

Plànols de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals - Document d'acompanyament –

Modificació 1

Municipi
Figueres

Data
Setembre 2026

Redacció: **Oficina de Gestió d'Informació Territorial**

I. MEMÒRIA

1. Introducció i marc normatiu	1
1.1 Objecte	
1.2 Legislació	
1.3 Situació i entorn	
2. Procediment d'elaboració i característiques de les mesures de prevenció	2
2.1 Determinació dels sols forestals	
2.2 Àmbit, requisits del plànol i identificació dels subjectes obligats	
2.3 Establiment de franges de protecció perimetral i altres elements de prevenció i protecció	
3. Relació numerada dels subjectes obligats	5
4. Tramitació	6
5. Bases de dades utilitzades	6
6. Model cartogràfic	7
7. Cartografia	9

Annex I

II. PLÀNOLS

1. Introducció i marc normatiu

1.1 Objecte

L'objecte d'aquest document és la modificació del *plànol de delimitació* de mesures de prevenció dels incendis forestals del municipi de Figueres aprovat inicialment pel ple en data 4/07/2024 i requerida l'esmena per part del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, registre d'entrada E2024023395 de data 16/08/2024, en que identifiquen la mancança de dos edificacions a l'inventari, corresponents a:

- Una edificació que podria pertànyer a una subestació elèctrica a les UTM 496437,4678363.
- Una edificació a les UTM 496007, 4680725

Tan mateix s'ha procedit també a revisar les cobertes del sol per identificar la correcta identificació de elements afectats estan efectivament a una distància menor a 500 metres d'una coberta forestal d'acord a la definició que estableix la legislació vigent.

1.2 Legislació

La redacció del plànol de delimitació s'ha realitzat atenent a la legislació vigent en la matèria.

En relació a la legislació vigent citar:

- Decret 64/1995, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
- La Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya (DOGC núm. 978, de 15.04.1988)
- La Llei 5/2003, de 22 abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana (DOGC núm. 3897, de 08.05.2003).
- El Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana (DOGC núm. 4407, de 16.06.2005).
- La Llei 2/2014, de 28 de gener, de mesures fiscals, administratives i financeres del sector públic, que modifica alguns articles de la Llei 5/2003 (títol, i articles 1, 2.1, 3.1, 4.1, i 5.1).

Així doncs, d'acord amb la citada Llei 5/2003, els ajuntaments tenen l'obligació de redactar i aprovar el plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals afectades per aquesta llei, amb la definició de les mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de cinc-cents metres que els envolta.

El *plànol de delimitació* és el instrument que defineix, entre d'altres, els subjectes obligats i les finques afectades pels treballs de neteja de franges de protecció perimetrals de 25 metres al voltant de les edificacions.

D'acord amb l'article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, son terrenys forestals:

- a) Els sòls rústics poblats d'espècies arbòries o arbustives, de matolls i d'herbes.
 - b) Els erms situats en els límits dels boscos que siguin necessaris per a la protecció d'aquests.
 - c) Els erms que, per llurs característiques, siguin adequats per a l'aforestació o la reforestació.
- a) Els sòls rústics poblats d'espècies arbòries o arbustives, de matolls i d'herbes.
 - b) Els erms situats en els límits dels boscos que siguin necessaris per a la protecció d'aquests.
 - c) Els erms que, per llurs característiques, siguin adequats per a l'aforestació o la reforestació.

Es consideren també com a terrenys forestals els prats de regeneració natural, els aiguamolls, els rasos poblats anteriorment i transformats sense l'autorització corresponent i les pistes i camins forestals.

Es consideren com a terrenys forestals temporals, amb una durada mínima del torn de l'espècie, els terrenys agrícoles que circumstancialment són objecte d'explotació forestal amb espècies de creixement ràpid.

Abans de l'aprovació de la Llei 2/2014, l'àmbit d'aplicació de la Llei 5/2003 i el Decret 123/2005 imposava obligacions a les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana i edificacions aïllades, excepte les que estaven destinades al sector primari. Amb l'aprovació de la citada Llei 2/2014 l'àmbit d'aplicació s'ha estès als nuclis, urbanitzacions o instal·lacions que es trobin en terrenys forestals o a una distància menor de 500 metres respecte la zona forestal, sense excepcions.

L'article 4.1 del Decret 123/2005, i l'article 2 de la Llei 5/2003, estableixen que correspon als ajuntaments l'elaboració i aprovació, per part del seu ple, d'un plànol de delimitació que ha de determinar les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions, situades en el seu terme municipal, que s'inclouin en l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret.

Finalment l'article 13.1 i 13.2 del Decret 64/1995 estableix que:

13.1 Amb independència de les mesures que s'estableixen en aquest Decret, els ens locals, dins l'àmbit de les seves competències, adoptaran les mesures addicionals de prevenció que considerin oportunes d'aplicació a les zones forestals del seu terme municipal i les comunicaran al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

13.2 Així mateix, les entitats locals a les quals no els sigui d'aplicació el que estableix l'article 17.3 d'aquest Decret podran redactar un pla de prevenció d'incendis forestals per al seu àmbit territorial, en els termes que estableix l'article 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, el qual haurà de ser tramès al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per a la seva aprovació. En aquest cas, el pla inclourà les mesures addicionals a què fa referència l'apartat anterior d'aquest article i complir l'establert a l'apartat 17.4 d'aquest Decret.

1.3 Situació i entorn

El terme municipal de Figueres es troba situat al centre de la comarca de l'Alt Empordà, en plena plana empordanesa. Limita amb Llers, Cabanes, Vilabertran i Peralada (N), amb Vilafant (O - SO) i amb Vila-sacra (SE) i el Far d'Empordà i Sta. Llogaia d'Alguema (S - SE).

D'acord amb l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT), el municipi es troba a una altitud de 39 metres a nivell del mar, té una superfície de 19,3 km² i hi han censades 45.726 persones (dades del 2016).

Nom de l'ens	Població (any 2022)
Entitat singular: Figueres	46477
Nucli Figueres	46385
Disseminat Figueres	92
Entitat singular: Palol	14
Disseminat Palol	14
Entitat singular: Vilatenim	597
Disseminat Vilatenim	597
Total	47088

Font: IDESCAT <https://www.idescat.cat/codis/?id=50&n=9&c=170669>

A nivell hidrogràfic cal destacar el riu Manol i la riera Galligans, aquest primer és un dels principals cursos fluvials de la comarca i un dels connectors biològics més importants de l'Alt Empordà. El Manol entra al terme municipal de Figueres pel Pont del Príncep i fa la funció de límit fronterer amb el municipi del Far d'Empordà i Vila-sacra. A la vegada, degut al règim

pluviomètric de la seva conca, aquest té un caràcter intermitent al seu pas per Figueres, amb períodes amb aigües permanents i amb períodes (els més secs) sense aigües.

Respecte la riera Galligans, aquesta forma part de la conca del riu Muga i del drenatge natural del terme municipal, d'una part de Llers i de Vilafant. Travessa Figueres d'est a oest i més de dos quilòmetres de riera és troben soterrats.

Segons les dades cartogràfiques de l'Oficina de Gestió d'Informació Territorial de l'Ajuntament de Figueres, el terme no inclou cap espai de la Xarxa Natura 2000, del PEIN, ni tampoc cap forest d'utilitat pública. També consultable al Hipermapa (<http://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html>).

2. Procediment d'elaboració i característiques de les mesures de prevenció


2.1 Determinació dels sols forestals

A fi d'identificar si el terme municipal de Figueres està afectat per a l'article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, des d'aquest servei s'ha procedir a revisar Base de dades “**Usos i cobertes del sòl de Catalunya**” del Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) i publicat per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), en la seva versió actualitzada corresponent a l'any 2023.

Sobre aquesta base de dades, s'ha efectuat una revisió visual sobre la ortofotomapa més actualitzada que es disposa, agost del 2024, a fi d'afegir o descartar, si s'escau, zones identificades com a forestals o si alguna zona identificada per la base avui s'havia transformat a conreu o altre coberta exclosa del criteri de coberta forestal forestals definida a l'apartat primer.

S'ha procedit a identificar l'àrea d'influència de 500 metres d'aquestes superfícies identificades, amb el següent resultat gràfic:


Imatge 1: cobertes forestals identificades a l'entorn de Figueres



A la imatge 1 es marquen en verd les cobertes forestals majors a 0'5 Ha identificades per la base de dades d'Usos i cobertes del sòl de Catalunya” revisió 2023 i revisada sobre ortofotomapa més actualitzat a 2024.

A més s'ha procedit a fer l'anàlisi invers (imatge 2) identificant les distàncies de 500 metres respecte als elements vulnerables identificats obtenint la mateixa conclusió.

Imatge 2: distància de 500 metres respecte dels subjectes obligats.



Es conclou que la majoria del terme municipal de Figueres es troba a menys de 500 metres d'una coberta forestal que tingui una continuïtat superior a 0.5Ha, i que les cobertes identificades superen en escreix aquest llindar, sent les superfícies mínimes amb continuïtat de més de 1Ha, a data de la revisió.

2.2 Àmbit, requisits del plànol i identificació dels subjectes obligats

L'àmbit d'estudi inclòs en el *plànol de delimitació* és el conjunt del terme municipal de Figueres. I dins d'aquest, els elements o subjectes obligats que de forma genèrica s'han inclòs en el *plànol de delimitació* han estat les urbanitzacions, nuclis de població, zones de sòl urbà, edificacions i instal·lacions on s'hi troben persones, animals o béns situades a menys de 500 m de la massa forestal.

Tanmateix, però, destacar que de forma genèrica s'han exclòs les torres i línies de transport energètic, hivernacles i elements de caire temporal, casetes de pou i petites casetes agrícoles o coberts aïllats, dipòsits, basses, sitges, preses, rescloses, etc. Així com nuclis urbans històrics i primigenis i les edificacions agrícoles i ramaderes.

Cal mencionar que el Castell de Sant Ferran, que per definició seria un polígon obligat, situat al cim de Serra Floreta, al nord-oest del municipi, ha quedat exclòs com a element de risc. Les principals raons han estat el predomini de l'estrat herbaci a les seves immediacions i, la més rellevant, la naturalesa del propi castell, emmurallat i amb un fossat al llarg de tot el seu perímetre que actua com a tallafocs.

2.3 Establiment de franges de protecció perimetral i altres elements de prevenció i protecció

Amb aplicació dels criteris mencionats en el punt 2.1, s'han identificat 150 subjectes obligats a realitzar franges de prevenció d'incendis forestals.

Orientativament, basats en criteris de Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari (OTPMIFDA), es descriuen a continuació els criteris que s'haurien d'aplicar per a l'execució de les franges de prevenció:

- Amplada:

L'amplada mínima de la franja serà de 25 metres. Aquesta amplada es podrà ampliar d'acord amb les característiques dels combustibles, pendents, orientacions, vents dominants i exposició a situacions d'alt risc d'incendi forestal.

- Tractament de la vegetació:

1. Masses d'arbrat amb recobriment superior al 20% de cabuda coberta ocupada per arbres de més de 15 centímetres de diàmetre.

- Realització d'aclarides fins deixar una densitat de 150 arbres/ha (distància entre arbres de 8 metres) i amb una fracció de cabuda coberta que no ha de superar el 35%. Es deixaran els arbres de millor qualitat i port, prioritzant sempre les espècies de més baixa inflamabilitat (prioritzar les fagàcies -alzines, roures,...- envers les coníferes).
- S'evitarà sempre la continuïtat horitzontal de les capçades.
- Poda de l'arbrat fins a 1/3 de l'alçada de l'arbre amb un màxim de 5 metres i un mínim de 2,2 metres.
- S'eliminaran els arbres adults la capçada dels quals sobrepassi el límit de parcel·les o de la franja (distància idònia de 4 m per evitar la continuïtat horitzontal amb les capçades situades a les parcel·les adjacents)
- Estassada selectiva del matoll, fins deixar un recobriment màxim del 15% (distància mínima entre les mates de 3 metres).
- Es prioritzaran les espècies arbustives de poca inflamabilitat (llistat a l'annex 2 del Decret 123/2005).
- Assegurar que no hi ha una continuïtat vertical entre els estrats arboris i arbustiu.
- Els troncs dels arbres que siguin aprofitables per a fusta o llenya es deixaran a disposició del propietari del terreny o s'extrauran del bosc.
- Es prioritzarà la transformació en biomassa de les restes de les aclarides i estassades. De no ser possible l'aprofitament de la biomassa es trituraran, amb una mida d'estella inferior a 10 centímetres i es deixarà uniformement repartit sobre el terreny.

2. Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove, amb un recobriment inferior al 20% de cabuda coberta.

- Estassada selectiva del matollar fins obtenir el 35% de cobertura màxima de l'estrat arbustiu i arbres joves.
- Deixar peus aïllats separats com a mínim 3 metres entre ells, amb una distribució homogènia sobre el terreny i sense continuïtat vertical.
- Es prioritzaran les espècies arbustives de poca inflamabilitat (llistat a l'annex 2 del Decret 123/2005).
- Es prioritzarà la transformació en biomassa de les restes de les estassades. De no ser possible l'aprofitament de la biomassa es trituraran, amb una mida d'estella inferior a 10 centímetres i es deixarà repartit uniformement sobre el terreny.

3. Relació numerada dels subjectes obligats

NUM	TIPUS	UTM_X	UTM_Y	Superfície(m2)	Franja(m2)
1	NUCLI DE PALOL	501258,35	4680042,5	49795,29	25329,03
2	NUCLI	497376,77	4679194,89	5918688,76	543530,56
3	AGRUPACIO	495977,15	4681790,8	96430,17	50024,79
4	AGRUPACIO	496365,73	4681473,85	12882,55	14664,55
5	AGRUPACIO	497613,54	4678311,51	39085,71	24740,67
6	AÏLLATS	496513,36	4681746,59	3897,2	8581,57
7	AÏLLATS	496590,36	4681772,75	68,24	2872,43
8	AÏLLATS	496938,9	4681124,72	1089,69	6167,4
9	AÏLLATS	496913,77	4681222,3	385,23	3973,84
10	AÏLLATS	496399,31	4681171,04	1100,64	5364,01
11	AÏLLATS	496280,14	4681316,27	1218,78	5407,29
12	AÏLLATS	495744,5	4681967,86	38381,72	18071,97
13	AÏLLATS	495695,92	4680136,57	72001,11	43079,04
14	AÏLLATS	495872,76	4680902,24	8900,04	11119,64
15	AÏLLATS	495749,04	4681711,69	21948,39	15061,42
16	AÏLLATS	497696,97	4680371,27	7641,28	9596,54
17	AÏLLATS	497787,77	4680368,86	2762,48	10062,89
18	AÏLLATS	495548,16	4681446,69	641,65	4722,29
19	AÏLLATS	497613,24	4678445,73	6885,64	6661,94
20	AÏLLATS	497920,22	4677472,61	5975,89	10874,36
21	AÏLLATS	497772,81	4676851,79	4675,57	10304,51
22	AÏLLATS	497742,07	4676455,62	8263,24	11569,9
23	AÏLLATS	497720,73	4676560,78	2117,3	7428,6
24	AÏLLATS	498954,79	4680372,57	6282,72	9387
25	AÏLLATS	498919,04	4680443,28	1918,03	6027,61
26	AÏLLATS	496797,2	4680698,78	3693,73	8328,76
27	AÏLLATS	497319,61	4680499,74	2211,91	6738,78
28	AÏLLATS	497236,08	4680450,76	23097,57	15061,19
29	AÏLLATS	496543,92	4680682,56	652,52	5410,18
30	AÏLLATS	497636,62	4676324,25	2478,63	7789,31
31	AÏLLATS	497618,37	4676650,28	541,37	4329,98
32	AÏLLATS	494907,74	4681329,63	105661,21	38308,54
33	AÏLLATS	496464,32	4681616,69	2330,71	7193,95
34	AÏLLATS	495989,04	4681242,7	27236,9	19012,21
35	AÏLLATS	495869,75	4681037,86	1470,68	6854,71
36	AÏLLATS	495872,68	4680787,1	1108,23	5679,4
37	AÏLLATS	495983,79	4680798,32	1342,36	6247,45
38	AÏLLATS	496027,52	4680831,29	958,99	5244,19
39	AÏLLATS	496358,07	4680470,57	985,95	5249,8
40	AÏLLATS	495588,44	4681557,89	181,63	4671,92
41	AÏLLATS	495339,04	4681504,99	2229,27	7603,13
42	AÏLLATS	499188,55	4680003,76	718,02	5406,75
43	AÏLLATS	498458,21	4679830,76	6744,13	16541,11
44	AÏLLATS	498904,7	4680491,84	363,96	4031,06
45	AÏLLATS	499590,59	4679218,3	1174,13	4210,21

46	ÄLLATS	499270,99	4679305,89	8186,69	10274,82
47	ÄLLATS	500284,97	4679621,89	1941,15	4785,88
48	ÄLLATS	500414,53	4679734,37	4618,28	16720,46
49	ÄLLATS	497243,63	4680623,25	642,87	5537,71
50	ÄLLATS	495648,48	4679309,6	2119,76	3941,01
51	ÄLLATS	495612,64	4679417,35	2638,73	8652,56
52	ÄLLATS	497723,16	4679985,53	444,55	4371,67
53	ÄLLATS	497670,65	4680046,8	587,6	4151,66
54	ÄLLATS	497699,94	4680102,24	427,99	5217,71
55	ÄLLATS	497204,16	4677530,78	475,74	5583,49
56	ÄLLATS	497143,79	4677714,64	547,71	4598,43
57	ÄLLATS	500005,54	4681378,38	5340,56	11333,94
58	ÄLLATS	495496,37	4681615,91	422,36	4168,79
59	ÄLLATS	496428,87	4681885,3	167,84	3264,33
60	ÄLLATS	494611,37	4680149,18	1011	5500,22
61	ÄLLATS	495050,4	4679937,32	313,9	3735,56
62	ÄLLATS	497612,25	4678501,82	369,34	2654,17
63	ÄLLATS	497617,85	4678528,62	513,6	4012,9
64	ÄLLATS	497837,2	4678613,92	29,92	2510,99
65	ÄLLATS	497620,9	4678718,49	43,13	2592,66
66	ÄLLATS	497488,02	4678552,41	119,55	2970,44
67	ÄLLATS	497488,81	4678521,57	36,21	2434,86
68	ÄLLATS	497061,88	4677532,74	234,5	4369,77
69	ÄLLATS	496923,56	4677545,7	394,87	2793,97
70	ÄLLATS	497009,48	4677719,91	368,22	2836,27
71	ÄLLATS	497006,47	4677629,9	107,62	3733,93
72	ÄLLATS	497443,17	4678007,17	4565,77	6140,47
73	ÄLLATS	497371,13	4678123,95	2000,45	5760,99
74	ÄLLATS	497906,63	4677535,13	931,69	4683,94
75	ÄLLATS	497774,83	4676973,37	1065,26	7147,58
76	ÄLLATS	497790,21	4677038,35	75,24	2965,6
77	ÄLLATS	497810,33	4677025,02	9,77	2176,74
78	ÄLLATS	496525,02	4678078,92	2088,49	4184,77
79	ÄLLATS	496384,74	4678092,94	444,64	4174,52
80	ÄLLATS	495204,26	4679799,06	56,25	2699,77
81	ÄLLATS	494872,97	4680499,56	91,9	2906,7
82	ÄLLATS	494365,14	4680903,91	13,73	2306,66
83	ÄLLATS	495587,64	4681679,15	479,02	4283,02
84	ÄLLATS	496405,33	4681907,03	71,3	2778,73
85	ÄLLATS	496264,1	4681644,08	36,34	2631,23
86	ÄLLATS	496300,39	4681663,08	30,52	2500,2
87	ÄLLATS	496213,53	4681117,57	23,87	2427,67
88	ÄLLATS	496655,7	4681170,38	272,54	3809,27
89	ÄLLATS	496946,48	4681175,85	204,68	3451,66
90	ÄLLATS	497283,15	4680822,29	959,33	5653,93
91	ÄLLATS	497502,68	4680436,84	922,33	3909,99
92	ÄLLATS	497633,26	4680410,61	33,05	2157,1
93	ÄLLATS	497565,03	4680118,06	1087,82	3386,4

94	ÄLLATS	498049,03	4679990,51	325,23	3866,74
95	ÄLLATS	497823,59	4679906,37	293,7	4389,8
96	ÄLLATS	498112,89	4680024,81	325,3	3973,29
97	ÄLLATS	498212,73	4680069,45	35,38	2541,04
98	ÄLLATS	498358,44	4680065,12	299,77	4164,08
99	ÄLLATS	498493,95	4680146,14	263,95	3650,36
100	ÄLLATS	499414,72	4679872,66	2872,14	5907,8
101	ÄLLATS	499482,31	4679892,27	20,02	1366,39
102	ÄLLATS	499523,46	4679909,18	5,21	1267,01
103	ÄLLATS	499560,86	4679986,88	3154,84	6575,54
104	ÄLLATS	499621,37	4679930,76	27,27	1497,13
105	ÄLLATS	499658,41	4679906,96	6,88	1478,6
106	ÄLLATS	499768,96	4679867,47	27327,24	9247,47
107	ÄLLATS	499925,05	4680204,81	777,33	5448,48
108	ÄLLATS	500888,19	4680059,14	623,81	6308,44
109	ÄLLATS	500809,34	4679950,34	643,6	6464,55
110	ÄLLATS	500656,94	4679828,34	1661,64	7310,3
111	ÄLLATS	500801,35	4679730,9	530,14	4634,33
112	ÄLLATS	500131,98	4679440,63	42,31	2160,01
113	ÄLLATS	499375,93	4679364,48	1389,44	4380,27
114	ÄLLATS	497591,53	4679007,58	22764,63	10505,96
115	ÄLLATS	498003,13	4677725,94	6,08	2203,12
116	ÄLLATS	498017,85	4677681,52	6,29	2198,26
117	ÄLLATS	497227,16	4677745,61	14,99	2323,07
118	ÄLLATS	496964,75	4678274,57	108,24	2440,57
119	ÄLLATS	495284	4680749,29	10,78	2290,12
120	ÄLLATS	494719,9	4680623,42	6,5	2190,94
121	ÄLLATS	494506,13	4680691,04	16,66	2319,86
122	ÄLLATS	496378,88	4680315,28	110,94	2294,41
123	ÄLLATS	496788,44	4680304,01	1007,81	5434,7
124	ÄLLATS	496726,12	4680415,42	102,79	3159,15
125	ÄLLATS	496841,53	4680514,05	254,24	3651,88
126	ÄLLATS	497085,71	4680481,09	62,26	2747,21
127	ÄLLATS	497013,73	4680467,74	3,14	2141,45
128	ÄLLATS	497016,15	4680447,76	3,02	2138,12
129	ÄLLATS	497151,16	4680532,02	375,35	4108,25
130	ÄLLATS	497166,75	4680554,33	19,49	2217,35
131	ÄLLATS	497278,57	4680547,82	6,21	1893,12
132	ÄLLATS	497363,29	4680600,18	39,55	2661,04
133	ÄLLATS	497420,96	4680467,76	9,49	1549,14
134	ÄLLATS	497272,45	4680324,38	58,28	2352,68
135	ÄLLATS	496298,5	4681092,62	336,2	3924,02
136	ÄLLATS	496787,61	4681765,15	125,78	3111,47
137	ÄLLATS	500561,55	4679789,85	30,87	2494,51
138	ÄLLATS	496100,24	4680656,55	5,59	2182,51
139	ÄLLATS	494405	4681264,65	11,05	2268,11
140	ÄLLATS	495476,78	4681650,1	14,43	2284,84
141	ÄLLATS	499298,77	4681028,81	93,79	3018,51

142	AÏLLATS	499274,9	4680956,27	8,47	2231,34
143	AÏLLATS	499889,69	4681122,36	35,65	2591,79
144	AÏLLATS	500136,66	4681133,4	11,3	2272,3
145	AÏLLATS	500083,09	4680979,67	28,45	2492,46
146	AÏLLATS	500140,4	4680907,76	125,52	3248,36
147	AÏLLATS	496449,6	4681271,74	227,16	3962,35
148	AÏLLATS	497708.8	4678453.22	605.64	6968,53
149	AÏLLATS	496437.0	4678363.0	334.65	2576,80
150	AÏLLATS	496007.0	4680725.0	130.35	3406,76

4. Tramitació

Tal com s'estableix en el punt 5 de l'article 4 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana:

4.5. El procediment d'aprovació del plànol de delimitació s'ajustarà a la tramitació següent:

- a) *Elaboració.*
- b) *Informació pública.*
- c) *Informe de la Direcció General del Medi Natural.*
- d) *Aprovació pel ple de l'ajuntament.*
- e) *Tramesa al Departament de Medi Ambient i Habitatge*

Així, un cop elaborat el plànol de delimitació i aprovat pel ple de l'Ajuntament, s'iniciarà la informació pública. Posteriorment serà necessari el corresponent informe de la Direcció General de Forests (abans de Medi Natural) del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA), i l'aprovació de definitiva pel ple de l'Ajuntament. I en darrera instància serà tramès al mateix DARPA, de la Generalitat de Catalunya.

5. Bases de dades utilitzades i procés

Base topogràfica 1:1000 del municipi de Figueres - Oficina de Gestió de la Informació Territorial, Ajuntament de Figueres.

Capa de d'usos del sòl no urbanitzable del municipi de Figueres - Oficina de Gestió de la Informació Territorial, Ajuntament de Figueres.

Base de dades **"Usos i cobertes del sòl de Catalunya"** del Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) i publicat per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), en la seva versió actualitzada corresponent a l'any 2023.


La confecció del plànol de delimitació de les franges de prevenció d'incendis forestals consta de dues parts, una primera de digitalització en CAD i una segona d'anàlisi en SIG.

En primer lloc, s'ha digitalitzat els polígons de les urbanitzacions, nuclis de població, zones de sòl urbà, edificacions i instal·lacions situades a menys de 500 metres de les coberta forestal mitjançant el programa Microstation, utilitzant com a base el mapa topogràfic del municipi, i revisat sobre fotografia aèria municipal a escala 1:2000 vol realitzat el 2022.

Un cop obtinguts tots els polígons dels perímetres, s'han carregat al programa de GIS per dur a terme la part d'anàlisi. El primer es calcula l'àrea d'influència, que ha de ser de 25 metres d'amplada des del límit físic dels polígons, la establerta per llei per delimitar la franja de protecció.

S'acompanya el model cartogràfic per reproduir-ne el procés:

Figura 1: Model cartogràfic



7. Cartografia

La relació de plànols adjunta és la següent:

Plànol General de delimitació (topogràfic) 1:15.000

Plànol de delimitació detall 1 (ortofotomapa) escala 1:5000

Plànol de delimitació detall 2 (ortofotomapa) escala 1:5000

Plànol de delimitació detall 3 (ortofotomapa) escala 1:5000

Plànol de delimitació detall 4 (ortofotomapa) escala 1:5000

Plànol de delimitació detall 5 (ortofotomapa) escala 1:5000

Plànol de delimitació detall 6 (ortofotomapa) escala 1:5000

Plànol de delimitació detall 7 (ortofotomapa) escala 1:5000

9. Annex I: Relació de finques cadastrals afectades per la necessitat d'obertura o manteniment de la franja de protecció

Ref. Cadastral	Nº de franja	Ref. Cadastral2	Nº de franja3	Ref. Cadastral3	Nº de franja4	Ref. Cadastral4	Nº de franja5	Ref. Cadastral5	Nº de franja6	Ref. Cadastral6	Nº de franja7	Ref. Cadastral7	Nº de franja8	Ref. Cadastral8	Nº de franja9
000600200DG98B	140	17072A00300036	12	17072A00300119	6	17072A00400026	29	17072A00500030	96	17072A00900073	1	17072A01100066	18	7792602DG9779S	114
000600300DG98B	41	17072A00300037	12	17072A00300120	12	17072A00400030	39	17072A00500032	97	17072A00900074	108	17072A01100067	18	7792604DG9779S	114
000800200DG97F	30	17072A00300038	12	17072A00300121	12	17072A00400035	122	17072A00500035	98	17072A00900075	1	17072A01100068	18	7792606DG9779S	114
001100100DG98B	34	17072A00300039	12	17072A00300122	12	17072A00400043	124	17072A00500037	99	17072A00900076	1	17072A01100069	18	7792607DG9779S	114
001100200DG98B	14	17072A00300041	4	17072A00300123	12	17072A00400044	123	17072A00500059	92	17072A00900080	1	17072A01100070	18	7792608DG9779S	114
001200400DG98B	35	17072A00300043	12	17072A00300124	12	17072A00400046	125	17072A00500062	93	17072A00900082	1	17072A01100071	18	7792609DG9779S	114
001200500DG98B	37	17072A00300044	12	17072A00300126	6	17072A00400050	26	17072A00500066	16	17072A00900083	48	17072A01100075	18	8500302DG9880S	43
001200600DG98B	38	17072A00300045	12	17072A00300127	6	17072A00400054	126	17072A00500067	53	17072A00909000	48	17072A01100101	18	8500401DG9880S	43
001300300DG97H	19	17072A00300046	12	17072A00300128	6	17072A00400057	134	17072A00600008	25	17072A01000003	112	17072A01100103	148	8500402DG9880S	43
001300300DG98B	90	17072A00300047	12	17072A00300129	6	17072A00400061	28	17072A00600009	25	17072A01000015	46	17072A01100106	63	8600801DG9880S	43
001300400DG97H	62	17072A00300056	12	17072A00300130	6	17072A00400062	28	17072A00600010	25	17072A01000030	45	17072A01100109	62	9501402DG9890S	100
001300600DG97H	19	17072A00300058	12	17072A00300131	6	17072A00400063	28	17072A00600011	44	17072A01000036	45	17072A01109004	67	9596903DG9799N	113
001700100DG98B	29	17072A00300062	85	17072A00300133	12	17072A00400064	28	17072A00600022	141	17072A01100009	64	17072A01109032	18	9601601DG9890S	103
001700300DG98B	39	17072A00300065	34	17072A00300134	12	17072A00400065	28	17072A00600023	142	17072A01100016	65	17072A01200014	20	17072A01400014	149*
001800400DG98B	28	17072A00300068	34	17072A00300135	12	17072A00400066	28	17072A00600032	24	17072A01100020	66	17072A01200015	74	17072A00200068	150*
001800900DG98B	17	17072A00300072	38	17072A00300136	12	17072A00400067	28	17072A00600033	24	17072A01100025	18	17072A01200066	76		
002100100DG98B	80	17072A00300073	34	17072A00300137	12	17072A00400068	28	17072A00600034	24	17072A01100028	18	17072A01200068	75		
002300100DG98B	54	17072A00300074	87	17072A00300138	12	17072A00400069	28	17072A00600035	24	17072A01100029	18	17072A01200074	21		
002300200DG98B	52	17072A00300075	135	17072A00300139	12	17072A00400070	28	17072A00600036	24	17072A01100030	18	17072A01200079	31		
002300300DG98B	52	17072A00300077	11	17072A00300140	12	17072A00400071	28	17072A00600056	102	17072A01100031	18	17072A01200080	23		
002300400DG98B	95	17072A00300080	15	17072A00300141	12	17072A00400072	28	17072A00600057	101	17072A01100032	18	17072A01200082	23		
002400100DG97H	20	17072A00300084	33	17072A00300142	12	17072A00400073	28	17072A00600058	100	17072A01100033	18	17072A01200083	22		
002400100DG98B	96	17072A00300087	12	17072A00300143	12	17072A00400074	28	17072A00600068	24	17072A01100034	18	17072A01200084	31		
17072A00100002	2	17072A00300090	12	17072A00300144	12	17072A00400075	28	17072A00700008	141	17072A01100035	18	17072A01200086	22		
17072A00100016	139	17072A00300091	12	17072A00300145	12	17072A00400076	28	17072A00700023	143	17072A01100036	18	17072A01200087	22		
17072A00100047	82	17072A00300092	12	17072A00300146	12	17072A00400077	28	17072A00700024	57	17072A01100037	18	17072A01200090	30		
17072A00100066	120	17072A00300093	12	17072A00300147	12	17072A00400078	28	17072A00700029	144	17072A01100038	18	17072A01209023	115		
17072A00100074	121	17072A00300094	12	17072A00300148	12	17072A00400083	90	17072A00700030	145	17072A01100039	18	17072A01209504	31		
17072A00100080	60	17072A00300095	12	17072A00300149	12	17072A00400085	49	17072A00709034	57	17072A01100040	18	17072A01300006	73		
17072A00100081	60	17072A00300096	12	17072A00300150	12	17072A00400087	131	17072A00800049	1	17072A01100041	18	17072A01300014	69		
17072A00100101	81	17072A00300097	12	17072A00300151	12	17072A00400092	28	17072A00800050	1	17072A01100042	18	17072A01300016	68		
17072A00200006	41	17072A00300098	12	17072A00300152	12	17072A00400093	27	17072A00800051	1	17072A01100043	18	17072A01300021	117		
17072A00200010	58	17072A00300099	12	17072A00300153	12	17072A00400094	28	17072A00800088	1	17072A01100044	18	17072A01300023	72		
17072A00200012	40	17072A00300100	12	17072A00300154	12	17072A00400095	28	17072A00800089	1	17072A01100045	18	17072A01300026	56		
17072A00200017	5	17072A00300101	12	17072A00300155	12	17072A00400096	28	17072A00800090	1	17072A01100046	18	17072A01300028	55		
17072A00200039	119	17072A00300102	12	17072A00300156	12	17072A00400099	28	17072A00800091	1	17072A01100047	18	17072A01300045	55		
17072A00200058	35	17072A00300103	15	17072A00300157	12	17072A00400101	28	17072A00800092	1	17072A01100048	18	17072A01300050	71		
17072A00200062	14	17072A00300104	15	17072A00300158	12	17072A00409012	123	17072A00900001	104	17072A01100049	18	17072A01300054	70		
17072A00200063	36	17072A00300105	15	17072A00300159	12	17072A00409013	26	17072A00900015	107	17072A01100050	18	17072A01300061	70		
17072A00200067	37	17072A00300106	15	17072A00309001	12	17072A00409021	132	17072A00900044	137	17072A01100051	18	17072A01400003	79		
17072A00200083	13	17072A00300107	15	17072A00309002	12	17072A00409024	133	17072A00900049	106	17072A01100055	18	17072A01400005	78		
17072A00200090	61	17072A00300108	15	17072A00309006	12	17072A00409501	10	17072A00900050	106	17072A01100056	18	5795901DG9759N	51		
17072A00200123	37	17072A00300109	15	17072A00309012	12	17072A00409502	88	17072A00900051	106	17072A01100057	18	5795902DG9759N	50		
17072A00200132	83	17072A00300110	15	17072A00309504	135	17072A00409504	9	17072A00900052	106	17072A01100058	18	5795903DG9759N	50		
17072A00300001	3	17072A00300111	3	17072A00309505	11	17072A00500005	16	17072A00900061	47	17072A01100059	18	5795905DG9759N	51		
17072A00300011	59 i 84	17072A00300112	12	17072A00309508	12	17072A00500007	17	17072A00900062	48	17072A01100060	18	7184504DG9778S	118		
17072A00300014	7	17072A00300113	12	17072A00400010	89	17072A00500009	93	17072A00900064	110	17072A01100061	18	7502602DG9870S	93		
17072A00300017	136	17072A00300114	12	17072A00400016	9	17072A00500013	54	17072A00900067	1	17072A01100062	18	7502608DG9870S	93		
17072A00300022	6	17072A00300115	12	17072A00400022	88	17072A00500025	52	17072A00900068	1	17072A01100063	18	7502611DG9870S	93		
17072A00300033	12	17072A00300116	12	17072A00400023	10	17072A00500027	95	17072A00900069	1	17072A01100064	18	7606208DG9870N	91		
17072A00300034	12	17072A00300117	12	17072A00400025	138	17072A00500029	94	17072A00900072	1	17072A01100065	18	7792601DG9779S	114		

* elements afegits a la modificació 1

II. PLÀNOLS