

DOCUMENT 1
MEMÒRIA I ANNEXES

DOCUMENT 2
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DOCUMENT 3
PLEC DE CONDICIONS

DOCUMENT 4 AMIDAMENTS I PRESSUPOST

DOCUMENT 5
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA



Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

Joan Falgueras Font - [REDACTED]
DN [REDACTED] (TCA1)
Fecha: 2026.04.30 11:49:33 +02'00'

SALVADOR
TARRADAS
FOSSOUL - DNI [REDACTED]
[REDACTED] (TCA1)
Fecha: 2026.04.30
12:02:59 +02'00'

Gabriel
Sanvicens Puig [REDACTED]
[REDACTED] (TCA1)
Fecha: 2026.04.30
13:07:32 +02'00'

25ED005OT

ABRIL 2026





IV. AMIDAMENTS	4
FASE 1 - LOT 1: ARQUITECTURA	5
FASE 1 - LOT 2: INSTAL·LACIONS GENERALS	6
FASE 1 - LOT 3: ESTACIÓ TRANSFORMADORA	7
FASE 1 - LOT 4: INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ	8
FASE 1 - LOT 5: ASCENSORS	9
FASE 2 - LOT 1: ARQUITECTURA	10
FASE 2 - LOT 2: RESTAURACIÓ DE MOBILIARI	11
FASE 2 - LOT 3: EQUIPAMENT ESCÈNIC DE LA SALA DEL TEATRE I GENERAL	12
FASE 2 - LOT 4: INSTAL·LACIONS GENERALS	13
FASE 2 - LOT 5: INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ	14
V. PRESSUPOST	15
V.01 JUSTIFICACIÓ DE PREUS	16
V.02 QUADRE DE PREUS I	17
V.03 QUADRE DE PREUS II	18
V.04 PRESSUPOST, RESUM DEL PRESSUPOST I ÚLTIM FULL	19
FASE 1 - LOT 1: ARQUITECTURA	21
FASE 1 - LOT 2: INSTAL·LACIONS GENERALS	22
FASE 1 - LOT 3: ESTACIÓ TRANSFORMADORA	23
FASE 1 - LOT 4: INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ	24
FASE 1 - LOT 5: ASCENSORS	25
FASE 2 - LOT 1: ARQUITECTURA	26
FASE 2 - LOT 2: RESTAURACIÓ DE MOBILIARI	27
FASE 2 - LOT 3: EQUIPAMENT ESCÈNIC DE LA SALA DEL TEATRE I GENERAL	28
FASE 2 - LOT 4: INSTAL·LACIONS GENERALS	29
FASE 2 - LOT 5: INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ	30



IV. AMIDAMENTS



FASE 1 - LOT 1: ARQUITECTURA

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA	01	NUCLI CENTRAL
CAPÍTOL	01	ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K219A121	m	Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala existent sala central		13,000	1,850			24,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,050

2	K2142511	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ascensor teatre		1,000	1,800	0,150	2,970	0,802	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,800	0,150	2,920	0,788	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,800	0,150	5,700	1,539	C#*D#*E#*F#
4	Zona magatzem / sala de reunions		1,000	4,570	0,150	3,050	2,091	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,070	0,100	3,050	0,631	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,000	0,150	3,050	0,458	C#*D#*E#*F#
7	Bany escola de música		2,000	1,900	0,150	2,920	1,664	C#*D#*E#*F#
8			2,000	2,270	0,150	2,920	1,989	C#*D#*E#*F#
9	Pas instal·lacions nucli ascensor		2,000	0,140	0,150	3,050	0,128	C#*D#*E#*F#
10			1,000	1,700	0,150	2,550	0,650	C#*D#*E#*F#
11			1,000	1,700	0,150	2,450	0,625	C#*D#*E#*F#
12			1,000	1,700	0,150	2,800	0,714	C#*D#*E#*F#
13	Serveis M Planta entersol		1,000	2,030	0,100	3,000	0,609	C#*D#*E#*F#
14	Serveis A planta coberta		1,000	2,030	0,100	3,020	0,613	C#*D#*E#*F#
15			1,000	0,930	0,100	3,020	0,281	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,582

3	P2143-4RQZ	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribuidor Planta baixa		1,000	5,000	5,500	0,100	2,750	C#*D#*E#*F#
2	Inlcou l'esgraonat							

TOTAL AMIDAMENT 2,750

4	P2214-AYNS	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
---	------------	----	--

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribuidor Planta baixa		1,000	17,000	5,500	0,200	18,700	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **18,700**

5 K2149341 m2

Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ampliació forat ascensor teatre		0,000				0,000	C##D##E##F#
2	Planta entresol		1,000	1,110	1,650		1,832	C##D##E##F#
3	Planta primera		1,000	1,110	1,650		1,832	C##D##E##F#
4	Planta sotacoberta		1,000	1,110	1,650		1,832	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **5,496**

6 P214P-117K0 m3

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m3 de volum realment enderrocant, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur ascensor teatre		1,000	1,800	1,200		2,160	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **2,160**

7 P2140-4RRN u

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona Magatzem bar		4,000				4,000	C##D##E##F#
2	Bany escola música		1,000				1,000	C##D##E##F#
3	Accés escala escola música		2,000				2,000	C##D##E##F#
4	Escola de música- nucli central		1,000				1,000	C##D##E##F#
5	Escala ascensor-nucli central		1,000				1,000	C##D##E##F#
6	Zona magatzem-nucli ascensor		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

8 P214V-AKVV m2

Obertura de finestra o porta tapiada en restauració amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet per Conservador-restaurador, grau de dificultat mitjà, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. CRITERI D'AMIDAMENT: ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Finestres escola de música		2,000	2,520		3,960	19,958	C##D##E##F#
2	Sala de reunions		2,000	1,750		2,740	9,590	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT **29,548**

9 P214T-10CXQ m2

Enderroc d'envà de guix laminat fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. CRITERI D'AMIDAMENT: ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. ENDERROC PUNTUAL: Unitat mesurada segons especificacions de la DT. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa							
2	Zona magatzem bar		1,000	3,850		2,970	11,435	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2,750		2,970	8,168	C#*D#*E#*F#
4	Pas instal·lacions nucli ascensor		1,000	1,560		0,700	1,092	C#*D#*E#*F#
5	Magatzem-nucli ascensor		1,000	2,750		3,050	8,388	C#*D#*E#*F#
6	Planta entresol							
7	Pas instal·lacions nucli ascensor		1,000	1,560		2,820	4,399	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **33,482**

10 P2R6-4I6E m3

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rebaix entrada		1,200	18,700			22,440	C#*D#*E#*F#
2	Distribuidor Planta baixa		1,300	17,000	5,500	0,100	12,155	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **34,595**

11 K2RA6210 m3

Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts amb una densitat superior a 1,35 t/m3. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala central		13,000	1,850	0,350	0,300	2,525	C#*D#*E#*F#
2	Distribuidor Planta baixa		1,300	17,000	5,500	0,100	12,155	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,200	18,700	0,500	11,220	C#*D#*E#*F#
4	Tancament obra		1,000	13,582		3,130	42,512	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **68,412**

12 K2R650A5 m3

Càrrega i transport manual de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 6 km, amb camió de 20 t, carregat amb mitjans mecànics. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala central		13,000	1,800	0,350	0,050	0,410	C#*D#*E#*F#
2				1,800	0,180	0,050	0,016	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,426**

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 4

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA	01	NUCLI CENTRAL
CAPÍTOL	02	REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E8121212	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1, s'inclou la formació d'arestes, racons i reglades de sòcol amb guix. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTERRANI							
2	Sala tècnica		1,000	1,650		2,810	4,637	C#*D#*E#*F#
3			1,000		1,670	2,810	4,693	C#*D#*E#*F#
4			1,000	0,450		2,810	1,265	C#*D#*E#*F#
5			1,000		1,080	3,350	3,618	C#*D#*E#*F#
6			1,000	0,450		3,350	1,508	C#*D#*E#*F#
7			1,000		2,660	3,350	8,911	C#*D#*E#*F#
8			1,000	5,160		2,900	14,964	C#*D#*E#*F#
9			1,000		1,420	1,000	1,420	C#*D#*E#*F#
10			1,000	3,070		2,900	8,903	C#*D#*E#*F#
11			1,000		1,180	3,350	3,953	C#*D#*E#*F#
12			1,000		0,840	3,080	2,587	C#*D#*E#*F#
13			1,000		2,000	2,810	5,620	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					62,079	SUMSUBTOTAL(G1:G13)
16	PLANTA BAIXA							
17	Sala de reunions		1,000	31,830		2,870	91,352	C#*D#*E#*F#
18	Accés Primfilat		1,000		0,240	2,720	0,653	C#*D#*E#*F#
19			1,000	0,160		2,720	0,435	C#*D#*E#*F#
20			1,000		5,280	2,720	14,362	C#*D#*E#*F#
21			1,000	0,060		2,720	0,163	C#*D#*E#*F#
22			1,000		0,280	2,720	0,762	C#*D#*E#*F#
23			1,000	3,080		2,720	8,378	C#*D#*E#*F#
24			1,000		5,780	2,720	15,722	C#*D#*E#*F#
25			1,000	2,560		2,720	6,963	C#*D#*E#*F#
26	Nucli escala Primfilat		1,000	2,560		2,720	6,963	C#*D#*E#*F#
27			1,000		1,260	2,720	3,427	C#*D#*E#*F#
28			1,000		1,960	2,740	5,370	C#*D#*E#*F#
29			1,000	4,080		3,530	14,402	C#*D#*E#*F#
30			1,000		2,450	4,060	9,947	C#*D#*E#*F#
31			1,000		3,270	1,930	6,311	C#*D#*E#*F#
32	Nucli central		1,000		5,470	5,740	31,398	C#*D#*E#*F#
33			1,000	2,110		5,740	12,111	C#*D#*E#*F#
34			1,000	1,430		5,740	8,208	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.:

5

35			2,000	3,000		5,580	33,480	C##D##E##F#
36			2,000	3,720		5,430	40,399	C##D##E##F#
37			4,000		0,440	5,430	9,557	C##D##E##F#
38			2,000	1,800		5,340	19,224	C##D##E##F#
39			2,000	11,150		5,250	117,075	C##D##E##F#
40			2,000	1,220		4,790	11,688	C##D##E##F#
41			2,000	0,600		3,660	4,392	C##D##E##F#
42			1,000	3,660		3,170	11,602	C##D##E##F#
43			1,000		3,050	2,350	7,168	C##D##E##F#
44			1,000	1,660		1,060	1,760	C##D##E##F#
45	Escala noble		1,000	1,000		9,870	9,870	C##D##E##F#
46			1,000	2,800		9,060	25,368	C##D##E##F#
47			1,000	2,260		8,260	18,668	C##D##E##F#
48			1,000		2,170	8,260	17,924	C##D##E##F#
49			1,000		1,410	7,810	11,012	C##D##E##F#
50			1,000		1,830	7,370	13,487	C##D##E##F#
51			1,000	1,790		7,370	13,192	C##D##E##F#
52			1,000	3,800		6,300	23,940	C##D##E##F#
53	Nucli ascensor		1,000		2,880	1,460	4,205	C##D##E##F#
54			1,000		2,164	1,460	3,159	C##D##E##F#
55			1,000	1,630		1,460	2,380	C##D##E##F#
56			1,000		0,720	1,460	1,051	C##D##E##F#
57			1,000	2,070		1,460	3,022	C##D##E##F#
58			1,000		2,040	1,630	3,325	C##D##E##F#
59			1,000		1,800	1,840	3,312	C##D##E##F#
60			1,000	1,800		1,840	3,312	C##D##E##F#
61			1,000	2,050		1,840	3,772	C##D##E##F#
62	Accés C Primfilat		2,000	2,150		2,530	10,879	C##D##E##F#
63			2,000	2,618		2,610	13,666	C##D##E##F#
64			2,000	1,670		2,700	9,018	C##D##E##F#
65			2,000	3,500		2,810	19,670	C##D##E##F#
66			2,000	1,950		2,940	11,466	C##D##E##F#
67			1,000		2,200	2,940	6,468	C##D##E##F#
68			1,000		0,080	2,550	0,204	C##D##E##F#
69			1,000		0,150	2,550	0,383	C##D##E##F#
70			1,000		0,080	2,530	0,202	C##D##E##F#
71			1,000		0,170	2,530	0,430	C##D##E##F#
72			1,000		2,200	2,530	5,566	C##D##E##F#
73	Passadís accés sala de reunions		1,000		6,070	2,700	16,389	C##D##E##F#
74			1,000	2,070		2,700	5,589	C##D##E##F#
75			1,000		2,490	2,700	6,723	C##D##E##F#
76			1,000	0,870		2,700	2,349	C##D##E##F#
77			1,000		3,580	2,700	9,666	C##D##E##F#
78	Pas Cuina		2,000	2,700		2,700	14,580	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 6

79			2,000		1,970	2,700	10,638	C##D##E##F#
80	Subtotal	S					798,157	SUMSUBTOTAL(G15:G79)
81	PLANTA ENTRESOL							
82	Replà		1,000		6,800	1,550	10,540	C##D##E##F#
83			1,000	7,100		1,550	11,005	C##D##E##F#
84			1,000		1,950	1,550	3,023	C##D##E##F#
85			1,000		0,080	1,550	0,124	C##D##E##F#
86			1,000	1,700		1,550	2,635	C##D##E##F#
87			1,000	0,280		1,550	0,434	C##D##E##F#
88	Escala		1,000		2,290	1,630	3,733	C##D##E##F#
89			1,000		1,800	1,840	3,312	C##D##E##F#
90			1,000	1,800		1,840	3,312	C##D##E##F#
91			1,000	2,050		1,840	3,772	C##D##E##F#
92	Nucli Primfilat							
93	Replà		1,000		4,430	2,600	11,518	C##D##E##F#
94			1,000	0,063		2,600	0,164	C##D##E##F#
95			1,000		0,280	2,600	0,728	C##D##E##F#
96			1,000	3,080		2,600	8,008	C##D##E##F#
97			1,000		4,690	2,600	12,194	C##D##E##F#
98			1,000	2,790		2,600	7,254	C##D##E##F#
99	Escala		1,000		1,380	2,630	3,629	C##D##E##F#
100			1,000	2,560		2,630	6,733	C##D##E##F#
101			1,000		1,780	2,630	4,681	C##D##E##F#
102			1,000	1,360		2,630	3,577	C##D##E##F#
103			1,000		0,750	2,630	1,973	C##D##E##F#
104			1,000		1,680	3,700	6,216	C##D##E##F#
105			1,000	4,020		3,200	12,864	C##D##E##F#
106			1,000		2,540	2,090	5,309	C##D##E##F#
107	Subtotal	S					126,738	SUMSUBTOTAL(G81:G106)
108	PLANTA PRIMERA							
109	Nucli Escala Primfilat		1,000	2,560		4,830	12,365	C##D##E##F#
110	Compto alçada fins a terra sotacoberta		2,000		1,310	4,830	12,655	C##D##E##F#
111			1,000	0,560		4,830	2,705	C##D##E##F#
112			2,000		2,070	2,580	10,681	C##D##E##F#
113			2,000		1,960	1,130	4,430	C##D##E##F#
114			1,000	4,020		2,820	11,336	C##D##E##F#
115	Nucli Central (Noble)		1,000	23,130		5,050	116,807	C##D##E##F#
116			1,000	23,620		5,050	119,281	C##D##E##F#
117			4,000		0,330	5,050	6,666	C##D##E##F#
118			1,000		5,470	5,050	27,624	C##D##E##F#
119			4,000		0,830	4,050	13,446	C##D##E##F#
120			2,000		0,560	2,200	2,464	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 7

121			4,000		0,600	4,050	9,720	C##D##E##F#
122	Nucli ascensor		1,000		7,520	2,570	19,326	C##D##E##F#
123			1,000	5,840		1,000	5,840	C##D##E##F#
124			2,000		0,720	2,570	3,701	C##D##E##F#
125			1,000	1,700		2,570	4,369	C##D##E##F#
126			1,000		0,950	2,570	2,442	C##D##E##F#
127			1,000	0,270		2,570	0,694	C##D##E##F#
128			1,000		2,330	2,640	6,151	C##D##E##F#
129			1,000		1,780	2,570	4,575	C##D##E##F#
130			1,000	1,780		2,570	4,575	C##D##E##F#
131			1,000		2,090	2,640	5,518	C##D##E##F#
132	Distribuidor serveis		2,000	3,920		3,050	23,912	C##D##E##F#
133			2,000		1,500	3,050	9,150	C##D##E##F#
134			2,000		3,000	2,640	15,840	C##D##E##F#
135			2,000	1,500		2,640	7,920	C##D##E##F#
136	Sala de Neteja		2,000	2,080		1,600	6,656	C##D##E##F#
137			2,000		1,500	1,600	4,800	C##D##E##F#
138	Serveis D		2,000	1,960		1,430	5,606	C##D##E##F#
139			2,000		1,000	1,430	2,860	C##D##E##F#
140			2,000		1,800	1,430	5,148	C##D##E##F#
141			2,000	1,070		1,430	3,060	C##D##E##F#
142			2,000		1,750	1,430	5,005	C##D##E##F#
143			2,000	1,070		1,430	3,060	C##D##E##F#
144			1,000	6,900		0,500	3,450	C##D##E##F#
145			1,000		1,650	1,430	2,360	C##D##E##F#
146	Accés balcó		1,000	5,950		3,500	20,825	C##D##E##F#
147	Serveis M		1,000	1,900		1,430	2,717	C##D##E##F#
148			1,000		2,080	1,430	2,974	C##D##E##F#
149	Serveis H		1,000	7,940		0,530	4,208	C##D##E##F#
150			1,000	5,400		1,430	7,722	C##D##E##F#
151			1,000	6,140		1,430	8,780	C##D##E##F#
152			1,000	1,670		0,530	0,885	C##D##E##F#
153	Subtotal	S					554,309	SUMSUBTOTAL(G108:G152)
154	PLANTA SOTACOBERTA							
155	Escala entre plantes		1,000		6,000	1,470	8,820	C##D##E##F#
156			1,000	5,840		1,470	8,585	C##D##E##F#
157			1,000		1,890	1,470	2,778	C##D##E##F#
158			1,000		4,120	2,060	8,487	C##D##E##F#
159			1,000		1,780	0,840	1,495	C##D##E##F#
160			1,000	1,780		2,970	5,287	C##D##E##F#
161			1,000	2,360		2,130	5,027	C##D##E##F#
162	Nucli ascensor		1,000		0,800	1,470	1,176	C##D##E##F#
163			1,000	1,700		1,470	2,499	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 8

164			1,000		2,580	1,470	3,793	C##D##E##F#
165			1,000		1,950	1,550	3,023	C##D##E##F#
166			1,000		2,820	1,630	4,597	C##D##E##F#
167			1,000	5,840		1,630	9,519	C##D##E##F#
168			1,000		0,770	1,630	1,255	C##D##E##F#
169			1,000		0,940	1,630	1,532	C##D##E##F#
170	Aula 5		1,000		4,007	2,470	9,897	C##D##E##F#
171			1,000	3,160		2,470	7,805	C##D##E##F#
172			1,000	1,700		2,390	4,063	C##D##E##F#
173			1,000	1,200		2,300	2,760	C##D##E##F#
174			1,000	1,200		0,170	0,204	C##D##E##F#
175			1,000	1,700		0,260	0,442	C##D##E##F#
176			1,000	3,160		0,340	1,074	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1.635,401

2 E81131P1 m2

Arrebossat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter sec de ciment 1:4, deixat de regle. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.01.02/E86BU010 Folrat de paraments verticals amb plafons de xapa d'acer inoxidable plegada, amb acabat brunzit, de	V	106,857				106,857	C##D##E##F#
2	01.01.02/P9C2-H7JH Aplacat terratzo llis g.petit, preu alt, mort.1:6,int.	V	161,216				161,216	C##D##E##F#
3	PLANTA BAIXA							
4	Magatzem bar		2,000		3,830	2,650	20,299	C##D##E##F#
5			2,000	3,950		2,650	20,935	C##D##E##F#
6	Sala transformador		1,000	5,420		2,970	16,097	C##D##E##F#
7			1,000		3,280	2,970	9,742	C##D##E##F#
8			1,000	3,980		2,970	11,821	C##D##E##F#
9			1,000		0,490	2,970	1,455	C##D##E##F#
10			1,000	0,930		2,970	2,762	C##D##E##F#
11			1,000		0,520	2,970	1,544	C##D##E##F#
12			1,000	0,150		2,970	0,446	C##D##E##F#
13			1,000		2,290	2,970	6,801	C##D##E##F#
14	PLANTA PRIMERA							
15	Sala Neteja		1,000	7,160		1,450	10,382	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 370,357

3 E865U320 m2

Revestiment de parets amb panells acústics microperforats MICRO segons detalls i definició: MICRO_05_R16, Ø 5mm pas 2.7x2.7 mm. Material Base: MDF ignífug Bs2-d0 12 mm. Acabat: Lacat, color a determinar per la DF. Interiors: Ranurs acústiques. Vel acústic: Adherit a la cara posterior mes llana mineral. Mecanització de cantells : Ranura 10x4 mm pel muntatge. Mides: Panells 2400x600x16 mm. Rastrells 40 mm + animes + llana mineral. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 9

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Entrada		1,000	1,440		3,420	4,925	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2,110		3,420	7,216	C#*D#*E#*F#
4			2,000	3,000		3,270	19,620	C#*D#*E#*F#
5			2,000	1,810		3,110	11,258	C#*D#*E#*F#
6			1,000		2,010	3,420	6,874	C#*D#*E#*F#
7			1,000		1,460	3,420	4,993	C#*D#*E#*F#
8	Vestibul		2,000	1,470		3,110	9,143	C#*D#*E#*F#
9			2,000	1,800		3,020	10,872	C#*D#*E#*F#
10			2,000	11,200		2,930	65,632	C#*D#*E#*F#
11			2,000	1,270		2,470	6,274	C#*D#*E#*F#
12	PLANTA PRIMERA							
13	Pany paret entre Sala Ateneu i Ernest Lluch		1,000	13,080		2,930	38,324	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **185,131**

4 E8A81CC1 m2

Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Altres		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5 E815EL33 m

Formació de motllura de secció mixta, rectangular i curvilínia, amb escaiola E-30, acabat lliscat amb escaiola E-30. Geometria i dimensió replantejada a obra per industrial segons mostra i aprovada per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa							
2	Entrada		1,000	6,920			6,920	C#*D#*E#*F#
3			1,000	6,240			6,240	C#*D#*E#*F#
4			2,000		5,470		10,940	C#*D#*E#*F#
5	Vestibul		2,000	15,670			31,340	C#*D#*E#*F#
6			2,000		5,470		10,940	C#*D#*E#*F#
7	P1		1,000	22,720			22,720	C#*D#*E#*F#
8			1,000	22,230			22,230	C#*D#*E#*F#
9			2,000		5,440		10,880	C#*D#*E#*F#
10			1,000		5,440		5,440	C#*D#*E#*F#
11			1,000		5,470		5,470	C#*D#*E#*F#
12			1,000	6,250			6,250	C#*D#*E#*F#
13			1,000	6,950			6,950	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **146,320**

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 10

6	K815EK22	m	Formació de motllura de secció curvilínia, amb guix YF, acabat lliscat amb guix YF. Geometria i dimensió replantejada a obra per industrial segons mostra i aprovada per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Florons							
2	Planta baixa							
3	vestíbul		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4	P1		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

7	E7D91A14	m2	Cel ras continu amb una resistència al foc R-120 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3. Imprescindible obtenir certificat per empresa instal·ladora. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Entrada i Vestíbul		1,000	22,900	5,450		124,805	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **124,805**

8	E844101A	m2	Cel ras amb plaques de cartró-guix de 15 mm de gruix collat amb estructura d'acer galvanitzat nivelladora de barra roscada. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Vestíbul i entrada		1,000	22,900	5,450		124,805	C#*D#*E#*F#
3	Escala ascensor		1,000	5,840	2,200		12,848	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,070	0,720		1,490	C#*D#*E#*F#
5	Sortida C Primfilat		1,000	11,960	2,290		27,388	C#*D#*E#*F#
6	Magatzem		1,000	11,220			11,220	C#*D#*E#*F#
7	PLANTA ENTRESOL							
8	Escala ascensor		1,000	5,840	2,240		13,082	C#*D#*E#*F#
9			1,000	2,040	3,800		7,752	C#*D#*E#*F#
10			1,000	1,760	0,800		1,408	C#*D#*E#*F#
11	Escala ascensor intermitja (graons 34-50)		1,000	5,840	2,200		12,848	C#*D#*E#*F#
12			1,000	2,040	3,790		7,732	C#*D#*E#*F#
13	PLANTA PRIMERA							
14	Distribuidor 1		1,000	22,350	5,430		121,361	C#*D#*E#*F#
15	Distribuidor 2		1,000	6,570	5,430		35,675	C#*D#*E#*F#
16	Escala ascensor		1,000	2,070	6,720		13,910	C#*D#*E#*F#
17			1,000	1,770	0,950		1,682	C#*D#*E#*F#
18			1,000	1,700	2,200		3,740	C#*D#*E#*F#
19			1,000	2,070	2,960		6,127	C#*D#*E#*F#
20	Distribuidor serveis		1,000	6,090	1,500		9,135	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 11

21			1,000	1,500	3,000		4,500	C##D##E##F#
22	Serveis D		1,000	11,200			11,200	C##D##E##F#
23	Serveis H		1,000	10,270			10,270	C##D##E##F#
24	Serveis M		1,000	3,950			3,950	C##D##E##F#
25	Accés balcó		1,000	4,100			4,100	C##D##E##F#
26	Planta sotacoberta							
27	Escala ascensor		1,000	2,070	4,770		9,874	C##D##E##F#
28			1,000	1,520	2,750		4,180	C##D##E##F#
29			1,000	3,750	2,150		8,063	C##D##E##F#
30	Aula 5		1,000	27,730			27,730	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **496,070**

9 E844103A m2

Cel ras amb plaques de guix laminat fonoabsorvent de 20 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora antivibració de barra roscada, i revestiment interior amb llana de roca. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	ZONA TEATRE							
3	Planta baixa							
4	Banys aules		1,000	2,850	4,630		13,196	C##D##E##F#
5			1,000	2,850	4,850		13,823	C##D##E##F#
6	Vestíbul		1,000	5,440	4,160		22,630	C##D##E##F#
7	Sala-consergeria		1,000	5,700	6,150		35,055	C##D##E##F#
8			1,000	0,800	6,150		4,920	C##D##E##F#
9	Accés escala pral		1,000	2,000	5,560		11,120	C##D##E##F#
10	Entrada de serveis (C. Primfilat)		1,000	2,950	5,780		17,051	C##D##E##F#
11			1,000	0,480	5,540		2,659	C##D##E##F#
12	Planta entresòl							
13	Replà escala		1,000	5,330	2,250		11,993	C##D##E##F#
14			1,000	2,540	0,350		0,889	C##D##E##F#
15	Entrada posterior		1,000	3,120	4,700		14,664	C##D##E##F#
16	Cabina		1,000	2,000	6,000		12,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **160,000**

10 K898J2A0 m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color a definir per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.01.02/E8121212 Enguixat bona vista,vert.int.h>3m,B1,lliçat C6	V	1.635,401				1.635,401	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26 Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 1.635,401

11 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.01.02/E7D91A14 Cel ras continu R-120, plaques silicat càlcic g=10mm, cond. tèrmica=0,175W/mK, dens.=870kg/m3	V	124,805				124,805	C#*D#*E#*F#
2	01.01.02/E844101A Cel ras amb plaques de cartró-guix de 15 mm de gruix collat amb estructura d'acer galvanitzat nivell	V	496,070				496,070	C#*D#*E#*F#
3	01.01.02/E844103A Cel ras guix laminat fonoab, g=20mm, fix, ocult, barra antivibració roscada	V	160,000				160,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 780,875

12 E86BU010 m2 Folrat de paraments verticals amb plafons de xapa metàl·lica plegada, amb acabat pintat amb pintura bicapa, al martelé o a escollir per la DF, color a escollir per la DF, xapa de 3 mm de gruix, col·locats amb fixacions mecàniques, sobre llistons. Especejament a replantejar a obra i aprovar per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa							
2	Ascensor		1,000	1,920		2,650	5,088	C#*D#*E#*F#
3			1,000		2,040	2,620	5,345	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,090		2,620	5,476	C#*D#*E#*F#
5	Planta entresòl+planta intermitja							
6	Ascensor		2,000		2,310	2,540	11,735	C#*D#*E#*F#
7			2,000	2,090		2,540	10,617	C#*D#*E#*F#
8			4,000		0,290	2,000	2,320	C#*D#*E#*F#
9			2,000	0,800	0,290		0,464	C#*D#*E#*F#
10			2,000		2,310	2,620	12,104	C#*D#*E#*F#
11			2,000	2,090		2,620	10,952	C#*D#*E#*F#
12	Planta sotacoberta							
13	Ascensor		1,000	2,360		4,410	10,408	C#*D#*E#*F#
14			1,000		2,130	4,880	10,394	C#*D#*E#*F#
15			1,000	2,360		4,880	11,517	C#*D#*E#*F#
16			1,000		2,130	4,900	10,437	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,857

13 P9C2-H7JH m2 Aplacat de terratzó llis de gra petit, de dimensions segons projecte, especejament adaptat als graons i talls inclosos, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, per a ús interior. Material polit a fèbrica. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 13

1	PLANTA BAIXA							
2	Escala PB-PE	1,000	1,960		1,200	2,352	C#*D#*E#*F#	
3		1,000	1,800		1,200	2,160	C#*D#*E#*F#	
4		1,000		1,800	1,200	2,160	C#*D#*E#*F#	
5		1,000		1,960	1,200	2,352	C#*D#*E#*F#	
6	Nucli ascensor	1,000		2,880	1,200	3,456	C#*D#*E#*F#	
7		1,000		2,164	1,200	2,597	C#*D#*E#*F#	
8		1,000	1,630		1,200	1,956	C#*D#*E#*F#	
9		1,000		0,720	1,200	0,864	C#*D#*E#*F#	
10		1,000	2,070		1,200	2,484	C#*D#*E#*F#	
11		1,000		2,040	1,200	2,448	C#*D#*E#*F#	
12		1,000		1,800	1,200	2,160	C#*D#*E#*F#	
13		1,000	1,800		1,200	2,160	C#*D#*E#*F#	
14		1,000	2,050		1,200	2,460	C#*D#*E#*F#	
15	PLANTA ENTRESOL							
16	Escala entresol	1,000	1,960		1,200	2,352	C#*D#*E#*F#	
17		1,000	1,800		1,200	2,160	C#*D#*E#*F#	
18		1,000		1,800	1,200	2,160	C#*D#*E#*F#	
19		1,000		2,240	1,200	2,688	C#*D#*E#*F#	
20	Replà	1,000	5,840		1,200	7,008	C#*D#*E#*F#	
21		1,000		6,800	1,200	8,160	C#*D#*E#*F#	
22		1,000	1,770		1,200	2,124	C#*D#*E#*F#	
23		1,000		0,800	1,200	0,960	C#*D#*E#*F#	
24		1,000		1,880	1,200	2,256	C#*D#*E#*F#	
25	Entre plantes	1,000	1,960		1,200	2,352	C#*D#*E#*F#	
26		1,000	1,800		1,200	2,160	C#*D#*E#*F#	
27		1,000		1,800	1,200	2,160	C#*D#*E#*F#	
28		1,000		2,240	1,200	2,688	C#*D#*E#*F#	
29	PLANTA PRIMERA							
30	Escala	1,000		1,960	1,200	2,352	C#*D#*E#*F#	
31		1,000		1,800	1,200	2,160	C#*D#*E#*F#	
32		1,000	1,800		1,200	2,160	C#*D#*E#*F#	
33		1,000	2,240		1,200	2,688	C#*D#*E#*F#	
34	Replà	1,000		7,770	1,200	9,324	C#*D#*E#*F#	
35		1,000	5,830		1,200	6,996	C#*D#*E#*F#	
36		2,000		0,720	1,200	1,728	C#*D#*E#*F#	
37		1,000		2,960	1,200	3,552	C#*D#*E#*F#	
38		1,000		0,950	1,200	1,140	C#*D#*E#*F#	
39	PLANTA SOTACOBERTA							
40	Escala entre plantes	1,000		6,000	1,200	7,200	C#*D#*E#*F#	
41		1,000	5,840		1,200	7,008	C#*D#*E#*F#	
42		1,000		1,890	1,200	2,268	C#*D#*E#*F#	
43		1,000		4,120	1,200	4,944	C#*D#*E#*F#	
44		1,000	1,780		1,200	2,136	C#*D#*E#*F#	

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 14

45			1,000	2,360		1,200	2,832	C##D##E##F#
46	Nucli ascensor		1,000		0,800	1,200	0,960	C##D##E##F#
47			1,000	1,700		1,200	2,040	C##D##E##F#
48			1,000		2,580	1,200	3,096	C##D##E##F#
49			1,000		1,950	1,200	2,340	C##D##E##F#
50			1,000		2,820	1,200	3,384	C##D##E##F#
51			1,000	5,840		1,200	7,008	C##D##E##F#
52			1,000		0,770	1,200	0,924	C##D##E##F#
53			1,000		0,940	1,200	1,128	C##D##E##F#
54	Aula 5		1,000		4,014		4,014	C##D##E##F#
55			1,000	1,470		1,200	1,764	C##D##E##F#
56			1,000	1,700		1,200	2,040	C##D##E##F#
57			1,000	1,200		1,200	1,440	C##D##E##F#
58			1,000		1,040	1,200	1,248	C##D##E##F#
59			1,000	5,010		0,500	2,505	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **161,216**

14 P822-3NQZ m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA							
2	Sala de Neteja		2,000		1,500	1,450	4,350	C##D##E##F#
3			2,000	2,080		1,450	6,032	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **10,382**

15 E81131P2 PA

Restauració de l'escala principal (barana, sòcol, balustres, passamà i pilastres artístiques amb llumenera): - Repicat superficial manual
- Reconstrucció de motllures amb escayola. - Pintat amb pintura plàstica (2 colors). - Recomposició de pòrtic previ a la part baixa de l'escala amb motllures segons estat original, amb mateix tractament superficial que la barana). Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala noble		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

16 P840-AHFC u

Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat.
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestíbul		2,000				2,000	C##D##E##F#
2	Distribuidor		6,000				6,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 15

3	Pas Primfilat		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
---	---------------	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

17 P84N-167J4 m2

Formació de franja (tabica) en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTACOBERTA							
2	Aula 5		1,000	6,600		0,200	1,320	C#*D#*E#*F#
3			1,000		4,800	0,200	0,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,280**

18 P873-4UBL m2

Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Barana existent coberta		1,000	76,430		1,500	114,645	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **114,645**

19 P89H-4V77 m2

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.01.02/P873-4UBL Neteja param. Rest.orgàniq.microorg..fongs, a/prod. Fungicida-alguicida aplic. Eq.polveritz.motx.+ne	V	114,645				114,645	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **114,645**

20 PQ54-430L m2

Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA							
2	Serveis D		1,000	1,580	0,600		0,948	C#*D#*E#*F#
3	Serveis H		1,000	1,740	0,600		1,044	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,992**

21 E8989240 m2

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 16

2	Magatzem bar		2,000		3,830	2,650	20,299	C##D##E##F#
3			2,000	3,950		2,650	20,935	C##D##E##F#
4	Sala transformador		1,000	5,420		2,970	16,097	C##D##E##F#
5			1,000		3,280	2,970	9,742	C##D##E##F#
6			1,000	3,980		2,970	11,821	C##D##E##F#
7			1,000		0,490	2,970	1,455	C##D##E##F#
8			1,000	0,930		2,970	2,762	C##D##E##F#
9			1,000		0,520	2,970	1,544	C##D##E##F#
10			1,000	0,150		2,970	0,446	C##D##E##F#
11			1,000		2,290	2,970	6,801	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **91,902**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
 ZONA 01 NUCLI CENTRAL
 CAPÍTOL 03 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E9U21AAD	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, tipus 2, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Model i color a escollir per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTERRANI							
2	Sala		1,000	7,360			7,360	C##D##E##F#
3	Escala		1,000	0,840			0,840	C##D##E##F#
4	Plataforma arribada escala		1,000	4,450			4,450	C##D##E##F#
5	PLANTA BAIXA							
6	Magatzem Bar (nou)		2,000		4,470		8,940	C##D##E##F#
7			2,000	3,890			7,780	C##D##E##F#
8	Accés Primfilat (sala reunions)		1,000	11,870			11,870	C##D##E##F#
9			1,000	11,670			11,670	C##D##E##F#
10			1,000		1,190		1,190	C##D##E##F#
11			2,000		0,080		0,160	C##D##E##F#
12			2,000		0,150		0,300	C##D##E##F#
13			2,000		0,130		0,260	C##D##E##F#
14	Distribuidor Sala de reunions		2,000		6,070		12,140	C##D##E##F#
15			1,000	0,880			0,880	C##D##E##F#
16			1,000	2,070			2,070	C##D##E##F#
17	Pas Cuina		2,000	2,700			5,400	C##D##E##F#
18			2,000		1,970		3,940	C##D##E##F#
19	Accés aula música C Primfilat		1,000	3,080			3,080	C##D##E##F#
20			1,000		5,780		5,780	C##D##E##F#
21			1,000	2,560			2,560	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 17

22			1,000		5,280		5,280	C##D##E##F#
23			1,000		0,240		0,240	C##D##E##F#
24			1,000	0,160			0,160	C##D##E##F#
25			1,000	0,060			0,060	C##D##E##F#
26			1,000		0,280		0,280	C##D##E##F#
27	Magatzem 1 Primfilat		1,000	1,610			1,610	C##D##E##F#
28			1,000		3,640		3,640	C##D##E##F#
29			1,000	0,480			0,480	C##D##E##F#
30			1,000		0,420		0,420	C##D##E##F#
31			1,000	3,230			3,230	C##D##E##F#
32			1,000		1,140		1,140	C##D##E##F#
33			1,000	1,800			1,800	C##D##E##F#
34			1,000		3,010		3,010	C##D##E##F#
35	Escala Primfilat		1,000	15,620			15,620	C##D##E##F#
36			17,000	0,300			5,100	C##D##E##F#
37	PLANTA ENTRESSOL							
38	Distribuidor Primfilat		1,000	15,320			15,320	C##D##E##F#
39	Escala Primfilat		1,000	7,200			7,200	C##D##E##F#
40			1,000	1,150			1,150	C##D##E##F#
41			46,000	0,300			13,800	C##D##E##F#
42	PLANTA PRIMERA							
43	Distribuidor		1,000	22,930			22,930	C##D##E##F#
44			1,000	23,600			23,600	C##D##E##F#
45			1,000		5,470		5,470	C##D##E##F#
46			4,000		0,320		1,280	C##D##E##F#
47			1,000		3,470		3,470	C##D##E##F#
48			4,000		0,840		3,360	C##D##E##F#
49			2,000		0,560		1,120	C##D##E##F#
50	Distribuidor Serveis		2,000	6,090			12,180	C##D##E##F#
51			2,000		1,500		3,000	C##D##E##F#
52			2,000	1,500			3,000	C##D##E##F#
53			1,000		3,000		3,000	C##D##E##F#
55	PLANTA SOTACOBERTA							
56	Aula 5		1,000	22,100			22,100	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **274,720**

2 E9C11422 m2

Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens + filet de llautó segons plànols.S'inclou la formació de línies transversals en zones de rampes per a que sigui antilliscant. Model i color a escollir per la DF segons mostres aportades. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ALTRES **				270,000		270,000	C##D##E##F#
2	PLANTA SOTERRANI							

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 18

3	Sala		1,000	4,800			4,800	C##D##E##F#
4	Replà		1,000	3,260			3,260	C##D##E##F#
5	PLANTA BAIXA							
6	Magatzem Bar (nou espai)		1,000	11,220			11,220	C##D##E##F#
7	Escala ascensor		1,000	16,320			16,320	C##D##E##F#
8	Replà escala		1,000	3,250			3,250	C##D##E##F#
9	PLANTA ENTRESOL							
10	Replà ascensor		1,000	31,710			31,710	C##D##E##F#
11	Replà escala		1,000	3,240			3,240	C##D##E##F#
12	Escala ascensor entre plantes		1,000	30,350			30,350	C##D##E##F#
13	PLANTA PRIMERA							
14	Distribuïdor		1,000	16,440	5,420		89,105	C##D##E##F#
15			1,000	0,450	4,780		2,151	C##D##E##F#
16			2,000	1,800	0,900		3,240	C##D##E##F#
17	Distribuïdor 2		1,000	6,240	5,420		33,821	C##D##E##F#
18			1,000	0,650	5,420		3,523	C##D##E##F#
19	Escala ascensor		2,000	2,070	0,870		3,602	C##D##E##F#
20			1,000	2,840	2,200		6,248	C##D##E##F#
21			1,000	2,040	2,000		4,080	C##D##E##F#
22			1,000	2,900	1,770		5,133	C##D##E##F#
23	Replà escala		1,000	1,800	1,800		3,240	C##D##E##F#
24	PLANTA SOTACOBERTA							
25	Escala ascensor		1,000	5,840	2,150		12,556	C##D##E##F#
26			1,000	2,070	0,920		1,904	C##D##E##F#
27			1,000	2,050	1,850		3,793	C##D##E##F#
28			1,000	1,520	2,900		4,408	C##D##E##F#
29	Aula 5		1,000	33,620			33,620	C##D##E##F#
30	Inclou el remat de l'ampit de les balconeres							

TOTAL AMIDAMENT **584,574**

3 E9Z2A100 m2

Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.01.03/E9C11422 Pavim.terrato llis g.petit 40x40cm,preu alt,mort.1:6+2cm sorra,int.intens + filet llautó	V	584,574				584,574	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **584,574**

4 E9V1520N m

Esglaó de pedra natural granítica d'importació, color negre, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Aportació de mostres i model a escollir i aprovar per la DF. Formant les mateixes peces curvades que l'actual. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala principal 1er tram		3,000		5,420		16,260	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26 Pàg.: 19

2	3er tram		1,000	2,100			2,100	C##D##E##F#
3			1,000	2,050			2,050	C##D##E##F#
4			1,000	2,020			2,020	C##D##E##F#
5			1,000	1,990			1,990	C##D##E##F#
6			1,000	1,970			1,970	C##D##E##F#
7			12,000		1,850		22,200	C##D##E##F#
8	Tram soterrani		1,000	2,000			2,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 50,590

5	E9B4227N	m2	Paviment amb peces de pedra natural granítica d'importació, de color negre, amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locada a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Aportació de mostres i model a escollir i aprovar per la DF. Les rampes aniran abuixardades en línies trasversals per tal de que sigui antilliscant. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Entrada		1,000	0,410	5,430		1,113	C##D##E##0.5
3			1,000	3,000	5,430		16,290	C##D##E##F#
4			1,000	1,810	5,430		9,828	C##D##E##F#
5			1,000	0,440	4,530		1,993	C##D##E##F#
6	Vestíbul		1,000	14,460	5,430		78,518	C##D##E##F#
7	Escala principal		1,000	0,720	5,430		3,910	C##D##E##F#
8			1,000	4,850			4,850	C##D##E##F#
9			1,000	1,960	2,160		4,234	C##D##E##F#
10			1,000	1,880	1,520		2,858	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 123,594

6	E9V2AA4K	m	Esplaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, de dues peces, amb un cantell polit i abrillantat, i amb tira davantera de carborúndum, de 3 cm d'ample, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Aportació de mostres i model a escollir i aprovar per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala ascensor		68,000	1,800			122,400	C##D##E##F#
2	Escala accés aula música Primfilat		40,000	1,000			40,000	C##D##E##F#
3	Soterrani		3,000	1,100			3,300	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 165,700

7	E9U152AD	m	Sòcol de pedra natural granítica d'importació, preu alt, de 10 cm d'alçària i 2 cm de gruix, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Aportació de mostres i model a escollir i aprovar per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entrada principal		1,000	6,920			6,920	C##D##E##F#
2			1,000	6,240			6,240	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 20

3			1,000		1,460		1,460	C##D##E##F#
4			1,000		2,000		2,000	C##D##E##F#
5			2,000		0,480		0,960	C##D##E##F#
6			2,000	0,440			0,880	C##D##E##F#
7			4,000		0,440		1,760	C##D##E##F#
8	Vestibul (noble)		2,000	14,510			29,020	C##D##E##F#
9			1,000	3,270			3,270	C##D##E##F#
10			1,000		2,500		2,500	C##D##E##F#
11			1,000	1,260			1,260	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **56,270**

8 K93615B0 m2

Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Suport de maquinaries		1,000	22,000	3,500		77,000	C##D##E##F#
2	PLANTA BAIXA							
3	Entrada PB		1,000	17,000	5,500		93,500	C##D##E##F#
4	Accés C Primfilat		1,000	6,930	2,200		15,246	C##D##E##F#
5	Nucli ascensor		1,000	1,630	2,200		3,586	C##D##E##F#
6			1,000	2,070	2,920		6,044	C##D##E##F#
7	Aula 5		1,000	15,220			15,220	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **210,596**

9 K7C23471 m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió ≥ 300 kPa, resistència tèrmica $\geq 1,45$ m²K/W, de gruix 40 mm amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locades sense adherir. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	suport de maquinaries		1,000	22,000	3,500		77,000	C##D##E##F#
2	Recrescut nucli ascensor		4,000	1,630	2,200		14,344	C##D##E##F#
3			4,000	2,070	2,920		24,178	C##D##E##F#
4	Per tal de fer tot el reomplert de formigó							

TOTAL AMIDAMENT **115,522**

10 P7R1-HIZ1 m2

Barrera front al gas radó amb làmina de polietilè reforçat amb malla interna de fibra de polièster i una capa d'alumini de 0,02mm, amb acabat plàstic per les dues cares, amb armadura de feltre de polièster de 390 g/m², de gruix igual o superior a 0,4 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 1x10⁻¹³ m²/s, col·locada no adherida sobre superfície horitzontal, amb una resistència a la ruptura superior a 200N. S'inclouen tots el accessoris i petit material per a la seva correcta instal·lació. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	entrada i vestibul		1,000	22,900	5,500		151,140	C##D##E##1.20
2	Accés primfilat		1,000	13,280	2,200		35,059	C##D##E##1.20

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 21

3		1,000	2,070	3,070		7,626	C##D##E##1.20
---	--	-------	-------	-------	--	-------	---------------

TOTAL AMIDAMENT **193,825**

11 P9D6-H9D3 m2

Rejuntat de paviment exterior de rajola ceràmica, amb rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) colorejada, amb buidat i neteja prèvia del material existent als junts. Aprovació de mostra per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.01.03/P9D6-H9CV Neteja paviment rajol.ceràm.àcid acètic,respall.decap.	V	331,310				331,310	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **331,310**

12 NPAL0002 m2

Formació de rampa de formigó, amb tall amb disc de la base actual a l'inici i final de la rampa, enderroc de base existent, estesa de nova base de formigó de 15 cm de gruix mig. Acabat remolinat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB accés pincipal		1,000	3,000	5,500		16,500	C##D##E##F#
2	PB pas a escala		1,000	2,300	2,000		4,600	C##D##E##F#
3	Pl. Sotacoberta		1,000	2,130	1,700		3,621	C##D##E##F#
4			1,000	1,700	5,030		8,551	C##D##E##F#
5	PLANTA SOTACOBERTA							
6	Accés a aula 5		1,000	1,700	2,750		4,675	C##D##E##F#
7	Aula 5 - 1er tram		1,000	3,160	4,410		13,936	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **51,883**

13 NPAL0004 m2

Formació de plataforma de 30 cm d'alçada de pas elevada entre rampes de sortida a la terrassa exterior de la planta coberta, realitzat amb formació de paredons de sostremort de 10 cm de gruix, solera d'encadelaat ceràmic, capa de compressió de 5 cm amb formigó i malla electrosoldada. Acabat remolinat per rebre el paviment de terrazo. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTACOBERTA							
2	Aula 5 - accés a terrassa		1,000	6,950			6,950	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **6,950**

14 P9BBNOV1 m

Reparació d'esgraonat de l'escala noble. Tall amb radial del bec de l'esgraó existent de terrazo i preparació per rebre nou bec de pedra granítica nacional, preu alt del mateix gruix que el paviment existent. Aportació de mostres i model a escollir i aprovar per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala noble		1,000		5,430		5,430	C##D##E##F#
2			2,000		3,670		7,340	C##D##E##F#
3			4,000		2,680		10,720	C##D##E##F#
4			3,000		1,610		4,830	C##D##E##F#
5			1,000		2,450		2,450	C##D##E##F#
6			1,000		2,240		2,240	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 22

7			1,000		2,150		2,150	C#*D#*E#*F#
8			2,000		2,120		4,240	C#*D#*E#*F#
9			1,000	2,070			2,070	C#*D#*E#*F#
10			1,000	2,050			2,050	C#*D#*E#*F#
11			1,000	2,010			2,010	C#*D#*E#*F#
12			1,000	1,980			1,980	C#*D#*E#*F#
13			1,000	1,920			1,920	C#*D#*E#*F#
14			12,000		1,270		15,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **64,670**

15 P9BNOV2 u

Reconstrucció tercer tram de l'escala noble. Tall amb màquina elèctrica de l'element a reparar per deixar-lo alineat. Reconstrucció de l'esgraonat amb material ceràmic i acabat a punt per rebre el material d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Aportació de mostres i model a escollir i aprovar per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	escala Noble		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

16 K7B11A0L m2

Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 100 a 110 g/m2, col.locada no adherida. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Suport de maquinaries		1,000	22,000	3,500		77,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **77,000**

17 P9D6-H9CV m2

Neteja de paviment de rajola ceràmica, de taques, sals, eflorescències salitroses i microorganismes, amb dissolució d'àcid acètic, respatllat i aplicació posterior de producte decapant. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment rasilla coberta		1,000	331,310			331,310	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **331,310**

18 P9U6-H9DW m

Sòcol circular per a base de pilar, amb peces semicirculars d'acer inoxidable, de 50x5 mm, col.locat amb fixacions mecàniques. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Sala de reunions		5,000	0,570			2,850	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,850**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 01 NUCLI CENTRAL

EUR

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 23

CAPÍTOL 04 TANCAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 K614HSAK m2

Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Armaris entrada		1,000	13,660		3,000	40,980	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem sota escala		1,000	2,000		3,000	6,000	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA ENTRESOL							
5	Escala instal·lacions		1,000	5,850		2,750	16,088	C#*D#*E#*F#
6	PLANTA PRIMERA							
7	Escala instal·lacions		1,000	1,400		3,000	4,200	C#*D#*E#*F#
8	Sala neteja		1,000	1,500		3,000	4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,768

2 E5Z2J2LB m2

Solera DINTELL de placa prefabricada de formigó fins a 200 cm de llargària, col·locada amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i recolzada. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P. Primera							
2	Damunt Portes		2,000	2,100	0,900		3,780	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,780

3 E612GER1 m3

Paret tancament maó calat 29x14x10 cm, col·locat amb morter de ciment. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Sala transformador		1,000	1,150	0,140	3,050	0,491	C#*D#*E#*F#
3			1,000	0,730	0,140	3,050	0,312	C#*D#*E#*F#
4			1,000	3,580	0,140	3,050	1,529	C#*D#*E#*F#
5			1,000	3,990	0,140	3,050	1,704	C#*D#*E#*F#
6			1,000	0,650	0,140	3,050	0,278	C#*D#*E#*F#
7			1,000	0,780	0,140	3,050	0,333	C#*D#*E#*F#
8			1,000	0,660	0,140	3,050	0,282	C#*D#*E#*F#
9	Magatzem		1,000	5,920	0,140	3,050	2,528	C#*D#*E#*F#
10			1,000	1,990	0,140	3,050	0,850	C#*D#*E#*F#
11			1,000	1,800	0,140	3,050	0,769	C#*D#*E#*F#
12			1,000	2,100	0,140	3,050	0,897	C#*D#*E#*F#
13			1,000	1,700	0,140	3,050	0,726	C#*D#*E#*F#
14	Pany porta vestibul ascensor		1,000	2,770	0,140	3,050	1,183	C#*D#*E#*F#
15	Ascensor		1,000	1,750	0,140	3,050	0,747	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 24

16	Armari instal·lacions		1,000	0,560	0,140	3,050	0,239	C##D##E##F#
17	Separació pas instal·lacions		1,000	0,650	0,140	3,050	0,278	C##D##E##F#
18	PLANTA ENTRESOL							
19	Tancament caixa escala		1,000	1,940	0,140	2,820	0,766	C##D##E##F#
20	Separació pas instal·lacions		2,000	0,570	0,140	2,820	0,450	C##D##E##F#
21			1,000	0,650	0,140	2,820	0,257	C##D##E##F#
22	Tancament pas instal·lacions		1,000	2,090	0,140	2,820	0,825	C##D##E##F#
23	Caixa ascensor		1,000	1,750	0,140	2,820	0,691	C##D##E##F#
24			2,000	0,270	0,140	2,820	0,213	C##D##E##F#
25	Accés a despatxos		1,000	1,700	0,140	2,820	0,671	C##D##E##F#
26	PLANTA PRIMERA							
27	Tancament pas instal·lacions		2,000	0,570	0,140	2,630	0,420	C##D##E##F#
28	Tancament pas instal·lacions		1,000	2,090	0,140	2,630	0,770	C##D##E##F#
29	Caixa ascensor		1,000	1,750	0,140	2,630	0,644	C##D##E##F#
30			2,000	0,270	0,140	2,630	0,199	C##D##E##F#
31	Accés a despatxos		1,000	1,700	0,140	5,480	1,304	C##D##E##F#
32	Separació pas instal·lacions		1,000	0,650	0,140	2,630	0,239	C##D##E##F#
33	Distribuidor Serveis		2,000	1,500	0,140	5,480	2,302	C##D##E##F#
34	PLANTA SOTACOBERTA							
35	Tancament caixa d'escala		2,000	2,070	0,140	3,030	1,756	C##D##E##F#
36	Tancament passos instal·lacions		1,000	3,770	0,140	3,030	1,599	C##D##E##F#
37			2,000	0,570	0,140	3,030	0,484	C##D##E##F#
38			1,000	2,000	0,140	3,030	0,848	C##D##E##F#
39			1,000	0,650	0,140	3,030	0,276	C##D##E##F#
40	Caixa ascensor		1,000	1,750	0,140	2,630	0,644	C##D##E##F#
41			2,000	0,270	0,140	2,630	0,199	C##D##E##F#
42			2,000	0,080	0,140	2,630	0,059	C##D##E##F#
43	Aula 5		1,000	4,200	0,140	2,630	1,546	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **30,308**

4 NPLATRE1 m2

Plataforma d'escenari de la terrassa de Ø6,4m i 30 cm d'alçària total, format per: perímetre de paret de totxo foradat, paredons interiors de sostremort, solera d'encadellat ceràmic, capa de compresió de formigó de 5 cm amb malla electrosoldada 15x15 Ø5mm i paviment d'acabat d'enrajolat ceràmic. Perímetre de plataforma amb dos graons continus i paral·lels a l'escenari acabat arrebossat i pintat i paviment ceràmic tipus toba similar al paviment de la coberta. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escenari coberta		45,400				45,400	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **45,400**

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 25

5	NPLATRE2	ut	Jardineria de la terrassa de 55 m2 de superfície de terra, formada per: perímetre de bloc de formigó de 20cm de gruix per rebre coronament amb trencaigues a ambdós costats a determinar per la DF, impermeabilització de parets perimetral i base de jardineria amb 2 làmines butiliques LBM-40 i LBM-48, làmina geotextil; aportació de subbase de grava de 10cm, aportació i estesa de terra vegetal de 30 cm de gruix i 55 m2 de superfície, plantació d'espècies vegetals arbustives tipus, Romaní, farigola, espígol. ... Amb sistema de reg gota a gota amb instal·lació de programador, totalment instal·lat. Drenatges per escorrentia d'aigua de pluja. Col·locació de desaigues de D50mm. Tot segons detalls de projecte i indicacions de la DF.					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Jardineria coberta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6	NPLATRE3	ml	Tanca metàl·lica en formació de la terrassa delimitadora de l'àmbit accessible. Formada per passamà metàl·lic de 40x10 mm segons disseny, ancorada als murs. Protegida amb dues capes d'antioxidant i dues d'esmail sintètic. Amb porta incorporada. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,800				2,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,800**

7	P933	u	Formació d'esglaonat (3 graons 110x28x18) i plataforma d'arribada (170x198) amb tauler ceràmic buit encadellat de 80x25x3,5 cm amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5, de 3 cm d'espessor, acabat remolinat, sobre envans alleugerits de maó ceràmic buit de 29x14x9 cm, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, disposats cada 80 cm i amb d'altura total de 54 cm, rematats superiorment amb de morter de ciment, industrial, M-5 per rebre l'acabat de terratzo. L'esglaonat tindrà una amplada de 150 cm i es dividirà en 4 graons de 18,50cm d'alçada, les grades tindran una amplada mitja (en el punt mig) de 160cm i tindrem dues alçades de 37cm. Tot segons detall de projecte. Esglaonat completament acabat a falta de l'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
---	------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala soterrani		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 26

8	P653-8N5K	m2	<p>Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa resistent al foc (EF-90) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament.</p> <p>Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p> <p>CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.</p> <p>Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:</p> <p>Obertures <= 2 m2: No es dedueixen</p> <p>Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%</p> <p>Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%</p> <p>Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.</p> <p>Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar entre els muntants.</p> <p>Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació i fixació de les canals. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Muntatge de la placa interior. Col·locació, sobre els muntants, dels perfils de fixació. Col·locació de reforços locals. Aplicació de segellador sobre el perímetre de l'estructura. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.</p>					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Doblat BIE Vestíbul (int pas inst)		1,000	1,500		2,820	4,230	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA PRIMERA							
4	Doblat BIE Distribuidor (int pas inst)		1,000	1,400		2,820	3,948	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,178**

9	P84N-A82H	m	<p>Formació de calaix de secció 44x80 cm en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras superior a 4 m. S'inclou la formació de passatubs per permetre el pas del sistema de ventilació. Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Separació vestíbul entrada s/porta		1,000	5,450			5,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,450**

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA	01	NUCLI CENTRAL
CAPÍTOL	06	FUSTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	KA1R3FU3	U	<p>P-1 - ustèria interior formada per una porta batent de pas lliure 0,70m. Fulla batent de 35 mm. de gruix, formada per parament de tauler DM massís hidròfug. Inclou la pintura a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF. Col·locació sobre marc de fusta massissa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Porta amb condemna amb obertura exterior i maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable satinat. Inclou la seva fabricació i col·locació completa. Inclou remats perimetrals. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.</p>

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 27

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

2 KA1R3FU4 u

P-2 - Fusteria interior formada per una porta corredera de pas lliure 0,80m amb tarja superior fixe. DM 35mm massís hidròfug. Col.locació de marc amb armadura i reixa metàl·lica per a posterior capa de morter o enguixat, segons acabat de paret. Inclou la pintura a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF. Col.locació marc de fusta massisa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Porta amb condemna amb obertura exterior i maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable satinat o mate. Inclou la seva fabricació i col.locació completa. Inclou remats perimetrals. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plantra primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 KA1R3F18 U

P-16 - Porta d'una fulla batent de pas lliure 0,80m i fix superior. DM 35mm massís hidròfug. Col.locació sobre marc de fusta massisa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Porta amb maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació completa. Inclou remats perimetrals. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primera							
2	Serveis		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Sala de la neteja		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

4 KA1R3F19 U

P-17 - Conjunt de porta i parament de vidre laminar formada per una na porta batent de pas lliure 0,75m i una fulla fixe. Porta de vidre laminar d'un batent incorporada a fulla fixe. Vidre incolor de 4+4 mm de gruix. Xarres metàl·liques de portes batents subjectes a terra i a fulla fixe. Fulla fixe especellada amb quatre (dos inferiors i dos superior), tenint en compte junta metàl·lica entre laterals per tal d'entregar vidre perpendicular que tanca servei d'homes i dones. Inclou la seva fabricació i col.locació completa. Inclou remats perimetrals. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primera							
2	Serveis		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5 KA1R3F24 U

P-R1- Restauració de porta-vidriera existent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

6 KA1R3F25 U

P-R2- Restauració de porta-vidriera existent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 28

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

7 03INT1 u

Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents de pas lliure 0,80m. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d'alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant connectat a central. Porta amb manetes, pany, barra antipànic sistema push i visor. Ferratges i accessoris inclosos. Inclou la seva fabricació i col·locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nucli ascensor		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

8 EASA22SB u

Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents de pas lliure 0,90m. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d'alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant connectat a central. Porta amb manetes, pany, barra antipànic sistema push i visor. Ferratges i accessoris inclosos. Inclou la seva fabricació i col·locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EI-60-2a							
2	PLANTA BAIXA							
3	Vestíbul		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Nucli		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	PLANTA PRIMERA							
6	Nucli ascensor		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7	PLANTA SOTACOBERTA							
8	Nucli ascensor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

9 EASA21PB u

EI60-4. Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent de pas lliure 1,00m. Fulla amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d'alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant connectat a central. Porta amb manetes i pany. Ferratges i accessoris inclosos. Inclou la seva fabricació i col·locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Distribuidor nucli central		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

10 EANBA1B4 u

Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta per a una llum de bastiment de 100 cm d'amplària i 190 cm d'alçària. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 29

1	Armari Primfilat		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
---	------------------	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

11 EAPJA133 u

Folrat de bastiment de base d'envà, per a armari, amb travesser inferior, de fulles batents amb fusta de roure per a envernissar per a una llum de bastiment de 40 cm d'amplària i 180 cm d'alçària, s'inclou tots els ferratges d'acer inoxidable. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Armari Primfilat		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

12 EAQS2233 u

Conjunt de dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 40 cm d'amplària i 180 cm d'alçària. S'inclou tots els ferratges d'acer inoxidable. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Armari Primfilat		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

13 03EXT u

Fusteria d'acer. Xapa micro-perforada. Porta ACER doble batent i tarja superior fixe, seguint mateixa composició de cuarterons que porta existent i ventilació amb xapa micro-perforada. FUSTERIA JANISOL ARTE 2.0 o EQUIVALENT. Color similar de les fusteries existents en Planta Baixa. Lacada al forn. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva col·locació completa. Inclou remats perimetral interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial. Xapa acer d4mm al 50% lacada després de la fabricació de la fulla. Comprovar composició amb altres fulles existents. L'empresa instal·ladora ha de verificar, calcular i certificar els elements, el muntatge i la fabricació per l'ús i el pes de la porta. L'industrial ha d'assegurar estanqueïtat a l'aire i a l'aigua del forat d'obra, i es farà càrrec dels reomplerts d'aïllament necessari. Col·locació de juntes expansives i segellats necessaris per assegurar l'estanqueïtat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala transformador		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

14 03EXT1 u

Porta ACER doble batent, seguint mateixa composició de cuarterons que porta existent. Doble batent fulla practicable de pas de porta. Pany i clau. Barra antipànic en acer INOX tipus Push. Vidre translúcid. Vidre doble laminat baix emissiu amb càmera d'argó. Color similar de les fusteries existents en Planta Baixa. Lacada al forn. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable mate o satinat. Composició del vidre: VIDRE 4+4.1/16 GAS ARGÓ/4+4.1 BAIX EMISSIU. Inclou la seva col·locació completa. Inclou remats perimetral interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial. L'empresa instal·ladora ha de verificar, calcular i certificar els elements, el muntatge i la fabricació per l'ús i el pes de la porta. L'industrial ha d'assegurar estanqueïtat a l'aire i a l'aigua del forat d'obra, i es farà càrrec dels reomplerts d'aïllament necessari. Col·locació de juntes expansives i segellats necessaris per assegurar l'estanqueïtat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	entrada sala de reunions		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 30

15	03EXT4	u	<p>Fext 5. Modificació de fusteria exterior d'alumini existent, per formar porta de pas. Una fulla batent.Fusteria ALUMINI amb trencament de pont tèrmic. Vidre doble laminat baix emissiu amb càmera d'argó. Color el mateix de les fusteries existents contigües. Ferratges i accessoris inclosos. Inclou la seva col.locació completa. Inclou remats perimetral interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial. PARÀMETRES TÈRMICS DE LES OBERTURES:</p> <p>Característiques dels vidres:</p> <p>U = 1,1W/m²K</p> <p>Factor solar de 0,56.</p> <p>Transmitància del marc:</p> <p>U = 2,4W/m²K</p> <p>Permeabilitat a l'aire = Estanqueïtat classe IV</p> <p>3 m³/hm² a una sobrepressió de 100Pa.</p> <p>Tot segons detall de plànol de fusteria i indicacions de la DF.</p>
----	--------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA	01	NUCLI CENTRAL
CAPÍTOL	07	SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EAF2PEP6	m	<p>S2 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passamà de Ø4 cm, suport de passamans de Ø8 mm, pletina 6 mm de gruix i Ø4cm collada a mur per ferratges. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació completa. Inclou remats perimetral interiors i exteriors.Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.</p> <p>Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA - Entrada							
2	Entrada		1,000	3,920			3,920	C#*D#*E#*F#
3	Vestíbul		1,000	2,630			2,630	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,550**

2	EAF2PEP5	m	<p>S-1 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passamà de Ø 4 cm, suport de passamans amb planxa de 30x8 mm collat a terra per pletina i ferratges, peces travesseres amb planxa de 30x8 mm cada 160 cm. Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTERRANI		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3	EAF2PEP9	u	<p>S4 - Passamà format per perfils d'acer inoxidable, passamà de D4 cm, suport de passamans de D8 mm, pletina 8 mm de gruix i D4cm collada a mur per ferratges. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació completa. Inclou remats perimetral interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.</p> <p>Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala nucli ascensor		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 31

4	EAF2PEP8	u	<p>Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passamà de Ø4 cm, suport de passamans de Ø8 mm, pletina 4 mm de gruix i Ø4cm collada a mur per ferratges. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col·locació completa. Inclou remats perimetral interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.</p> <p>Incloes totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala nucli ascensor		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

5	FDY010	m	<p>Sistema de barana modular GlassFit SV-1401 Top o equivalent, amb passamà de fusta de roure per pintar, format per perfil rectangular de fusta, acabat per pintar, de 40x30 mm, amb perfil de muntatge, model SV-1401, alumini anoditzat, amb dispositius de regulació Level In i sistema interior de drenatge PM-02, capaç de suportar una força horitzontal uniformement repartida de 1,6 kN/m aplicada en la vora superior del passamans segons CTE DB SE-AE, d'altura màxima 110 cm, per a vidre trempat laminar de seguretat, compost per dos llunes de 6 mm de gruix unides mitjançant quatre làmines incolores de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor cadascuna. Sistema de muntatge Superior, de fixació mitjançant ancoratge a la cara superior de la biga de vora de forjat. Els espessors dels vidres s'hauran de dimensionar i certificar per les dimensions de cada fulla i pels requeriments de càlcul segons normativa vigent.</p> <p>L'empresa instal·ladora ha de verificar, calcular i certificar els elements, el muntatge i la fabricació la càrrega requerida a la normativa vigent.</p> <p>Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Inclús ancoratge químic amb vareta roscada d'acer inoxidable per a fixació a la superfície suport. Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p> <p>Inclou: Marcat dels punts de fixació. Aplomat i anivellació. Fixació dels ancoratges. Muntatge d'elements complementaris. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.</p>					
---	--------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta sotacoberta		1,000	1,800			1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,800**

6	KA1R22HÑ	u	<p>S13 Escala de servei per accés als aparells de climatització de la coberta. Element de serralleria per a escala metàl·lica de manteniment en acer inoxidable mate. Homologada i certificada. Escala metàl·lica per a serveis tècnics, composta per muntants de ? 50 mm com a suport de graons i com a barana, aquest aniran collats a terra per pletines i ferratges. Graons amb tubs D40 mm separats 25 cm entre si i soldats a tubs muntants. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col·locació completa. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.</p> <p>Incloes totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7	04SER5	m	<p>Cavalló metàl·lic, de xapa plegada d'alumini anoditzat en color natural, amb un angle d'inclinació de 10°, amb un gruix mínim de 15 micres, espessor 1,5 mm, desenvolupament 300 mm i 5 plecs, amb goteró, per a cobriment de murs; col·locació amb adhesiu bituminós d'aplicació en fred, sobre tauler estructural contraxapat cargolat a llistons de fusta; i segellat dels junts entre peces i, si s'escau, de les unions amb els murs amb segellador adhesiu monocomponent.</p> <p>Incloes totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>					
---	--------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Remat mur de coberta		1,000	23,450			23,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **23,450**

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 32

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
 ZONA 01 NUCLI CENTRAL
 CAPÍTOL 08 AJUTS DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EEK27K7A	u	<p>Ajuts de paletaria a tots els industrials i subministradors, per trasllat interior, passos, formació de rases i col·locacions</p> <p>Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Descàrrega del mateix camió. o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora... o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge. o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries. <p>Inclou si s'escau ajudes de paletaria que poden afectar els altes LOTS de l'obra.</p>

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
 ZONA 01 NUCLI CENTRAL
 CAPÍTOL 10 SANITARIS I ACCESSORIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PJ43-HA1K	u	<p>Subministre i col·locació de dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques</p> <p>Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
5	01.01.10/PQ83-HA7S Dispensador de paper	V	11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,000**

2 PQ83-HA7S u Subministre i col·locació d'eixugamans per a tovallons de paper, Medicinics o equivalent, acabat en acer inoxidable acabat satinat. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta entresol		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Planta primera		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,000**

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 33

3	PC16-5NMM	m2	Subministre i col·locació de mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament de dimensions segons documentació gràfica del projecte i replanteig a obra i aprovació per part de la DF. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Adaptador per inclinació en els lavabos adaptats.					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
5	01.01.10/PQ83-HA7S Dispensador de paper	V	11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,000**

4	PJ41-HA1S	u	Subministre i col·locació de barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable acabat satinat, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **10,000**

5	PQ83-HA71	u	Subministre i col·locació de portarotlles de paper de wc d'acer inoxidable satinat col·locat sobre parament vertical. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

6	PQZ5-J1TL	u	Penjador de roba antivandàlic d'acer inoxidable amb tub de D25 mm, 30 mm de llargària, acabat amb planxa circular de D40 mm i cantells roms, col·locat soldat a pletines embegudes al prefabricat. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **12,000**

7	08.01	u	Suministre i col·locació de canviador nadons horitzontal, marca lindamer o equivalent de 90x51x10 cm. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
---	-------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA	01	NUCLI CENTRAL
CAPÍTOL	20	PROTECCIÓ ESTRUCTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P7D6-613L	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pilars perfil HEB 200: 0,8 m² / m							
2	Zona esquerra 31 pilars de 16 m		31,000	16,000	0,800		396,800	C#*D#*E#*F#
3	Zona dreta 27 pilars de 13 m		27,000	13,000	0,800		280,800	C#*D#*E#*F#
5	Jàsseres assillat a IPE 400							
6	1,16 m² /m							

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 34

8	Entresol dreta 8 de 10 m		8,000	10,000	1,160		92,800	C##D##E##F#
10	PIS							
11	Ernest Lluch 4 de 10 m		4,000	10,000	1,160		46,400	C##D##E##F#
12	Atenea 4 de 8		4,000	8,000	1,160		37,120	C##D##E##F#
13	Aula 3 de 7 m		3,000	7,000	1,160		24,360	C##D##E##F#
15	Sotacoberta		8,000	5,000	1,160		46,400	C##D##E##F#
17	Percentatge "A origen"	P	20,000				184,936	PERORIGEN(G1:G16,C17)
18	**		10,000	1,200	8,000		96,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **1.205,616**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
 ZONA 02 TEATRE
 CAPÍTOL 03 REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 E8122212 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA							
2	Distribuidor principal		1,000		14,690	2,260	33,199	C##D##E##F#
3			1,000		13,040	2,960	38,598	C##D##E##F#
4			1,000		13,040	1,840	23,994	C##D##E##F#
5			-7,000		1,330	3,460	-32,213	C##D##E##F#
6			-2,000		1,330	1,200	-3,192	C##D##E##F#
7			-2,000		1,330	2,060	-5,480	C##D##E##F#
8			-2,000		1,330	2,530	-6,730	C##D##E##F#
9			-1,000		1,330	2,690	-3,578	C##D##E##F#
10			1,000	5,340		2,360	12,602	C##D##E##F#
11	la resta de parets són de cartró guix		1,000	4,000		2,260	9,040	C##D##E##F#
12			1,000		10,910	2,260	24,657	C##D##E##F#
13	Armari instal·lacions		1,000		0,960	2,200	2,112	C##D##E##F#
14	enguixo fins alçada inici fals sostre arc		1,000	1,900		2,200	4,180	C##D##E##F#
15			1,000		0,450	2,200	0,990	C##D##E##F#
16			1,000	0,450		2,200	0,990	C##D##E##F#
17			1,000		0,400	2,200	0,880	C##D##E##F#
18			1,000	2,350		2,200	5,170	C##D##E##F#
19	Escala accés cabina		1,000		0,900	2,200	1,980	C##D##E##F#
20			1,000	1,000		2,200	2,200	C##D##E##F#
21			1,000	1,950		8,420	16,419	C##D##E##F#
22			1,000		4,940	8,420	41,595	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **167,413**

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 35

2 E898J2A0 m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.

Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tancament escales accés a cabina control		1,000		4,658	8,890	41,410	C#*D#*E#*F#
2	H promig		1,000		11,140	6,090	67,843	C#*D#*E#*F#
3	01.02.03/E8122212 Enguixat reglejat,vert.int.h>3m,YG,lliscat YF	V	167,413				167,413	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 276,666

3 E898K2A0 m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.

Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.02.03/E844101A Cel ras amb plaques de cartró-guix de 15 mm de gruix collat amb estructura d'acer galvanitzat nivell	V	46,770				46,770	C#*D#*E#*F#
2	Enguixat bona vista,horit.int.h<3m,B1,lliscat A		39,922				39,922	C#*D#*E#*F#
3	01.02.03/E844-A8H6 Cel ras flotant placa guix laminatp/aïllament acústic amb subjecció al sostre ambAmortidor antivib.a	V	52,500				52,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 139,192

4 E8989240 m2

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat. Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Magatzem		1,000	1,610		2,800	4,508	C#*D#*E#*F#
3			1,000		3,640	2,800	10,192	C#*D#*E#*F#
4			1,000	0,480		2,800	1,344	C#*D#*E#*F#
5			1,000		0,420	2,800	1,176	C#*D#*E#*F#
6			1,000	3,230		2,800	9,044	C#*D#*E#*F#
7			1,000		1,140	2,800	3,192	C#*D#*E#*F#
8			1,000	1,800		2,800	5,040	C#*D#*E#*F#
9			1,000		3,010	2,800	8,428	C#*D#*E#*F#
10	ENTRESOL							
11	Magatzem		1,000	1,600		2,800	4,480	C#*D#*E#*F#
12			1,000		3,640	2,800	10,192	C#*D#*E#*F#
13			1,000	0,470		2,800	1,316	C#*D#*E#*F#
14			1,000		0,420	2,800	1,176	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 36

15			1,000	3,230		2,800	9,044	C##D##E##F#
16			1,000		1,140	2,800	3,192	C##D##E##F#
17			1,000	1,800		2,800	5,040	C##D##E##F#
18			1,000		3,010	2,800	8,428	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **85,792**

5 E865U321 m2

Revestiment de parets amb panells acústics microperforats MICRO segons detalls:

PAP 015, Ø 5mm pas 16X16 mm

Material Base: MDF ignifug Bs2-d0 15 mm

Acabat: lacat.

Interior: Ranures acústiques

Vel acústic: Adherit a la cara posterior mes llana mineral

Mecanització de cantells : Ranura 10x4 mm pel muntatge

Mides: Panells 2400x600x16 mm

Rastrells 40 mm + ànimes + llana mineral.

Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	VESTÍBUL							
2	Paret separació sala		1,000	15,300	5,600		85,680	C##D##E##F#
3	Paret mitgera		1,000	4,800	5,600		26,880	C##D##E##F#
4	Zona vestibul		2,000	6,750	5,600		75,600	C##D##E##F#
5	ESCALA PRINCIPAL							
6	Planta Primera - vestibul		1,000	5,000	8,000		40,000	C##D##E##F#
8	Doble espai		2,000	5,680	2,900		32,944	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **261,104**

6 E844101A m2

Cel ras amb plaques de cartró-guix de 15 mm de guix collat amb estructura d'acer galvanitzat nivelladora de barra roscada. Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Magatzem		1,000	8,990			8,990	C##D##E##F#
3	PLANTA ENTRESOL							
4	Magatzem		1,000	8,440			8,440	C##D##E##F#
5	Distribuidor accés escola de música		1,000	14,970		0,000	0,000	C##D##E##F#
6	Escala Primfilat		1,000	4,570			4,570	C##D##E##F#
7	PLANTA PRIMERA							
8	Serveis		1,000	8,770			8,770	C##D##E##F#
9	Vestibul teatre		1,000	16,000			16,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **46,770**

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 37

7	E844104K	m2	<p>Cel ras de panells acústics perforats PAP segons detalls: PAP015 Ø 5mm pas 16x16 mm Material Base: MDF ignifug Bs2-d0 12 mm Acabat: Rexapat cirerer ramejat en vernís mate. Vel acústic: Adherit a la cara posterior mes llana mineral Mecanització de cantells : T24 V6 registrable Mides: Panells 1200x600x12 mm Perrfiteria T24. Alçada mitja suspensió del suport 4.30 m</p> <p>S'inclou el muntatge d'una bastida per a la seva correcta execució.</p> <p>Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3	Arc vestibul teatre		22,060	5,000			110,300	C#*D#*E#*F#
4	Acabat							

TOTAL AMIDAMENT **110,300**

8	PQ54-430L	m2	<p>Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament. Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA							
2	Serveis		1,000	2,540	0,500		1,270	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,270**

9	E7C425K4CUFF	m2	<p>Aïllament amb feltre de llana de vidre per aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,036$ W/mK, resistència tèrmica $\geq 1,389$ m².K/W amb tul negre col·locat amb fixacions mecàniques.</p> <p>Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>					
---	--------------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paret					2,280	2,280	C#*D#*E#*F#
2	Sostre					29,050	29,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **31,330**

10	4652AA68	m2	<p>Aïllament al foc d'element estructural lineal per a un EI-120, amb quatre plaques de guix laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques.</p> <p>Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>					
----	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Pilars					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26 Pàg.: 38

11	P84O-AHFC	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestibul C Ample		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Vestibul i distribuïdor P1		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3	Nucli ascensor		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

12	0101	u	Tapat de forats per a pas d'instal·lacions o similar de D75mm o superior en tancaments de cartró guix amb llana de roca. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
----	------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	A justificar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13	E844-A8H6	m2	Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb Amortidor antivibratori d'acer, de llargària suficient per a poder conformar l'arc i 60 mm d'amplària, amb carcassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 30 kg/m2, entramat ocult amb suspensió mitjançant vareta de suspensió, sandwich format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix cada una i Làmina betum modificat de 4 mm de gruix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic en el seu interior, i entre l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de roca de 45 mm. S'inclou el muntatge d'una bastida per a la seva correcta execució. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. CRITERI D'AMIDAMENT: CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.					
----	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA							
2	Vestibul Teatre							
3	Costelles arc		7,000	1,500	5,000		52,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,500

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA	02	TEATRE
CAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 39

1	E9C14414	m2	<p>Paviment de terratzo llis de gra microgra de color negre, de 40x40 cm, preu superior, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix o col.locat amb col.locat amb adhesiu cimentós tipus C 1, per a ús interior intens., amb junta de filet de llautó. Inclou el nivellament i replanteig previ de la base del paviment per a la seva correcta col·locació i seguint instruccions del fabricant. Inclou la col·locació de la vorada, prèvia aprovació per la DF i les juntes de dilatació de PVC model SCHULTER-DILEX-MOP de PVC o equivalent, segons especificacions del fabricant i les fitxes tècniques. Disposició geomètrica de les juntes s'ha d'aprovar per la DF.</p> <p>Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant.</p>					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	PLANTA PRIMERA							
3	Escala C Primfilat		1,000	2,560	1,310		3,354	C#*D#*E#*F#
4	Distribuidor C Ample		1,000	59,840			59,840	C#*D#*E#*F#
5	Accés a cabina		1,000	5,180			5,180	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **68,374**

2	E9Z2A100	m2	<p>Rebaixat, polit i abrillatant del paviment de terratzo o pedra. Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	01.02.04/E9C14414 Paviment de terratzo llis de gra microgra de color negre, de 40x40 cm, preu superior, col.locat a tr	V	68,374				68,374	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **68,374**

3	E9Z51555	m	<p>Tapajunts de paviment, per a junt de 30 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant prèviament el suport. Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Juntes de dilatació		2,000	29,000			58,000	C#*D#*E#*F#
2			5,000	15,500			77,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **135,500**

4	E9U21AAD	m	<p>Sòcol de terratzo llis de gra petit, tipus 2, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Model i color a escollir per la DF. Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA							
2	Distribuidor		1,000	19,700			19,700	C#*D#*E#*F#
3			-1,000	1,700			-1,700	C#*D#*E#*F#
4			-1,000	1,800			-1,800	C#*D#*E#*F#
5			-3,000	1,650			-4,950	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 40

6		1,000	11,730		11,730	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						22,980

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
 ZONA 02 TEATRE
 CAPÍTOL 05 FUSTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	KA1R3F22	U	Separador i suport portes d'accés a teatre a base de pilars de secció rectangular, fixats mecànicament al forjat, ignífugats i amb el mateix acabat que les portes, amb revestiment de xapa de fusta+tauler compacte felònic de 3 mm de gruix, interior injectat amb poliuretà d'alta densitat i poder tèrmic. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Accés teatre des de C Ample		2,000				2,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2	03INT1	u	Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents de pas lliure 0,80m. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d'alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant connectat a central. Porta amb manetes, pany, barra antipànic sistema push i visor. Ferratges i accessoris inclosos. Inclou la seva fabricació i col·locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
---	--------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primer		4,000				4,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3	03INT3	U	EI60-5. Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent de pas lliure 0,80m. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d'alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant connectat a central. Porta amb manetes, pany, barra antipànic sistema push i visor. Ferratges i accessoris inclosos. Inclou la seva fabricació i col·locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
---	--------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primera		1,000				1,000	C##D##E##F#
2	Planta Primera Altell		1,000				1,000	C##D##E##F#
3	Escala Sala Control Altell		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4	03INT4	u	EI60-6. Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 160x210 cm, preu alt, col·locada. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
---	--------	---	--

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 41

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Armari instal·lacions P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 02 TEATRE
CAPITOL 06 SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PQN1-HAA8	m	<p>Escala metàl·lica recta en acer per pintar , de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPE160, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 4 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils. Dimensions, número, alçades i petjes a replantejar in situ segons definició general a les plantes.</p> <p>Inclou la pintura, una capa de base i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col·locació completa. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.</p> <p>Inclou totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	escala Primfilat - accés sotacoberta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	escala accés cabina control - teatre		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 02 TEATRE
CAPITOL 11 AJUTS DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	EEK22001	u	<p>Ajuts de paleta a tots els industrials i subministradors, per trasllat interior, passos, formació de rases i col·locacions ZONA TEATRE.</p> <p>Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en:</p> <ul style="list-style-type: none">o Descàrrega del mateix camió.o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora...o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge.o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o aluminio Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries. <p>Inclou si s'escau ajudes de paleta que poden afectar els altes LOTS de l'obra.</p>
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 42

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA	03	ESCOLA DE MÚSICA
CAPÍTOL	01	TANCAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E612TRAK	m3	<p>Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l</p> <p>Inclosores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Caixa escala pral teatre		1,000	2,500	0,140	8,530	2,986	C#*D#*E#*F#
3	Entrada C Primfilat		1,000	2,560	0,140	2,840	1,018	C#*D#*E#*F#
4			1,000	0,980	0,140	2,840	0,390	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,720	0,140	2,840	0,684	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,078

2	E614GPAE	m2	<p>Paredó recolzat divisor de 7,5 cm de gruix, de totxana de 29x14x7,5 cm, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l</p> <p>Inclosores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Alçada	Ample		
2	PLANTA BAIXA							
3	Escala C Primfilat (rodó)		1,000		4,370	6,730	29,410	C#*D#*E#*F#
4			1,000	4,020		4,530	18,211	C#*D#*E#*F#
5	Escala pral teatre. Protecció pilar		1,000	0,320		8,600	2,752	C#*D#*E#*F#
6			1,000		2,430	8,600	20,898	C#*D#*E#*F#
7	PLANTA ENTRESOL						0,000	
8	Escala pral teatre. Protecció pilar		1,000		1,760	2,850	5,016	C#*D#*E#*F#
9			2,000	0,420		2,850	2,394	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,681

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 43

3	P6145-56PT	m2	<p>Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10</p> <p>Inclosores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p> <p>CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.</p> <p>PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL):</p> <p>Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:</p> <p>Obertures <= 2 m2: No es dedueixen</p> <p>Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%</p> <p>Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%</p> <p>Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.</p> <p>Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.</p> <p>Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.</p>					
---	------------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Magatzem 1		1,000	0,480			0,480	C##D##E##F#
3			1,000		0,420		0,420	C##D##E##F#
4			1,000	3,230			3,230	C##D##E##F#
5	Entrada C Primfilat		1,000	0,200			0,200	C##D##E##F#
6			1,000		0,300		0,300	C##D##E##F#
7	Escala Primfilat (fins a P1)		2,000	4,020		3,530	28,381	C##D##E##F#
8			1,000		4,370	6,730	29,410	C##D##E##F#
9	PLANTA ENTRESOL							
10	Magatzem		1,000		1,580	2,850	4,503	C##D##E##F#
11			2,000	0,400		2,850	2,280	C##D##E##F#
12			1,000	3,230		2,850	9,206	C##D##E##F#
13	Distribuidor - protecció pilar		1,000	0,180		2,860	0,515	C##D##E##F#
14			1,000		0,290	2,860	0,829	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **79,754**

4	P653-UCKD	m2	<p>Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 9cm, muntants cada 600 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament.</p> <p>Inclosores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Serveis 1		2,000	2,850		2,870	16,359	C##D##E##F#
3			2,000	0,400		2,870	2,296	C##D##E##F#
4			1,000		2,500	2,870	7,175	C##D##E##F#
5			1,000		1,200	2,870	3,444	C##D##E##F#
6			2,000	0,300		2,870	1,722	C##D##E##F#
7	Serveis 2		1,000		2,710	2,870	7,778	C##D##E##F#
8			2,000	2,850		2,870	16,359	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 44

9			2,000		0,300	2,870	1,722	C##D##E##F#
10	PLANTA ENTRESOL							
11	Serveis 3		2,000	2,850		2,910	16,587	C##D##E##F#
12			2,000		0,400	2,910	2,328	C##D##E##F#
13			1,000	0,500		2,910	1,455	C##D##E##F#
14			1,000		0,220	2,910	0,640	C##D##E##F#
15	Serveis 4		2,000	2,850		2,910	16,587	C##D##E##F#
16			2,000		0,400	2,910	2,328	C##D##E##F#
17			1,000	0,500		2,910	1,455	C##D##E##F#
18			1,000		0,220	2,910	0,640	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **98,875**

5 P61A1-44FA m2

Paredó de tancament de 8 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 500x200x80 mm, tipus Ariblock Multicàmera o similar, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, d'una cara vista, col·locat amb morter ciment 1:4. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Aules-zona central		1,000	19,860		2,870	56,998	C##D##E##F#
3			1,000	9,600		2,870	27,552	C##D##E##F#
4			1,000	8,110		2,870	23,276	C##D##E##F#
5	Aula 6-pas-aula 7		2,000		4,950	2,870	28,413	C##D##E##F#
6	PLANTA ENTRESOL							
7	Aules-zona central		2,000	19,860		2,910	115,585	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **251,824**

6 P61A1-44BR m2

Paredó de tancament de 8 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 500x200x80 mm, tipus Ariblock Multicàmera o similar, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Aula 1-Accés C Ample		1,000		5,230	2,870	15,010	C##D##E##F#
3	Aula 1-3		1,000		4,920	2,870	14,120	C##D##E##F#
4	Aula 3-4		1,000		4,820	2,870	13,833	C##D##E##F#
5	Aula 4-Serveis 1		1,000		4,720	2,870	13,546	C##D##E##F#
6	Serveis 2-->Aula 6		2,000		4,950	2,870	28,413	C##D##E##F#
7	Aula 7-8-despatx		2,000		4,950	2,870	28,413	C##D##E##F#
8	PLANTA ENTRESOL							
9	Serveis 4-Aula 11/despatx		4,000		4,950	2,910	57,618	C##D##E##F#
10	Serveis 3-Aula 13		1,000		4,730	2,910	13,764	C##D##E##F#
11			1,000		4,840	2,910	14,084	C##D##E##F#
12			1,000		4,930	2,910	14,346	C##D##E##F#
13			1,000		5,090	2,910	14,812	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 45

14		1,000	5,260	2,910	15,307	C#*D#*E#*F#
----	--	-------	-------	-------	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT **243,266**

7 P654-14UIJ m2

Extradossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de fibres minerals format per estructura normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, sobre tacs elàstics del tipus EP500 +Sylomer d'AMC o similar, amb un gruix total de l'envà de 7 cm, muntants cada 600 mm de 50 mm d'amplària i canals de 50 mm d'amplària, 2 plaques tipus Habito HBT 13 de Placo o similar de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de fibra mineral de 40mm de gruix a la cambra. S'inclou tot el petit material i accessoris necessaris, segons detall constructiu, per a entregues amb el paviment de linòleum i solució acústica.
 Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	A1		1,000	31,900		2,870	91,553	C#*D#*E#*F#
3	A3		1,000	16,240		2,870	46,609	C#*D#*E#*F#
4	A4		1,000	16,340		2,870	46,896	C#*D#*E#*F#
5	A5		1,000	18,140		2,870	52,062	C#*D#*E#*F#
6	A6		1,000	15,960		2,870	45,805	C#*D#*E#*F#
7	A7		1,000	15,790		2,870	45,317	C#*D#*E#*F#
8	A8		2,000	20,590		2,870	118,187	C#*D#*E#*F#
9	Serveis 1		1,000		4,720	2,870	13,546	C#*D#*E#*F#
10	Serveis 2		1,000		4,950	2,870	14,207	C#*D#*E#*F#
11	PLANTA ENTRESOL							
12	A 9		1,000	18,510		2,910	53,864	C#*D#*E#*F#
13	A10		1,000	18,260		2,910	53,137	C#*D#*E#*F#
14	A11		1,000	29,760		2,910	86,602	C#*D#*E#*F#
15	A13		1,000	20,700		2,910	60,237	C#*D#*E#*F#
16	A14		1,000	20,170		2,910	58,695	C#*D#*E#*F#
17	A16		1,000	14,800		2,910	43,068	C#*D#*E#*F#
18	A17		1,000	17,870		2,910	52,002	C#*D#*E#*F#
19	Serveis 3		1,000		4,730	2,850	13,481	C#*D#*E#*F#
20	Serveis 4		1,000		4,950	2,850	14,108	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **909,376**

8 P7C45-12S0V m2

Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ i resistència tèrmica $\geq 1,111 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$, col·locada amb fixacions mecàniques. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Serveis 1		1,000		4,720	2,870	13,546	C#*D#*E#*F#
3	Serveis 2		1,000		4,910	2,870	14,092	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA ENTRESOL							
5	Serveis 3		1,000		4,720	2,910	13,735	C#*D#*E#*F#
6	Serveis 4		1,000		4,950	2,910	14,405	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 46

TOTAL AMIDAMENT **55,778**

9 P83EC-95JP m2

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
 Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
 Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
 Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
 Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
 Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Sala Consergeria		1,000	6,460		2,870	18,540	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA ENTRESOL							
4	Despatxos		1,000	5,300		2,910	15,423	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,460		2,910	7,159	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **41,122**

10 P653-8N5K m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa resistent al foc (EF-90) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament.
 Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
 CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
 Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
 Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
 Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
 Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
 Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
 Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar entre els muntants.
 Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació i fixació de les canals. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Muntatge de la placa interior. Col·locació, sobre els muntants, dels perfils de fixació. Col·locació de reforços locals. Aplicació de segellador sobre el perímetre de l'estructura. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts.
 Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Doblat BIE Primfilat		1,000	1,520		2,820	4,286	C#*D#*E#*F#
3			2,000	0,110		2,820	0,620	C#*D#*E#*F#
4	Doblat sala-consergeria		1,000	6,410		2,800	17,948	C#*D#*E#*F#
5	PLANTA ENTRESOL							
6	Doblat BIE Primfilat		1,000	1,520		2,820	4,286	C#*D#*E#*F#
7			2,000	0,110		2,820	0,620	C#*D#*E#*F#
8	Doblat i pas inst. despatxos		1,000	5,250		2,850	14,963	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 47

9		1,000	2,450	2,850	6,983	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT					49,706	

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 03 ESCOLA DE MÚSICA
CAPÍTOL 02 REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E865U321	m2	<p>Revestiment de parets amb panells acústics microperforats MICRO segons detalls: PAP 015, Ø 5mm pas 16X16 mm Material Base: MDF ignifug Bs2-d0 15 mm Acabat: lacat. Interior: Ranures acústiques Vel acústic: Adherit a la cara posterior mes llana mineral Mecanització de cantells : Ranura 10x4 mm pel muntatge Mides: Panells 2400x600x16 mm Rastrells 40 mm + ànimes + llana mineral.</p> <p>Incloes totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL BAIXA							
2	Entrada C Ample		1,000		2,500	3,070	7,675	C##D##E##F#
3			1,000		2,110	2,850	6,014	C##D##E##F#
4			1,000		2,300	2,870	6,601	C##D##E##F#
5	Repla 1		1,000		2,000	2,870	5,740	C##D##E##F#
6			1,000	3,980		2,870	11,423	C##D##E##F#
7	Planta entressol		1,000	2,430		2,630	6,391	C##D##E##F#
8			1,000	2,300		2,630	6,049	C##D##E##F#
9			0,000				0,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 49,893

2	E8121212	m2	<p>Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1, s'inclou la formació d'arestes, racons i reglades de sòcol amb guix. Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Alçada	Ample		
2	PLANTA BAIXA							
3	Vestibul C Ample PB+PE		1,000		4,800	5,980	28,704	C##D##E##F#
4			1,000		2,240	5,980	13,395	C##D##E##F#
5			1,000		2,020	5,980	12,080	C##D##E##F#
6			1,000	3,980		5,980	23,800	C##D##E##F#
7			1,000		2,420	5,980	14,472	C##D##E##F#
8			1,000	0,460		5,980	2,751	C##D##E##F#
9			1,000		6,910	5,980	41,322	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 48

10			-1,000		2,250	4,760	-10,710	C##D##E##F#
11			-2,000		0,920	2,160	-3,974	C##D##E##F#
12	Sala-consergeria		1,000	35,920		2,610	93,751	C##D##E##F#
13	Zona central aules		2,000	5,000		2,350	23,500	C##D##E##F#
14	Serveis 1		1,000	8,670		1,050	9,104	C##D##E##F#
15			1,000	6,940		1,050	7,287	C##D##E##F#
16	Serveis 2		1,000	9,090		1,050	9,545	C##D##E##F#
17			1,000	7,410		1,050	7,781	C##D##E##F#
18	Vestibul C Primfilat		1,000	17,440		2,720	47,437	C##D##E##F#
19	Escala C Primfilat		1,000	4,620		2,720	12,566	C##D##E##F#
20			1,000	5,780		1,930	11,155	C##D##E##F#
21			1,000	1,920		2,620	5,030	C##D##E##F#
22			1,000	4,120		2,710	11,165	C##D##E##F#
23	PLANTA ENTRESOL							
24	Zona central (paret C Primfilat)		1,000	5,000		2,350	11,750	C##D##E##F#
25	Serveis3		1,000	10,660		0,900	9,594	C##D##E##F#
26	Serveis 4		1,000	10,250		0,900	9,225	C##D##E##F#
27	Distribuidor C Primfilat		1,000	15,330		2,800	42,924	C##D##E##F#
28	Escala C Primfilat fins a sostre coberta		1,000	4,500		2,800	12,600	C##D##E##F#
29			1,000	0,830		3,540	2,938	C##D##E##F#
30			1,000	0,390		3,700	1,443	C##D##E##F#
31			2,000	0,750		3,540	5,310	C##D##E##F#
32			1,000	1,000		3,540	3,540	C##D##E##F#
33			1,000	1,680		3,550	5,964	C##D##E##F#
34			2,000	4,120		3,550	29,252	C##D##E##F#
35	Despatxos		1,000	18,140		2,670	48,434	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **543,135**

3 E898J2A0 m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.

Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Alçada	Ample		
2	01.03.02/E8121212 Enguixat bona vista,vert.int.h>3m,B1,lliscat C6	V	543,135				543,135	C##D##E##F#
3	PLANTA BAIXA							
4	Aula 1		1,000	31,900		2,610	83,259	C##D##E##F#
5	Aula 3		1,000	16,240		2,610	42,386	C##D##E##F#
6	Aula 4		1,000	16,350		2,610	42,674	C##D##E##F#
7	Aula 5		1,000	18,140		2,610	47,345	C##D##E##F#
8	Aula 6		1,000	15,980		2,610	41,708	C##D##E##F#
9	Aula 7		1,000	14,820		2,610	38,680	C##D##E##F#
10	Aula 8		1,000	20,590		2,610	53,740	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 49

11	Serveis 1		1,000	10,600		1,050	11,130	C##D##E##F#
12			1,000	6,940		1,050	7,287	C##D##E##F#
13			1,000	8,670		1,050	9,104	C##D##E##F#
14	Serveis 2		1,000	7,410		1,050	7,781	C##D##E##F#
15			1,000	9,130		1,050	9,587	C##D##E##F#
16			1,000	10,250		1,050	10,763	C##D##E##F#
17	PLANTA ENTRESOL				0,000		0,000	C##D##E##F#
18	Aula 9		1,000	18,520		2,670	49,448	C##D##E##F#
19	Aula 10		1,000	18,270		2,670	48,781	C##D##E##F#
20	Aula 11		1,000	29,760		2,670	79,459	C##D##E##F#
21	Aula 13		1,000	20,700		2,670	55,269	C##D##E##F#
22	Aula 14		1,000	20,170		2,670	53,854	C##D##E##F#
23	Aula 16		1,000	14,800		2,670	39,516	C##D##E##F#
24	Aula 17		1,000	17,870		2,670	47,713	C##D##E##F#
25	Serveis 3		1,000	10,070		0,900	9,063	C##D##E##F#
26	Serveis 4		1,000	11,030		0,900	9,927	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **1.341,609**

4 K898K2A0 m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Aula 1		1,000	48,880			48,880	C##D##E##F#
3	Aula 3		1,000	14,240			14,240	C##D##E##F#
4	Aula 4		1,000	13,520			13,520	C##D##E##F#
5	Aula 5		1,000	16,660			16,660	C##D##E##F#
6	Aula 6		1,000	12,600			12,600	C##D##E##F#
7	Aula 7		1,000	12,330			12,330	C##D##E##F#
8	Aula 8		1,000	23,440			23,440	C##D##E##F#
9	Zona central		1,000	60,050			60,050	C##D##E##F#
10	Serveis 1		1,000	12,450			12,450	C##D##E##F#
11	Serveis 2		1,000	13,230			13,230	C##D##E##F#
12	Pas		1,000	10,970			10,970	C##D##E##F#
13	Sota llosa d'escala		1,000	29,180			29,180	C##D##E##F#
14	Sala consergeria		1,000	35,490			35,490	C##D##E##F#
15	Distribuidor Primfilat		1,000	18,260			18,260	C##D##E##F#
16	Magatzem		1,000	8,990			8,990	C##D##E##F#
17	Escala C Primfilat		1,000	10,940			10,940	C##D##E##F#
18	PLANTA ENTRESOL							
19	Aula 9		1,000	17,550			17,550	C##D##E##F#
20	Aula 10		1,000	16,950			16,950	C##D##E##F#
21	Aula 11		1,000	41,560			41,560	C##D##E##F#
22	Aula 13		1,000	24,380			24,380	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 50

23	Aula 14		1,000	23,470			23,470	C##D##E##F#
24	Aula 16		1,000	10,790			10,790	C##D##E##F#
25	Aula 17		1,000	17,000			17,000	C##D##E##F#
26	Zona central		1,000	101,970			101,970	C##D##E##F#
27	Serveis 3		1,000	12,410			12,410	C##D##E##F#
28	Serveis 4		1,000	13,280			13,280	C##D##E##F#
29	Despatxos		1,000	34,580			34,580	C##D##E##F#
30	Sota escala C Ample		1,000	29,820			29,820	C##D##E##F#
31	Distribuidor C Primfilat		1,000	13,470			13,470	C##D##E##F#
32	Escala C Primfilat		1,000	14,130			14,130	C##D##E##F#
33	Magatzem		1,000	8,240			8,240	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **720,830**

5 P89H-12OEZ m2

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica fotocatalítica amb acabat llis, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Magatzem		1,000	1,610		2,500	4,025	C##D##E##F#
3			1,000		3,640	2,500	9,100	C##D##E##F#
4			1,000	0,480		2,500	1,200	C##D##E##F#
5			1,000		0,420	2,500	1,050	C##D##E##F#
6			1,000	3,230		2,500	8,075	C##D##E##F#
7			1,000		1,140	2,500	2,850	C##D##E##F#
8			1,000	1,800		2,500	4,500	C##D##E##F#
9			1,000		3,010	2,500	7,525	C##D##E##F#
10	PLANTA ENTRESOL							
11	Magatzem		1,000	1,600		2,350	3,760	C##D##E##F#
12			1,000		3,640	2,350	8,554	C##D##E##F#
13			1,000	0,470		2,350	1,105	C##D##E##F#
14			1,000		0,420	2,350	0,987	C##D##E##F#
15			1,000	3,230		2,350	7,591	C##D##E##F#
16			1,000		1,140	2,350	2,679	C##D##E##F#
17			1,000	1,800		2,350	4,230	C##D##E##F#
18			1,000		3,010	2,350	7,074	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **74,305**

6 E81131P1 m2

Arrebossat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter sec de ciment 1:4, deixat de regle. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Serveis 1		1,000	10,600		1,450	15,370	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26 Pàg.: 51

3			1,000	6,940		1,450	10,063	C##D##E##F#
4			1,000	8,670		1,450	12,572	C##D##E##F#
5	Serveis 2		1,000	7,410		1,450	10,745	C##D##E##F#
6			1,000	9,130		1,450	13,239	C##D##E##F#
7			1,000	10,250		1,450	14,863	C##D##E##F#
8	Magatzem		1,000	1,610		2,800	4,508	C##D##E##F#
9			1,000		3,640	2,800	10,192	C##D##E##F#
10			1,000	0,480		2,800	1,344	C##D##E##F#
11			1,000		0,420	2,800	1,176	C##D##E##F#
12			1,000	3,230		2,800	9,044	C##D##E##F#
13			1,000		1,140	2,800	3,192	C##D##E##F#
14			1,000	1,800		2,800	5,040	C##D##E##F#
15			1,000		3,010	2,800	8,428	C##D##E##F#
16	PLANTA ENTRESOL							
17	Serveis3		1,000	10,570		2,300	24,311	C##D##E##F#
18			1,000	10,070		1,450	14,602	C##D##E##F#
19	Serveis 4		1,000	11,030		1,450	15,994	C##D##E##F#
20			1,000	10,130		2,300	23,299	C##D##E##F#
21	Magatzem		1,000	1,600		2,800	4,480	C##D##E##F#
22			1,000		3,640	2,800	10,192	C##D##E##F#
23			1,000	0,470		2,800	1,316	C##D##E##F#
24			1,000		0,420	2,800	1,176	C##D##E##F#
25			1,000	3,230		2,800	9,044	C##D##E##F#
26			1,000		1,140	2,800	3,192	C##D##E##F#
27			1,000	1,800		2,800	5,040	C##D##E##F#
28			1,000		3,010	2,800	8,428	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 240,850

7 P822-3NQZ m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Serveis 1		1,000	10,600		1,450	15,370	C##D##E##F#
3			1,000	6,940		1,450	10,063	C##D##E##F#
4			1,000	8,670		1,450	12,572	C##D##E##F#
5	Serveis 2		1,000	7,410		1,450	10,745	C##D##E##F#
6			1,000	9,130		1,450	13,239	C##D##E##F#
7			1,000	10,250		1,450	14,863	C##D##E##F#
8	PLANTA ENTRESOL					0,000	0,000	C##D##E##F#
9	Serveis3		1,000	10,570		2,300	24,311	C##D##E##F#
10			1,000	10,070		1,450	14,602	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 52

11	Serveis 4		1,000	11,030		1,450	15,994	C##D##E##F#
12			1,000	10,130		2,300	23,299	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **155,058**

8 PQ54-430L m2

Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA ENTRESOL							
2	Serveis 3		1,000	2,260	0,500		1,130	C##D##E##F#
3	Serveis 4		1,000	2,500	0,500		1,250	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **2,380**

9 P840-AHFC u

Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Zona central		6,000				6,000	C##D##E##F#
3	Sala consergeria		2,000				2,000	C##D##E##F#
4	Magatzem		1,000				1,000	C##D##E##F#
5	Serveis 1		1,000				1,000	C##D##E##F#
6	Serveis2		1,000				1,000	C##D##E##F#
7	PLANTA ENTRESOL							
8	Zona central		6,000				6,000	C##D##E##F#
9	Sala consergeria		2,000				2,000	C##D##E##F#
10	Despatxos		2,000				2,000	C##D##E##F#
11	Magatzem		1,000				1,000	C##D##E##F#
12	Serveis 3		1,000				1,000	C##D##E##F#
13	Serveis 4		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **24,000**

10 0101 u

Tapat de forats per a pas d'instal·lacions o similar de D75mm o superior en tancaments de cartró guix amb llana de roca. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	A justificar		10,000				10,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 53

11	RTC015	m²	<p>Fals sostre continu suspès, llis, 15+15+27+27, situat a una altura menor de 4 m, resistència al foc EI 60, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de formigó amb penjats combinats cada 800 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 400 mm; PLAQUES: dues capes de plaques de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / amb les vores longitudinals afinades, amb fibra de vidre tèxtil en la massa de guix que li confereix estabilitat davant al foc. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge.</p> <p>Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Fixació dels perfils perimetral. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts. I totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.</p> <p>Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>					
----	--------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Magatzem		1,000	8,990			8,990	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA ENTRESOL							
4	Magatzem		1,000	8,240			8,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **17,230**

12	0201	m2	<p>Cel ras multicapa acabat amb plaques Master Ecophon SQ de 600x600x40mm. Adherides a doble placa de cartró guix tipus Habito HBT o similar de 13mm de gruix, suport de sostre Akustik Super TS60+Sylomer 50 d'AMC, estructura metàl·lica unidireccional de mestres 60/27, llana de roca de 40mm de gruix i una densitat de 20 kg/m3, i remat perimetral de l'estança amb llana de roca de 15mm de gruix. Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>					
----	------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Aula 1		1,000	48,880			48,880	C#*D#*E#*F#
3	Aula 3		1,000	14,240			14,240	C#*D#*E#*F#
4	Aula 4		1,000	13,520			13,520	C#*D#*E#*F#
5	Aula 5		1,000	16,660			16,660	C#*D#*E#*F#
6	Aula 6		1,000	12,600			12,600	C#*D#*E#*F#
7	Aula 7		1,000	12,330			12,330	C#*D#*E#*F#
8	Aula 8		1,000	23,440			23,440	C#*D#*E#*F#
9	PLANTA ENTRESOL							
10	Aula 9		1,000	17,550			17,550	C#*D#*E#*F#
11	Aula 10		1,000	16,950			16,950	C#*D#*E#*F#
12	Aula 11		1,000	41,560			41,560	C#*D#*E#*F#
13	Aula 13		1,000	24,380			24,380	C#*D#*E#*F#
14	Aula 14		1,000	23,470			23,470	C#*D#*E#*F#
15	Aula 16		1,000	10,790			10,790	C#*D#*E#*F#
16	Aula 17		1,000	17,000			17,000	C#*D#*E#*F#
17				0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 54

TOTAL AMIDAMENT **293,370**

13 E844101A m2

Cel ras amb plaques de cartró-guix de 15 mm de guix collat amb estructura d'acer galvanitzat nivelladora de barra roscada. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Sala-Consergeria		1,000	26,500			26,500	C#*D#*E#*F#
3	Sota passera		1,000	87,120			87,120	C#*D#*E#*F#
4	Pas		1,000	10,970			10,970	C#*D#*E#*F#
5	PLANTA ENTRESOL							
6	Despatxos		1,000	20,440			20,440	C#*D#*E#*F#
7	Perímetre zona central		1,000	60,050			60,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **205,080**

14 0202 m2

Cel ras acústic multicapa acabat amb placa de cartró guix tipus Cleaneo de Knauf o similar 12/250. Suport de sostre Akustik Super TS60+Sylomer 50 d'AMC, estructura metàl·lica unidireccional de mestres 60/27, llana de roca de 40mm de guix i una densitat de 20 kg/m3. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA ENTRESOL							
2	Zona central		1,000	41,920			41,920	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **41,920**

15 P84N-167J4 m2

Formació de franja (tabica) en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de guix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Sala-Consergeria		1,000	13,650		0,200	2,730	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,650		0,200	1,130	C#*D#*E#*F#
4	Zona central		2,000	16,840		0,300	10,104	C#*D#*E#*F#
5			2,000	2,470		0,300	1,482	C#*D#*E#*F#
6	PLANTA ENTRESOL							
7	Despatxos		1,000	12,750		0,200	2,550	C#*D#*E#*F#
8			1,000	5,650		0,200	1,130	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19,126**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
 ZONA 03 ESCOLA DE MÚSICA
 CAPÍTOL 03 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 55

1 NPAL0002 m2

Formació de rampa de formigó, amb tall amb disc de la base actual a l'inici i final de la rampa, enderroc de base existent, estesa de nova base de formigó de 15 cm de gruix mig. Acabat remolinat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB pas escola musica a accés principal		1,000	2,000	3,000		6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

2 P931-10RTN m3

Base de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Pas entre sala aules i nucli central		1,000	2,000	2,480	0,300	1,488	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,488**

3 P7R1-H1Z2 m2

Barrera al gas radó i aïllament acústic i tèrmic multicapa tipus Air-bur Termic S o similar, format per dues capes termosellades: làmina externa d'alumini pur més capa interna de bombolles estanques d'aire de polietilè de baixa densitat (LDPE). Aquest sistema proporciona barrera contra el gas radó i vapor d'aigua. Subministrament en làmina flexible segons EN 822, d'amplada 1,20 m i llargada 50 m. Resistència tèrmica del sistema: R=0,82m2K/W (incloent càmera vertical d'aire de baixa emissivitat de 20 mm). Gruix total del sistema: 24 mm. Equivalència tèrmica: 30 mm segons EN 16863 (equivalent a llana mineral MW=0,037W/mK). Barrera de vapor i gas radó: assaig LaRuc 21243. Certificació reacció al foc EN 13501-1: Classe B s1 d0 / M1. Gram: 230 g/m2 segons EN 1602. Muntatge segons manual i instruccions del fabricant. Inclou subministrament, transport, col·locació, complements de muntatge, i neteja posterior. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Aula 1		1,000	48,880			48,880	C#*D#*E#*F#
3	Aula 3		1,000	14,240			14,240	C#*D#*E#*F#
4	Aula 4		1,000	13,520			13,520	C#*D#*E#*F#
5	Aula 5		1,000	16,660			16,660	C#*D#*E#*F#
6	Aula 6		1,000	12,600			12,600	C#*D#*E#*F#
7	Aula 7		1,000	12,330			12,330	C#*D#*E#*F#
8	Aula 8		1,000	23,440			23,440	C#*D#*E#*F#
9	Entrada C Ample		1,000	42,930			42,930	C#*D#*E#*F#
10	Sala Consergeria		1,000	35,490			35,490	C#*D#*E#*F#
11	Sala central		1,000	102,430			102,430	C#*D#*E#*F#
12	Pas		1,000	10,970			10,970	C#*D#*E#*F#
13	Entrada C Primfilat		1,000	18,260			18,260	C#*D#*E#*F#
14	Magatzem 1		1,000	8,990			8,990	C#*D#*E#*F#
15	Escala Primfilat		1,000	10,940			10,940	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 56

TOTAL AMIDAMENT **371,680**

4 E9C14414 m2

Paviment de terratzo llis de gra microgra de color negre, de 40x40 cm, preu superior, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix o col.locat amb col.locat amb adhesiu cimentós tipus C 1, per a ús interior intens., amb junta de filet de llautó. Inclou el nivellament i replanteig previ de la base del paviment per a la seva correcta col·locació i seguint instruccions del fabricant. Inclou la col·locació de la vorada, prèvia aprovació per la DF i les juntes de dilatació de PVC model SCHULTER-DILEX-MOP de PVC o equivalent, segons especificacions del fabricant i les fitxes tècniques. Disposició geomètrica de les juntes s'ha d'aprovar per la DF.

Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	PLANTA BAIXA							
3	Sala		102,430				102,430	C#*D#*E#*F#
4	Pas sala-Nucli central		10,970				10,970	C#*D#*E#*F#
5	Sala-Consergeria		35,490				35,490	C#*D#*E#*F#
6	Vestíbul C Ample		39,690				39,690	C#*D#*E#*F#
7	Vestíbul C Primfilat		18,260				18,260	C#*D#*E#*F#
8	Magatzem		8,990				8,990	C#*D#*E#*F#
9	Rebedor escala Primfilat		9,600				9,600	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					225,430	SUMSUBTOTAL(G1:G9)
12	PLANTA ENTRESOL							
13	Replà escala Primfilat PB-PE		2,650				2,650	C#*D#*E#*F#
14	Repla escala PB-PE		8,220				8,220	C#*D#*E#*F#
15	Repla escala Primfilat		5,890				5,890	C#*D#*E#*F#
16	Despatxos		34,580				34,580	C#*D#*E#*F#
17	Passera aules		60,170				60,170	C#*D#*E#*F#
18	Magatzem		8,240				8,240	C#*D#*E#*F#
19	Distribuidor C Primfilat		13,470				13,470	C#*D#*E#*F#
20	Subtotal	S					133,220	SUMSUBTOTAL(G11:G19)

TOTAL AMIDAMENT **358,650**

5 E9Z2A100 m2

Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.03.03/E9C14414 Paviment de terratzo llis de gra microgra de color negre, de 40x40 cm, preu superior, col.locat a tr	V	358,650				358,650	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **358,650**

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 57

6	E9U21AAD	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, tipus 2, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Model i color a escollir per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Sala-Consergeria		18,240				18,240	C#*D#*E#*F#
3	Vestibul C Ample		24,580				24,580	C#*D#*E#*F#
4	Vestibul C Primfilat		17,420				17,420	C#*D#*E#*F#
5	Magatzem		15,310				15,310	C#*D#*E#*F#
6	Rebedor escala Primfilat		16,750				16,750	C#*D#*E#*F#
7	Escala C Primfilat		8,600				8,600	C#*D#*E#*F#
8	Escala C Ample		10,700				10,700	C#*D#*E#*F#
9	PLANTA ENTRESOL							
10	Replà esc. C Ample		7,850				7,850	C#*D#*E#*F#
11	Repla escala C Primfilat		4,080				4,080	C#*D#*E#*F#
12	Despatxos		18,160				18,160	C#*D#*E#*F#
13	Magatzem		13,090				13,090	C#*D#*E#*F#
14	Distribuidor C Primfilat		15,050				15,050	C#*D#*E#*F#
15	Rebedor Escala C Primfilat		8,940				8,940	C#*D#*E#*F#
16	Escala Primfilat		9,500				9,500	C#*D#*E#*F#
17	Escala C Ample		10,600				10,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **198,870**

7	E9V2AB8K	m	Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, tipus 2, format per una peça model americana, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala C Primfilat PB-PE 1-18		17,000	1,200			20,400	C#*D#*E#*F#
2	Escala C Primfilat PE-P1 19-40		14,000	1,000			14,000	C#*D#*E#*F#
3	Escala compensada PE-P1 19-40		8,000	1,000			8,000	C#*D#*E#*F#
4	Escala C Ample PB-PE 1-18		16,000	2,050			32,800	C#*D#*E#*F#
5	Escala C Ample PE-P1 19-36		16,000	2,050			32,800	C#*D#*E#*F#
6	Escala interior Teatre		3,000	1,550			4,650	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **112,650**

8	P9P88FN9	m2	Paviment vinílic homogeni amb cap intermitja d'escuma, tipus iQ Eminent Acoustic de la casa Tarkett o similar color a determinar per la DF. Classificació 34-42 segons UNE-EN ISO 24011, us tipus II, aïllament contra sorolls d'impacte de 16dB, de gruix total de 3,15mm. Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4mm. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 58

1	PLANTA BAIXA							
2	Aula 1		1,000	48,880			48,880	C#*D#*E#*F#
3	Aula 3		1,000	14,240			14,240	C#*D#*E#*F#
4	Aula 4		1,000	13,520			13,520	C#*D#*E#*F#
5	Aula 5		1,000	16,660			16,660	C#*D#*E#*F#
6	Aula 6		1,000	12,600			12,600	C#*D#*E#*F#
7	Aula 7		1,000	12,330			12,330	C#*D#*E#*F#
8	Aula 8		1,000	23,440			23,440	C#*D#*E#*F#
9	PLANTA ENTRESOL							
10	Aula 9		1,000	17,550			17,550	C#*D#*E#*F#
11	Aula 10		1,000	16,950			16,950	C#*D#*E#*F#
12	Aula 11		1,000	41,560			41,560	C#*D#*E#*F#
13	Aula 13		1,000	24,380			24,380	C#*D#*E#*F#
14	Aula 14		1,000	23,470			23,470	C#*D#*E#*F#
15	Aula 16		1,000	10,790			10,790	C#*D#*E#*F#
16	Aula 17		1,000	17,000			17,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **293,370**

9 P93AC01 m2

Solera seca de doble placa de fibraguix de 12,5 mm de gruix tipus Fermacell o similar, amb una llana de roca de 30 mm de gruix i densitat 90 Kg/m3. Per rebre acabat vinílic tipus iQ Eminent Acoustic de Tarkett o similars característiques. S'inclou tot el petit material necessari per a la correcta col·locació. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Aula 1		1,000	48,880			48,880	C#*D#*E#*F#
3	Aula 3		1,000	14,240			14,240	C#*D#*E#*F#
4	Aula 4		1,000	13,520			13,520	C#*D#*E#*F#
5	Aula 5		1,000	16,660			16,660	C#*D#*E#*F#
6	Aula 6		1,000	12,600			12,600	C#*D#*E#*F#
7	Aula 7		1,000	12,330			12,330	C#*D#*E#*F#
8	Aula 8		1,000	23,440			23,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **141,670**

10 P9D5-14QCH m2

Paviment interior, de rajola de gres porcel·lànec premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup B1a (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C3 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Model Living ceramics BHAS 30x60cm R11 C3. Preu alt
 Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Serveis 1		1,000	12,450			12,450	C#*D#*E#*F#
3	Serveis 2		1,000	13,230			13,230	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA ENTRESOL							

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 59

5	Serveis 3		1,000	12,410			12,410	C#*D#*E#*F#
6	Serveis 4		1,000	13,280			13,280	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **51,370**

11 NBL020 m²

Aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte de sòls flotants, amb làmines d'escuma de polietilè reticulat de 5 mm d'espessor i desolidarització perimetral realitzada amb el mateix material aïllant. Col·locació en obra: a testa. Inclús cinta autoadhesiva per a segellat de junts. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
 Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Col·locació de l'aïllament. Tall de l'aïllament. Segellat de juntes i unions.
 Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Sala		1,000	102,430			102,430	C#*D#*E#*F#
3	Pas sala-Nucli central		1,000	10,970			10,970	C#*D#*E#*F#
4	Sala-Consergeria		1,000	35,490			35,490	C#*D#*E#*F#
5	Vestíbul C Ample		1,000	39,700			39,700	C#*D#*E#*F#
6	Vestíbul C Primfilat		1,000	18,260			18,260	C#*D#*E#*F#
7	Magatzem		1,000	8,990			8,990	C#*D#*E#*F#
8	Rebedor escala Primfilat		1,000	9,940			9,940	C#*D#*E#*F#
9	Serveis 1		1,000	12,450			12,450	C#*D#*E#*F#
10	Serveis 2		1,000	13,230			13,230	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **251,460**

12 P9U4-H8J5 m

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Aula 1		1,000	31,900			31,900	C#*D#*E#*F#
3	Aula 3		1,000	16,240			16,240	C#*D#*E#*F#
4	Aula 4		1,000	16,350			16,350	C#*D#*E#*F#
5	Aula 5		1,000	18,140			18,140	C#*D#*E#*F#
6	Aula 6		1,000	15,980			15,980	C#*D#*E#*F#
7	Aula 7		1,000	14,820			14,820	C#*D#*E#*F#
8	Aula 8		1,000	20,590			20,590	C#*D#*E#*F#
9	PLANTA ENTRESOL							
10	Aula 9		1,000	18,520			18,520	C#*D#*E#*F#
11	Aula 10		1,000	18,270			18,270	C#*D#*E#*F#
12	Aula 11		1,000	29,760			29,760	C#*D#*E#*F#
13	Aula 13		1,000	20,700			20,700	C#*D#*E#*F#
14	Aula 14		1,000	20,170			20,170	C#*D#*E#*F#
15	Aula 16		1,000	14,800			14,800	C#*D#*E#*F#
16	Aula 17		1,000	17,870			17,870	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26 Pàg.: 60

TOTAL AMIDAMENT 274,110

13	E898J2A0	m2	<div>Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.</div> <div>Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</div>
----	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.03.03/P9U4-H8J5 Sòcol fusta DM hidròfug g=25mm,p/pintar-envernissar,h=10cm,c ol.+tacs+carg.	V	274,110				274,110	C#*D#*E#*F#
3	Pintat de sòcol							
4	Comptat per ML							

TOTAL AMIDAMENT 274,110

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA	03	ESCOLA DE MÚSICA
CAPÍTOL	05	FUSTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	KA1R3FU9	U	<div>P-7 - Porta d'una fulla batent de 80cm de pas lliure, de DM hidròfug. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF. Porta amb condemna amb obertura exterior i maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació completa Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</div>

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Serveis 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Serveis 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2	KA1R3F10	U	<div>P-8 - Porta d'una fulla batent de 80 cm de pas lliure, de DM hidròfug. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF. Porta amb condemna amb obertura exterior i maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació completa. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Incloues tots els accessoris i petit material necessari per a la seva correcta col.locació i funcionament. Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</div>
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta entresol - Escala Primfilat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 61

3	EATA31N1	u	P-11 Porta acústica metàl·lica aïllament 43 dBA, una porta batent de pas lliure 1,00m. Visor certificat acústic o EI. Porta acústica d'una fulla batent de 67 mm de gruix, composta de marc y fulla metàl·lica en xapa negra pulida de 1,2 mm de gruix, replè de materials fonoabsorbents. Provista de passa-pas perimetral de neoprè sense marc inferior. Tractament superficial d'imprimació sintètica a aula i amb xapa de fusta a hall. Inclou la pintura, una capa de base i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF. Col·locació sobre marc de fusta massissa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Suplement de marc de fusta massissa per conformar marc complet. Porta amb pany, clau, maneta i visor. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col·locació completa. Inclou remats perimetrals. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa - aules		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta entresol - aules		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

4	03INT7	u	P-26 - Porta d'una fulla batent de DM hidròfug de 35mm, pas lliure de 100cm. Col·locació sobre marc de fusta massissa amb formació de galze i enrasada amb paraments. Suplement marc massís. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Porta amb maneta Inclosos tots els accessoris i petit material necessari per a la seva correcta col·locació i funcionament. Inclou remats perimetrals. Replanteig a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Tot segons detall de plànol de fusteria i indicacions de la DF.					
---	--------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Serveis 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Serveis 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA ENTRESOL							
5	Serveis 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Serveis 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

5	KA1R3FU27	ut	P-27 Porta d'una fulla corredera de 80 cm de pas lliure de DM hidròfug de 35mm. Col·locació de marc amb armadura i reixa metàl·lica per a posterior capa de morter o enguixat segons cabat de paret. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Col·locació marc de fusta massissa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Porta amb condemna amb obertura exterior i maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable satinat o mate. Inclou la seva fabricació i col·locació completa. Inclou remats perimetrals. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Servei 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Servei 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA ENTRESOL						0,000	
5	Servei 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Servei 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 62

6	EASA21PB	u	EI60-4. Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent de pas lliure 1,00m. Fulla amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d'alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant connectat a central. Porta amb manetes i pany. Ferratges i accessoris inclosos. Inclou la seva fabricació i col.locació completa. Inclou remats perimetral interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem PE		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Despatxos PE		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

7	03INT2	u	EI60-4a. Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 110x210 cm, preu alt, visor circular de vidre, barra antipànic, col.locada. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta+tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d'alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
---	--------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala Primfilat PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Escala Primfilat PE		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Escala Primfilat P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Escala c Ample PE		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

8	03INT9	u	EI60-2a. Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents de dimensions totals de 180x210, per a un buit d'obra de 190x215 cm, preu alt, visor circular de vidre a cada batent, barra antipànic, col.locada. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta+tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d'alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Tot segons detall de plànol de fusteria. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
---	--------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala Primfilat PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Escala Primfilat PE		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Escala Ample PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

9	03IN10	u	Fext 3 - Fusteria exterior seguint composició de cuarterons segons alçat. 9 partions fixes. Perfil base 50x50 integrat per elevar 5cm. Perfil L50 integrat per separar amb forjats. FUSTERIA JANISOL ARTE 2.0 o EQUIVALENT. Color similar de les fusteries existents en Planta Baixa. Lacada al forn. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva col.locació completa. Inclou remats perimetral interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial. Composició del vidre: VIDRE 4+4.1/16 GAS ARGÓ/4+4.1 BAIX EMISSIU. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
---	--------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 63

1	Façana c Ample		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
---	----------------	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

10 03EXT3 u

Fext 4 - Fusteria exterior seguint composició de cuarterons segons alçat. 7 partions fixes. 1 fulla batent vertical al terç inferior (maneta a la part inferior i sentit obertura cap a EXTERIOR). 1 fulla oscil.lo-batent (sentit obertura cap a INTERIOR). Perfil base 50x50 integrat per elevar 5cm. Perfil L50 integrat per separar amb forjats. Fusteria ACER amb trencament de pont tèrmic. Vidre doble laminat baix emissiu amb càmera d'argó. FUSTERIA JANISOL ARTE 2.0 o EQUIVALENT. Color similar de les fusteries existents en Planta Baixa. Lacada al forn. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva col.locació completa. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial. Composició del vidre: VIDRE 4+4.1/16 GAS ARGÓ/4+4.1 BAIX EMISSIU. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façana C Ample		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

11 03IN15 u

Fint01 - Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, retallat a mida, col·locat sobre buit d'obra de forma regular amb marc d'acer inoxidable. Inclou confecció de plantilles i tots els elements necessaris per a la seva correcta col·locació. Tot segons detall de plànol de fusteries. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta entresol 567x285		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta baixa 567x280		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

12 03IN11 u

Fint 2- Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, retallat a mida, col·locat sobre buit d'obra de forma regular amb marc d'acer inoxidable. Inclou confecció de plantilles i tots els elements necessaris per a la seva correcta col·locació. Tot segons detall de plànol de fusteries. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA ENTRSOL		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

13 03INT8 u

P-25 - Fusteria interior formada per una porta batent de pas lliure 0,80m. Porta de vidre laminar d'un batent incorporada a fulla fixe. Vidre incolor de 4+4 mm de gruix. Xarneres metàl·liques de portes batents subjectes a terra i a fulla fixe. Ferratges, accessoris i manetes inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col·locació completa. Inclou remats perimetrals. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala consergeria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 64

14	03IN12	u	P-28. Panell mòbil acústic multidireccional de 75mm de gruix per a separació d'aules segons detalls de plànol de fusteria. S'inclouen tots els ferratges i accessoris per a la seva correcta col·locació i accionament. Envans abatibles a un lateral, amb guia superior, el carril d'alumini anoditzat natural (plata) o lacat amb RAL9010 (en opció). Bastidor fabricat amb perfils d'alumini anoditzat (plata) o lacats RAL. I l'acabat del panell a definir per la DF. Tot segons detall de plànol de fusteria. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
----	--------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aula 8 i 11		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
 ZONA 03 ESCOLA DE MÚSICA
 CAPÍTOL 06 SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EAF2PEP5	m	S-1 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passamà de Ø 4 cm, suport de passamans amb planxa de 30x8 mm collat a terra per pletina i ferratges, peces travesseres amb planxa de 30x8 mm cada 160 cm. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P ENTRESOL - Magatzem		1,000	2,200			2,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,200**

2	FDY010	m	Sistema de barana modular GlassFit SV-1401 Top o equivalent, amb passamà de fusta de roure per pintar, format per perfil rectangular de fusta, acabat per pintar, de 40x30 mm, amb perfil de muntatge, model SV-1401, alumini anoditzat, amb dispositius de regulació Level In i sistema interior de drenatge PM-02, capaç de suportar una força horitzontal uniformement repartida de 1,6 kN/m aplicada en la vora superior del passamans segons CTE DB SE-AE, d'altura màxima 110 cm, per a vidre trempat laminar de seguretat, compost per dos llunes de 6 mm de gruix unides mitjançant quatre làmines incolores de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor cadascuna. Sistema de muntatge Superior, de fixació mitjançant ancoratge a la cara superior de la biga de vora de forjat. Els espessors dels vidres s'hauran de dimensionar i certificar per les dimensions de cada fulla i pels requeriments de càlcul segons normativa vigent. L'empresa instal·ladora ha de verificar, calcular i certificar els elements, el muntatge i la fabricació la càrrega requerida a la normativa vigent. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Inclús ancoratge químic amb vareta roscada d'acer inoxidable per a fixació a la superfície suport. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Inclou: Marcat dels punts de fixació. Aplomat i anivellació. Fixació dels ancoratges. Muntatge d'elements complementaris. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.					
---	--------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Esc. C Ample		1,000	5,350			5,350	C#*D#*E#*F#
2	Passera nucli central		1,000	38,620			38,620	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **43,970**

3	04SER1	u	S6 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passamà de D 4 cm, suports de passamà per tubs de D2 cm cada 10cm, pletina 8 mm de gruix collada a graons per ferratges. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col·locació complerta. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
---	--------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 65

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala C Ample - Per tram		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

4	04SER2	u	S7 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passamà de d 4 cm, suports de passamà per tubs de d 2 cm cada 14 cm, pletina 10 mm de gruix collada a graons per ferratges. I tram de passamà de d 4 cm, suport de passamans de d 8 mm, pletina 4 mm de gruix i d 4cm collada a mur per ferratges. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Tot segons detall de plànols. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF					
---	--------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala C Ample - Per tram		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

5	04SER3	u	S9 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passamà de D 4 cm, suports de passamà per tubs de D2 cm cada 09 cm, pletina 10 mm de gruix collada a graons per ferratges. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
---	--------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala Primfilat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6	04SER4	m	S10 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passamà de Ø4 cm, suport de passamans de Ø8 mm, pletina 4 mm de gruix i Ø4cm collada a mur per ferratges. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
---	--------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala Primfilat		4,000	9,050			36,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **36,200**

7	PE40-60DG	u	X1. Barret de xemeneia de planxa d'acer carboni amb acabat negre, de 600 mm, col·locat amb fixacions mecàniques. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

8	PE40-60CY	u	X2. Barret de xemeneia de planxa d'acer carboni acabat negre, de 250 mm, col·locat amb fixacions mecàniques. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 66

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

9 PE40-60CM u

X3. Barret de xemeneia de planxa d'acer carboni acabat negre, de 125 mm, col·locat amb fixacions mecàniques. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
 ZONA 03 ESCOLA DE MÚSICA
 CAPÍTOL 07 AJUTS DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 EEK22002 u

Ajuts de paletaeria a tots els industrials i subministradors, per trasllat interior, passos, formació de rases i col·locacions ZONA ESCOLA DE MÚSICA
 Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en:
 o Descàrrega del mateix camió.
 o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora...
 o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge.
 o Col·locació de premars, tant de fusta com d'acer o alumini
 o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries.
 Inclou si s'escau ajudes de paletaeria que poden afectar els altes LOTS de l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 06VAR4 PAJ

Obertura de passos d'instal·lacions en elements estructurals de diferents dimensions. Totes les obetures es faran amb la supervisió acceptació de la DF. Qualsevol treball d'aquesta tipologia realitzat sense l'acceptació escrita de la DF no serà certificant.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
 ZONA 04 CQ SS GR
 CAPÍTOL 01 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 67

1	05CQ1	PAJ	<p>Partida alçada a justificar.</p> <p>Control de qualitat segons estudi de control qualitat emès per la direcció d'execució de l'obra, previ a l'inici de les obres, i per les necessitats que esdevinguin durant l'obra a petició de la Direcció Facultativa.</p> <p>En el projecte d'adequació dels interiors caldrà puntualment realitzar diferents perforacions i retalls pels passos d'instal·lacions i la compleció del fossat de l'ascensor. Per a poder executar aquestes puntuals actuacions d'obra derivades necessàriament de la implantació de les instal·lacions el contractista, d'acord amb els protocols proporcionats que indicarà en cada punt la Direcció facultativa i sota la supervisió i validació d'aquesta, haurà de realitzar cales prèvies, presa de dades, justificació de càlcul, planimetria de replanteig i posada en obra de les solucions constructives, i assajos de control de qualitat i certificats de càlcul i d'execució. Aquesta partida del pressupost donarà cobertura a les despeses de la constructora per encarregar els treballs necessaris a tècnic superior competent especialista en estructures i, si s'escau, a laboratori homologat.</p> <p>Inclou servei assessorament tècnic a nivell estructural per tal de poder realitzar les perforacions i modificacions estructurals per a passos d'instal·lacions o altres. Totes les decisions hauran d'estar validades per la DF. S'inclouen càlculs, visites i tot el que sigui necessari per una correcta presa de decisions.</p> <p>Inclou la gestió en cas necessari de zones comunes i que afectin els altes LOTS de la obra.</p>
---	-------	-----	--

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA	04	CQ SS GR
CAPÍTOL	02	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	14.02.01	PA	<p>Partida alçada en concepte de seguretat i salut.</p> <p>Inclou tots els elements necessaris durant l'obra.</p> <p>Inclou els capítols descrits en l'Estudi de Seguretat i Salut.</p> <p>Inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l'obra aprovat per el CSS de l'obra.</p> <p>Inclou la gestió en cas necessari de zones comunes i que afectin els altes LOTS de la obra.</p>

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA	04	CQ SS GR
CAPÍTOL	03	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	04GR001	PA	<p>Partida alçada de Gestió de residus segons Estudi de Gestió de Residus generals de l'obra.</p> <p>Inclou la gestió en cas necessari de zones comunes i que afectin els altes LOTS de l'obra.</p>

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2	HYL020	U	<p>Neteja final d'obra en edifici d'altres usos, amb una superfície construïda mitja de 1396 m², incloent els treballs d'eliminació de la sucietat i la pols acumulada en paraments i tancaments metàl·lics, neteja i desinfecció de banys i lavavos, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat.</p> <p>Inclou: Treballs de neteja. Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega manual de les restes generades sobre camió o contenidor.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p>
---	--------	---	--

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26

Pàg.: 68

AMIDAMENT DIRECTE	1,000
-------------------	-------



FASE 1 - LOT 2: INSTAL·LACIONS GENERALS

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TÍTOL 3	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.:

2

1	EY03ZB00	u	<p>En totes les partides d'aquest pressupost s'han de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu:</p> <p>Conceptes generals</p> <ul style="list-style-type: none"> - En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat, no contempla un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i de les seves subcontractes, l'aplicació d'aquest servei, serà contractat per aquest. De considerar innecessari l'industrial i de les seves subcontractes, la contractació de la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant en l'obra com en edificacions o parcel·les veïnes. - Tots aquells assegurances exigibles en l'execució de cada un dels treballs a executar, incloent l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor de la propietat. - S'han d'incloure tots els mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la correcta execució de la partida. - Els equips elèctrics i dipòsits d'aigua en cas que fossin necessaris per a la realització de les obres.. - Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en: <ul style="list-style-type: none"> o Descàrrega del mateix camió. o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora... o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge. o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries. - Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). Inclouen fonaments, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots hi els mitjans mecànics que es necessitin durant el procés de les obres, tal com sinies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, et ... - Muntatge i desmuntatge de caseta d'obra i el seu cost mensual durant els mesos que durin els treballs. La neteja i reposició del material de la caseta, els consums d'aigua, llum, línia de dades i telèfon a càrrec del contractista. - Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i gestions necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al seu funcionament. - Instal·lacions provisionals d'aigua i electricitat per a l'execució dels treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa d'aigües en obra i plantes de l'edifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques en els passos d'instal·lacions provisionals, en zona de trànsit de maquinària, camions, etc... i posterior desmuntatge de les instal·lacions provisionals. - Realització de mostres a escala 1: 1, dels rams que indiqui la DF, per poder valorar el resultat final. - Tots els materials i treballs auxiliars que siguin necessaris per al perfecte acabat de les partides, encara que no constin específicament en el projecte ni en l'estat d'amidaments i pressupost. - Tots els materials necessaris per protegir si fos el cas, partides acabades susceptibles de deteriorament pel pas d'operaris i materials, com esglaonat d'escaleres, paviments, cabina d'ascensors, etc. - Reposició de material deteriorat per l'obra a les voreres i zona pública, com ara paviments, arbrat, bancs, escocells, etc. - Fins i tot els replantejaments d'obra i ajudes de topografia necessàries per a l'execució de les partides. - Els mesuraments de les partides es correspon a les dimensions geomètriques i s'han de considerar en el preu unitari les minves dels materials. - En cas d'incongruència entre els diferents documents (especificacions tècniques de materials, dels acabats, dels detalls constructius, etc ..) que formen el projecte executiu prevaldrà el de major qualitat dels indicats entre ells. - Tot segons el que indica el Plec de condicions tècniques i particulars del projecte executiu. <p>Control de qualitat:</p> <p>Totes les feines de control de qualitat que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.</p> <p>S'haurà de lliurar, com a mínim 1 setmana abans de la seva instal·lació en obra, per a cada producte a instal·lar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fitxa tècnica del fabricant actualitzada i individualitzada (no catàlegs sencers) - Marcat CE en tots aquells productes que ho requereixin segons la llista publicada pels ministeris de Indústria i Foment - Certificat per organisme independent que acrediti la fabricació del material d'acord a les normes aplicables (ej: Aenor) <p>En cas contrari, la Direcció facultativa es reserva el dret a detenir el muntatge del producte en qüestió o a ordenar la seva retirada, sense repercussió econòmica ni de termini per a la Propietat.</p> <p>S'haurà de lliurar a l'inici de l'obra el Pla de Control de Qualitat per part dels contractistes principals, d'acord a la seva norma de aseguramento de la qualitat segons ISO 9001, en el qual es reflectirà tant l'execució com les proves i engegades dels equips i elements que s'instal·lin.</p> <p>La DF es reserva el dret a sol·licitar qualsevol assaig o prova addicional a favor del correcte control de qualitat en recepció o execució d'obra.</p> <p>Gestió de residus</p>
---	----------	---	--

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 3

Totes les feines de gestió de residus que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte tal i com poden ser:

- Classificació i acopi dels residus.
- Retirada de restes, retalls, embalatges, runes o qualsevol altre residu que es produeixi en l'execució de qualsevol partida d'obra.
- Càrrega, transport i disposició controlada d'aquests residus a centre de reciclatge o centre especial, depenent de les propietats del residu.
- Protecció de qualsevol element que pugui ser fet malmès durant l'execució de qualsevol partida.
- Neteja de la zona d'actuació i recorreguts necessaris per a l'execució de la partida i neteja final tant de la zona com de l'obra, una vegada finalitzats els treballs.

Documentació As-Built:

Totes les feines relacionades amb la documentació final de les obres que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.

Inclou lliuraments parcials durant l'obra, lliurament final per a revisió de la D.F. i la propietat, i lliurament definitiu.

Els lliuraments parcials en l'obra consten de:

- Certificats de qualitat, documentació tècnica, plans de taller, càlculs, etc. No es permetrà la instal·lació de cap material sense la validació per escrit de la D.F., que haurà de rebre aquesta documentació amb temps previ suficient per a poder validar-la.

- Plans d'avanç. Se certificarà exclusivament tot aquell material que vingui representat en els plans as-built lliurats mensualment. Aquests plans hauran de lliurar-se en paper i en format DWG.

El lliurament final haurà d'incloure:

- Memòria escrita i càlculs,
- Documentació de materials: Certificats de qualitat, documentació tècnica i manuals (de manipulació, transport, instal·lació, operació i manteniment).
- Documentació de proves i assajos: Tant les realitzades per l'instal·lador com les realitzades pel fabricant, subministrador o entitat independent.

- Documentació gràfica: Plànols As-Built en formats DWG i BIM, croquis d'obra, plans de replanteig, etc.
- Llistat de contactes d'empreses subministradores, instal·ladores i mantenidores, amb nom i telèfons.

Tot en format paper (3 còpies) i format digital.

Legalització instal·lacions:

Totes les feines relacionades amb la legalització d'instal·lacions que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.

Inclou tota la documentació que sigui necessari presentar i totes les gestions que calgui fer amb les institucions i companyies de subministraments

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 EY03ZB09 u

Notes de classificació BREEAM:

- Tot el procés ha de ser emplenat i documentat segons requeriments de certificació BREEAM ES.
- El material utilitzat tindrà Declaracions Ambientals de Producte (DAP), que han de cobrir com a mínim el 80% dels productes de la categoria.
- El material ha estat inclòs en l'anàlisi del cicle de vida (ACV) per mesurar l'impacte ambiental del cicle de vida dels elements de l'edifici.
- El material complirà els nivells, i els límits, normes i assajos del fabricant indicats a les taules del Manual BREEAM (habitatge i nova construcció).
- El material ha de tenir un aprovisionament responsable (reciclatge, etc.), mitjançant certificat, d'almenys el 80% dels materials que conformen aquest element.
- Material amb SGA (Sistema de Gestió Ambiental, tipus ISO 14.001 i / o ISO 14.006) en el procés de fabricació, i en els processos de la cadena de subministrament i de producció.
- Es determinarà el percentatge mínim d'elements secundaris i / o reciclats, fins on ho permeti la normativa d'execució i / o fabricació de cada un dels elements.
- Les minves seran seleccionades i gestionades per a la seva reutilització.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 4

1			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EY03ZB10 u

Notes de garantia i posada en marxa:

Es realitzarà la posada en marxa de totes les instal·lacions i es realitzaran tant proves parcials com finals per verificar que funcionin correctament.

Quan hi hagi equips situats en sales externes a la nau de taller, s'instal·laran provisionalment per poder provar la instal·lació en el seu conjunt i després de verificar el correcte funcionament de la instal·lació es guardaran en un lloc segur, fins que sigui possible la seva instal·lació definitiva a la ubicació final.

El període de garantia de la instal·lació començarà quan tots els seus elements estiguin instal·lats i funcionant en la seva posició definitiva.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TÍTOL 3 02 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA009CM	PA	Partida alçada en concepte de seguretat i salut. Inclou tots els elements necessaris durant l'obra. Inclou els capítols descrits en l'Estudi de Seguretat i Salut. Inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l'obra aprovat per el CSS de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TÍTOL 3 03 GESTIÓ DE RESIDUS I CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA010CM	PA	Partida alçada de gestió de residus.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PA011CM PAJ Partida alçada a justificar de control de qualitat en fase d'obres.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TÍTOL 3 20 AIGUA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.:

5

1	PJ50-AI5A	u	Subministre, col·locació i muntatge de bateria columna d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) per a comptadors d'aigua, amb tubs de 2" de diàmetre, alimentació vertical 1 costat, per a 3 comptadors, connectada a les derivacions individuals i al ramal principal.
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2	PJ117-3BQI	u	Subministre, col·locació i muntatge de lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, model gran als lavabos adaptats, model gamma Duravit D-neo o equivalent, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals o bé col·locat sobre encimera segons el cas definit a la DG i a validar per la DF. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis 1		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Serveis 2		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	Serveis 3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Serveis 4		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Nucli central Serveis P1		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19,000**

3	PJ11C-3D0A	u	Subministre, col·locació i muntatge d'inodor de porcellana esmaltada, model gamma Duravit D-Neo o equivalent, de sortida vertical o horitzontal, amb seient i tapa amb sistema de caiguda amortiguada, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment o encastat a paret i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis 1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Serveis 2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Serveis 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Serveis 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Nucli central Serveis P1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,000**

4	PJ11D-3CLC	u	Subministre, col·locació i muntatge d'urinari de porcellana esmaltada amb sífó incorporat, model de la gamma Duravit D-neo o equivalent, alimentació integrada, de color blanc i preu superior, col·locat amb fixacions murals. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
---	------------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

5	PJ217-3SBY	u	Subministre, col·locació i muntatge d'aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets. Model a aprovar per la DF. Model homologat per lavabos adaptats en els casos que correspongui. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
6	01.71.20/PJ117-3BQI Lavabo mural porcell.,senz.,ampl.53 a 75 cm,blanc,preu sup.,col.mural	V	19,000				19,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.:

6

TOTAL AMIDAMENT 19,000

6 PJ215-3CS1 u

Subministre, col·locació i muntatge d'aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada d'1/2". Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
5	01.71.20/PJ11C-3D0A Inodor porcell.,vert.,cist.,blanc,preu sup.,col.sob./pavim.	V	11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

7 PJ218-3UCE u

Subministre, col·locació i muntatge d'aixeta monocomandament termostàtica, mural, encastada, per a dutxa, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2". Model a aprovar per la DF. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Dutxes Escola Musica		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 PJ21D-3CS6 u

Subministre, col·locació i muntatge d'aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, muntada superficialment amb tub d'enllaç, de llautó cromat, preu superior, amb entrada d'1/2". Model a aprovar per la DF. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.74.20/PJ11D-3CLC Urinari porcell.,+sifó incorp.,blanc,preu sup.,col.mural	V	0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
2	01.71.20/PJ11D-3CLC Urinari porcell.,+sifó incorp.,blanc,preu sup.,col.mural	V	3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 PF90-HPG1 m

Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premisar.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	8 m per a cada aparell des de col·lector			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
2	AFS		8,000	12,000			96,000	C#*D#*E#*F#
3	ACS		8,000	6,000			48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,000

10 PF90-HPG3 m

Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premisar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

11 PF90-HPG4 m

Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premisar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escalfador ACS a lavabos PE		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2	previsió lavabo P1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **22,000**

12 PF90-HPG5 m

Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 32x3 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premisar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	8 m per a cada inodor desde col·lector		8,000	6,000			48,000	C#*D#*E#*F#
2	Lavabo 1 a lavabo 2		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
3	Lavabo 2 a lavabo 4		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	Previsió de lavabo 3 a P1		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **68,000**

13 PF90-HPG6 m

Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 40x3,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premisar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lavabo 1 a lavabo 3		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

14 PF90-HPGH m

Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa de 50x4 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premisar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	de bateria a lavabo 1		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **35,000**

15 PFB6-HPJ9 m

Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 6,9 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

16 PFB6-7AHD m

Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar

--	--	--	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 8

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17	PJA8-3HYK	u	Subministre, col·locació i muntatge d'escalfador acumulador elèctric de 75 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició horitzontal o vertical, de 1500 a 3000 W de potència, dissenyat segons els requisits del, amb una classe d'eficiència energètica segons, col·locat sobre paviment amb fixacions i connectat. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18	PN38-HE1A	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19	PN38-HJN6	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2'', de 20 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	branca escola de música		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	branca sales i despatxos		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	BIEs		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

20	PN84-DAKC	u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriments de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	branca escola de música		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	branca sales i despatxos		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	BIEs		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

21	PN38-HJMS	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1''1/4'', de 20 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entrada col·lectors		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Previsió P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 9

22	PN38-HJMY	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1'', de 20 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment
----	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sortida col·lector a inodor		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

23	PN38-HO2R	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2'', de 20 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment
----	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sortida de col·lector lavabos AFS		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
2	ACS		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió P1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	buidat muntants		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **23,000**

24	PJ186-3CNH	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació
----	------------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

25	PJ187-H7QI	u	Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma, muntada a abocador de porcellana vitrificada, preu alt
----	------------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

26	PJ240-H7R1	u	Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1"1/4
----	------------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TÍTOL 3	40	BT
TÍTOL 4	02	INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PG1M-IRS8	u	Caixa de seccionament CS-400 -CGP BUC amb fusibles de 400 A, instal·lada
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2	PG19-DGIT	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Generaal edifici		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 10

3	PG33-E728	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en tub					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	de CS a CGP		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
2	de CGP a Centralització		10,000	4,000			40,000	C#*D#*E#*F#
3	TMF-10 a QGD		5,000	4,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

4	PG1C-.I250	u	Unitat funcional d'interruptor de tall en càrrega de 250 A per a centralització de comptadors segons normativa de l'empresa distribuïdora. Muntada i connectada. Inclou tot el necessari per a la correcte execució de la unitat d'obra. En relació no necessàriament completa: - Materials - Mà d'obra - Energia - Eines - Documentació					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Centralització conjunta de bar i Casino		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	PG1C-.BARR	u	Unitat funcional d'embarrat comú per a fins a 2 conjunts de mesura TMF-10 160 A segons normativa de l'empresa distribuïdora. Muntada i connectada. Inclou tot el necessari per a la correcte execució de la unitat d'obra. En relació no necessàriament completa: - Materials - Mà d'obra - Energia - Eines - Documentació					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Centralització conjunta de bar i Casino		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6	PG1C-.UKV	u	Unitat funcional de protecció contra sobretensions per a centralització de comptadors segons normativa de l'empresa distribuïdora. Muntada i connectada. Inclou tot el necessari per a la correcte execució de la unitat d'obra. En relació no necessàriament completa: - Materials - Mà d'obra - Energia - Eines - Documentació					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Centralització conjunta de bar i Casino		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 11

7	PG1D-H9VV	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 810x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptatge, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Comptador Casino		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8	PG1D-.9W0	u	Desmuntatge i muntatge del TMF1 del bar per incorporar-lo a la centralització conjunta. Inclou tot el necessari per a la correcta eecució de l'obra. En relació no necessàriament completa: - Materials - Mà d'obra - Eines - Energia - Documentació - Tràmits - Inspeccions					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TÍTOL 3	40	BT
TÍTOL 4	03	QGD GENERAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG14-J14D	u	Caixa per a quadre de distribució elèctrica, de cos de material d'acer acabat pintat al forn i porta metàl·lica amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 160 A, capacitat total de 180 mòduls (18 mm) repartits en 5 filera de 36 mòduls cadascuna, aïllament elèctric classe II i grau de protecció en IP40 i IK08, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	PG4A-EORV	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Interruptor general		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	PG4H-AJR4	u	Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4	PG4L-HCHP	u	Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb vigilàcia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN normalitzat, col·locat					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Funció diferencial general		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 12

2	Linia clima		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
---	-------------	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5	PG4A-EOKK	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 30 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Clima		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6	PG4B-DX5G	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7	PG4B-DX5I	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

8	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9	PG47-EM0U	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10	PG47-EM5C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11	PG47-EOHV	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12	PG47-EOHW	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 13

13	PG33-E43W	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	de QGD a RITU		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

14	PG33-E43X	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PCI		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

15	PG33-E4U3	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RITU		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

16	PG33-E4XH	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

17	PG33-E43Z	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ernest Lluch		36,000				36,000	C#*D#*E#*F#
2	Aula		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
3	Atenea		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
4	Sala reunions PB		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
6	Percentatge "A origen"	P	20,000				32,200	PERORIGEN(G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 193,200

18	PG33-E4XI	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Endolls Back Stage		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
2	Cabina de control		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 14

3	Ascensor 1		25,000				25,000	C##D##E##F#
4	Ascensor 2		40,000				40,000	C##D##E##F#
5	Nucli central		25,000				25,000	C##D##E##F#
6	Despatxos entresol		30,000				30,000	C##D##E##F#
7	Sala d'actes		20,000				20,000	C##D##E##F#
9	Percentatge "A origen"	P	20,000				43,000	PERORIGEN(G1:G8,C9)

TOTAL AMIDAMENT **258,000**

19 PG33-E4XJ m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x16 mm², amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escola de música		50,000				50,000	C##D##E##F#
2	Sota Coberta		60,000				60,000	C##D##E##F#
4	Percentatge "A origen"	P	20,000				22,000	PERORIGEN(G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT **132,000**

20 PG33-E4XK m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x25 mm², amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SQ Clima		35,000				35,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **35,000**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPITOL 71 FASE 1
TITOL 3 40 BT
TITOL 4 04 CANALITZACIONS GENERALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PG2J-4BHL m

Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perimetral distribuïdor PB		50,000				50,000	C##D##E##F#
2	Tavessa distribuïdor PB		6,000				6,000	C##D##E##F#
3	Perimetral distribuïdor P1		50,000				50,000	C##D##E##F#
4	Perimetral sostre sala d'actes		65,000				65,000	C##D##E##F#
5	PB zona QGD		10,000				10,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **181,000**

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 15

2 PG2J-4BHK m

Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB nuci central - escola de música							
2	PB zona escala 2		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
3	PB sala de reunions		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
5	PE despatxos		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
7	P1 zona escala 2		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
9	P sota coberta		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **105,000**

3 PG2J-4BH6 m

Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perimetral escola de música		50,000		2,000		100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **100,000**

4 PG25-MBEW m

Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, amb 1 tapa per a distribució, de 40x60 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25°C a +90 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, en forats d'obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	dins de les safates reixeta per a cables							
2	de senyal (UTP, incendis, ...)		400,000				400,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **400,000**

5 PG2N-EUHN m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canalitzacions verticals BT							
2	Nombre x llargada							
3	- QGD a entresol			10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
4	- QGD a sales i aula P1			15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
5	- QGD a Sotacoberta			20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
6	- QGD Coberta			20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
8	- QGD a sotacoberta per escala 2		2,000	20,000			40,000	C#*D#*E#*F#
10	TIC							
11	- RITU a coberta a tocar escala 1		2,000	20,000			40,000	C#*D#*E#*F#
12	- RITU a sotacoberta per sala d'actes		2,000	20,000			40,000	C#*D#*E#*F#
14	Percentatge "A origen"	P	20,000				37,000	PERORIGEN(G1:G13,C 14)

TOTAL AMIDAMENT **222,000**

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 16

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TÍTOL 3	40	BT
TÍTOL 4	08	IL·LUMINACIÓ NUCLI CENTRAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	IGUZZ001	u	Easy Space Ø 212 - 3000K - CRI80 - UGR<19 - DALI 20.7W 2536.5lm - 3000K - DALI-2 - Color: Negre Transparent. R481.783.0 o equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Sala de reunions		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	Vestíbul - lloc		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Escala noble		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	PLANTA PRIMERA							
6	Escala noble		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
7	PLANTA SOTACOBERTA							
8	Aula 5		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
10	Altres		112,000				112,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,000

2	FHN6ASTE	u	Luminària suspesa Led ASTEROIDE Ø40 LED de NEMOLIGHT o equivalent. Mides: Ø400 mm Potència (W): 23W Tensió d'alimentació: 220-240V CCT: 3000K Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PP Distribuidor Noble		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3	IGUZZ002	u	Easy Space Ø 163 mm - warm white - DALI 17W 1911lm - 3000K - CRI 90 - DALI-2 - Color: Negre Transparent. QV88.783.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Passadís Primfilat		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	Passadís Sala de reunins		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA PRIMERA							
5	Distribuidor bany		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
6	Accés balcó des de bany		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 17

4	IGUZZ003	u	Aplic Moon Inout o equivalent diàmetre 270mm Led Warm White 3000°K 1500Lm Color: Blanc. EP281.11153 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Baixa		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	entresol		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Pl. Pis		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
4	Pl. Sotacoberta		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

5	IGUZZ004	u	Làser Empotrable o equivalent circular fix- LED - flood 6.8W 648lm - 3000K - CRI 90 - Color: Blanc/Negre. P318.747.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Baixa		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6	IGUZZ005	u	Font d'alimentació de corrent constant no dimm. IP20 15W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø59 - Color: Indefinit. MY10.000.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Baixa		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7	IGUZZ006	u	Aplic Reglette o equivalent cilíndric difusor prismàtic. L:635mm diàm 50mm Led Warm White 3000°K 15w 2600Lm. EP4064.063.01 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Baixa		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8	IGUZZ007	u	Rail mains voltage rail standard - 3 m - ELE + DALI - DALI-2 - Color: Blanc. P291.001.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala transformador		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9	IGUZZ008	u	Aplic Moon Inout diàmetre 270mm Led Warm White 3000°K 1500Lm Color: Blanc. EP281.11153 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Magatzem		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 18

3	Vestibul ascensor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Escala		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	PLANTA ENTRESOL							
6	Nucli ascensor		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
7	PLANTA PRIMERA							
8	Nucli ascensor		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
9	PLANTA SOTACOBERTA							
10	Nucli ascensor		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

10	IGUZZ009	u	Rail mains voltage rail standard - 1 m - ELE + DALI - DALI-2 - Color: Blanc. P289.001.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11	IGUZZ010	u	Connexió en L conductor de terra dim. x=90/a=74 - extern - Color: Blanc. MXX5.001.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12	IGUZZ037	u	View Opti Beam Lens circular cos gran - warm white - DALI - òptica up light wall washer 34.6W 2827.5lm - 3000K - DALI-2 - Color: Blanc/Negre. P014.747.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Entrada		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	Vestibul		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA PRIMERA							
5	Distribuidor noble		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

13	IGUZZ011	u	Connexió oculta cablejada dim. x=115 - Color: Blanc. MXX2.001.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14	IGUZZ012	u	Mordassa per fixació en sostre - Color: Indefinit. MWW8.000.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15	IGUZZ013	u	Tecnica Evo cos Ø 92 mm òptica flood 19.7W 2412lm - 3000K - DALI-2 - Color: Blanc. R277.701.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 19

16	IGUZZ014	u	iN60 Evo System Mòdul lineal - empotrable Frame Down - per versions MMO/Space/Wall Washer - L = 1192 - Color: Blanc. RU25.001.0 o equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.						
----	----------	---	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	entresol		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

17	IGUZZ015	u	iN60 Evo System Placa con led Warm White - Downlight - Wall Washer- HO - DALI - L = 1192 19W 1870.4lm - 3000K - DALI-2 - Color: Negre. RW65.704.0 o equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.						
----	----------	---	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	entresol		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

18	IGUZZ016	u	iN60 Evo System Parell d'extrems de tancament per versió empotrable Frame amb mòdul Wall Washer - Color: Blanc. PF90.001.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.						
----	----------	---	--	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entresol		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

19	IGUZZ017	u	Pixel Plus empotrable de led orientable extraible - alimentació DALI inclosa 15W 1649.2lm - 3000K - DALI-2 - Color: Blanc. MU46.701.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.						
----	----------	---	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

20	IGUZZ018	u	BeTwo LLuminària de suspensió - UP/DOWN - Ø234 - Lum general 70.5W 7911lm - 3000K - CRI 90 - DALI-2 - Color: Blanc/Transparent/Negre transparent. RP04.7R7.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.						
----	----------	---	--	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Pis		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

21	IGUZZ019	u	BeTwo Base de alimentació amb cables de suspensió - Luminària de superfície - Ø234- UP-DOWN - Lum general - DALI-2 - Color: Blanc. PE06.001.0 o model equivalent.						
----	----------	---	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Pis		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

22	IGUZZ028	u	Cable de suspensió - L=2000 - Color: Indefinit. MW67.000.0 o model equivalent.						
----	----------	---	--	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 20

23	IGUZZ020	u	Làser Empotrable circular fix- LED - medium - Super Comfort 6.8W 648lm - 3000K - CRI 90 - Color: Blanc/Negre. P321.747.0 o model equivalent.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
24	IGUZZ021	u	Font d'alimentació de corrent constant DALI IP20 10W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø59 - DALI-2 - Color: Indefinit. MY08.000.0 o model equivalent.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
25	IGUZZ022	u	iN60 Evo System Mòdul lineal Minimal Up/Down - Superfície o suspensió - per apantallament òpal o MPO - L = 3576 - Color: Blanc Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. RU23.001.0 o model equivalent.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
26	IGUZZ023	u	iN60 Evo System Placa amb led Warm White - Up/Down - General Light LO - DALI - L = 1196 - DALI-2 - Color: Blanc Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. RV21.701.0 o model equivalent.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
27	IGUZZ024	u	iN60 Evo System Apantallament flexible òpal L = 14,5 m - Color: Opali Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. RU47.038.0 o model equivalent.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
28	IGUZZ025	u	iN60 Evo System Par d'extrems de tancament per versió Minimal paret/suspensió amb apantallament òpal i MPO - Color: Blanc. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. PF86.001.0 o model equivalent.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
29	IGUZZ026	u	iN60 Evo System Unió de connexió per files contínues - Color: Indefinit. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. PF93.000.0 o model equivalent.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
30	IGUZZ027	u	iN60 Evo System Kit de dilatació inicial per files contínues de fins 3600 mm a 10800 mm - Color: Blanc. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. PF96.001.0 o model equivalent.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
31	IGUZZ029	u	iN60 Evo System Kit de connexió elèctrica per alimentació. - Color: Indefinit. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. PF98.000.0 O model equivalent.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
32	IGUZZ030	u	Base de alimentació amb cables de suspensió - L=1500 - per versió DALI - Color: Blanc. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. MWM2.001.0 o model equivalent.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
33	IGUZZ031	u	Walky Cos òptic quadrat Ø 90x90 mm - Òptica AL - LED Warm White - 24 Vcc 4.6W 111.3 lm - 3000K - PWM - Color: Gris. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. EI35.715.0 o model equivalent.

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 21

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	terrasa		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

34	IGUZZ032	u	Base de paret - quadrada - Color: Gris. X339.015.0 o model equivalent.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	terrasa		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

35	IGUZZ033	u	Font de tensió constant IP20 100W - VIN = 220-240 Vac 50/60Hz Vout = 24 Vdc IMAX = 4,16 - DALI - Color: Indefinit. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. MZ15.000.0 o model equivalent.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	terrasa		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

36	IGUZZ034	u	Trick L·luminària de paret/sostre ø 89 mm sense transformador electrònic - Warm White - Efect full de llum 180° 4.5W 150lm - 3000K - Color: Gris. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. BU25.715.0 o model equivalent.					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	façanes		64,000				64,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

37	IGUZZ035	u	Font d'alimentació de corrent constant DALI IP20 20W - Vin = 220 - 240 Vca 50/60 Hz - out = 250 - 700 mA - DALI-2 - Color: Indefinit. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. X090.000.0 o model equivalent.					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façanes		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

38	IGUZZ036	u	Sistema de Gestió BLE					
----	----------	---	-----------------------	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façanes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPITOL	71	FASE 1
TITOL 3	40	BT
TITOL 4	09	IL·LUMINACIÓ ESCOLA DE MÚSICA I VESTÍBUL TEATRE P1

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 22

1	IGUZZ001	u	Easy Space Ø 212 - 3000K - CRI80 - UGR<19 - DALI 20.7W 2536.5lm - 3000K - DALI-2 - Color: Negre Transparent. R481.783.0 o equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Aules		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA ENTRESOL							
4	Aules		48,000				48,000	C#*D#*E#*F#
5	Doble espai vestibul C Ample		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	Despatxos		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
7	PLANTA PRIMERA							
8	Vestibul teatre		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **112,000**

2	IGUZZ002	u	Easy Space Ø 163 mm - warm white - DALI 17W 1911lm - 3000K - CRI 90 - DALI-2 - Color: Negre Transparent. QV88.783.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA ENTRESOL							
2	Distribuidor Primifilat		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Passadís zona central		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
4	Escala Primifilat PE+P1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **27,000**

3	IGUZZ003	u	Aplic Moon Inout o equivalent diàmetre 270mm Led Warm White 3000°K 1500Lm Color: Blanc. EP281.11153 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Baixa		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Pl. Entresol		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

4	IGUZZ004	u	Làser Empotrable o equivalent circular fix- LED - flood 6.8W 648lm - 3000K - CRI 90 - Color: Blanc/Negre. P318.747.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2	Serveis PE		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **22,000**

5	IGUZZ005	u	Font d'alimentació de corrent constant no dimm. IP20 15W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø59 - Color: Indefinit. MY10.000.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 23

1	Pl. Baixa		4,000				4,000	C##D##E##F#
2	Pl. Entresol		2,000				2,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

- 6 IGUZZ006 u
- Aplic Reglette o equivalent cilíndric difusor prismàtic. L:635mm diàmm 50mm Led Warm White 3000°K 15w 2600Lm. EP4064.063.01 o model equivalent.
Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Baixa		5,000				5,000	C##D##E##F#
2	Pl. Entresol		2,000				2,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

- 7 IGUZZ007 u
- Rail mains voltage rail standard - 3 m - ELE + DALI - DALI-2 - Color: Blanc. P291.001.0 o model equivalent.
Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Baixa		14,000				14,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **14,000**

- 8 IGUZZ008 u
- Aplic Moon Inout diàmetre 270mm Led Warm White 3000°K 1500Lm Color: Blanc. EP281.11153 o model equivalent.
Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Vestibul C Ample		2,000				2,000	C##D##E##F#
3	Escala C Ample		1,000				1,000	C##D##E##F#
4	Vestibul C Primfilat		4,000				4,000	C##D##E##F#
5	Escala Primfilat		2,000				2,000	C##D##E##F#
6	PLANTA ENTRESOL							
7	Escala C Ample		3,000				3,000	C##D##E##F#
8	Distribuidor Primfilat		1,000				1,000	C##D##E##F#
9	PLANTA PRIMERA							
10	Escala C Ample		3,000				3,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

- 9 IGUZZ009 u
- Rail mains voltage rail standard - 1 m - ELE + DALI - DALI-2 - Color: Blanc. P289.001.0 o model equivalent.
Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Magatzem		1,000				1,000	C##D##E##F#
3	PLANTA ENTRESOL							
4	Magatzem		1,000				1,000	C##D##E##F#
5	PLANTA PRIMERA							
6	Accés cabina		1,000				1,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 24

7	Instal·lacions		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
---	----------------	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10	IGUZZ010	u	Connexió en L conductor de terra dim. x=90/a=74 - extern - Color: Blanc. MXX5.001.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Baixa		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11	IGUZZ011	u	Connexió oculta cablejada dim. x=115 - Color: Blanc. MXX2.001.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Baixa		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

12	IGUZZ012	u	Mordassa per fixació en sostre - Color: Indefinit. MWW8.000.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Baixa		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

13	IGUZZ013	u	Tecnica Evo cos Ø 92 mm òptica flood 19.7W 2412lm - 3000K - DALI-2 - Color: Blanc. R277.701.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Baixa		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

14	IGUZZ017	u	Pixel Plus empotrable de led orientable extraïble - alimentació DALI inclosa 15W 1649.2lm - 3000K - DALI-2 - Color: Blanc. MU46.701.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA							
2	Sobre portes entrada teatre		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Accés zona noble		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TÍTOL 3	40	BT
TÍTOL 4	10	SQ ESCOLA DE MÚSICA

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 25

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	PG1B-DGQT	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QGD de consergeria			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								1,000	
2	PG47-EM8W	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	General PB esquerra			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								1,000	
3	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN						
AMIDAMENT DIRECTE								8,000	
4	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN						
AMIDAMENT DIRECTE								6,000	
5	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN						
AMIDAMENT DIRECTE								9,000	
OBRA			01	PRESSUPOST CASINO					
CAPÍTOL			71	FASE 1					
TÍTOL 3			40	BT					
TÍTOL 4			11	ESCOLA DE MÚSICA					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 26

1	PG8Z-.AULA	u	Equipament BT d'aula o despatx o petit espai assimilable. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 30 m de tub D20 mm per a endolls 15 m endolls blancs + 15 m endolls vermells - 15 m de tub D20 mm per a cables UTP - 17 m de tub D16 mm per enllumenat. 5 m de caixa a interruptor + 10 m de caixa a punts de llum + 2 m a llum emergència - 1 caixa de mecanismes per a l'interruptor del llum - 1 interruptor - 51 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 30 m (2 x 15) cable UTP per a les preses RJ45 - 1 llum d'emergència 70 lm - 1 caixa de mecanismes per punt de treball					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aules música		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
2	Sala professors		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Consergeria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **18,000**

2	PG8Z-.LVB1	u	Equipament BT lavabo. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 30 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 4 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 4 caixes de mecanismes per a endolls d'eixugamans + 1 endoll general - 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 4 llums d'emergència 70 lm - 4 caixes de derivació encastades (una per espai: Homes, dones, accessible, vestíbul) - 1 endoll					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Serveis 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Serveis 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Serveis 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

3	PG8Z-.PAS1	u	Equipament BT de passos, passadissos i entrades - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 25 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 2 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 2 caixes de mecanismes per a endolls generals - 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 75 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 2 llums d'emergència 70 lm - 2 caixes de derivació encastades - 1 endoll					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entrada c/ Ample principal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Entrada c/ Ample escola música		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Entrada c/ Primfilat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 27

4	Pas Sala - vestíbul		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	pas escla protegida c/ Primfilat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

4 PG8Z-ESC1 u

Equipament de tram d'escala.

- 1 caixa on fer les derivacions de la línia general
- 25 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 2 baixades de 2,5 m
- 25 m de tub D16 mm per enllumenat.
- 1 caixes de mecanismes per a endolls
- 75 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16)
- 75 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20)
- 2 llums d'emergència 70 lm
- 2 caixes de derivació encastades (una per enllumenat i una per endolls)
- 1 endoll

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala c/ Ample		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Escala c/ Primfilat		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

5 PG8Z-.EG1 u

Equipament BT espais grans

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB escola música		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	PB vestíbul		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

6 PG2N-EUHR m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Consergeria a aula 1 passant per							
2	entrada c/ Primfilat		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
4	Consergeria a aules 5 a 8		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
6	Enllumenat general sota cornisa							
7	-perímetre		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
8	- fins a consergeria		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **130,000**

7 PG2N-EUHS m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Consergeria a aula 1 passant per							
2	entrada c/ Primfilat		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
4	Consergeria a aules 5 a 8		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
6	Endolls generals sota cornisa							

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 28

7	-perímetre		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
8	- fins a consergeria		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
10	Endolls vermells des de consergeria		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **160,000**

8 PG2N-EUHP m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	de QGD sota escala senyorial a							
2	SQ de consergeria		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

9 PG33-E6CR m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm², amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Consergeria a aula 1 passant per							
2	entrada c/ Primfilat		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
3							0,000	
4	Consergeria a aules 5 a 8		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **70,000**

10 PG33-E6CT m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm², amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Consergeria a aula 1 passant per							
2	entrada c/ Primfilat		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
3							0,000	
4	Consergeria a aules 5 a 8		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **70,000**

11 PG33-E6E4 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm², amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	de QGD sota escala senyorial a							
2	SQ de consergeria		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 29

12	PG60-79KW	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar (1P+N) de 10 A PIA corba C, muntada superficialment					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	a situar en els extrems		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TÍTOL 3	40	BT
TÍTOL 4	12	SQ NUCLI CENTRAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PG1B-DGQT	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QGD a pas cap a c/ Primfilat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	PG47-EM8W	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

4	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TÍTOL 3	40	BT
TÍTOL 4	13	NUCLI CENTRAL

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 30

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PG8Z-.PAS1 u

Equipament BT de passos, passadissos i entrades

- 1 caixa on fer les derivacions de la línia general
- 25 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 2 baixades de 2,5 m
- 25 m de tub D16 mm per enllumenat.
- 2 caixes de mecanismes per a endolls generals
- 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16)
- 75 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20)
- 2 llums d'emergència 70 lm
- 2 caixes de derivació encastades
- 1 endoll

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pas escla protegida c/ Primfilat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 PG8Z-ESC1 u

Equipament de tram d'escala.

- 1 caixa on fer les derivacions de la línia general
- 25 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 2 baixades de 2,5 m
- 25 m de tub D16 mm per enllumenat.
- 1 caixes de mecanismes per a endolls
- 75 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16)
- 75 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20)
- 2 llums d'emergència 70 lm
- 2 caixes de derivació encastades (una per enllumenat i una per endolls)
- 1 endoll

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala protegida		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

3 PG8Z-.EG1 u

Equipament BT espais grans

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB sala de reunions		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 PG8Z-.AULA u

Equipament BT d'aula o despatx o petit espai assimilable.

- 1 caixa on fer les derivacions de la línia general
- 30 m de tub D20 mm per a endolls 15 m endolls blancs + 15 m endolls vermells
- 15 m de tub D20 mm per a cables UTP
- 17 m de tub D16 mm per enllumenat. 5 m de caixa a interruptor + 10 m de caixa a punts de llum + 2 m a llum emergència
- 1 caixa de mecanismes per a l'interruptor del llum
- 1 interruptor
- 51 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16)
- 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20)
- 30 m (2 x 15) cable UTP per a les preses RJ45
- 1 llum d'emergència 70 lm
- 1 caixa de mecanismes per punt de treball

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala de juntes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 31

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5 PG8Z-.LVB1 u

Equipament BT lavabo.

- 1 caixa on fer les derivacions de la línia general
- 30 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 4 baixades de 2,5 m
- 25 m de tub D16 mm per enllumenat.
- 4 caixes de mecanismes per a endolls d'eixugamans + 1 endoll general
- 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16)
- 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20)
- 4 llums d'emergència 70 lm
- 4 caixes de derivació encastades (una per espai: Homes, dones, accessible, vestíbul)
- 1 endoll

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 PG2J-4BTR m

Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	perimetral distribuïdor		55,000				55,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **55,000**

7 PG2N-EUHR m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Enllumenat general sota cornisa							
3	-perímetre		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
4	- fins a consergeria		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

8 PG2N-EUHS m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Endolls generals sota cornisa							
3	-perímetre		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
4	- fins a consergeria		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

9 PG2N-EUHP m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 32

2	Endolls generals sota cornisa							
3	-perímetre		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
4	- fins a consergeria		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

10 PG33-E6CR m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm², amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Endolls generals sota cornisa							
3	-perímetre		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
4	- fins a consergeria		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

11 PG33-E6CT m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm², amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Endolls generals sota cornisa							
3	-perímetre		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
4	- fins a consergeria		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

12 PG33-E6E4 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm², amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Endolls generals sota cornisa							
3	-perímetre		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
4	- fins a consergeria		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

13 PG60-79KW u

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar (1P+N) de 10 A PIA corba C, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	a situar en els extrems		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TÍTOL 3	40	BT
TÍTOL 4	50	SQ COBERTA

EUR

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 33

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG47-ELV5	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2	PG4B-DX5I	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
			AMIDAMENT DIRECTE 4,000
3	PG4B-DX5T	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
			AMIDAMENT DIRECTE 13,000
5	PG47-EOHY	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6	PG47-EOHW	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7	PG47-ENWV	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
8	PG47-ENTB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 34

AMIDAMENT DIRECTE			13,000
-------------------	--	--	--------

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TÍTOL 3	40	BT
TÍTOL 4	60	GRUP ELECTROGEN

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PGC2-4HQI	u	Grup electrògen de construcció insonoritzat automàtic, de 30 kVA de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre de control i quadre de commutació automàtica, instal·lat
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Subministrament de socors		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	PG33-E723	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en tub
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000	4,000			100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

3	PGD1-E3BU	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TÍTOL 3	50	TIC
TÍTOL 4	01	PART COMUNA
TÍTOL 4 (1)	10	ENLLAÇ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PDK3-DP0F	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pericó d'entrada		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	PDK1-DX9Y	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locada amb morter per a ram de paleta
---	-----------	---	--

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 35

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pericó d'entrada		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 3PG2N-EUGAm
- Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canalització d'enllaç		4,000	10,000			40,000	C#*D#*E#*F#
2	4 tubs							

TOTAL AMIDAMENT 40,000

OBRA01PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL71FASE 1
TÍTOL 350TIC
TÍTOL 401PART COMUNA
TÍTOL 4 (1)20RITU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PPD0-4RLP	u	Armari per a recinte d'instal·lacions de telecomunicacions modular (RITM), de construcció monobloc, amb cos de planxa d'acer lacat i 2 portes de planxa d'acer lacat, amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de 2000x1000x500 mm, muntat sobre el paviment, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RITU		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 2EG482125u
- Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Quadre general serveis comuns			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 3EG42439Hu
- Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Quadre general serveis comuns			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 4EG415D9Du
- Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 36

1	General RIT							
2	RITU			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
3	RITI			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
4	RITS			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	EG42129D	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	General			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
2	RITU			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
3	RITI			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
4	RITS			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6	EG415D99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enllumenat							
2	RITU			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
3	RITI			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
4	RITS			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7	EG415D9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	endolls							
2	RITU			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
3	RITI			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
4	RITS			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
5	Capçalera RTV			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8	EG21H71J	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RITU			3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
2	RITI			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 37

3	RITS			0,000			0,000	C##D##E##F#
---	------	--	--	-------	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

9 EG21H51J m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RITU			3,000			3,000	C##D##E##F#
2	RITI			0,000			0,000	C##D##E##F#
3	RITS			0,000			0,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

10 EG151522 u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RITU			2,000			2,000	C##D##E##F#
2	RITI			0,000			0,000	C##D##E##F#
3	RITS			0,000			0,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

11 EG325124 m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm², amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RITU			3,000	2,000		6,000	C##D##E##F#
2	RITI							
3	RITS							

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

12 EG325134 m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm², amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RITU			2,000	3,000		6,000	C##D##E##F#
2	RITI			0,000			0,000	C##D##E##F#
3	RITS							

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

13 EG61K221 u

Caixa d'1 element, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	interruptor enlluminat							
2	RITU			1,000			1,000	C##D##E##F#
3	RITI			0,000			0,000	C##D##E##F#
4	RITS			0,000			0,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 38

6	endoll							
7	RITU			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
8	RITI			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
9	RITS			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

14 EG62B193 u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	enllumenat							
2	RITU			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
3	RITI			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
4	RITS			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

15 EG638B23 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	endolls							
2	RITU			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
3	RITI			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
4	RITS			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

16 EHA1U100 u Llumenera industrial amb reflector asimètric i 1 tub fluorescent de 58 w, de forma rectangular, amb xassis de planxa d'acer perfilat i suspesa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RITU			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2	RITI			0,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
3	RITS			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

17 EH61R339 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RITU			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2	RITI			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
3	RITS			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 39

TITOL 3	50	TIC
TITOL 4	01	PART COMUNA
TITOL 4 (1)	30	DISPERSIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG2N-EUHT	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ascensor 1		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2	Ascensor 2		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3	Escola de música		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4	Sala d'actes		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
5	Cabina de control		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
6	Despatxos entresol		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
7	Ernest Lluch		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
8	Aula		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
9	Atenea		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
10	Escola de pintura		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
11	Coberta (Cilma)		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **110,000**

2	PP45-668P	m	Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna multitub (estructura ajustada), element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma, instal·lat
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ascensor 1		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
2	Ascensor 2		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
3	Sala reunions PB		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4	Escola de música		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
5	Sala d'actes		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
6	Cabina de control		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
7	Despatxos entresol		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
8	Ernest Lluch		36,000				36,000	C#*D#*E#*F#
9	Aula		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
10	Atenea		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
11	Escola de pintura		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
12	Coberta (Cilma)		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **451,000**

3	PP75-66XS	u	Caixa de fibra òptica fixa, per a terminació directe, per a 24 connector MTRJ, d'1 unitat d'alçària, per a armaris rack 19*, fixada mecànicament
---	-----------	---	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 40

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RITU		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 50 TIC
TITOL 4 11 ESCOLA DE MÚSICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PP71-7AYT u Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 12 unitats, amb capacitat fins a 48 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassis rack 19*, de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Situat a consergeria							
2	control de la planta baixa esquerra							
3	i entresol esquerra		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PP44-6658 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	2 cables per punt de treball							
2	Consergeria a:							
3	aula 1		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#
4	aula 1.2		18,000	2,000			36,000	C#*D#*E#*F#
5	aula 3		25,000	2,000			50,000	C#*D#*E#*F#
6	aula 4		25,000	2,000			50,000	C#*D#*E#*F#
7	aula 5		20,000	2,000			40,000	C#*D#*E#*F#
8	aula 6		20,000	2,000			40,000	C#*D#*E#*F#
9	aula 7		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#
10	aula 8		10,000	2,000			20,000	C#*D#*E#*F#
11	aula 9		23,000	2,000			46,000	C#*D#*E#*F#
12	aula 10		18,000	2,000			36,000	C#*D#*E#*F#
13	aula 11.1		13,000	2,000			26,000	C#*D#*E#*F#
14	aula 11.2		10,000	2,000			20,000	C#*D#*E#*F#
15	aula 13		20,000	2,000			40,000	C#*D#*E#*F#
16	aula 14		23,000	2,000			46,000	C#*D#*E#*F#
17	aula 15		30,000	2,000			60,000	C#*D#*E#*F#
18	aula 17		30,000	2,000			60,000	C#*D#*E#*F#
19	Despatx		25,000	2,000			50,000	C#*D#*E#*F#
20	entrada		30,000	2,000			60,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 41

21	de rack a fals sostre i de fals sostre a							
22	punt de treball (8 m /ut)		8,000	20,000			160,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 900,000

3	PG25-MFZ4	m	Canal aïllant sense halògens segons la norma, amb 1 tapa per a distribució, de 60x150 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25°C a +90 °C, d'acord amb la norma, en sostre					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	A posar dins de la rejiband per mantenir							
2	l'aïllament							
3	perimetral pel pas		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
4	de QGD de planta		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,000

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TÍTOL 3	50	TIC
TÍTOL 4	13	NUCLI CENTRAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PP71-7AYX	u	Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 9 unitats, amb capacitat fins a 24 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassis rack 19", de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	situat al pas cap al c/ Primfilat							
2	conrol de planta baixa dreta i							
3	vestíbul		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	PP44-6658	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	2 cables per punt de treball							
3	NE		20,000	2,000			40,000	C#*D#*E#*F#
4	SE		25,000	2,000			50,000	C#*D#*E#*F#
5	NW		10,000	2,000			20,000	C#*D#*E#*F#
6	SW		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#
7	Sala reunions		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#
8			25,000	2,000			50,000	C#*D#*E#*F#
10	de rack a fals sostre i de fals sostre a							
11	punt de treball (15 m /ut)		15,000	12,000			180,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 42

TOTAL AMIDAMENT		400,000
-----------------	--	---------

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TÍTOL 3	70	PCI PASSIVA
TÍTOL 4	10	PORTES I CORTINES EI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PAS2-5QXP	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
TOTAL AMIDAMENT							0,000	
2	PAS2-5QU7	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 100x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
TOTAL AMIDAMENT							0,000	
3	PAS2-5QXU	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada					
AMIDAMENT DIRECTE							0,000	
4	PAS2-5R7W	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu superior amb finestreta i tanca antipànic, col·locada					
AMIDAMENT DIRECTE							0,000	
5	PAS2-5QXW	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 180x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
TOTAL AMIDAMENT							0,000	
6	PAS1-5RLB	u	Col·locació de porta tallafocs de fulles batents per a una llum de 90x200 cm amb platina d'ancoratge agafada amb morter de ciment 1:6					
AMIDAMENT DIRECTE							0,000	
7	PAS1-5RLD	u	Col·locació de porta tallafocs de fulles batents per a una llum de 180x200 cm amb platina d'ancoratge agafada amb morter de ciment 1:6					
AMIDAMENT DIRECTE							0,000	
8	PAW8-78P2	u	Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 43

1	portes d'un batent		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
2	portes de dos batents		10,000	2,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

9	EAWSZF24	u	Font d'alimentació 24 V/ 200 mA amb caixa per a elements de sistemes de protecció contra incendis. Muntada i provada.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	1 per cada porta		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

10	PAS2-CTF1	u	Cortina tallafocs. Segons documentació gràfica del projecte. Mides a replantejar a obra per l'industrial i implantació a aprovar per la DF. Color i model a aprovar per la DF. La cortina haurà de disposar de la documentació justificativa del sistema de les cortines tèxtils sense irrigar amb funció compartimentadores instal·lades, segons ITC-SP-115 i totes les normatives d'obligat compliment. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPITOL	71	FASE 1
TITOL 3	70	PCI PASSIVA
TITOL 4	30	EXTINTORS I SENYALÈTICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PMS0-6Z2N	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminescent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	PLANTA ENTRESOL		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA PRIMERA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2	PMS0-6Z2O	u	Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminescent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
2	PLANTA ENTRESOL		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA PRIMERA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA SOTACOBERTA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3	PM32-H88H	u	Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 44

1	PLANTA BAIXA		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	PLANTA ENTRESOL		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA PRIMERA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA SOTACOBERTA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 PM32-DZ48 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari encastrat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	PLANTA PRIMERA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA SOTACOBERTA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 PMS0-6Z18 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscet categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.71.72.20/PM20-DG4G BIE-25,armari xapa pintada,p/mànega+extintor+polsador/alarma,portes acer+vidre,(mànega 20m),p/col.	V	11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

6 PMS0-SS u Rètol senyalització sense sortida, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscet categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TÍTOL 3 PCI ACTIVA
TÍTOL 4 DETECCIÓ I ALARMA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PM11-3845	u	Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 6 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PM15-4ICZ u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5/A1 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 45

3 PM15-4IDC u

Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sotacoberta							
2	- dos per aula		2,000	5,000			10,000	C#*D#*E#*F#
3	- instal·lacions		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	- Passadis		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	- Escala protegida		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Primera							
8	- Sala Ernest Lluch		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
9	- Sala Atenea		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
10	- Aula		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
11	- Sala de juntes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	- Sala		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
13	- Magatzems		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
14	- Control		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
15	- escala c/ Primfilat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
16	- escala c/ Ample		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
17	- vestidor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
18	- Forum		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
19	- Escenari		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
21	Entresol							
22	- despatxos		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
23	- Passadis		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
24	- replà escala protegida		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
25	- Aules		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
26	- sala professors		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
27	- Distribuïdor sala professors		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
28	- Magatzem		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
29	- Entrada c/ Primfilat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
30	- Escala c/ Primfilat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
31	- Escala c/ Ample		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
33	Baixa							
34	- Escala protegida		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
35	- Passadiis a c/ Primfilar		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
36	- Aules		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
37	- escala c/ Primfilat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
38	- escala c/ Ample		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
39	- entrada c/ Primfilat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
40	- entrada c/Ample		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
41	- Magatzem		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
42	- Consergeria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
43	- Guingueta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 46

44	- Pas		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
46						-40,000	-40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,000**

- 4 PM15-4ICY u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	lavabos		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3				-5,000			-5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

- 5 PM16-8D39 u Detector lineal de fums per a instal·lació contra incendis analògica, amb un abast longitudinal entre 3 i 300, segons norma UNE-EN 54-12, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribuïdor PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Sala aules de música (atri)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

- 6 PG34-4IA0 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB esquerra		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#
2	PB dreta		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
3	Entresol esquerra		250,000				250,000	C#*D#*E#*F#
4	Entresol dreta		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
5	Pis esquerra		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
6	Pis dreta		220,000				220,000	C#*D#*E#*F#
7	Sotacoberta		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#
9	Percentatge "A origen"	P	20,000				264,000	PERORIGEN(G1:G8,C9)
11					-800,000		-800,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **784,000**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TÍTOL 3 PCI ACTIVA
TÍTOL 4 BIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

- 1 PF42-65G1 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 47

1	Entrada c/ Ample - grup		5,000				5,000	C##D##E##F#
2	grup - escala 1		20,000				20,000	C##D##E##F#
3	vertical fins a sota coberta		15,000				15,000	C##D##E##F#
4	grup - escala 2		30,000				30,000	C##D##E##F#
5	vertical escala 1		15,000				15,000	C##D##E##F#
6	vertical escala 2		15,000				15,000	C##D##E##F#
7	vertical escala 3		12,000				12,000	C##D##E##F#
9	Percentatge "A origen"	P	25,000				28,000	PERORIGEN(G1:G8,C9)

TOTAL AMIDAMENT 140,000

2	PF42-65J3	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	tub pricipal a BIE		5,000			11,000	55,000	C##D##E##F#
3	Percentatge "A origen"	P	20,000				11,000	PERORIGEN(G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 66,000

3	PM20-DG4G	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada lacada color blanc o a escollir per la DF, per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes marc d'acer i visor de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg., i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar encastada i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge. Model a aprovar per la DF.					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sota coberta		2,000				2,000	C##D##E##F#
2	Pis		3,000				3,000	C##D##E##F#
3	Entresol		3,000				3,000	C##D##E##F#
4	Baixa		3,000				3,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TÍTOL 3	85	PARALLAMPS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PM91-HD99	u	Instal·lació completa de parallamps amb dispositiu d'encebament electrònic, muntat en una antena de 6 m d'alçària, amb un radi d'acció de 80 m per a un nivell de protecció tipus I, muntat sobre sòcol, amb baixant amb cable de 30 m, comptador de llamps, protecció amb tub de PVC i protecció final de 2 m amb tub d'acer galvanitzat, piqueta de connexió a terra i punt de comprovació de terres, segons CTE/DB-SU 2006

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 48

TITOL 3 90 AJUDES DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA008CM	PAJ	Ajudes de paletaria a justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000



FASE 1 - LOT 3: ESTACIÓ TRANSFORMADORA

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1 CT
TÍTOL 3	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.:

2

1	EY03ZB00	u	<p>En totes les partides d'aquest pressupost s'han de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu:</p> <p>Conceptes generals</p> <ul style="list-style-type: none"> - En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat, no contempla un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i de les seves subcontractes, l'aplicació d'aquest servei, serà contractat per aquest. De considerar innecessari l'industrial i de les seves subcontractes, la contractació de la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant en l'obra com en edificacions o parcel·les veïnes. - Tots aquells assegurances exigibles en l'execució de cada un dels treballs a executar, incloent l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor de la propietat. - S'han d'incloure tots els mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la correcta execució de la partida. - Els equips el·ectrògens i dipòsits d'aigua en cas que fossin necessaris per a la realització de les obres.. - Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en: <ul style="list-style-type: none"> o Descàrrega del mateix camió. o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora... o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge. o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries. - Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). Inclouen fonaments, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots hi els mitjans mecànics que es necessitin durant el procés de les obres, tal com sinies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, et ... - Muntatge i desmuntatge de caseta d'obra i el seu cost mensual durant els mesos que durin els treballs. La neteja i reposició del material de la caseta, els consums d'aigua, llum, línia de dades i telèfon a càrrec del contractista. - Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i gestions necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al seu funcionament. - Instal·lacions provisionals d'aigua i electricitat per a l'execució dels treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa d'aigües en obra i plantes de l'edifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques en els passos d'instal·lacions provisionals, en zona de trànsit de maquinària, camions, etc... i posterior desmuntatge de les instal·lacions provisionals. - Realització de mostres a escala 1: 1, dels rams que indiqui la DF, per poder valorar el resultat final. - Tots els materials i treballs auxiliars que siguin necessaris per al perfecte acabat de les partides, encara que no constin específicament en el projecte ni en l'estat d'amidaments i pressupost. - Tots els materials necessaris per protegir si fos el cas, partides acabades susceptibles de deteriorament pel pas d'operaris i materials, com esglaonat d'escaleres, paviments, cabina d'ascensors, etc. - Reposició de material deteriorat per l'obra a les voreres i zona pública, com ara paviments, arbrat, bancs, escocells, etc. - Fins i tot els replantejaments d'obra i ajudes de topografia necessàries per a l'execució de les partides. - Els mesuraments de les partides es correspon a les dimensions geomètriques i s'han de considerar en el preu unitari les minves dels materials. - En cas d'incongruència entre els diferents documents (especificacions tècniques de materials, dels acabats, dels detalls constructius, etc ..) que formen el projecte executiu prevaldrà el de major qualitat dels indicats entre ells. - Tot segons el que indica el Plec de condicions tècniques i particulars del projecte executiu. <p>Control de qualitat:</p> <p>Totes les feines de control de qualitat que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.</p> <p>S'haurà de lliurar, com a mínim 1 setmana abans de la seva instal·lació en obra, per a cada producte a instal·lar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fitxa tècnica del fabricant actualitzada i individualitzada (no catàlegs sencers) - Marcat CE en tots aquells productes que ho requereixin segons la llista publicada pels ministeris de Indústria i Foment - Certificat per organisme independent que acrediti la fabricació del material d'acord a les normes aplicables (ej: Aenor) <p>En cas contrari, la Direcció facultativa es reserva el dret a detenir el muntatge del producte en qüestió o a ordenar la seva retirada, sense repercussió econòmica ni de termini per a la Propietat.</p> <p>S'haurà de lliurar a l'inici de l'obra el Pla de Control de Qualitat per part dels contractistes principals, d'acord a la seva norma de aseguramento de la qualitat segons ISO 9001, en el qual es reflectirà tant l'execució com les proves i engegades dels equips i elements que s'instal·lin.</p> <p>La DF es reserva el dret a sol·licitar qualsevol assaig o prova addicional a favor del correcte control de qualitat en recepció o execució d'obra.</p> <p>Gestió de residus</p>
---	----------	---	---

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 3

Totes les feines de gestió de residus que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte tal i com poden ser:

- Classificació i acopi dels residus.
- Retirada de restes, retalls, embalatges, runes o qualsevol altre residu que es produeixi en l'execució de qualsevol partida d'obra.
- Càrrega, transport i disposició controlada d'aquests residus a centre de reciclatge o centre especial, depenent de les propietats del residu.
- Protecció de qualsevol element que pugui ser fet malmès durant l'execució de qualsevol partida.
- Neteja de la zona d'actuació i recorreguts necessaris per a l'execució de la partida i neteja final tant de la zona com de l'obra, una vegada finalitzats els treballs.

Documentació As-Built:

Totes les feines relacionades amb la documentació final de les obres que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.

Inclou lliuraments parcials durant l'obra, lliurament final per a revisió de la D.F. i la propietat, i lliurament definitiu.

Els lliuraments parcials en l'obra consten de:

- Certificats de qualitat, documentació tècnica, plans de taller, càlculs, etc. No es permetrà la instal·lació de cap material sense la validació per escrit de la D.F., que haurà de rebre aquesta documentació amb temps previ suficient per a poder validar-la.

- Plans d'avanç. Se certificarà exclusivament tot aquell material que vingui representat en els plans as-built lliurats mensualment. Aquests plans hauran de lliurar-se en paper i en format DWG.

El lliurament final haurà d'incloure:

- Memòria escrita i càlculs,
- Documentació de materials: Certificats de qualitat, documentació tècnica i manuals (de manipulació, transport, instal·lació, operació i manteniment).

- Documentació de proves i assajos: Tant les realitzades per l'instal·lador com les realitzades pel fabricant, subministrador o entitat independent.

- Documentació gràfica: Plànols As-Built en formats DWG i BIM, croquis d'obra, plans de replanteig, etc.

- Llistat de contactes d'empreses subministradores, instal·ladores i mantenidores, amb nom i telèfons.

Tot en format paper (3 còpies) i format digital.

Legalització instal·lacions:

Totes les feines relacionades amb la legalització d'instal·lacions que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.

Inclou tota la documentació que sigui necessari presentar i totes les gestions que calgui fer amb les institucions i companyies de subministraments

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 EY03ZB09 u

Notes de classificació BREEAM:

- Tot el procés ha de ser emplenat i documentat segons requeriments de certificació BREEAM ES.

- El material utilitzat tindrà Declaracions Ambientals de Producte (DAP), que han de cobrir com a mínim el 80% dels productes de la categoria.

- El material ha estat inclòs en l'anàlisi del cicle de vida (ACV) per mesurar l'impacte ambiental del cicle de vida dels elements de l'edifici.

- El material complirà els nivells, i els límits, normes i assajos del fabricant indicats a les taules del Manual BREEAM (habitatge i nova construcció).

- El material ha de tenir un aprovisionament responsable (reciclatge, etc.), mitjançant certificat, d'almenys el 80% dels materials que conformen aquest element.

- Material amb SGA (Sistema de Gestió Ambiental, tipus ISO 14.001 i / o ISO 14.006) en el procés de fabricació, i en els processos de la cadena de subministrament i de producció.

- Es determinarà el percentatge mínim d'elements secundaris i / o reciclats, fins on ho permeti la normativa d'execució i / o fabricació de cada un dels elements.

- Les minves seran seleccionades i gestionades per a la seva reutilització.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 4

1			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000	

3	EY03ZB10	u	<p>Notes de garantia i posada en marxa:</p> <p>Es realitzarà la posada en marxa de totes les instal·lacions i es realitzaran tant proves parcials com finals per verificar que funcionin correctament.</p> <p>Quan hi hagi equips situats en sales externes a la nau de taller, s'instal·laran provisionalment per poder provar la instal·lació en el seu conjunt i després de verificar el correcte funcionament de la instal·lació es guardaran en un lloc segur, fins que sigui possible la seva instal·lació definitiva a la ubicació final.</p> <p>El període de garantia de la instal·lació començarà quan tots els seus elements estiguin instal·lats i funcionant en la seva posició definitiva.</p>				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000		

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1 CT
TÍTOL 3	02	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA009CM	PA	<p>Partida alçada en concepte de seguretat i salut.</p> <p>Inclou tots els elements necessaris durant l'obra.</p> <p>Inclou els capítols descrits en l'Estudi de Seguretat i Salut.</p> <p>Inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l'obra aprovat per el CSS de l'obra.</p>
AMIDAMENT DIRECTE			0,500

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1 CT
TÍTOL 3	03	GESTIÓ DE RESIDUS I CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA010CM	PA	<p>Partida alçada de gestió de residus.</p>
AMIDAMENT DIRECTE			0,500
2	PA011CM	PAJ	<p>Partida alçada a justificar de control de qualitat en fase d'obres.</p>
AMIDAMENT DIRECTE			0,500

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1 CT
TÍTOL 3	79	CT
TÍTOL 4	10	ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 5

1	P2146-JKXE	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 1 m2					
---	------------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	de CT existent a nou CT		30,000	1,000			30,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

2	P221E-I0YG	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3					
---	------------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000	1,400	1,000		42,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **42,000**

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1 CT
TÍTOL 3	79	CT
TÍTOL 4	20	LÍNIA MT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PG2N-EUID	m	Tub corbale corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	1 línia BT + 1 de reserva		30,000	2,000			60,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

2	PG2N-EUII	m	Tub corbale corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	2 línia MT i 2 de reserva		30,000	4,000			120,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **120,000**

3	P312-IBVF	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6, abocat des de camió					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000	1,200	1,000		36,000	C##D##E##F#
2	- tubs =,18 m³/m		-30,000	0,180			-5,400	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **30,600**

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 6

4	PGK2-HB0D	u	Empalmament elàstic universal contràctil en fred, unipolar, amb envoltent semiconductor, cos extrusionat tricapa, coberta exterior contràctil en fred i malla de coure de continuïtat de l'apantallament del cable, per a cables de 50 a 630 mm2 de secció i aïllament d'HEPRZ1 ó RHZ1 i tensió assignada de 18/30 kV, muntat					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Es talla la línia existent i es fa bucle							
2	fins al nou trafo. Per tant							
3	2 jocs de 3 empalmaments		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5	PGK0-1100R	m	Circuit trifàsic simple amb cable elèctric de mitja tensió amb conductor d'alumini i d'aïllament extruït, unipolar, de designació RH5Z1-OL, de 240 mm2 de secció, tensió assignada 18/30 kV, conductor d'alumini classe 2, pantalla sobre el conductor semiconductor, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla sobre l'aïllament semiconductor, protecció contra l'entrada d'aigua simple obturació longitudinal amb cinta inflable, pantalla metàl·lica de cinta d'alumini, coberta exterior de material compost termoplàstic a base de poliolefines de designació DMZ1, lliure d'halògens segons norma UNE-EN 60754-1, de baixa emissió de fums corrosius i tòxics segons norma UNE-EN 60754-2 i de baixa opacitat de fums segons norma UNE-EN 61034-2, classe de reacció al foc Fca segons norma UNE-EN 50575, norma de disseny UNE 211620, col·locat en tub					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	30 m d'anada i 30 m de tornada		30,000	2,000			60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

6	PG32-1267M	m	Circuit trifàsic simple amb cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció (3x240/1x150 mm2), classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Línia de subministrament							
2	complementari de socors		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7	PDG5-HA2I	m	Banda continua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000	4,000			120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1 CT
TÍTOL 3	79	CT
TÍTOL 4	30	TRAFO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 7

1	PGG1-HAB1	u	Transformador trifàsic de distribució secundària, del tipus submergit en oli, aïllament a base d'oli mineral, potència 400 kVA, tensió assignada del primari 36 kV, tensió del primari 25 kV, tensió del secundari 420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn11, regulació del primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 7,5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per a instal·lació interior i exterior, cisterna d'aletes amb refrigeració natural, commutador de regulació maniobrabre sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, dispositiu de buidatge i presa de mostres i dispositiu d'ompliment, amb placa de característiques i placa de seguretat i instruccions de servei, instal·lat i amb la totalitat de les connexions fetes
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2	PGH5-ZA26	u	Cel·la compacta prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, aïllament integral en gas SF6, amb 2 cel·les de línia i 1 cel·la de protecció amb fusibles, per a transformadors de 1000 kVA de potència com a màxim, tensió assignada 36 kV, intensitat nominal 400 A, intensitat de curta durada admissible 16 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu de 3 posicions (connectat, seccionat i posat a terra) amb poder de tall en càrrega d'accionament motoritzat, amb captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, inclosos els elements de connexió
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3	PGJ0-HB37	u	Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4	PGJ5-11NXL	u	Quadre de baixa tensió del tipus companyia subministradora per a centre de transformació de maniobra interior, tensió assignada 440 V, intensitat assignada 1600 A, protecció en capçalera mitjançant interruptor-seccionador d'accionament manual, per a 4 sortides estàndar equipades cadascuna amb una base portafusibles tripolar vertical seccionable en càrrega (BTVC) amb fus.ganiv.NH2 de 400 A com a màxim, amb mòdul de protecció de serveis auxiliars del centre de transformació, mòdul d'entrada auxiliar des de grup electrògen i embarrat de distribució, instal·lat i amb la totalitat de les connexions fetes
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5	PGJ2-HAXN	u	Edifici prefabricat per a centre de transformació de superfície de formigó armat (estructura monobloc), de tipus compacte, maniobra interior, tensió assignada de la apartament de mitja tensió fins a 36 kV, per allotjar 1 transformador de 1250 kVA de potència com a màxim, amb 1 porta per a la entrada del transformador i 1 porta per al pas de vianants, amb enllumenat interior i amb ventilació natural, col·locat superficialment
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6	PGK2-HB0U	u	Connector endollable amb colze de 400 A, tensió nominal de 18/30 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, contacte de coure, ull de presa de terra, divisor capacitiu de tensió, capa semiconductora externa, cos aïllant en EPDM, reductor d'EPDM i protector de presa de terra en EPDM, per cables amb aïllament polimèric del tipus HEPRZ1 ó RHZ1 de 150 a 240 mm2 de secció, muntat
			AMIDAMENT DIRECTE 3,000

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1 CT
TÍTOL 3	79	CT
TÍTOL 4	40	REPOSICIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 8

1	P931-10RTN	m3	Base de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3					
---	------------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000	1,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2	P9F3-14GRH	m2	Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locada sobre base de morter 1:4 de 10 N/mm2, i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 1 m2					
---	------------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000	1,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1 CT
TÍTOL 3	79	CT
TÍTOL 4	50	PAGAMENT ESTUDI COMPANYIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA012M	u	Pagament de les condicions tècnico econòmiques amb referència de sol·licitud 0000987863 - que caldrà actualitzar en data d'execució de les obres.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1 CT
TÍTOL 3	90	AJUDES DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA008CM	u	Ajudes de paletes a justificar per a la implantació dels sistemes de climatització i ventilació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000



FASE 1 - LOT 4: INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL	01	FASE I
TÍTOL 3	01	ESCOLA DE MÚSICA
TÍTOL 4	01	CLIMATITZACIÓ ESCOLA DE MÚSICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PED2-CU00-1 u Refredadora amb bomba de calor, aire-aigua, refrigerant R32

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PA003CM u Amortidors metàl·lics marca MITSA mod AM-150-R o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 PEJ8-6SGJ u Fan-coil tipus terra, marca CIAT model MAJOR LINE 302N CV 1 2T G o similar, amb les següents característiques:
- Capacitat frigorífica aproximada 2,72 kW
- Capacitat calorífica aproximada 3 kW
- Cabal màxim aproximat de 475 m3/h
- Dimensions aproximades de 610x1000x250 mm (alt x ample x fons)
Inclou vàlvula 2 vies i termostat encastrat incorporat en el fancoil model V30 amb potenciòmetre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Unitats		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
4	Altres unitats		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

4 PEJ8-16SGJ u Fan-coil tipus terra, marca CIAT model MAJOR LINE 302N CV 1 2T G o similar, amb les següents característiques:
- Capacitat frigorífica aproximada 4 kW
- Capacitat calorífica aproximada 6,75 kW
- Cabal màxim aproximat de 750 m3/h
- Dimensions aproximades de 610x1000x250 mm (alt x ample x fons)
Inclou vàlvula 2 vies i termostat encastrat incorporat en el fancoil model V30 amb potenciòmetre

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

5 PFC0-4117 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 PFC0-4114 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			145,000				145,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT							145,000	
7	PFC0-4I11	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							150,000	
8	PFC0-4I0X	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
AMIDAMENT DIRECTE							60,000	
9	PFC0-4I0U	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			205,000				205,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							205,000	
10	PFQ0-I71P	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	
11	PFQ0-JB7X	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			145,000				145,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							145,000	
12	PFQ0-JB7S	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							150,000	
13	PFQ0-JKUX-1	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 25 mm, de 20 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autoadhesiva, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 10000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt					

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 3

			AMIDAMENT DIRECTE				205,000	
14	PFQ0-JKUX	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19,5 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autoadhesiva, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 10000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				60,000	
15	PA007CM	u	Connexió a desguàs dels fancoils de terra					
			AMIDAMENT DIRECTE				23,000	
16	PEV3-HAHR	u	Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 85,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 125 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes					
			AMIDAMENT DIRECTE				1,000	
17	PA004CM	u	Sistema d'emplenat de la instal·lació de climatització. Inclou valvuleria i desconnectador. Segons RITE					
			AMIDAMENT DIRECTE				1,000	
18	PA005CM	u	Sistema de buidatge de la instal·lació de climatització. Inclou valvuleria i desconnectador. Segons RITE					
			AMIDAMENT DIRECTE				1,000	
19	PN37-6YCY	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 2 '' i de 64 bar de PN, col·locada superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				2,000	
20	PN37-6YCW	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1 1/4 '' i de 64 bar de PN, col·locada superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				4,000	
21	PN37-6YCS	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1 1/2 '' i de 64 bar de PN, col·locada superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 4,000

22 PN37-6YCR u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4" i de 64 bar de PN, col·locada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			46,000				46,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

23 PEU9-10QLB u Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2" G, instal·lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

24 PEUE-6YQ3 u Termòmetre bimetal·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120°C, col·locat roscat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA	01	PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL	01	FASE I
TÍTOL 3	01	ESCOLA DE MÚSICA
TÍTOL 4	02	VENTILACIÓ ESCOLA DE MÚSICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PEC4-CS3P u Recuperador de calor marca TECNA RCE 1200-EC o similar, amb alimentació monofàsica a 230 V, de 1200 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 274 W cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i i un a la impulsió de classe F-8, amb bateria elèctrica, boques de 180 mm de diàmetre, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 PA002CM u Suports per a unitats interiors

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 PA006CM u Embocadures per al recuperador de calor

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

4 PA007CM u Connexió a desguàs dels fancoils de terra

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 PE42-48TN m Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 5

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			255,000				255,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 255,000

6	PE42-48RS	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			180,000				180,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

7	PE42-48T9	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			165,000				165,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,000

8	PEKN-BHXN	u	Silenciador circular de xapa helicoidal d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre de connexió i 900 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat superficialment					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			44,000				44,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

9	PEKJ-38JE	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			44,000				44,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

10	PEKN-BHXQ	u	Silenciador circular de xapa helicoidal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre de connexió i 900 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat superficialment					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

OBRA	01	PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL	01	FASE I
TÍTOL 3	02	NUCLI CENTRAL + PB
TÍTOL 4	01	CLIMATITZACIÓ NUCLI CENTRAL + PB

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 6

1 PEG7-5ZP2-1 u

Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de sostre, potència frigorífica nominal de 20 a 24 kW, potència calorífica nominal de 20 a 24 kW, amb un EER aproximat de 3 a 5 i un COP aproximat de 3 a 5, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, de preu superior, col.locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Màquina vestibul		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PEG6-5ZQF4 u

Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 5 kW, potència calorífica nominal de 6 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 7.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala de reunions		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PA001CM u

Suports per a unitats exteriors

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 PA002CM u

Suports per a unitats interiors

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sala de reunions		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 PEKP-BSHW u

Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal de 400 mm de diàmetre de connexió i 212 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color especial, i amb embellidor format per marc circular per a fixar amb cargols vistos, col.locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

6 PEKM-48DK1 u

Reixeta de retorn de quadricula, d'alumini anoditzat platejat, de 300x1000 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 PFA5-3UXR u

Maniguet de connexió de PVC de 160 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal, amb unions elàstiques amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Màquina entrada vestibul		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 7

2	Bombes de calor sala reunions		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Fancoils Nucli central Planta primera		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8	PF57-CTEO-1	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8'' de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 7/8'' de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata					
---	-------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9	PF57-CTER	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4'' de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 1/2'' de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	connexió Sala Reunions - Coberta		70,000				70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

OBRA	01	PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL	01	FASE I
TÍTOL 3	03	AJUDES DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA008CM	PAJ	Ajudes de paletaia a justificar per a la implantació dels sistems de climatització i ventilació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL	01	FASE I
TÍTOL 3	04	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA009CM	PA	Partida alçada en concepte de seguretat i salut. Inclou tots els elements necessaris durant l'obra. Inclou els capítols descrits en l'Estudi de Seguretat i Salut. Inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l'obra aprovat per el CSS de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL	01	FASE I
TÍTOL 3	05	GESTIÓ DE RESIDUS I CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 8

1	PA010CM	PA	Partida alçada de gestió de residus.	
				AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2	PA011CM	PAJ	Partida alçada a justificar de control de qualitat en fase d'obres.	
				AMIDAMENT DIRECTE 1,000
OBRA	01	PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA		
CAPÍTOL	01	FASE I		
TÍTOL 3	06	TREBALLS PREVIS		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.:

9

1	EY03ZB00	u	<p>En totes les partides d'aquest pressupost s'han de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu:</p> <p>Conceptes generals</p> <ul style="list-style-type: none"> - En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat, no contempla un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i de les seves subcontractes, l'aplicació d'aquest servei, serà contractat per aquest. De considerar innecessari l'industrial i de les seves subcontractes, la contractació de la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant en l'obra com en edificacions o parcel·les veïnes. - Tots aquells assegurances exigibles en l'execució de cada un dels treballs a executar, incloent l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor de la propietat. - S'han d'incloure tots els mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la correcta execució de la partida. - Els equips elèctrics i dipòsits d'aigua en cas que fossin necessaris per a la realització de les obres.. - Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en: <ul style="list-style-type: none"> o Descàrrega del mateix camió. o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora... o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge. o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries. - Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). Inclouen fonaments, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots hi els mitjans mecànics que es necessitin durant el procés de les obres, tal com sínies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, et ... - Muntatge i desmuntatge de caseta d'obra i el seu cost mensual durant els mesos que durin els treballs. La neteja i reposició del material de la caseta, els consums d'aigua, llum, línia de dades i telèfon a càrrec del contractista. - Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i gestions necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al seu funcionament. - Instal·lacions provisionals d'aigua i electricitat per a l'execució dels treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa d'aigües en obra i plantes de l'edifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques en els passos d'instal·lacions provisionals, en zona de trànsit de maquinària, camions, etc... i posterior desmuntatge de les instal·lacions provisionals. - Realització de mostres a escala 1: 1, dels rams que indiqui la DF, per poder valorar el resultat final. - Tots els materials i treballs auxiliars que siguin necessaris per al perfecte acabat de les partides, encara que no constin específicament en el projecte ni en l'estat d'amidaments i pressupost. - Tots els materials necessaris per protegir si fos el cas, partides acabades susceptibles de deteriorament pel pas d'operaris i materials, com esglaonat d'escaleres, paviments, cabina d'ascensors, etc. - Reposició de material deteriorat per l'obra a les voreres i zona pública, com ara paviments, arbrat, bancs, escocells, etc. - Fins i tot els replantejaments d'obra i ajudes de topografia necessàries per a l'execució de les partides. - Els mesuraments de les partides es correspon a les dimensions geomètriques i s'han de considerar en el preu unitari les minves dels materials. - En cas d'incongruència entre els diferents documents (especificacions tècniques de materials, dels acabats, dels detalls constructius, etc ..) que formen el projecte executiu prevaldrà el de major qualitat dels indicats entre ells. - Tot segons el que indica el Plec de condicions tècniques i particulars del projecte executiu. <p>Control de qualitat:</p> <p>Totes les feines de control de qualitat que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.</p> <p>S'haurà de lliurar, com a mínim 1 setmana abans de la seva instal·lació en obra, per a cada producte a instal·lar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fitxa tècnica del fabricant actualitzada i individualitzada (no catàlegs sencers) - Marcat CE en tots aquells productes que ho requereixin segons la llista publicada pels ministeris de Indústria i Foment - Certificat per organisme independent que acrediti la fabricació del material d'acord a les normes aplicables (ej: Aenor) <p>En cas contrari, la Direcció facultativa es reserva el dret a detenir el muntatge del producte en qüestió o a ordenar la seva retirada, sense repercussió econòmica ni de termini per a la Propietat.</p> <p>S'haurà de lliurar a l'inici de l'obra el Pla de Control de Qualitat per part dels contractistes principals, d'acord a la seva norma de aseguramento de la qualitat segons ISO 9001, en el qual es reflectirà tant l'execució com les proves i engegades dels equips i elements que s'instal·lin.</p> <p>La DF es reserva el dret a sol·licitar qualsevol assaig o prova addicional a favor del correcte control de qualitat en recepció o execució d'obra.</p> <p>Gestió de residus</p>
---	----------	---	--

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 10

Totes les feines de gestió de residus que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte tal i com poden ser:

- Classificació i acopi dels residus.
- Retirada de restes, retalls, embalatges, runes o qualsevol altre residu que es produeixi en l'execució de qualsevol partida d'obra.
- Càrrega, transport i disposició controlada d'aquests residus a centre de reciclatge o centre especial, depenent de les propietats del residu.
- Protecció de qualsevol element que pugui ser fet malmès durant l'execució de qualsevol partida.
- Neteja de la zona d'actuació i recorreguts necessaris per a l'execució de la partida i neteja final tant de la zona com de l'obra, una vegada finalitzats els treballs.

Documentació As-Built:

Totes les feines relacionades amb la documentació final de les obres que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.

Inclou lliuraments parcials durant l'obra, lliurament final per a revisió de la D.F. i la propietat, i lliurament definitiu.

Els lliuraments parcials en l'obra consten de:

- Certificats de qualitat, documentació tècnica, plans de taller, càlculs, etc. No es permetrà la instal·lació de cap material sense la validació per escrit de la D.F., que haurà de rebre aquesta documentació amb temps previ suficient per a poder validar-la.

- Plans d'avanç. Se certificarà exclusivament tot aquell material que vingui representat en els plans as-built lliurats mensualment. Aquests plans hauran de lliurar-se en paper i en format DWG.

El lliurament final haurà d'incloure:

- Memòria escrita i càlculs,
- Documentació de materials: Certificats de qualitat, documentació tècnica i manuals (de manipulació, transport, instal·lació, operació i manteniment).

- Documentació de proves i assajos: Tant les realitzades per l'instal·lador com les realitzades pel fabricant, subministrador o entitat independent.

- Documentació gràfica: Plànols As-Built en formats DWG i BIM, croquis d'obra, plans de replanteig, etc.

- Llistat de contactes d'empreses subministradores, instal·ladores i mantenidores, amb nom i telèfons.

Tot en format paper (3 còpies) i format digital.

Legalització instal·lacions:

Totes les feines relacionades amb la legalització d'instal·lacions que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.

Inclou tota la documentació que sigui necessari presentar i totes les gestions que calgui fer amb les institucions i companyies de subministraments

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 EY03ZB09 u

Notes de classificació BREEAM:

- Tot el procés ha de ser emplenat i documentat segons requeriments de certificació BREEAM ES.

- El material utilitzat tindrà Declaracions Ambientals de Producte (DAP), que han de cobrir com a mínim el 80% dels productes de la categoria.

- El material ha estat inclòs en l'anàlisi del cicle de vida (ACV) per mesurar l'impacte ambiental del cicle de vida dels elements de l'edifici.

- El material complirà els nivells, i els límits, normes i assajos del fabricant indicats a les taules del Manual BREEAM (habitatge i nova construcció).

- El material ha de tenir un aprovisionament responsable (reciclatge, etc.), mitjançant certificat, d'almenys el 80% dels materials que conformen aquest element.

- Material amb SGA (Sistema de Gestió Ambiental, tipus ISO 14.001 i / o ISO 14.006) en el procés de fabricació, i en els processos de la cadena de subministrament i de producció.

- Es determinarà el percentatge mínim d'elements secundaris i / o reciclats, fins on ho permeti la normativa d'execució i / o fabricació de cada un dels elements.

- Les minves seran seleccionades i gestionades per a la seva reutilització.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 11

1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EY03ZB10 u

Notes de garantia i posada en marxa:

Es realitzarà la posada en marxa de totes les instal·lacions i es realitzaran tant proves parcials com finals per verificar que funcionin correctament.

Quan hi hagi equips situats en sales externes a la nau de taller, s'instal·laran provisionalment per poder provar la instal·lació en el seu conjunt i després de verificar el correcte funcionament de la instal·lació es guardaran en un lloc segur, fins que sigui possible la seva instal·lació definitiva a la ubicació final.

El període de garantia de la instal·lació començarà quan tots els seus elements estiguin instal·lats i funcionant en la seva posició definitiva.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000



FASE 1 - LOT 5: ASCENSORS

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1 ASCENSORS
TÍTOL 3 01 AJUDES DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA008CM	PAJ	Ajudes de paletes a justificar.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,500

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1 ASCENSORS
TÍTOL 3 02 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA009CM	PA	Partida alçada en concepte de seguretat i salut. Inclou tots els elements necessaris durant l'obra. Inclou els capítols descrits en l'Estudi de Seguretat i Salut. Inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l'obra aprovat per el CSS de l'obra.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,500

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1 ASCENSORS
TÍTOL 3 03 GESTIÓ DE RESIDUS I CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA010CM	PA	Partida alçada de gestió de residus.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,500
2	PA011CM	PAJ	Partida alçada a justificar de control de qualitat en fase d'obres.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,500

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1 ASCENSORS
TÍTOL 3 06 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.:

2

1	EY03ZB00	u	<p>En totes les partides d'aquest pressupost s'han de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu:</p> <p>Conceptes generals</p> <ul style="list-style-type: none"> - En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat, no contempla un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i de les seves subcontractes, l'aplicació d'aquest servei, serà contractat per aquest. De considerar innecessari l'industrial i de les seves subcontractes, la contractació de la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant en l'obra com en edificacions o parcel·les veïnes. - Tots aquells assegurances exigibles en l'execució de cada un dels treballs a executar, incloent l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor de la propietat. - S'han d'incloure tots els mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la correcta execució de la partida. - Els equips elèctrics i dipòsits d'aigua en cas que fossin necessaris per a la realització de les obres.. - Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en: <ul style="list-style-type: none"> o Descàrrega del mateix camió. o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora... o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge. o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries. - Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). Inclouen fonaments, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots hi els mitjans mecànics que es necessitin durant el procés de les obres, tal com sinies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, et ... - Muntatge i desmuntatge de caseta d'obra i el seu cost mensual durant els mesos que durin els treballs. La neteja i reposició del material de la caseta, els consums d'aigua, llum, línia de dades i telèfon a càrrec del contractista. - Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i gestions necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al seu funcionament. - Instal·lacions provisionals d'aigua i electricitat per a l'execució dels treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa d'aigües en obra i plantes de l'edifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques en els passos d'instal·lacions provisionals, en zona de trànsit de maquinària, camions, etc... i posterior desmuntatge de les instal·lacions provisionals. - Realització de mostres a escala 1: 1, dels rams que indiqui la DF, per poder valorar el resultat final. - Tots els materials i treballs auxiliars que siguin necessaris per al perfecte acabat de les partides, encara que no constin específicament en el projecte ni en l'estat d'amidaments i pressupost. - Tots els materials necessaris per protegir si fos el cas, partides acabades susceptibles de deteriorament pel pas d'operaris i materials, com esglaonat d'escaleres, paviments, cabina d'ascensors, etc. - Reposició de material deteriorat per l'obra a les voreres i zona pública, com ara paviments, arbrat, bancs, escocells, etc. - Fins i tot els replantejaments d'obra i ajudes de topografia necessàries per a l'execució de les partides. - Els mesuraments de les partides es correspon a les dimensions geomètriques i s'han de considerar en el preu unitari les minves dels materials. - En cas d'incongruència entre els diferents documents (especificacions tècniques de materials, dels acabats, dels detalls constructius, etc ..) que formen el projecte executiu prevaldrà el de major qualitat dels indicats entre ells. - Tot segons el que indica el Plec de condicions tècniques i particulars del projecte executiu. <p>Control de qualitat:</p> <p>Totes les feines de control de qualitat que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.</p> <p>S'haurà de lliurar, com a mínim 1 setmana abans de la seva instal·lació en obra, per a cada producte a instal·lar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fitxa tècnica del fabricant actualitzada i individualitzada (no catàlegs sencers) - Marcat CE en tots aquells productes que ho requereixin segons la llista publicada pels ministeris de Indústria i Foment - Certificat per organisme independent que acrediti la fabricació del material d'acord a les normes aplicables (ej: Aenor) <p>En cas contrari, la Direcció facultativa es reserva el dret a detenir el muntatge del producte en qüestió o a ordenar la seva retirada, sense repercussió econòmica ni de termini per a la Propietat.</p> <p>S'haurà de lliurar a l'inici de l'obra el Pla de Control de Qualitat per part dels contractistes principals, d'acord a la seva norma de aseguramento de la qualitat segons ISO 9001, en el qual es reflectirà tant l'execució com les proves i engegades dels equips i elements que s'instal·lin.</p> <p>La DF es reserva el dret a sol·licitar qualsevol assaig o prova addicional a favor del correcte control de qualitat en recepció o execució d'obra.</p> <p>Gestió de residus</p>
---	----------	---	--

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 3

Totes les feines de gestió de residus que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte tal i com poden ser:

- Classificació i acopi dels residus.
- Retirada de restes, retalls, embalatges, runes o qualsevol altre residu que es produeixi en l'execució de qualsevol partida d'obra.
- Càrrega, transport i disposició controlada d'aquests residus a centre de reciclatge o centre especial, depenent de les propietats del residu.
- Protecció de qualsevol element que pugui ser fet malmès durant l'execució de qualsevol partida.
- Neteja de la zona d'actuació i recorreguts necessaris per a l'execució de la partida i neteja final tant de la zona com de l'obra, una vegada finalitzats els treballs.

Documentació As-Built:

Totes les feines relacionades amb la documentació final de les obres que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.

Inclou lliuraments parcials durant l'obra, lliurament final per a revisió de la D.F. i la propietat, i lliurament definitiu.

Els lliuraments parcials en l'obra consten de:

- Certificats de qualitat, documentació tècnica, plans de taller, càlculs, etc. No es permetrà la instal·lació de cap material sense la validació per escrit de la D.F., que haurà de rebre aquesta documentació amb temps previ suficient per a poder validar-la.
- Plans d'avanç. Se certificarà exclusivament tot aquell material que vingui representat en els plans as-built lliurats mensualment. Aquests plans hauran de lliurar-se en paper i en format DWG.

El lliurament final haurà d'incloure:

- Memòria escrita i càlculs,
- Documentació de materials: Certificats de qualitat, documentació tècnica i manuals (de manipulació, transport, instal·lació, operació i manteniment).
- Documentació de proves i assajos: Tant les realitzades per l'instal·lador com les realitzades pel fabricant, subministrador o entitat independent.
- Documentació gràfica: Plànols As-Built en formats DWG i BIM, croquis d'obra, plans de replanteig, etc.
- Llistat de contactes d'empreses subministradores, instal·ladores i mantenidores, amb nom i telèfons.

Tot en format paper (3 còpies) i format digital.

Legalització instal·lacions:

Totes les feines relacionades amb la legalització d'instal·lacions que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.

Inclou tota la documentació que sigui necessari presentar i totes les gestions que calgui fer amb les institucions i companyies de subministraments

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EY03ZB09 u

Notes de classificació BREEAM:

- Tot el procés ha de ser emplenat i documentat segons requeriments de certificació BREEAM ES.
- El material utilitzat tindrà Declaracions Ambientals de Producte (DAP), que han de cobrir com a mínim el 80% dels productes de la categoria.
- El material ha estat inclòs en l'anàlisi del cicle de vida (ACV) per mesurar l'impacte ambiental del cicle de vida dels elements de l'edifici.
- El material complirà els nivells, i els límits, normes i assajos del fabricant indicats a les taules del Manual BREEAM (habitatge i nova construcció).
- El material ha de tenir un aprovisionament responsable (reciclatge, etc.), mitjançant certificat, d'almenys el 80% dels materials que conformen aquest element.
- Material amb SGA (Sistema de Gestió Ambiental, tipus ISO 14.001 i / o ISO 14.006) en el procés de fabricació, i en els processos de la cadena de subministrament i de producció.
- Es determinarà el percentatge mínim d'elements secundaris i / o reciclats, fins on ho permeti la normativa d'execució i / o fabricació de cada un dels elements.
- Les minves seran seleccionades i gestionades per a la seva reutilització.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 4

1			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 EY03ZB10 u

Notes de garantia i posada en marxa:

Es realitzarà la posada en marxa de totes les instal·lacions i es realitzaran tant proves parcials com finals per verificar que funcionin correctament.

Quan hi hagi equips situats en sales externes a la nau de taller, s'instal·laran provisionalment per poder provar la instal·lació en el seu conjunt i després de verificar el correcte funcionament de la instal·lació es guardaran en un lloc segur, fins que sigui possible la seva instal·lació definitiva a la ubicació final.

El període de garantia de la instal·lació començarà quan tots els seus elements estiguin instal·lats i funcionant en la seva posició definitiva.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1 ASCENSORS
TÍTOL 3 80 ASCENSORS
TÍTOL 4 10 NUCLI CENTRAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PL20-6TTI	u	Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima de 480 kg), de 6 parades (recorregut 15 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1250x1000 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1 ASCENSORS
TÍTOL 3 80 ASCENSORS
TÍTOL 4 20 ESCOLA DE MÚSICA I SALA D'ACTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PL20-015	u	Ascensor hidràulic, v > 0,15 m/s, portes automàtiques. dimensions útils de cabina 2,5 x 1,4 m. un sol embarcament. Càrrega útil 2500 kg.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**



FASE 2 - LOT 1: ARQUITECTURA

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA	02	ZONA TEATRE
CAPÍTOL	01	ESTRUCTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 E44AU001 kg

Acer A/42-B (S 275 JR), per a encavallades formades per peça composta, galvanitzat, en perfils laminats serie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat a taller i col.locat a l'obra.
 Conjunt pintat amb dues capes de pintura antioxidant i dues capes d'esmail sintètic.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perfil estructural 30x30x3		96,000	2,000	3,100	3,010	1.791,552	C#*D#*E#*F#
2			96,000	5,000	0,300	3,010	433,440	C#*D#*E#*F#
3			96,000	4,000	0,900	3,010	1.040,256	C#*D#*E#*F#
5			9,000	2,000	0,750	3,010	40,635	C#*D#*E#*F#
6			9,000	2,000	0,300	3,010	16,254	C#*D#*E#*F#
7			9,000	1,000	0,850	3,010	23,027	C#*D#*E#*F#
9	Ganxos a la monteia 60x40x4		30,000	6,500		5,250	1.023,750	C#*D#*E#*F#
11	L 30x3		8,000	2,000	0,750	1,360	16,320	C#*D#*E#*F#
12			8,000	2,000	1,500	1,360	32,640	C#*D#*E#*F#
13	T 30x30		64,000	2,000	1,500	1,770	339,840	C#*D#*E#*F#
15	Passarela							
16	160x80x6		6,000	0,700		20,510	86,142	C#*D#*E#*F#
17	(longitud promig)		6,000	1,100		20,510	135,366	C#*D#*E#*F#
18			12,000	0,350		20,510	86,142	C#*D#*E#*F#
19	(longitud promig)		12,000	0,700		20,510	172,284	C#*D#*E#*F#
20	200x80x6		30,000	3,710		24,270	2.701,251	C#*D#*E#*F#
21			6,000	0,500		24,700	74,100	C#*D#*E#*F#
22			6,000	1,500		24,700	222,300	C#*D#*E#*F#
24	Marcos religa							
25	L30x3 (tots practicables)		20,000	2,000	1,900	1,360	103,360	C#*D#*E#*F#
26			20,000	2,000	0,750	1,360	40,800	C#*D#*E#*F#
27			10,000	2,000	1,700	1,360	46,240	C#*D#*E#*F#
28			10,000	2,000	0,350	1,360	9,520	C#*D#*E#*F#
29			10,000	2,000	1,750	1,360	47,600	C#*D#*E#*F#
30			10,000	2,000	0,650	1,360	17,680	C#*D#*E#*F#
31			4,000		1,500	1,360	8,160	C#*D#*E#*F#
32			4,000		0,700	1,360	3,808	C#*D#*E#*F#
33			4,000		1,200	1,360	6,528	C#*D#*E#*F#
34			4,000		0,350	1,360	1,904	C#*D#*E#*F#
35			4,000		0,700	1,360	3,808	C#*D#*E#*F#
36			4,000		0,350	1,360	1,904	C#*D#*E#*F#
37			2,000		1,000	1,360	2,720	C#*D#*E#*F#
38			2,000		0,350	1,360	0,952	C#*D#*E#*F#
40			14,000	2,000	3,000	1,360	114,240	C#*D#*E#*F#
41			14,000	2,000	0,700	1,360	26,656	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 2

42			8,000	2,000	1,500	1,360	32,640	C##D##E##F#
43			8,000	2,000	0,700	1,360	15,232	C##D##E##F#
45	Baranes 60x40x6 (vertical)		24,000	1,100		5,250	138,600	C##D##E##F#
46			6,000	1,100		5,250	34,650	C##D##E##F#
48	40x2 rodó (horitzontal)		4,000	1,700		2,730	18,564	C##D##E##F#
49			4,000	4,500		2,730	49,140	C##D##E##F#
50			16,000	2,800		2,730	122,304	C##D##E##F#
51			16,000	2,800		2,730	122,304	C##D##E##F#
52			4,000	4,500		2,730	49,140	C##D##E##F#
53			4,000	9,300		2,730	101,556	C##D##E##F#
54			4,000	10,000	13,000	2,730	1.419,600	C##D##E##F#
56	Suport pinta IPN 240		3,000	5,600		36,200	608,160	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 11.383,069

2 E9S1U020 m2

Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, sobre estructura de perfils T i L, amb platines portants de 25x2 mm i suports de sustentació a l'encavallada amb barres perfil T 60x60 c/150cm i a cada costat de passera, en peces de 1000x500 mm, col.locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pasarel·les fixes		2,000	20,000	1,000		40,000	C##D##E##F#
2			1,000	13,140	0,800		10,512	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 50,512

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 02 ZONA TEATRE
CAPÍTOL 02 TANCAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E612TRAK	m3	<p>Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l</p> <p>Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Doblat paret mitgera sala		1,000	19,810		5,470	108,361	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 108,361

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 3

2	P6145-56PT	m2	<p>Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10</p> <p>Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p> <p>CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.</p> <p>PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL):</p> <p>Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:</p> <p>Obertures <= 2 m2: No es dedueixen</p> <p>Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%</p> <p>Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%</p> <p>Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.</p> <p>Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.</p> <p>Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.</p>
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala Pral Teatre - mitgera		1,000	4,290	2,950		12,656	C##D##E##F#
2			1,000	4,290	10,000		42,900	C##D##E##F#
3	BIE sala teatre		1,000	4,000	4,730		18,920	C##D##E##F#
4			2,000	0,250	4,730		2,365	C##D##E##F#
5	PLANTA SOTACOBERTA							
6	Escala Primfilat		1,000	3,890		5,950	23,146	C##D##E##F#
7			1,000		2,070	4,820	9,977	C##D##E##F#
8	Pas ventilació aules + protecció pilar		1,000		1,580	2,400	3,792	C##D##E##F#
9			2,000	0,400		2,400	1,920	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **115,676**

3	P932	u	<p>Formació d'esglaonat i grades amb tauler ceràmic buit encadellat de 80x25x3,5 cm amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5, de 3 cm d'espessor, acabat remolinat, sobre envans alleugerits de maó ceràmic buit de 29x14x9 cm, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, disposats cada 80 cm i amb d'altura mitja 37 cm, rematats superiorment amb morter de ciment, industrial, M-5 per rebre l'acabat tipus Terratzol. L'esglaonat tindrà una amplada de 150 cm i es dividirà en 4 graons de 18,50cm d'alçada, les grades tindran una amplada mitja (en el punt mig) de 160cm i tindrem dues alçades de 37cm. Tot segons detall de projecte. Esglaonat completament acabat a falta de l'acabat.</p> <p>Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>
---	------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Esgraonat i grades fons teatre		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 4

4	P653-8N5K	m2	<p>Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa resistent al foc (EF-90) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament.</p> <p>Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p> <p>CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar entre els muntants. Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació i fixació de les canals. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Muntatge de la placa interior. Col·locació, sobre els muntants, dels perfils de fixació. Col·locació de reforços locals. Aplicació de segellador sobre el perímetre de l'estructura. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.</p>					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tancament escales accés a cabina control		1,000		4,658	9,170	42,714	C##D##E##F#
2	H promig		1,000		10,910	7,330	79,970	C##D##E##F#
3	Protecció pilar cantonada teatre		1,000		1,000	5,490	5,490	C##D##E##F#
4			1,000		0,400	5,490	2,196	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **130,370**

5	E652GB8A	m2	<p>Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament.</p> <p>Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cabina control		2,000	6,000	2,500		30,000	C##D##E##F#
2			2,000	2,000	2,500		10,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **40,000**

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 5

6	P6182-44X0	m2	<p>Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment portland amb filler calcari.</p> <p>Inclosores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p> <p>CRITERI D'AMIDAMENT: PARET O PAREDÓ: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT): Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.</p>					
---	------------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Accés a aules des de carrer		1,000		3,900	2,800	10,920	C#*D#*E#*F#
3	Ascensor teatre darrer tram		1,000	1,100		3,470	3,817	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,737

7	P6125-7BJX	m2	<p>Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de Maó calat R-10 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2</p> <p>Inclosores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p> <p>CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.</p>					
---	------------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ascensor teatre		1,000	1,800		2,800	5,040	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,800		2,850	5,130	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,800		5,540	9,972	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,800		3,470	6,246	C#*D#*E#*F#
5			1,000		1,100	2,800	3,080	C#*D#*E#*F#
6			1,000		1,100	2,850	3,135	C#*D#*E#*F#
7			1,000		1,100	5,450	5,995	C#*D#*E#*F#
8			1,000		1,100	3,470	3,817	C#*D#*E#*F#
9			2,000	0,150		2,800	0,840	C#*D#*E#*F#
10			2,000	0,150		2,850	0,855	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 6

11			2,000	0,150		5,540	1,662	C##D##E##F#
12			2,000	0,150		3,470	1,041	C##D##E##F#
13			1,000	0,950		0,700	0,665	C##D##E##F#
14			1,000	0,800		0,700	0,560	C##D##E##F#
15	Distribuidor sotacoberta escala Primfilat		1,000	1,560		4,040	6,302	C##D##E##F#
16			1,000		4,720	4,040	19,069	C##D##E##F#
17	Tancament sotacoberta-teatre		1,000		10,050	3,866	38,853	C##D##E##F#
18			1,000		1,250	3,866	4,833	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **117,095**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 02 ZONA TEATRE
CAPÍTOL 03 REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 E8122212 m2

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA							
2	Teatre		2,000	19,800		8,420	333,432	C##D##E##F#
3			2,000		14,980	10,000	299,600	C##D##E##F#
4			-1,000		5,780	5,340	-30,865	C##D##E##F#
5	H promig portes		-3,000	2,650		3,700	-29,415	C##D##E##F#
6	Cabina		-1,000		6,020	2,730	-16,435	C##D##E##F#
7			1,000		5,780	5,470	31,617	C##D##E##F#
8			1,000	3,550		5,470	19,419	C##D##E##F#
9			1,000	3,080		4,740	14,599	C##D##E##F#
10	Escala de serveis		1,000		4,470	3,810	17,031	C##D##E##F#
11			1,000		4,170	5,470	22,810	C##D##E##F#
12			1,000	2,560		4,730	12,109	C##D##E##F#
13			1,000	2,910		4,730	13,764	C##D##E##F#
14	Serveis		1,000		2,540	1,450	3,683	C##D##E##F#
15			1,000	0,500		1,450	0,725	C##D##E##F#
16			1,000		1,580	1,450	2,291	C##D##E##F#
17			1,000	3,240		1,450	4,698	C##D##E##F#
18			1,000		1,240	1,450	1,798	C##D##E##F#
19			1,000	1,700		1,450	2,465	C##D##E##F#
20			1,000		1,200	1,450	1,740	C##D##E##F#
21			1,000		4,200	1,450	6,090	C##D##E##F#
22			1,000	1,590		1,450	2,306	C##D##E##F#
23	PLANTA SOTACOBERTA							
24	Altell teatre		1,000		14,900	3,250	48,425	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 7

25			1,000	3,240		2,150	6,966	C##D##E##F#
26			1,000		1,580	2,470	3,903	C##D##E##F#
27			1,000	0,500		3,210	1,605	C##D##E##F#
28			1,000		8,490	3,950	33,536	C##D##E##F#
29			1,000	1,520		3,980	6,050	C##D##E##F#
30			1,000		4,720	3,060	14,443	C##D##E##F#
31			1,000	1,410		2,150	3,032	C##D##E##F#
32			2,000	1,800			3,600	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **835,022**

2 E898J2A0 m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.

Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cabina control		2,000	6,000	2,500		30,000	C##D##E##F#
2			2,000	2,000	2,500		10,000	C##D##E##F#
3	01.02.03/E8122212 Enguixat reglejat,vert.int.h>3m,YG,lliscat YF	V	835,022				835,022	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **875,022**

3 E898K2A0 m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.

Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cel ras amb plaques de cartró-guix de 15 mm de gruix collat amb estructura d'acer galvanitzat nivell		30,770				30,770	C##D##E##F#
2	Enguixat bona vista,horit.int.h<3m,B1,lliscat A		39,922				39,922	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **70,692**

4 P7D6-613L m2

Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pilars forats amb acer		6,000	1,023		14,080	86,423	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **86,423**

5 E8941BA0 m2

Pintat estructura de fusta, a l'esmalt sintètic ignífug, amb una capa segelladora i dues d'acabat - RF90.

Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 8

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Encavallades		6,000	15,500	2,600	2,000	483,600	C#*D#*E#*F#
3	Bigues		2,000	15,500	0,600	1,000	18,600	C#*D#*E#*F#
5	Cabirons		5,000	3,900	0,800	9,000	140,400	C#*D#*E#*F#
6			9,000	7,000	1,500		94,500	C#*D#*E#*F#
7			9,000	4,500	1,500		60,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **797,850**

6 E825133H m

Revestiment de pilars vistos amb planxa d'acer inoxidable AISI 304 de 1.25 mm de gruix, format per dues peces desmuntables, amb diàmetre total 300 mm.

Inclosores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pilars zona teatre		6,000	5,530			33,180	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **33,180**

7 E865U321 m2

Revestiment de parets amb panells acústics microperforats MICRO segons detalls:

PAP 015, Ø 5mm pas 16X16 mm

Material Base: MDF ignífug Bs2-d0 15 mm

Acabat: lacat.

Interior: Ranures acústiques

Vel acústic: Adherit a la cara posterior mes llana mineral

Mecanització de cantells : Ranura 10x4 mm pel muntatge

Mides: Panells 2400x600x16 mm

Rastrells 40 mm + ànimes + llana mineral.

Inclosores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TEATRE							
2	Paret mitgera		1,000	19,000	5,470		103,930	C#*D#*E#*F#
3	Paret separació vestibul		1,000	15,300	5,470		83,691	C#*D#*E#*F#
4	Paret separació distribuïdor		1,000	19,000	5,470		103,930	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **291,551**

8 E844104K m2

Cel ras de panells acústics perforats PAP segons detalls:

PAP015 Ø 5mm pas 16x16 mm

Material Base: MDF ignífug Bs2-d0 12 mm

Acabat: Rexapat cirerer ramejat en vernís mate.

Vel acústic: Adherit a la cara posterior mes llana mineral

Mecanització de cantells : T24 V6 registrable

Mides: Panells 1200x600x12 mm

Perrfiteria T24. Alçada mitja suspensió del suport 4.30 m

Inclosores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Sota Passera		2,000	19,040	1,000		38,080	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 9

3			1,000	13,130	0,800		10,504	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--------	-------	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT **48,584**

9 E7C425K4CUFF m2

Aïllament amb feltre de llana de vidre per aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,036$ W/mK, resistència tèrmica $\geq 1,389$ m².K/W amb tul negre col·locat amb fixacions mecàniques.

Inclosores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala teatre							
2	Paret mitgera		1,000	19,820		8,420	166,884	C#*D#*E#*F#
3	Separació vestibul secundari		1,000		15,160	5,500	83,380	C#*D#*E#*F#
4			-1,000		5,300	5,500	-29,150	C#*D#*E#*F#
5	Separació vestibul pral		1,000	19,800		5,500	108,900	C#*D#*E#*F#
6			-3,000	2,660		4,390	-35,032	C#*D#*E#*F#
7			8,000		0,540	4,390	18,965	C#*D#*E#*F#
8			4,000	2,660	0,540		5,746	C#*D#*E#*F#
9	Paret mitgera sotacoberta		1,000	23,700		2,280	54,036	C#*D#*E#*F#
10	Separació vestibul secundari sotacoberta		1,000		15,160	3,580	54,273	C#*D#*E#*F#
11	Paret vestibul sotacoberta		1,000	19,800		2,280	45,144	C#*D#*E#*F#
12	Sostre Sala		1,000		8,620	29,050	250,411	C#*D#*E#*F#
13			1,000		7,150	29,050	207,708	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **931,265**

10 4652AA68 m2

Aïllament al foc d'element estructural lineal per a un EI-120, amb quatre plaques de guix laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques.

Inclosores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cabina de control							
2	Pilars		2,000	5,600	0,800		8,960	C#*D#*E#*F#
3	Bigues		2,000	2,000	0,800		3,200	C#*D#*E#*F#
4			4,000	6,000	0,400		9,600	C#*D#*E#*F#
5			4,000	2,000	0,400		3,200	C#*D#*E#*F#
6			8,000	2,500	0,400		8,000	C#*D#*E#*F#
8	Pilars Sota Coberta		16,000	2,500	0,900		36,000	C#*D#*E#*F#
9	Pilars sala		6,000	6,000	0,900		32,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **101,360**

11 0101 PA

Tapat de forats per a pas d'instal·lacions o similar de D75mm o superior en tancaments de cartró guix amb llana de roca. Inclousores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	A justificar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12	E81131P1	m2	<p>Arrebossat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter sec de ciment 1:4, deixat de regle.</p> <p>Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>					
----	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA							
2	Servei		1,000		2,540	1,450	3,683	C#*D#*E#*F#
3			1,000	0,500		1,450	0,725	C#*D#*E#*F#
4			1,000		1,580	1,450	2,291	C#*D#*E#*F#
5			1,000	3,240		1,450	4,698	C#*D#*E#*F#
6			1,000		1,240	1,450	1,798	C#*D#*E#*F#
7			1,000	1,700		1,450	2,465	C#*D#*E#*F#
8			1,000		1,200	1,450	1,740	C#*D#*E#*F#
9			1,000		4,200	1,450	6,090	C#*D#*E#*F#
10			1,000	1,600		1,450	2,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,810

13	P822-3NQZ	m2	<p>Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>					
----	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA							
2	Servei		1,000	18,000		1,450	26,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,100

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 11

14	RTC053	m²	<p>Fals sostre continu suspès, llis, situat a una altura major o igual a 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2. Sistema D112.es Silentboard KNAUF o similar (12,5+27+27), constituït per:</p> <p>ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses del sostre o element suport de formigó amb ancoratges directes amb amortidors antivibració de cautxú, i varetes cada 750 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 400 mm;</p> <p>PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat DFR / UNE-EN 520 - 625 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals semiarrodonides afinades, Silentboard BV KNAUF o similar. Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva KNAUF o similar, perfils en U 30/25/3000 mm, KNAUF o similar, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament Jointfiller 24H KNAUF o similar, cinta microperforada de paper KNAUF o similar i accessoris de muntatge.</p> <p>Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i col·locació dels perfils perimetral. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.</p> <p>Inclou: totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>					
----	--------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Teatre - Fons escenari		1,000	19,130			19,130	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19,130**

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA	02	ZONA TEATRE
CAPITOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E9Z51555	m	Tapajunts de paviment, per a junt de 30 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant prèviament el suport. Inclou: totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Juntes de dilatació		2,000	29,000			58,000	C#*D#*E#*F#
2			5,000	15,500			77,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **135,500**

2	P9U4-4ZAY	m	<p>Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols. Inclou: totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Teatre		1,000		4,550		4,550	C#*D#*E#*F#
2			1,000	3,540			3,540	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,070			3,070	C#*D#*E#*F#
4			2,000		4,050		8,100	C#*D#*E#*F#
5			2,000	19,800			39,600	C#*D#*E#*F#
6			2,000		4,720		9,440	C#*D#*E#*F#
7			2,000	0,420			0,840	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 12

8		6,000	0,170		1,020	C#*D#*E#*F#
9		2,000		0,018	0,036	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **70,196**

3 E865NOV1 m2

Paviment de fusta tipusw OSB 3/22mm, multicapa, amb capa d'acabat de tauler d'encenalls orientats OSB/3, de 22 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2,d0; sobre rastrells de fusta de 50x50mm cada 50cm, col·locats sobre base Akustik+Sylomer 40 Floor Mount o similar, i llana de roca de 30mm de gruix i densitat alta 90kg/m3, en tot el perímetre de la sala s'hi col·locarà llana de roca de 15 mm de gruix.
 Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Teatre		1,000	320,000			320,000	C#*D#*E#*F#
3	ALTRES			300,000			300,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **620,000**

4 E9C14414 m2

Paviment de terratzo llis de gra microgra de color negre, de 40x40 cm, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix o col·locat amb col·locat amb adhesiu cimentós tipus C 1, per a ús interior intens., amb junta de filet de llautó. Inclou el nivellament i replanteig previ de la base del paviment per a la seva correcta col·locació i seguint instruccions del fabricant. Inclou la col·locació de la vorada, prèvia aprovació per la DF i les juntes de dilatació de PVC model SCHULTER-DILEX-MOP de PVC o equivalent, segons especificacions del fabricant i les fitxes tècniques. Disposició geomètrica de les juntes s'ha d'aprovar per la DF.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	PLANTA PRIMERA							
3	Teatre		1,000	19,120			19,120	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA SOTACOBERTA							
5	Altell teatre		1,000	33,960			33,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **53,080**

5 E9Z2A100 m2

Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	01.02.04/E9C14414 Paviment de terratzo llis de gra microgra de color negre, de 40x40 cm, preu superior, col·locat a tr	V	53,080				53,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **53,080**

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 13

6	E9U21AAD	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, tipus 2, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA							
2	Teatre		1,000	3,540			3,540	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,080			3,080	C#*D#*E#*F#
4			1,000	5,800			5,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,420

7	P9D5-14QCH	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C3 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Model Living ceramics BHAS 30x60cm R11 C3. Preu alt Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis		1,000	8,770			8,770	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,770

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA	02	ZONA TEATRE
CAPITOL	05	FUSTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	03INT3	U	EI60-5.Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent de pas lliure 0,80m. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d'alta densitat i poder tèrmic.Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant connectat a central. Porta amb manetes, pany, barra antipànic sistema push i visor. Ferratges i accessoris inclosos.Inclou la seva fabricació i col·locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTACOBERTA		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Altres*		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2	EASA21PB	u	Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent de pas lliure 1,00m. Fulla amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d'alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant connectat a central. Porta amb manetes i pany. Ferratges i accessoris inclosos. Inclou la seva fabricació i col·locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 14

1	PLANTA P ¹ RIMERA							
2	Altres*		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3	03INT2	u	EI60-4aPorta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 110x210 cm, preu alt, visor circular de vidre, barra antipànic, col.locada. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta+tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d'alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xamera amb molla de retorn. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
---	--------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Altres*		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4	KA1R3FU9	U	P-7 - Porta d'una fulla batent de 80cm de pas lliure, de DM hidròfug. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF. Porta amb condemna amb obertura exterior i maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació completa Inclou remats perimetral interiors i exteriors. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1- Serveis		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA	02	ZONA TEATRE
CAPÍTOL	06	SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EAF2PE26	m	S11 - Barana metàl·lica formada per tubs rodons travessers de D 4 cm soldats a perfils montants 4x3 cm. de gruix cada 1,02 m. aproximadament. Aquests collats a passera. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col·locació completa. Replanteig de mides i col·locació completa. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perimetre Teatre Passarella		116,000				116,000	C#*D#*E#*F#
2			19,810				19,810	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **135,810**

2	EAF2PEP5	m	S-1 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passamà de Ø 4 cm, suport de passamans amb planxa de 30x8 mm collat a terra per pletina i ferratges, peces travesseres amb planxa de 30x8 mm cada 160 cm. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala Escenari		1,000	2,200			2,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,200**

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 15

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 02 ZONA TEATRE
CAPÍTOL 10 ACCESSORIS I SANITARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

- 1 PJ43-HA1K u Subministre i col·locació de dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques.
Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Entresol		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta Primera Camerino		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Planta Sotacoberta		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

- 2 PQ83-HA7S u Subministre i col·locació d'eixugamans per a tovallons de paper, Medicinics o equivalent, acabat en acer inoxidable acabat satinat. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3	01.02.10/PJ43-HA1K Dosificador de sabó	V	7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

- 3 PC16-5NMM m2 Subministre i col·locació de mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament de dimensions segons documentació gràfica del projecte i replanteig a obra i aprovació per part de la DF. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Adaptador per inclinació en els lavabos adaptats.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
5	01.01.10/PQ83-HA7S Dispensador de paper	V	0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
6	01.02.10/PQ83-HA7S Dispensador de paper	V	7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

- 4 PJ41-HA1S u Subministre i col·locació de barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable acabat satinat, col·locat amb fixacions mecàniques.
Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Entresol		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta Primera Camerino		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Planta Sotacoberta		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 16

5	PQ83-HA71	u	Subministre i col·locació de portarotlles de paper de wc d'acer inoxidable satinat col·locat sobre parament vertical. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

6	PQZ5-J1TL	u	Penjador de roba antivandàlic d'acer inoxidable amb tub de D25 mm, 30 mm de llargària, acabat amb planxa circular de D40 mm i cantells roms, col·locat soldat a pletines embegudes al prefabricat. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **8,000**

7	08.01	u	Suministre i col·locació de canviador nadons horitzontal, marca lindamer o equivalent de 90x51x10 cm. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
---	-------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA	02	ZONA TEATRE
CAPÍTOL	11	AJUTS DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EEK22001	u	<p>Ajuts de paleta a tots els industrials i subministradors, per trasllat interior, passos, formació de rases i col·locacions ZONA TEATRE</p> <p>Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Descàrrega del mateix camió. o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora... o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge. o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA	04	BIBLIOTECA I ATENEA
CAPÍTOL	01	REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E815EL33	m	Formació de motllura de secció mixta, rectangular i curvilínia, amb escaiola E-30, acabat lliscat amb escaiola E-30. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 17

2	Sala Ernest Lluch		1,000	45,010		45,010	C##D##E##F#
---	-------------------	--	-------	--------	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT **45,010**

2 E8121212 m2

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1, s'inclou la formació d'arestes, racons i reglades de sòcol amb guix.

Inclosores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA ENTRESOL							
2	Sala de Reunions		1,000	27,490		2,550	70,100	C##D##E##F#
3	Arxiu		1,000	20,840		2,550	53,142	C##D##E##F#
4	Presidència		1,000	15,780		2,550	40,239	C##D##E##F#
5	Entitats 1		1,000	13,650		2,550	34,808	C##D##E##F#
6	Entitats 2		1,000	14,400		2,550	36,720	C##D##E##F#
7	Secretaria		1,000	16,720		2,550	42,636	C##D##E##F#
8	Distribuidor		1,000	27,560		2,350	64,766	C##D##E##F#
9	Serveis M		1,000	10,070		1,350	13,595	C##D##E##F#
10	Serveis H		1,000	6,590		1,350	8,897	C##D##E##F#
11			1,000	6,190		1,350	8,357	C##D##E##F#
12	Serveis D		1,000	5,390		1,350	7,277	C##D##E##F#
13			1,000	5,030		1,350	6,791	C##D##E##F#
14			1,000	10,870		1,350	14,675	C##D##E##F#
15			1,000	1,930		0,450	0,869	C##D##E##F#
16	Subtotal	S					402,872	SUMSUBTOTAL(G1:G15)
18	PLANTA PRIMERA							
19	Sala Ernest Lluch		1,000	45,010		4,650	209,297	C##D##E##F#
20			2,000	0,600		4,050	4,860	C##D##E##F#
21	Aula		1,000	46,600		4,650	216,690	C##D##E##F#
22	Sala Atenea		1,000	53,870		4,650	250,496	C##D##E##F#
23			2,000	0,600		4,050	4,860	C##D##E##F#
24	Subtotal	S					686,203	SUMSUBTOTAL(G17:G23)
26	PLANTA SOTACOBERTA							
27	Aula 1		1,000	31,250		2,650	82,813	C##D##E##F#
28			-3,000	4,000		2,750	-33,000	C##D##E##F#
29	Serveis		1,000	10,840		1,450	15,718	C##D##E##F#
30			1,000	8,220		1,450	11,919	C##D##E##F#
31			1,000	7,300		1,450	10,585	C##D##E##F#
32	Instal·lacions		1,000	14,300		2,750	39,325	C##D##E##F#
33	Aula 2		1,000	21,870		2,750	60,143	C##D##E##F#
34			-1,000	4,000		2,360	-9,440	C##D##E##F#
35			2,000	0,300		2,360	1,416	C##D##E##F#
36	Aula 3		1,000	19,500		2,750	53,625	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 18

37			-1,000	4,000		2,360	-9,440	C##D##E##F#
38			2,000	0,300		2,360	1,416	C##D##E##F#
39	Aula 4		1,000	30,090		2,750	82,748	C##D##E##F#
40			-1,000	7,000		2,360	-16,520	C##D##E##F#
41			2,000	0,300		2,360	1,416	C##D##E##F#
42	Pas		1,000	22,370		2,350	52,570	C##D##E##F#
43	Subtotal	S					345,294	SUMSUBTOTAL(G25:G42)

TOTAL AMIDAMENT **1.434,369**

3 K898J2A0 m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.

Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.04.01/E8121212 Enguixat bona vista,vert.int.h>3m,B1,lliscat C6	V	1.434,369				1.434,369	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **1.434,369**

4 K898K2A0 m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.

Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Sala de reunions		44,870				44,870	C##D##E##F#
3	PLANTA ENTRESOL							
4	Distribuidor		16,520				16,520	C##D##E##F#
5	Arxiu		22,260				22,260	C##D##E##F#
6	Sala de reunions		46,000				46,000	C##D##E##F#
7	Presidència		15,210				15,210	C##D##E##F#
8	Entitats 1		11,130				11,130	C##D##E##F#
9	Entitats 2		11,530				11,530	C##D##E##F#
10	Secretaria		15,170				15,170	C##D##E##F#
11	Serveis M		6,100				6,100	C##D##E##F#
12	Serveis H		4,610				4,610	C##D##E##F#
13	Serveis D		9,580				9,580	C##D##E##F#
14	PLANTA PRIMERA							
15	Sala Ernest Lluch		113,100				113,100	C##D##E##F#
16	Distribuidor		13,650				13,650	C##D##E##F#
17	Aula		98,040				98,040	C##D##E##F#
18	Sala Atenea		142,430				142,430	C##D##E##F#
19	PLANTA SOTACOBERTA							
20	Aula 1		55,140				55,140	C##D##E##F#
21	Serveis		13,720				13,720	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 19

22	Instal·lacions		14,300				14,300	C##D##E##F#
23	Aula 2		27,250				27,250	C##D##E##F#
24	Aula 3		23,710				23,710	C##D##E##F#
25	Aula 4		38,890				38,890	C##D##E##F#
26	Distribuidor		14,520				14,520	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **757,730**

5 E844101A m2

Cel ras amb plaques de cartró-guix de 15 mm de guix collat amb estructura d'acer galvanitzat nivelladora de barra roscada.

Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Sala de reunions		1,000	20,870			20,870	C##D##E##F#
3	PLANTA ENTRESOL							
4	Sala de Reunions		1,000	46,020			46,020	C##D##E##F#
5	Arxiu		1,000	22,250			22,250	C##D##E##F#
6	Presidència		1,000	15,210			15,210	C##D##E##F#
7	Entitats 1		1,000	11,130			11,130	C##D##E##F#
8	Entitats 2		1,000	11,530			11,530	C##D##E##F#
9	Secretaria		1,000	15,170			15,170	C##D##E##F#
10	Distribuidor		1,000	16,520			16,520	C##D##E##F#
11	Serveis M		1,000	6,100			6,100	C##D##E##F#
12	Serveis H		1,000	4,390			4,390	C##D##E##F#
13	Serveis D		1,000	8,740			8,740	C##D##E##F#
14	PLANTA PRIMERA							
15	Sala Ernest Lluch		1,000	69,900			69,900	C##D##E##F#
16	Aula		1,000	54,840			54,840	C##D##E##F#
17	Sala Atenea		1,000	99,230			99,230	C##D##E##F#
18	PLANTA SOTACOBERTA							
19	Aula 1		1,000	34,720			34,720	C##D##E##F#
20	Serveis		1,000	13,720			13,720	C##D##E##F#
21	Magatzem		1,000	14,300			14,300	C##D##E##F#
22	Aula 2		1,000	21,490			21,490	C##D##E##F#
23	Aula 3		1,000	17,950			17,950	C##D##E##F#
24	Aula 4		1,000	30,250			30,250	C##D##E##F#
25	Pas		1,000	29,460			29,460	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **563,790**

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 20

6	E844103A	m2	<p>Cel ras amb plaques de guix laminat fonoabsorvent de 20 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora antivibració de barra roscada.</p> <p>Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Sala de reunions		1,000	24,000			24,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA PRIMERA							
4	Sala Ernest Lluch		1,000	43,200			43,200	C#*D#*E#*F#
5	Aula		1,000	43,200			43,200	C#*D#*E#*F#
6	Sala Atenea		1,000	43,200			43,200	C#*D#*E#*F#
7	PLANTA SOTACOBERTA							
8	Aula 1		1,000	20,420			20,420	C#*D#*E#*F#
9	Aula 2		1,000	5,760			5,760	C#*D#*E#*F#
10	Aula 3		1,000	5,760			5,760	C#*D#*E#*F#
11	Aula 4		1,000	8,640			8,640	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **194,180**

7	RTC015	m²	<p>Fals sostre continu suspès, llis, 15+15+27+27, situat a una altura menor de 4 m, resistència al foc EI 60, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de formigó amb penjats combinats cada 800 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 400 mm; PLAQUES: dues capes de plaques de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / amb les vores longitudinals afinades, amb fibra de vidre tèxtil en la massa de guix que li confereix estabilitat davant al foc. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge. Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Fixació dels perfils perimetral. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts. I totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.</p>					
---	--------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA ENTRESOL							
2	Arxiu		1,000	22,250			22,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **22,250**

8	P84N-167J4	m2	<p>Formació de franja (tabica) en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.</p> <p>Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>					
---	------------	----	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 21

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTACOBERTA							
2	Aula 1		3,000	4,000		0,200	2,400	C#*D#*E#*F#
3			1,000	9,960		0,450	4,482	C#*D#*E#*F#
4	Aula 2		1,000	4,000		0,200	0,800	C#*D#*E#*F#
5	Aula 3		1,000	4,000		0,200	0,800	C#*D#*E#*F#
6	Aula 4		1,000	7,100		0,200	1,420	C#*D#*E#*F#
7			1,000	6,020		0,450	2,709	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,611**

9 P840-AHFC u

Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat.
 Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Sala de reunions		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA ENTRESOL							
4	Sala de Reunions		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Arxiu		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Presidència		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Entitats 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Entitats 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Secretaria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Distribuidor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	Serveis M		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	Serveis H		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13	Serveis D		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
14	PLANTA PRIMERA							
15	Sala Ernest Lluch		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
16	Aula		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
17	Sala Atenea		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
18	PLANTA SOTACOBERTA							
19	Aula 1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
20	Serveis		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
21	Magatzem		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
22	Aula 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
23	Aula 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
24	Aula 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
25	Pas		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **33,000**

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 22

10	PQ54-430L	m2	Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
----	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA ENTRESOL							
2	Serveis H		1,000	1,100	0,600		0,660	C#*D#*E#*F#
3	Serveis D		1,000	1,500	0,600		0,900	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA SOTACOBERTA							
5	Serveis		1,000	1,650	0,600		0,990	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,550

11	P83EC-95JP	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.					
----	------------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA							
2	Sala Ernest Lluch		1,000		13,980	5,500	76,890	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA SOTACOBERTA							
4	Aula 4		1,000		11,440	3,020	34,549	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,439

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA	04	BIBLIOTECA I ATENEA
CAPÍTOL	03	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E9U21AAD	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, tipus 2, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ALTRES*		1.900,000				1.900,000	C#*D#*E#*F#
2	PLANTA BAIXA							
3	Sala de reunions		1,000	44,900			44,900	C#*D#*E#*F#
4	Pilars sala de reunions sense sòcol							

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 23

5	PLANTA ENTRESOL							
6	Distribuidor	1,000	24,560			24,560	C##D##E##F#	
7	Arxiu	1,000	20,830			20,830	C##D##E##F#	
8	Sala de reunions	1,000	27,500			27,500	C##D##E##F#	
9	Presidència	1,000	15,780			15,780	C##D##E##F#	
10	Entitats 1	1,000	13,650			13,650	C##D##E##F#	
11	Entitats 2	1,000	14,400			14,400	C##D##E##F#	
12	Secretaria	1,000	16,730			16,730	C##D##E##F#	
13	PLANTA PRIMERA							
14	Aula	1,000	46,600			46,600	C##D##E##F#	
15	PLANTA SOTACOBERTA							
16	Aula 1	1,000	31,250			31,250	C##D##E##F#	
17	Magatzem	1,000	15,130			15,130	C##D##E##F#	
18	Aula 2	1,000	21,870			21,870	C##D##E##F#	
19	Aula 3	1,000	19,500			19,500	C##D##E##F#	
20	Aula 4	1,000	30,090			30,090	C##D##E##F#	
21	Pas	1,000	22,370			22,370	C##D##E##F#	

TOTAL AMIDAMENT 2.265,160

2 E9Z2A100 m2

Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra.

Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ALTRES		1.000,000				1.000,000	C##D##E##F#
2	PLANTA BAIXA							
3	Sala de reunions		1,000	44,870			44,870	C##D##E##F#
4	PLANTA ENTRESOL							
5	Arxiu		1,000	22,260			22,260	C##D##E##F#
6	Sala de reunions		1,000	46,000			46,000	C##D##E##F#
7	Presidència		1,000	15,210			15,210	C##D##E##F#
8	Entitats 1		1,000	11,130			11,130	C##D##E##F#
9	Entitats 2		1,000	11,530			11,530	C##D##E##F#
10	Secretaria		1,000	15,170			15,170	C##D##E##F#
11	Distribuidor		1,000	16,520			16,520	C##D##E##F#
12	Serveis		1,000	20,290			20,290	C##D##E##F#
13	PLANTA PRIMERA							
14	Aula 1		1,000	98,040			98,040	C##D##E##F#
15	PLANTA SOTACOBERTA							
16	Aula 1		1,000	55,140			55,140	C##D##E##F#
17	Serveis		1,000	13,720			13,720	C##D##E##F#
18	Magatzem		1,000	14,300			14,300	C##D##E##F#
19	Aula 2		1,000	27,250			27,250	C##D##E##F#
20	Aula 3		1,000	23,710			23,710	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 24

21	Aula 4		1,000	38,890			38,890	C##D##E##F#
22	Distribuidor		1,000	14,520			14,520	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **1.488,550**

3 RSM040 m²

Parquet flotant, format per lamel·les encadellades de 2180x200x14 mm, constituïdes per tres capes col·locades transversalment, premsades i encolades entre si, estant la capa vista, cridada capa noble o d'ús, constituïda per un mosaic de plaquetes de fusta de roure, de 3 mm d'espessor, acabat amb vernís setinat, emboetades entre si amb adhesiu, amb classe de durabilitat D3. Tot el conjunt instal·lat en sistema flotant sobre làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat de 3 mm d'espessor. Inclús motlures tapajuntes, adhesiu i accessoris de muntatge per al parquet.

Inclou: Col·locació de la base de polietilè. Col·locació i retall de la primera filada per una cantonada de l'habitació. Col·locació i retall de les següents filades. Unió de les taules mitjançant encolat. Neteja de restes d'adhesiu que puguin vessar per les juntes. Col·locació i retall de l'última filada.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA							
2	Sala Ernest Lluch		1,000	113,110			113,110	C##D##E##F#
3	Sala Atenea		1,000	142,430			142,430	C##D##E##F#
5	Altres		500,000				500,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **755,540**

4 P9U4-4ZAY m

Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols. Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA							
2	Sala Ernest Lluch		1,000	45,010			45,010	C##D##E##F#
3	Sala Atenea		1,000	53,870			53,870	C##D##E##F#
5	ALTRES			1.000,000			1.000,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **1.098,880**

5 P9U6-H9DW m

Sòcol circular per a base de pilar, amb peces semicirculars d'acer inoxidable, de 50x5 mm, col·locat amb fixacions mecàniques.

Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Sala de reunions		5,000	0,570			2,850	C##D##E##F#
3	PLANTA ENTRESOL							
4	Sala de reunions		4,000	0,570			2,280	C##D##E##F#
5	Presidència		3,000	0,570			1,710	C##D##E##F#
6	Entitats 1		2,000	0,570			1,140	C##D##E##F#
7	PLANTA PRIMERA							

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 25

8	Sala Ernest Lluch		9,000	0,570		5,130	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							13,110

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 04 BIBLIOTECA I ATENEA
CAPÍTOL 04 TANCAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K614HSAK	m2	Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA ENTRESOL							
2	Serveis		1,000		1,150	3,000	3,450	C##D##E##F#
3			1,000	0,800		3,000	2,400	C##D##E##F#
4			1,000	2,200		3,000	6,600	C##D##E##F#
5	PLANTA PRIMERA							
6	neteja - passadís		1,000	1,500		2,600	3,900	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 16,350

2	K614P11E	m2	Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, de supermaó de 50x20x4 cm, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Recobriments de pilars							
2	Planta baixa		17,000	2,750	1,200		56,100	C##D##E##F#
3			1,000	4,700	3,000		14,100	C##D##E##F#
5	Planta Entressol		16,000	2,750	1,200		52,800	C##D##E##F#
6			1,000	7,800	2,750		21,450	C##D##E##F#
9	Planta altell		1,000	8,500	3,000		25,500	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 169,950

3	E612TRAK	m3	Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTACOBERTA							
2	Aula 4-3-Distribuidor		2,000		5,033	3,040	30,601	C##D##E##F#
3			1,000	1,750		3,040	5,320	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 35,921

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 26

4	KAV7EK77	m2	Murs mòbils acústics per compartimentació d'espais, amb nivell d'insonorització de 53 dB, sense guies inferiors, bloqueig de panells amb gir de 90°, amb porta de pas de 85x210 inclosa; formats per palques de 85 mm amb aïllament acústic interior, acabat amb xapat de fusta de cirerer, de la casa TST o similar; totalment muntat pel seu funcionament inclòs suports i perfil·leria necessària. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sala atenea		2,000	7,260	5,000		72,600	C#*D#*E#*F#
2	ALTRES							

TOTAL AMIDAMENT **72,600**

5	NPAL0001	ut	Adequació de bany per adaptar-lo al nou codi d'accessibilitat. Inclou enderroc d'envans i revestiments de parets, formació de nous envans, modificació de les instal·lacions, d'aigua, desaignes i electricitat; col·locació de nous revestiments i paviments. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta entresol		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	planta coberta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

6	E612GER1	m3	Paret tancament maó calat 29x14x10 cm, col·locat amb morter de ciment. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA ENTRESOL							
2	calaix instal·lacions Entresol		1,000	2,300	3,000	0,140	0,966	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,000	3,000	0,140	0,420	C#*D#*E#*F#
5	PLANTA PRIMERA							
6	Neteja-Atenea		1,000	1,500		4,700	7,050	C#*D#*E#*F#
7	calaix instal·lacions PI Primera		1,000	2,300	3,000	0,140	0,966	C#*D#*E#*F#
8			1,000	1,000	3,000	0,140	0,420	C#*D#*E#*F#
9	Secretaria-entitats 2		1,000	4,900	2,760	0,140	1,893	C#*D#*E#*F#
10	paret		1,000	1,000	2,500	0,140	0,350	C#*D#*E#*F#
11	Ernest Lluch		2,000	0,600	4,050	0,140	0,680	C#*D#*E#*F#
12			1,000	1,600	4,050	0,140	0,907	C#*D#*E#*F#
13	Sala atenea		2,000	0,600	4,050	0,140	0,680	C#*D#*E#*F#
14	Aula 1- distribuïdor		1,000	1,800	3,000	0,300	1,620	C#*D#*E#*F#
15	PLANT SOTACOBERTA							
16	paret tancament		1,000	4,000	3,000	0,140	1,680	C#*D#*E#*F#
17	Calaix Instal·lacions aula 2		1,000	3,940	3,000	0,140	1,655	C#*D#*E#*F#
18			1,000	0,500	3,000	0,140	0,210	C#*D#*E#*F#
19	Tancament pas inst. caixa asc-pas		1,000	2,070	3,000	0,140	0,869	C#*D#*E#*F#
20	Tancament pas previsió inicial clima teatre		1,000	2,000	2,000	0,140	0,560	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 27

TOTAL AMIDAMENT **20,926**

7 P653-8MX6 m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 0,04803 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA ENTRESOL							
2	Divisions despatxos		1,000	9,050		2,760	24,978	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,130		2,760	14,159	C#*D#*E#*F#
4			1,000	8,410		2,760	23,212	C#*D#*E#*F#
5			1,000		3,720	2,760	10,267	C#*D#*E#*F#
6			1,000		3,670	2,760	10,129	C#*D#*E#*F#
7			1,000		4,350	2,760	12,006	C#*D#*E#*F#
8			2,000	0,350		2,760	1,932	C#*D#*E#*F#
9	PLANTA PRIMERA							
10	Aula-Atenea		1,000	16,620		5,500	91,410	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **188,093**

8 P653-8MYM m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 0,04803 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa resistent al foc (F) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA ENTRESOL							
2	Arxiu		1,000		7,420	2,760	20,479	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,000		2,760	8,280	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **28,759**

9 P83EC-95JP m2

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%

Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA							
2	Sala Ernest Lluch		1,000	13,980		4,730	66,125	C#*D#*E#*F#
3	Sala Atenea		1,000	15,970		4,730	75,538	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA SOTACOBERTA							
5	Aula 4 + Passadís		1,000	11,770		3,020	35,545	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 28

TOTAL AMIDAMENT		177,208
-----------------	--	---------

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA	04	BIBLIOTECA I ATENEA
CAPÍTOL	05	FUSTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	KA1R3F14	U	P-12 - Porta d'una fulla batent i fulla fixe superior, de 80 de pas de DM massís hidròfug de 35mm. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color RAL o NCS a definir per la DF. Col·locació sobre marc de fusta massissa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Porta amb pany i clau i maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou remats perimetrals. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Entresol		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2	KA1R3F15	U	P-13 - Porta d'una fulla batent de 80 de pas de DM massís hidròfug de 35mm. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color RAL o NCS a definir per la DF. Col·locació sobre marc de fusta massissa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Porta amb pany i clau i maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou remats perimetrals. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA ENTRESOL		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3	KA1R3F17	U	P-15 - Porta d'una fulla batent , de 70 de pas de DM massís hidròfug de 35mm. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color RAL o NCS a definir per la DF. Col·locació sobre marc de fusta massissa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Porta amb condemna amb obertura exterior i maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou remats perimetrals. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA ENTRESOL		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4	KA1R3FU4	U	P-2 - Fusteria interior formada per una porta corredera de pas lliure 0,80m amb tarja superior fixe. DM 35mm massís hidròfug. Col·locació de marc amb armadura i reixa metàl·lica per a posterior capa de morter o enguixat, segons acabat de paret. Inclou la pintura a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF. Col·locació marc de fusta massissa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Porta amb condemna amb obertura exterior i maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable satinat o mate. Inclou la seva fabricació i col·locació completa. Inclou remats perimetrals. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTACOBERTA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 29

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

5 KA1R3F20 U

P-18 - Porta de dues fulles batentsn de 90cm de pas lliure i una fixa superior de 35 mm de gruix massissa.Col·locació sobre marc de fusta massissa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Ferratges, accessoris i manetes inclosos en acer inoxidable Inclou la seva fabricació i col·locació completa. Inclou remtas perimetral. Replanteig de mides a obra per l'industrials i aprovació de la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA - Aula-Atenea		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 KA1R3FU7 U

P-5 - Porta d'una fulla batent de 100cm de pas lliure i fixa superior.De DM hidròfug de 35mm de gruix. Col·locació sobre marc de fusta massissa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color RAL o NCS a escollir per la DF.Porta amb pany, clau i maneta. Ferratges, accessoris i manetes inclosos en acer inoxidable Inclou la seva fabricació i col·locació completa. Inclou remtas perimetral. Replanteig de mides a obra per l'industrials i aprovació de la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTACOBERTA		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

7 KA1R3F27 U

P-R4- Restauració de porta-vidriera existent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Accés teatre		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

8 KA1R3F28 U

P-R5- Restauració de porta-vidriera existent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala Ernest Lluch		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Sala Atenea		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

9 EAQS2299 U

Conjunt de dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, per un buit d'obra de 45x100cm i una alçada de 260cm. S'inclou tots els ferratges d'acer inoxidable. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA							
2	Armari passadis banys		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 30

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

10 03INT5 u

EI60-7. Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent de pas lliure 100m amb tarja superior fixe. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d'alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant connectat a central. Porta amb manetes, pany, barra antipànic sistema push i visor. Ferratges i accessoris inclosos. Inclou la seva fabricació i col·locació completa. Inclou remats perimetrales interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTACOBERTA							
2	Accés magatzem		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

11 EASA22SB u

Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents de pas lliure 0,90m. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d'alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant connectat a central. Porta amb manetes, pany, barra antipànic sistema push i visor. Ferratges i accessoris inclosos. Inclou la seva fabricació i col·locació completa. Inclou remats perimetrales interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Sala Atenea		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 04 BIBLIOTECA I ATENEA
CAPITOL 07 AJUTS DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 EEK22003 u

Ajuts de paleta a tots els industrials i subministradors, per trasllat interior, passos, formació de rases i col·locacions ZONA BIBLIOTECA I SALA ATENEA
Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en:
o Descàrrega del mateix camió.
o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora...
o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge.
o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini
o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 05 ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES
CAPITOL 01 BARRERA ACÚSTICA

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 31

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	06VAR1	m2	Barrera acústica d'entre 0,9 i 1,2m d'alçada, prevista per suportar fins a 320kg/m2 de sobrecàrrega màxima deguda a l'acció del vent, realitzada amb panells tipus sandvitx encadellats, formats per ànima de Llana de roca de 80 mm de gruix i recobrint exterior a base de xapes metàl·liques de 0,5mm de gruix, acabat lacat color a determinar per la DF, formats per cara exterior de xapa microgrecada ànima de llana de roca de densitat mitjana 120kg/m3 i cara interior de capa nervada amb perforacions. S'inclou perfil perimetral i estructura de suport, així com tots els elements necessaris per a la seva correcta col·locació. Inclou col·locació de "book" amb visera superior inclinada a 45°. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta		1,000	32,400			32,400	C#*D#*E#*F#
2			1,000	15,270			15,270	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **47,670**

2	06VAR2	m2	Bancada de suport de maquinària, de formigó armat, de 300x600x15 cm, formada per formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
---	--------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bancada maquinària coberta		2,000	3,000	6,000		36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **36,000**

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA	06	CQ SS GR
CAPÍTOL	01	CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	05CQ1	PAJ	<p>Partida alçada a justificar.</p> <p>Control de qualitat segons estudi de control qualitat emès per la direcció d'execució de l'obra, previ a l'inici de les obres, i per les necessitats que esdevinguin durant l'obra a petició de la Direcció Facultativa.</p> <p>En el projecte d'adequació dels interiors caldrà puntualment realitzar diferents perforacions i retalls pels passos d'instal·lacions i la compleció del fossat de l'ascensor. Per a poder executar aquestes puntuals actuacions d'obra derivades necessàriament de la implantació de les instal·lacions el contractista, d'acord amb els protocols proporcionats que indicarà en cada punt la Direcció facultativa i sota la supervisió i validació d'aquesta, haurà de realitzar cales prèvies, presa de dades, justificació de càlcul, planimetria de replanteig i posada en obra de les solucions constructives, i assajos de control de qualitat i certificats de càlcul i d'execució. Aquesta partida del pressupost donarà cobertura a les despeses de la constructora per encarregar els treballs necessaris a tècnic superior competent especialista en estructures i, si s'escau, a laboratori homologat.</p> <p>Inclou servei assessorament tècnic a nivell estructural per tal de poder realitzar les perforacions i modificacions estructurals per a passos d'instal·lacions o altres. Totes les decisions hauran d'estar validades per la DF. S'inclouen càlculs, visites i tot el que sigui necessari per una correcta presa de decisions.</p> <p>Inclou la gestió en cas necessari de zones comunes i que afectin els altes LOTS de la obra.</p>

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 32

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA	06	CQ SS GR
CAPÍTOL	02	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	14.02.01	PA	Partida alçada en concepte de seguretat i salut. Inclou tots els elements necessaris durant l'obra. Inclou els capítols descrits en l'Estudi de Seguretat i Salut. Inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l'obra. Inclou la gestió en cas necessari de zones comunes i que afectin els altes LOTS de la obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA	06	CQ SS GR
CAPÍTOL	03	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	04GR001	PA	Partida alçada de Gestió de residus segons Estudi de Gestió de Residus generals de l'obra. Inclou la gestió en cas necessari de zones comunes i que afectin els altes LOTS de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	HYL020	U	Neteja final d'obra en edifici d'altres usos, amb una superfície construïda mitja de 1067 m², incloent els treballs d'eliminació de la sucietat i la pols acumulada en paraments i tancaments metàl·lics, neteja i desinfecció de banys i lavavos, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat. Inclou: Treballs de neteja. Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega manual de les restes generades sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
---	--------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Neteja zona afectada		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000



FASE 2 - LOT 2: RESTAURACIÓ DE MOBILIARI

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST RESTAURACIÓ
ZONA 04 BIBLIOTECA I ATENEA
CAPÍTOL 01 MOBILIARI A RESTAURAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 KA1R3FU2 U Restauració del mobiliari de la biblioteca, adaptant-lo a les noves parets perimetrals.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 03REST001 u Restauració de taula de sala de juntat de dimensions 350x131x83,5. Estat de conservació mig. Fusta i pell

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 03REST002 u restauració de cadira presidencial alçada total de 158 cm i 58 cm d'amplada amb recolzabraços, seient i respallier de cuir.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 03REST003 u Restauració de cadira de junta de fusta i cuir. Alçada total de 123 cm i 58 cm d'amplada. Amb recolzabraços.

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

5 03REST004 u Restauració de taula de biblioteca de dimensions totals 420x140x86 cm. S'inclou tractament coïntre el carcoma o qualsevol altre insecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 03REST005 u Restauració de taula de biblioteca amb lluminàries encastades de dimensions totals 710x140x86 cm. S'inclou tractament coïntre el carcoma o qualsevol altre insecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 03REST006 u Restauració cadira amb insígnia del Casino Menestral

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

8 03REST007 u Restauració de cadira boga amb reposabraços

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 03REST008 u Restauració de taula de biblioteca de dimensions totals 160x93x86 cm. S'inclou tractament coïntre el carcoma o qualsevol altre insecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST RESTAURACIÓ
ZONA 04 BIBLIOTECA I ATENEA
CAPÍTOL 10 SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EEK23003	PA	Partida alçada en concepte de seguretat i salut. Inclou tots els elements necessaris durant l'obra. Inclou els capítols descrits en l'Estudi de Seguretat i Salut. Inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST RESTAURACIÓ
ZONA	04	BIBLIOTECA I ATENEA
CAPÍTOL	11	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	04GR001	PA	Partida Alçada en concepte de Gestió de residus.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST RESTAURACIÓ
ZONA	04	BIBLIOTECA I ATENEA
CAPÍTOL	12	CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	05CQ1	PAJ	Partida alçada a justificar. En concepte d'elaboració de memòries tècniques d'actuació, assaigs, proves o altres a realitzar, no previstes en els partides corresponents. Aprovació per la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000



FASE 2 - LOT 3: EQUIPAMENT ESCÈNIC DE LA SALA DEL TEATRE I GENERAL

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL
ZONA	06	EQUIPAMENT
CAPÍTOL	08	EQUIPAMENTS TEATRE
SUBCAPÍTOL	01	ESCENARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	N20001	U	Plataformes de la marca Nivoflex el model Stabilo. Tipus tisora, fusta contraxapada allisonada, vernissada, color marró 200x100cm 2 unions per plataforma.
---	--------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			28,000				28,000	C#*D#*E#*F#
3	ALTRES			50,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000

2	N20002	U	Escales de 3 esglaons per escenari de 80 cm d'alçada.
---	--------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3	N20003	U	Connexió per unió de tarimes. NIVOFLEX 1017
---	--------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			76,000				76,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,000

4	N20004	U	Barana Telescòpica per escales per una alçada d'escenari entre 80-100cm.
---	--------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5	N20005	U	Carros de transport 200x100cm amb maneta i 4 rodes. (2 giratòries)
---	--------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL
ZONA	06	EQUIPAMENT
CAPÍTOL	08	EQUIPAMENTS TEATRE
SUBCAPÍTOL	02	SEIENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 2

1	N60001	U	Cadires amb braç, tapissades, estructura d'alumini
			AMIDAMENT DIRECTE 208,000
2	N60002	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes.
			AMIDAMENT DIRECTE 10,000
3	N60003	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes.
			AMIDAMENT DIRECTE 182,000

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL
ZONA	06	EQUIPAMENT
CAPÍTOL	08	EQUIPAMENTS TEATRE
SUBCAPÍTOL	03	AUDIO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	NAUDIO01	u	Instal·lació d'audio segons pressupost detallat adjunt.					
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000					
2	NAUDIO02	u	Subministrament, disseny, instal·lació i posada en marxa d'un sistema perimetral de bucle magnètic (cablejat de coure esmaltat Ø1-1,5 mm, traçat en vuit si cal per evitar interferències), amplificador d'àudio dedicat (potència 50-100 W segons absorció del local), connexió a sistema de megafonia existent, calibratge amb mesurador de camp, formació bàsica al personal i certificat de conformitat. Inclou materials (cables, connectadors, caixa de control), mà d'obra i estudis previs de camp magnètic.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala teatre		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT	1,000

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL
ZONA	06	EQUIPAMENT
CAPÍTOL	08	EQUIPAMENTS TEATRE
SUBCAPÍTOL	04	IL.LUMINACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	NIL.LU001	u	Instal·lació d'il.luminació de la zona del teatre., segons pressupost detallat adjunt.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL
ZONA	06	EQUIPAMENT

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 3

CAPÍTOL 08 EQUIPAMENTS TEATRE
SUBCAPÍTOL 05 IMATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	NIMAGT01	u	Instal·lació d'imatge de la zona del teatre., segons pressupost detallat adjunt.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL
ZONA 06 EQUIPAMENT
CAPÍTOL 08 EQUIPAMENTS TEATRE
SUBCAPÍTOL 06 MAQUINÀRIA ESCÈNICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	NMAQUE01	u	Instal·lació de maquinària escènica i cortinatges, segons pressupost detallat adjunt.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL
ZONA 06 EQUIPAMENT
CAPÍTOL 09 MOBILIARI GENERAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	NEQ0001	U	Prestatgeries i taules zona biblioteca i arxiu Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes.					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
2	NEQ0002	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes.					
AMIDAMENT DIRECTE							27,000	
3	NEQ0003	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes.					
AMIDAMENT DIRECTE							8,000	

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 4

4	NEQ0004	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes.
---	---------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5	NEQ0005	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes.
---	---------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL
ZONA	06	EQUIPAMENT
CAPÍTOL	10	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EEK23003	u	Partida alçada en concepte de seguretat i salut. Inclou tots els elements necessaris durant l'obra. Inclou els capítols descrits en l'Estudi de Seguretat i Salut. Inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL
ZONA	06	EQUIPAMENT
CAPÍTOL	11	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	04GR001	PA	Partida Alçada en concepte de Gestió de residus.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL
ZONA	06	EQUIPAMENT
CAPÍTOL	12	CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	05CQ1	PAJ	Partida alçada a justificar. En concepte d'elaboració de memòries tècniques d'actuació, assaigs, proves o altres a realitzar, no previstes en els partides corresponents. Aprovació per la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000



FASE 2 - LOT 4: INSTAL·LACIONS GENERALS

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	74	FASE 2
TÍTOL 3	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.:

2

1	EY03ZB00	u	<p>En totes les partides d'aquest pressupost s'han de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu:</p> <p>Conceptes generals</p> <ul style="list-style-type: none"> - En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat, no contempla un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i de les seves subcontractes, l'aplicació d'aquest servei, serà contractat per aquest. De considerar innecessari l'industrial i de les seves subcontractes, la contractació de la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant en l'obra com en edificacions o parcel·les veïnes. - Tots aquells assegurances exigibles en l'execució de cada un dels treballs a executar, incloent l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor de la propietat. - S'han d'incloure tots els mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la correcta execució de la partida. - Els equips elèctrics i dipòsits d'aigua en cas que fossin necessaris per a la realització de les obres.. - Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en: <ul style="list-style-type: none"> o Descàrrega del mateix camió. o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora... o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge. o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries. - Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). Inclouen fonaments, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots hi els mitjans mecànics que es necessitin durant el procés de les obres, tal com sinies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, et ... - Muntatge i desmuntatge de caseta d'obra i el seu cost mensual durant els mesos que durin els treballs. La neteja i reposició del material de la caseta, els consums d'aigua, llum, línia de dades i telèfon a càrrec del contractista. - Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i gestions necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al seu funcionament. - Instal·lacions provisionals d'aigua i electricitat per a l'execució dels treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa d'aigües en obra i plantes de l'edifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques en els passos d'instal·lacions provisionals, en zona de trànsit de maquinària, camions, etc... i posterior desmuntatge de les instal·lacions provisionals. - Realització de mostres a escala 1: 1, dels rams que indiqui la DF, per poder valorar el resultat final. - Tots els materials i treballs auxiliars que siguin necessaris per al perfecte acabat de les partides, encara que no constin específicament en el projecte ni en l'estat d'amidaments i pressupost. - Tots els materials necessaris per protegir si fos el cas, partides acabades susceptibles de deteriorament pel pas d'operaris i materials, com esglaonat d'escaleres, paviments, cabina d'ascensors, etc. - Reposició de material deteriorat per l'obra a les voreres i zona pública, com ara paviments, arbrat, bancs, escocells, etc. - Fins i tot els replantejaments d'obra i ajudes de topografia necessàries per a l'execució de les partides. - Els mesuraments de les partides es correspon a les dimensions geomètriques i s'han de considerar en el preu unitari les minves dels materials. - En cas d'incongruència entre els diferents documents (especificacions tècniques de materials, dels acabats, dels detalls constructius, etc ..) que formen el projecte executiu prevaldrà el de major qualitat dels indicats entre ells. - Tot segons el que indica el Plec de condicions tècniques i particulars del projecte executiu. <p>Control de qualitat:</p> <p>Totes les feines de control de qualitat que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.</p> <p>S'haurà de lliurar, com a mínim 1 setmana abans de la seva instal·lació en obra, per a cada producte a instal·lar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fitxa tècnica del fabricant actualitzada i individualitzada (no catàlegs sencers) - Marcat CE en tots aquells productes que ho requereixin segons la llista publicada pels ministeris de Indústria i Foment - Certificat per organisme independent que acrediti la fabricació del material d'acord a les normes aplicables (ej: Aenor) <p>En cas contrari, la Direcció facultativa es reserva el dret a detenir el muntatge del producte en qüestió o a ordenar la seva retirada, sense repercussió econòmica ni de termini per a la Propietat.</p> <p>S'haurà de lliurar a l'inici de l'obra el Pla de Control de Qualitat per part dels contractistes principals, d'acord a la seva norma de aseguramento de la qualitat segons ISO 9001, en el qual es reflectirà tant l'execució com les proves i engegades dels equips i elements que s'instal·lin.</p> <p>La DF es reserva el dret a sol·licitar qualsevol assaig o prova addicional a favor del correcte control de qualitat en recepció o execució d'obra.</p> <p>Gestió de residus</p>
---	----------	---	--

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 3

Totes les feines de gestió de residus que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte tal i com poden ser:

- Classificació i acopi dels residus.
- Retirada de restes, retalls, embalatges, runes o qualsevol altre residu que es produeixi en l'execució de qualsevol partida d'obra.
- Càrrega, transport i disposició controlada d'aquests residus a centre de reciclatge o centre especial, depenent de les propietats del residu.
- Protecció de qualsevol element que pugui ser fet malmès durant l'execució de qualsevol partida.
- Neteja de la zona d'actuació i recorreguts necessaris per a l'execució de la partida i neteja final tant de la zona com de l'obra, una vegada finalitzats els treballs.

Documentació As-Built:

Totes les feines relacionades amb la documentació final de les obres que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.

Inclou lliuraments parcials durant l'obra, lliurament final per a revisió de la D.F. i la propietat, i lliurament definitiu.

Els lliuraments parcials en l'obra consten de:

- Certificats de qualitat, documentació tècnica, plans de taller, càlculs, etc. No es permetrà la instal·lació de cap material sense la validació per escrit de la D.F., que haurà de rebre aquesta documentació amb temps previ suficient per a poder validar-la.

- Plans d'avanç. Se certificarà exclusivament tot aquell material que vingui representat en els plans as-built lliurats mensualment. Aquests plans hauran de lliurar-se en paper i en format DWG.

El lliurament final haurà d'incloure:

- Memòria escrita i càlculs,
- Documentació de materials: Certificats de qualitat, documentació tècnica i manuals (de manipulació, transport, instal·lació, operació i manteniment).
- Documentació de proves i assajos: Tant les realitzades per l'instal·lador com les realitzades pel fabricant, subministrador o entitat independent.

- Documentació gràfica: Plànols As-Built en formats DWG i BIM, croquis d'obra, plans de replanteig, etc.

- Llistat de contactes d'empreses subministradores, instal·ladores i mantenidores, amb nom i telèfons.

Tot en format paper (3 còpies) i format digital.

Legalització instal·lacions:

Totes les feines relacionades amb la legalització d'instal·lacions que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.

Inclou tota la documentació que sigui necessari presentar i totes les gestions que calgui fer amb les institucions i companyies de subministraments

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 EY03ZB09 u

Notes de classificació BREEAM:

- Tot el procés ha de ser emplenat i documentat segons requeriments de certificació BREEAM ES.

- El material utilitzat tindrà Declaracions Ambientals de Producte (DAP), que han de cobrir com a mínim el 80% dels productes de la categoria.

- El material ha estat inclòs en l'anàlisi del cicle de vida (ACV) per mesurar l'impacte ambiental del cicle de vida dels elements de l'edifici.

- El material complirà els nivells, i els límits, normes i assajos del fabricant indicats a les taules del Manual BREEAM (habitatge i nova construcció).

- El material ha de tenir un aprovisionament responsable (reciclatge, etc.), mitjançant certificat, d'almenys el 80% dels materials que conformen aquest element.

- Material amb SGA (Sistema de Gestió Ambiental, tipus ISO 14.001 i / o ISO 14.006) en el procés de fabricació, i en els processos de la cadena de subministrament i de producció.

- Es determinarà el percentatge mínim d'elements secundaris i / o reciclats, fins on ho permeti la normativa d'execució i / o fabricació de cada un dels elements.

- Les minves seran seleccionades i gestionades per a la seva reutilització.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 4

1			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000	

3	EY03ZB10	u	<p>Notes de garantia i posada en marxa:</p> <p>Es realitzarà la posada en marxa de totes les instal·lacions i es realitzaran tant proves parcials com finals per verificar que funcionin correctament.</p> <p>Quan hi hagi equips situats en sales externes a la nau de taller, s'instal·laran provisionalment per poder provar la instal·lació en el seu conjunt i després de verificar el correcte funcionament de la instal·lació es guardaran en un lloc segur, fins que sigui possible la seva instal·lació definitiva a la ubicació final.</p> <p>El període de garantia de la instal·lació començarà quan tots els seus elements estiguin instal·lats i funcionant en la seva posició definitiva.</p>				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000		

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	74	FASE 2
TÍTOL 3	02	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA009CM	PA	<p>Partida alçada en concepte de seguretat i salut.</p> <p>Inclou tots els elements necessaris durant l'obra.</p> <p>Inclou els capítols descrits en l'Estudi de Seguretat i Salut.</p> <p>Inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l'obra aprovat per el CSS de l'obra.</p>
AMIDAMENT DIRECTE			1,000

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	74	FASE 2
TÍTOL 3	03	GESTIÓ DE RESIDUS I CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA010CM	u	<p>Partida alçada a justificar de gestió de residus generats arrel de la implantació dels sistemes de climatització i ventilació</p>
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
2	PA011CM	u	<p>Partida alçada a justificar de control de qualitat en fase d'obres.</p>
AMIDAMENT DIRECTE			1,000

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	74	FASE 2
TÍTOL 3	20	AIGUA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.:

5

1	PJ117-3BQI	u	Subministre, col·locació i muntatge de lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, model grans lavabos adaptats, model gamma Duravit D-neo o equivalent, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals o bé col·locat sobre encimera segons el cas definit a la DG i a validar per la DF. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	despatxos PE		4,000				4,000	C##D##E##F#
2	Camerino sala d'actes		1,000				1,000	C##D##E##F#
3	Sota coberta		4,000				4,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

2	PJ11C-3D0A	u	Subministre, col·locació i muntatge d'inodor de porcellana esmaltada, model gamma Duravit D-Neo o equivalent, de sortida vertical o horitzontal, amb seient i tapa amb sistema de caiguda amortiguada, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment o encastat a paret i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	despatxos PE		4,000				4,000	C##D##E##F#
2	Camerino sala d'actes		1,000				1,000	C##D##E##F#
3	Sota coberta		2,000				2,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

3	PJ11D-3CLC	u	Subministre, col·locació i muntatge d'urinari de porcellana esmaltada amb sífó incorporat, model de la gamma Duravit D-neo o equivalent, alimentació integrada, de color blanc i preu superior, col·locat amb fixacions murals. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4	PJ217-3SBY	u	Subministre, col·locació i muntatge d'aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets. Model a aprovar per la DF. Model homologat per lavabos adaptats en els casos que correspongui. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.74.20/PJ117-3BQI Lavabo mural porcell.,senz.,ampl.53 a 75 cm,blanc,preu sup.,col.mural	V	9,000				9,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

5	PJ215-3CS1	u	Subministre, col·locació i muntatge d'aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada d'1/2". Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 6

1	01.74.20/PJ11C-3D0A Inodor porcell.,vert.,cist.,blanc,preu sup.,col.sob./pavim.	V	7,000				7,000	C##D##E##F#
---	---	---	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

6	PJ21D-3CS6	u	Subministre, col·locació i muntatge d'aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, muntada superficialment amb tub d'enllaç, de llautó cromat, preu superior, amb entrada d'1/2". Model a aprovar per la DF. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.74.20/PJ11D-3CLC Urinari porcell.,+sifó incorpor.,blanc,preu sup.,col.mural	V	1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7	PF90-HPG1	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premisar					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	8m x lavabo		8,000	16,000			128,000	C##D##E##F#
3	a màquines clima de P1		10,000				10,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **138,000**

8	PF90-HPG3	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premisar					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

9	PF90-HPG4	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premisar					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

10	PF90-HPG5	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 32x3 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premisar					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	8 m x inodor		8,000	11,000			88,000	C##D##E##F#
2	derivacions de muntant a col·lector		8,000	3,000			24,000	C##D##E##F#
3	de PE a P1		5,000				5,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **117,000**

11	PF90-HPG6	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 40x3,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premisar					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

12	PF90-HPGH	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa de 50x4 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premisar					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	de bateria a lavabos P1		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

13	PFB6-HPJ9	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 6,9 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

14	PFB6-7AHD	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

15	PJA8-3HYK	u	Escalfador acumulador elèctric de 75 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició horitzontal o vertical, de 1500 a 3000 W de potència, dissenyat segons els requisits del, amb una classe d'eficiència energètica segons, col·locat sobre paviment amb fixacions i connectat					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

16	PN38-HE1A	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2", de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

17	PN38-HO2R	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2", de 20 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sortida de col·lector lavabos AFS		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
2	urinaris		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

18	PN38-HJMS	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1"1/4", de 20 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entrada col·lectors		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

19	PN38-HJMY	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1", de 20 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 8

1	sortida col·lector a inodor		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,000	

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPITOL 74 FASE 2
TITOL 3 40 BT
TITOL 4 08 IL·LUMINACIÓ BIBLIOTECA I ATENEA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 IGUZZ001 u Easy Space Ø 212 - 3000K - CRI80 - UGR<19 - DALI 20.7W 2536.5lm - 3000K - DALI-2 - Color: Negre Transparent. R481.783.0 o equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Entresol		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
2	Pl. Pis		82,000				82,000	C#*D#*E#*F#
3	Pl. Sotacoberta		49,000				49,000	C#*D#*E#*F#
5	ALTRES*		110,000				110,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 262,000

2 IGUZZ002 u Easy Space Ø 163 mm - warm white - DALI 17W 1911lm - 3000K - CRI 90 - DALI-2 - Color: Negre Transparent. QV88.783.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Entresol		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
2	Pl. Pis							
3	Pl. Sotacoberta		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 IGUZZ004 u Làser Empotrable circular fix- LED - medium - Super Comfort 6.8W 648lm - 3000K - CRI 90 - Color: Blanc/Negre. P318.747.0 o model equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Entresol		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	Pl. Pis		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3	Pl. Sotacoberta		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 IGUZZ005 u Font d'alimentació de corrent constant DALI IP20 10W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø59 - DALI-2 - Color: Indefinit. MY08.000.0 o model equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Entresol		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	Pl. Pis		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
3	Pl. Sotacoberta		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 14,000

5	IGUZZ006	u	Aplic Reglette o equivalent cilíndric difusor prismàtic. L:635mm diàmm 50mm Led Warm White 3000°K 15w 2600Lm. EP4064.063.01 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Entresol		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Pl. Pis		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	Pl. Sotacoberta		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	74	FASE 2
TÍTOL 3	40	BT
TÍTOL 4	09	IL·LUMINACIÓ TEATRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	IGUZZ004	u	Làser Empotrable circular fix- LED - medium - Super Comfort 6.8W 648lm - 3000K - CRI 90 - Color: Blanc/Negre. P318.747.0 o model equivalent.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Pis		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	IGUZZ008	u	Aplic Box 220x85x103mm Led Warm White 3000°K 20w 1230Lm. EP275.12123 o equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Sotacoberta		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Pl. Pis		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3	IGUZZ006	u	Aplic Reglette o equivalent cilíndric difusor prismàtic. L:635mm diàmm 50mm Led Warm White 3000°K 15w 2600Lm. EP4064.063.01 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Pis		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	IGUZZ017	u	Pixel Plus empotrable de led orientable extraible - alimentació DALI inclosa 15W 1649.2lm - 3000K - DALI-2 - Color: Blanc. MU46.701.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Pis		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT							3,000	
5	IGUZZ020	u	Làser Empotrable circular fix- LED - medium Super Comfort 6.8W 648lm - 3000K - CRI 90 - Color: Blanc/Negre. P321.747.0 o model equivalent. Inclòs mitjants d'elevació. Instal·lada i comprovada.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pl. Pis		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	
6	IGUZZ021	u	Font d'alimentació de corrent constant DALI IP20 10W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø59 - DALI-2 - Color: Indefinit. MY08.000.0 o model equivalent.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pl. Pis		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,000	
7	IGUZZ022	u	iN60 Evo System Mòdul lineal Minimal Up/Down - Superfície o suspensió - per apantallament òpal o MPO - L = 3576 - Color: Blanc Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. RU23.001.0 o model equivalent.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pl. Pis		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000	
8	IGUZZ023	u	iN60 Evo System Placa amb led Warm White - Up/Down - General Light LO - DALI - L = 1196 - DALI-2 - Color: Blanc Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. RV21.701.0 o model equivalent.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pl. Pis		27,000				27,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							27,000	
9	IGUZZ024	u	iN60 Evo System Apantallament flexible òpal L = 14,5 m - Color: Opali Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. RU47.038.0 o model equivalent.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pl. Pis		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
10	IGUZZ025	u	iN60 Evo System Par d'extrems de tancament per versió Minimal paret/suspensió amb apantallament òpal i MPO - Color: Blanc. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. PF86.001.0 o model equivalent.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pl. Pis		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
11	IGUZZ026	u	iN60 Evo System Unió de connexió per files contínues - Color: Indefinit. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. PF93.000.0 o model equivalent.					

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 11

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pl. Pis		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

- 12 IGUZZ027 u iN60 Evo System Kit de dilatació inicial per files contínues de fins 3600 mm a 10800 mm - Color: Blanc. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. PF96.001.0 o model equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pl. Pis		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

- 13 IGUZZ028 u Cable de suspensió - L=2000 - Color: Indefinit. MW67.000.0 o model equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pl. Pis		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

- 14 IGUZZ029 u iN60 Evo System Kit de connexió elèctrica per alimentació. - Color: Indefinit. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. PF98.000.0 O model equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pl. Pis		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

- 15 IGUZZ030 u Base de alimentació amb cables de suspensió - L=1500 - per versió DALI - Color: Blanc. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. MWM2.001.0 o model equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pl. Pis		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

- 16 FHN6ASTE u Luminària suspesa Led ASTEROIDE Ø40 LED de NEMOLIGHT o equivalent.
- Mides: Ø400 mm
Potència (W): 23W
Tensió d'alimentació: 220-240V
CCT: 3000K
- Inclòs enbeinat del cable amb tubet d'acer galvanitzar de Ø10mm.
- Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala Ernest Lluch		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 12

TITOL 3	40	BT
TITOL 4	20	SQ DESPATXOS ENTRESOL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PG1B-DGQL	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QGD de zona		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	PG47-EM5C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QGD de zona		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	74	FASE 2
TITOL 3	40	BT
TITOL 4	21	DESPATXOS ENTRESOL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 13

1	PG8Z-.AULA	u	Equipament BT d'aula o despatx o petit espai assimilable. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 30 m de tub D20 mm per a endolls 15 m endolls blancs + 15 m endolls vermells - 15 m de tub D20 mm per a cables UTP - 17 m de tub D16 mm per enllumenat. 5 m de caixa a interruptor + 10 m de caixa a punts de llum + 2 m a llum emergència - 1 caixa de mecanismes per a l'interruptor del llum - 1 interruptor - 51 m de cable 1,5 mm ² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm ² (3 x m tub D20) - 30 m (2 x 15) cable UTP per a les preses RJ45 - 1 llum d'emergència 70 lm - 1 caixa de mecanismes per punt de treball					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DEspatxos 1 a 6		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

2	PG8Z-.LVB1	u	Equipament BT lavabo. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 30 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 4 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 4 caixes de mecanismes per a endolls d'eixugamans + 1 endoll general - 75m de cable 1,5 mm ² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm ² (3 x m tub D20) - 4 llums d'emergència 70 lm - 4 caixes de derivació encastades (una per espai: Homes, dones, accessible, vestíbul) - 1 endoll					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lavabo		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3	PG8Z-.PAS1	u	Equipament BT de passos, passadissos i entrades - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 25 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 2 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 2 caixes de mecanismes per a endolls generals - 75m de cable 1,5 mm ² (3 x m tub D16) - 75 m de cable 2,5 mm ² (3 x m tub D20) - 2 llums d'emergència 70 lm - 2 caixes de derivació encastades - 1 endoll					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passadis		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4	PG2J-4BTR	m	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passadis		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

5 PG2N-EUHR m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	de safata a cada despatx 5 m		5,000	6,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

6 PG2N-EUHS m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	de safata a cada despatx 5 m		5,000	6,000		2,000	60,000	C#*D#*E#*F#
2	endolls blancs i endolls vermells							

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

7 PG2N-EUHP m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	de QGD a SQ							
2			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

8 PG33-E6CR m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm², amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Safata		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2	de safata a despatxos		5,000	6,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

9 PG33-E6CT m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm², amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Safata		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2	de safata a despatxos		5,000	6,000		2,000	60,000	C#*D#*E#*F#
3	endolls blancs i endolls vermells							

TOTAL AMIDAMENT **80,000**

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 15

10	PG33-E6E4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	de QGD a SQ							
2			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

11	PG60-79KW	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar (1P+N) de 10 A PIA corba C, muntada superficialment					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	a situar en els extrems		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	74	FASE 2
TÍTOL 3	40	BT
TÍTOL 4	24	SALA ERNEST LLUCH

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PG1B-DGQ1	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a dues fileres de dotze mòduls i muntada superficialment
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	PG47-ELXH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 16

6	PG2J-4BTR	m	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	perimetral sala Ernest Lluch		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

7	PG8Z-.EG1	u	Equipament BT espais grans
---	-----------	---	----------------------------

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPITOL	74	FASE 2
TITOL 3	40	BT
TITOL 4	25	AULA I LAVABOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PG1B-DGQ1	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a dues fileres de dotze mòduls i muntada superficialment
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	PG47-ELXH	u	Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3	PG4B-DWYE	u	Interrupitor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4	PG47-ELQI	u	Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5	PG47-ELXB	u	Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 17

6	PG8Z-.LVB1	u	<p>Equipament BT lavabo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 30 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 4 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 4 caixes de mecanismes per a endolls d'eixugamans + 1 endoll general - 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 4 llums d'emergència 70 lm - 4 caixes de derivació encastades (una per espai: Homes, dones, accessible, vestíbul) - 1 endoll
---	------------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

7	PG2J-4BTR	m	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **40,000**

8	PG8Z-.EG1	u	Equipament BT espais grans
---	-----------	---	----------------------------

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	74	FASE 2
TÍTOL 3	40	BT
TÍTOL 4	26	SALA ATENEA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PG1B-DGQ1	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a dues fileres de dotze mòduls i muntada superficialment
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2	PG47-ELXH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

3	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

4	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 18

5	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
			AMIDAMENT DIRECTE 3,000
6	PG8Z-.EG1	u	Equipament BT espais grans
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7	PG2J-4BTR	m	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
			AMIDAMENT DIRECTE 52,000

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPITOL	74	FASE 2
TITOL 3	40	BT
TITOL 4	27	SALA REUNIONS PB

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG1B-DGQ1	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a dues fileres de dotze mòduls i muntada superficialment
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2	PG47-ELXH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
			AMIDAMENT DIRECTE 3,000
6	PG8Z-.EG1	u	Equipament BT espais grans
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 19

7	PG2J-4BTR	m	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	74	FASE 2
TÍTOL 3	40	BT
TÍTOL 4	32	SQ SALA D'ACTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PG1B-DGQT	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QGD de consergeria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	PG47-EM8W	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

4	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	74	FASE 2
TÍTOL 3	40	BT
TÍTOL 4	33	SALA D'ACTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 20

1	PG8Z-.AULA	u	Equipament BT d'aula o despatx o petit espai assimilable. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 30 m de tub D20 mm per a endolls 15 m endolls blancs + 15 m endolls vermells - 15 m de tub D20 mm per a cables UTP - 17 m de tub D16 mm per enllumenat. 5 m de caixa a interruptor + 10 m de caixa a punts de llum + 2 m a llum emergència - 1 caixa de mecanismes per a l'interruptor del llum - 1 interruptor - 51 m de cable 1,5 mm ² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm ² (3 x m tub D20) - 30 m (2 x 15) cable UTP per a les preses RJ45 - 1 llum d'emergència 70 lm - 1 caixa de mecanismes per punt de treball					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	vestidor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Back Stage		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2	PG8Z-.LVB1	u	Equipament BT lavabo. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 30 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 4 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 4 caixes de mecanismes per a endolls d'eixugamans + 1 endoll general - 75m de cable 1,5 mm ² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm ² (3 x m tub D20) - 4 llums d'emergència 70 lm - 4 caixes de derivació encastades (una per espai: Homes, dones, accessible, vestíbul) - 1 endoll					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3	PG8Z-ESC1	u	Equipament de tram d'escala. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 25 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 2 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 1 caixes de mecanismes per a endolls - 75 m de cable 1,5 mm ² (3 x m tub D16) - 75 m de cable 2,5 mm ² (3 x m tub D20) - 2 llums d'emergència 70 lm - 2 caixes de derivació encastades (una per enllumenat i una per endolls) - 1 endoll					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta teatre		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

4	PG8Z-.EG1	u	Equipament BT espais grans					
---	-----------	---	----------------------------	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 21

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5	PG2J-4BTR	m	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perimetral sala d'actes		70,000				70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

6	PG2N-EUHR	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	10 baixants de 3 m		10,000	3,000			30,000	C#*D#*E#*F#
2	(llum i emergències)							

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7	PG2N-EUHS	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	10 baixants de 6 m		10,000	6,000			60,000	C#*D#*E#*F#
2	(endolls)							

TOTAL AMIDAMENT 60,000

8	PG2N-EUHP	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	de QGD a SQ		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

9	PG33-E6CR	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

10	PG33-E6CT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

11	PG33-E6E4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 22

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	de QGD a SQ		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

12	PG60-79KW	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar (1P+N) de 10 A PIA corba C, muntada superficialment					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Control		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Back Stage		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	74	FASE 2
TÍTOL 3	40	BT
TÍTOL 4	35	CABINA DE CONTROL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PG1B-DGQL	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QGD de zona		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	PG47-EM5C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QGD de zona		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 23

5	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

6	PG8Z-.AULA	u	<p>Equipament BT d'aula o despatx o petit espai assimilable.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 30 m de tub D20 mm per a endolls 15 m endolls blancs + 15 m endolls vermells - 15 m de tub D20 mm per a cables UTP - 17 m de tub D16 mm per enllumenat. 5 m de caixa a interruptor + 10 m de caixa a punts de llum + 2 m a llum emergència - 1 caixa de mecanismes per a l'interruptor del llum - 1 interruptor - 51 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 30 m (2 x 15) cable UTP per a les preses RJ45 - 1 llum d'emergència 70 lm - 1 caixa de mecanismes per punt de treball
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7	PG8Z-.PAS1	u	<p>Equipament BT de passos, passadissos i entrades</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 25 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 2 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 2 caixes de mecanismes per a endolls generals - 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 75 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 2 llums d'emergència 70 lm - 2 caixes de derivació encastades - 1 endol
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala d'accés		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

8	PG2J-4BH6	m	Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

9	PG2N-EUHR	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **15,000**

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 24

10	PG2N-EUHS	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
----	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

11	PG60-79KW	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar (1P+N) de 10 A PIA corba C, muntada superficialment
----	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	a situar en els extrems		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12	PG35-HIKY	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub
----	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	estimat		15,000	3,000			45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

13	PG35-HIIT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub
----	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	estimat endolls blancs		15,000	3,000			45,000	C#*D#*E#*F#
2	estimat endolls vermells		15,000	3,000			45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	74	FASE 2
TÍTOL 3	40	BT
TÍTOL 4	40	SQ SOTACOBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PG1B-DGQT	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QGD de consergeria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	PG47-EM8W	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 25

3	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	74	FASE 2
TÍTOL 3	40	BT
TÍTOL 4	41	PLANTA SOTACOBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG8Z-.AULA	u	Equipament BT d'aula o despatx o petit espai assimilable. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 30 m de tub D20 mm per a endolls 15 m endolls blancs + 15 m endolls vermells - 15 m de tub D20 mm per a cables UTP - 17 m de tub D16 mm per enllumenat. 5 m de caixa a interruptor + 10 m de caixa a punts de llum + 2 m a llum emergència - 1 caixa de mecanismes per a l'interruptor del llum - 1 interruptor - 51 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 30 m (2 x 15) cable UTP per a les preses RJ45 - 1 llum d'emergència 70 lm - 1 caixa de mecanismes per punt de treball

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aules 1 a 4		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Vestíbul terrassa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Maquinària		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 26

2 PG8Z-.LVB1 u

Equipament BT lavabo.

- 1 caixa on fer les derivacions de la línia general
- 30 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 4 baixades de 2,5 m
- 25 m de tub D16 mm per enllumenat.
- 4 caixes de mecanismes per a endolls d'eixugamans + 1 endoll general
- 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16)
- 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20)
- 4 llums d'emergència 70 lm
- 4 caixes de derivació encastades (una per espai: Homes, dones, accessible, vestíbul)
- 1 endoll

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lavabo		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 PG8Z-.PAS1 u

Equipament BT de passos, passadissos i entrades

- 1 caixa on fer les derivacions de la línia general
- 25 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 2 baixades de 2,5 m
- 25 m de tub D16 mm per enllumenat.
- 2 caixes de mecanismes per a endolls generals
- 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16)
- 75 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20)
- 2 llums d'emergència 70 lm
- 2 caixes de derivació encastades
- 1 endoll

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passadís		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 PG2J-4BTR m

Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passadís		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

5 PG2N-EUHR m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	de safata a cada despatx o espai 5 m		5,000	6,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

6 PG2N-EUHS m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	de safata a cada despatx 5 m		5,000	6,000		2,000	60,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 27

2	endolls blancs i endolls vermells							
---	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

7 PG2N-EUHP m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	de QGD a SQ		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

8 PG33-E6CR m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm², amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Safata		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2	de safata a despatxos o espais		5,000	6,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

9 PG33-E6CT m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm², amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Safata		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2	de safata a despatxos		5,000	6,000		2,000	60,000	C#*D#*E#*F#
3	endolls blancs i endolls vermells							

TOTAL AMIDAMENT **80,000**

10 PG33-E6E4 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm², amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	de QGD a SQ		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

11 PG60-79KW u

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar (1P+N) de 10 A PIA corba C, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	a situar en els extrems		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 28

CAPÍTOL	74	FASE 2
TÍTOL 3	50	TIC
TÍTOL 4	12	SALA REUNIONS PB

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PP71-7AZO	u	Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 4 unitats, amb capacitat fins a 6 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/UTP, xassis rack 10'', de 300 x 350 x 200 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2	PP44-6658	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	2 cables per punt de treball							
2	Sala reunions		15,000	2,000			30,000	C##D##E##F#
3			25,000	2,000			50,000	C##D##E##F#
5	de rack a fals sostre i de fals sostre a							
6	punt de treball (15 m /ut)		15,000	4,000			60,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **140,000**

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	74	FASE 2
TÍTOL 3	50	TIC
TÍTOL 4	23	DESPATXOS ENTRESOL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PP71-7AYX	u	Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 9 unitats, amb capacitat fins a 24 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassis rack 19'', de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	situat al pas a tocar de la porta de							
2	l'escala. Controla els despatxos		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2	PG25-MFZ4	m	Canal aïllant sense halògens segons la norma, amb 1 tapa per a distribució, de 60x150 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25°C a +90 °C, d'acord amb la norma, en sostre
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	A posar dins de la rejiband per mantenir							
2	l'aïllament							
3	passadís		20,000				20,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 29

TOTAL AMIDAMENT

20,000

3

PP44-6658

m

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	2 cables per punt de treball							
2	de rack situat a pas a punts de treball							
3	Despatx 1		10,000	2,000			20,000	C#*D#*E#*F#
4	Despatx 2		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#
5	Despatx 3		20,000	2,000			40,000	C#*D#*E#*F#
6	Despatx 4		20,000	2,000			40,000	C#*D#*E#*F#
7	Despatx 5		20,000	2,000			40,000	C#*D#*E#*F#
8	Despatx 6		20,000	2,000			40,000	C#*D#*E#*F#
10	de rack a fals sostre i de fals sostre a							
11	punt de treball (10 m /ut)		10,000	12,000			120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

330,000

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	74	FASE 2
TÍTOL 3	50	TIC
TÍTOL 4	31	PLANTA PIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PP71-7AYX	u	Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 9 unitats, amb capacitat fins a 24 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassis rack 19*, de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	situat a la cabina de control per a							
2	sala d'actes i distribuïdor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Ernest Lluch		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Aula		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Atenea		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4,000

2

PG25-MFZ4

m

Canal aïllant sense halògens segons la norma, amb 1 tapa per a distribució, de 60x150 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25°C a +90 °C, d'acord amb la norma, en sostre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	A posar dins de la rejiband per mantenir							
2	l'aïllament							
3	perimetral sala Ernest Lluch		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
4	perimetral sala Atenea		52,000				52,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 30

5	perimetral distribuïdor		55,000				55,000	C##D##E##F#
6	Perimetral sala d'actes		70,000				70,000	C##D##E##F#
7	pas		25,000				25,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **242,000**

3 PP44-6658 m

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perimetrals sales							
2	Ernest LLuch		30,000	2,000	2,000		120,000	C##D##E##F#
3	Atenea		30,000	2,000	2,000		120,000	C##D##E##F#
4	Aula		15,000	2,000	2,000		60,000	C##D##E##F#
6	Distribuïdor							
7	NE		20,000	2,000			40,000	C##D##E##F#
8	SE		25,000	2,000			50,000	C##D##E##F#
9	NW		10,000	2,000			20,000	C##D##E##F#
10	SW		15,000	2,000			30,000	C##D##E##F#
12	Sala d'actes (rack a sala control)		0,000	0,000			0,000	C##D##E##F#
13	vestidor		30,000	2,000			60,000	C##D##E##F#
14	Back Stage		30,000	2,000	2,000		120,000	C##D##E##F#
15			30,000	2,000	2,000		120,000	C##D##E##F#
16	sostre		25,000	2,000			50,000	C##D##E##F#
17	laterals sala d'actes							
18	NE		20,000	2,000			40,000	C##D##E##F#
19	SE		25,000	2,000			50,000	C##D##E##F#
20	NW		10,000	2,000			20,000	C##D##E##F#
21	SW		15,000	2,000			30,000	C##D##E##F#
23	de racks a sostres i de sostres a preses							
24	10 m / ut		10,000	44,000			440,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **1.370,000**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TÍTOL 3 50 TIC
TÍTOL 4 41 PLANTA SOTACOBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PP71-7AYT u

Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 12 unitats, amb capacitat fins a 48 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassis rack 19", de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Situat a instal·lacions							

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 31

2	control de les aules i de la maquinària							
3	de coberta		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PG25-MFZ4 m

Canal aïllant sense halògens segons la norma, amb 1 tapa per a distribució, de 60x150 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25°C a +90 °C, d'acord amb la norma, en sostre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	A posar dins de la rejiband per mantenir							
2	l'aïllament							
3	Passadís		20,000				20,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 PP44-6658 m

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	2 cables per punt de treball							
2	de rack cambra instal·lacions a:							
3	aula 1		25,000	2,000	2,000		100,000	C##D##E##F#
4	aula 2		20,000	2,000	2,000		80,000	C##D##E##F#
5	aula 3		15,000	2,000	2,000		60,000	C##D##E##F#
6	aula 4		20,000	2,000	2,000		80,000	C##D##E##F#
7	Vestíbul terrassa		25,000	2,000	2,000		100,000	C##D##E##F#
8	sala instal·lacions		10,000	2,000			20,000	C##D##E##F#
9	Coberta (màquines clima)		25,000	2,000			50,000	C##D##E##F#
11	de rack a fals sostre i de fals sostre a							
12	punt de treball (10 m /ut)		10,000	14,000			140,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 630,000

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	74	FASE 2
TÍTOL 3	70	PCI PASSIVA
TÍTOL 4	30	EXTINTORS I SENYALÈTICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PMS0-6Z2N	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminescent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 32

2	PMS0-6Z2O	u	Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminescent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA ENTRESOL		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	PLANTA PRIMERA		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA SOTACOBERTA		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

3	PM32-H88H	u	Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA ENTRESOL		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	PLANTA PRIMERA		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA SOTACOBERTA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

4	PM32-DZ48	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari encastat
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	74	FASE 2
TÍTOL 3	72	PCI ACTIVA
TÍTOL 4	10	DETECCIÓ I ALARMA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PM11-3845	u	Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 6 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaría, de connexió de zona i de prova d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

2	PM15-4ICZ	u	Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5/A1 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

3	PM15-4IDC	u	Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sotacoberta							
2	- dos per aula		2,000	5,000			10,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 33

3	- instal·lacions	1,000				1,000	C##D##E##F#
4	- Passadis	2,000				2,000	C##D##E##F#
5	- Escala protegida	1,000				1,000	C##D##E##F#
7	Primera						
8	- Sala Ernest Lluch	3,000				3,000	C##D##E##F#
9	- Sala Atenea	3,000				3,000	C##D##E##F#
10	- Aula	2,000				2,000	C##D##E##F#
11	- Sala de juntes	1,000				1,000	C##D##E##F#
12	- Sala	2,000				2,000	C##D##E##F#
13	- Magatzems	1,000	2,000			2,000	C##D##E##F#
14	- Control	1,000				1,000	C##D##E##F#
15	- escala c/ Primfilat	1,000				1,000	C##D##E##F#
16	- escala c/ Ample	1,000				1,000	C##D##E##F#
17	- vestidor	1,000				1,000	C##D##E##F#
18	- Forum	1,000				1,000	C##D##E##F#
19	- Escenari	2,000				2,000	C##D##E##F#
21	Entresol						
22	- despatxos	6,000				6,000	C##D##E##F#
23	- Passadis	2,000				2,000	C##D##E##F#
24	- replà escala protegida	1,000				1,000	C##D##E##F#
25	- Aules	12,000				12,000	C##D##E##F#
26	- sala professors	1,000				1,000	C##D##E##F#
27	- Distribuïdor sala professors	1,000				1,000	C##D##E##F#
28	- Magatzem	1,000				1,000	C##D##E##F#
29	- Entrada c/ Primfilat	1,000				1,000	C##D##E##F#
30	- Escala c/ Primfilat	1,000				1,000	C##D##E##F#
31	- Escala c/ Ample	1,000				1,000	C##D##E##F#
33	Baixa						
34	- Escala protegida	1,000				1,000	C##D##E##F#
35	- Passadiis a c/ Primfilar	2,000				2,000	C##D##E##F#
36	- Aules	8,000				8,000	C##D##E##F#
37	- escala c/ Primfilat	1,000				1,000	C##D##E##F#
38	- escala c/ Ample	1,000				1,000	C##D##E##F#
39	- entrada c/ Primfilat	1,000				1,000	C##D##E##F#
40	- entrada c/Ample	1,000				1,000	C##D##E##F#
41	- Magatzem	1,000				1,000	C##D##E##F#
42	- Consergeria	1,000				1,000	C##D##E##F#
43	- Guingueta	1,000				1,000	C##D##E##F#
44	- Pas	1,000				1,000	C##D##E##F#
46					-40,000	-40,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **40,000**

4 PM15-4ICY u

Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment

EUR

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 34

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	lavabos		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4						-5,000	-5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5	PM16-8D39	u	Detector lineal de fums per a instal·lació contra incendis analògica, amb un abast longitudinal entre 3 i 300, segons norma UNE-EN 54-12, muntat superficialment					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala d'actes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Distribuïdor P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6	PG34-4IA0	m	Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB esquerra		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#
2	PB dreta		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
3	Pis esquerra		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
4	Pis dreta		220,000				220,000	C#*D#*E#*F#
5	Sotacoberta		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#
7	Percentatge "A origen"	P	20,000				184,000	PERORIGEN(G1:G6,C7)

TOTAL AMIDAMENT 1.104,000

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	74	FASE 2
TÍTOL 3	90	AJUDES DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA008CM	u	Ajudes de paleta a justificar per a la implantació dels sistemes de climatització i ventilació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000



FASE 2 - LOT 5: INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL	02	FASE II
TÍTOL 3	01	AUDITORI
TÍTOL 4	01	CLIMATITZACIÓ + VENTILACIÓ AUDITORI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PED2-CU14-1	u	Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant R454B, d'accionament elèctric, condensació per aire, possibilitat de funcionament amb calefacció continua, potència frigorífica de 150 a 154 kW i potència calorífica de 158 a 163 kW, SEER aproximat de 5 i COP aproximat de 3,5, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 51 kW i en calor 48 kW, elevada eficiència estacional determinada segons la norma UNE-EN 14825, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), de 4 mòduls, Recuperació activa de calor, amb filtres G4+G7, col.locada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	PEKB-6YY5	u	Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat lacat blanc de 500 mm de costat, de 24 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 198 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació, muntat suspès al sostre
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3	PEKO-AFLU	u	Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 1200 a 1600 mm d'amplària, 1200 mm d'alçària i 1200 mm de llargària, amb 4 cel·les de llana mineral amb protecció de vel de seda de vidre, de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 100 a 200 mm, col.locat
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4	P121-EKJZ	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000	35,000	10,000	2,000	21.000,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21.000,000

5	PEKM-48DK	u	Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6	PEKM-48DK-1	u	Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 500x1000 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment
---	-------------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 2

7	PEKP-BSHW	u	Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal de 400 mm de diàmetre de connexió i 212 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color especial, i amb embellidor format per marc circular per a fixar amb cargols vistos, col·locada					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8	PE54-35E8	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			420,000				420,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 420,000

9	PE60-541X	m2	Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, resistència tèrmica $\geq 0,88235 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$, amb paper kraft-alumini, classe de reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			420,000				420,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 420,000

OBRA	01	PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL	02	FASE II
TÍTOL 3	02	ZONA SOCIETAT
TÍTOL 4	01	CLIMATITZACIÓ ZONA SOCIETAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PED2-CU00	u	Enfriadora con bomba de calor marca DAIKIN modelo EWYT090CZP-A2 o equivalente, Equipo aire-agua con las siguientes características: - Bomba circuladora - gas refrigerante R-32 - Capacidad frigorífica aproximada de 88,8 kW - Capacidad calorífica aproximada de 85,3 kW - Alimentación eléctrica trifásica de 400V - Consumo eléctrico aproximado de 31,1 kW Se incluye servicio de grua i conexionado eléctrico de maniobra. Totalmente colocada					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UTA servei 1ra planta - sales		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	PEU7-6RTW	u	Depósito de inercia de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316) con aislamiento térmico de espuma de poliuretano y revestimiento exterior de aluminio, de 500 l de capacidad, de purga de aire con conexiones de rosca 1 1/2'', de presión máxima de servicio 6 bar y 95°C de temperatura máxima, colocado en posición vertical con fijaciones murales y conectado					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 3

1	Servei a sales planta primera		1,000				1,000	C##D##E##F#
---	-------------------------------	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3	PA003CM	u	Amortidors metàl·lics marca MITSA mod AM-150-R o similar					
---	---------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **8,000**

4	PEJ4-H810	u	Fan-coil horitzontal amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 8,4 kW de potència frigorífica màxima i 9,7 kW de potència calorífica màxima, de 165 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, amb termostat ambient i amb safata de recollida de condensats, muntat superficialment al sostre					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala Ernest Lluch		4,000				4,000	C##D##E##F#
2	Aula		2,000				2,000	C##D##E##F#
3	Sala Atenea		4,000				4,000	C##D##E##F#
4	Passadís		3,000				3,000	C##D##E##F#
6	Altres		10,000				10,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **23,000**

5	PEG6-5ZQF1	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 9,5 kW, potència calorífica nominal de 10,8 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 6.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

6	PEG6-5ZQF3	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 6,8 kW, potència calorífica nominal de 7,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada Marca DAIKIN model AASG100B o similar					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7	PEG6-5-1ZQF3	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 6,8 kW, potència calorífica nominal de 7,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada Marca DAIKIN model TXF71F o similar					
---	--------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.:

4

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

8 PEG6-5ZQF4 u

Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 5 kW, potència calorífica nominal de 6 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 7.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

9 PFC0-4I11 m

Tub de Polipropilè-copolimer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			55,000				55,000	C#*D#*E#*F#
2			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **75,000**

10 PFC0-4I1D m

Tub de Polipropilè-copolimer PP-R a pressió de 90x8,2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
2			35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **65,000**

11 PFC0-4I17 m

Tub de Polipropilè-copolimer PP-R a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			45,000				45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **45,000**

12 PFC0-4I14 m

Tub de Polipropilè-copolimer PP-R a pressió de 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
2			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **70,000**

13 PFQ0-JB6Z m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 5

2			35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	--------	--	--	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT **65,000**

14 PFQ0-I71P m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			45,000				45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **45,000**

15 PFQ0-JB7X m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
2			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **70,000**

16 PFQ0-JB7S m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			55,000				55,000	C#*D#*E#*F#
2			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **75,000**

17 PA001CM u

Suports per a unitats exteriors

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

18 PA002CM u

Suports per a unitats interiors

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			24,000				24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **24,000**

19 PE53-4UFM m2

Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica $\geq 0,78125 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$, amb recobriments exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriments interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			70,000				70,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 70,000

20 PFA5-3UXR u Maniguet de connexió de PVC de 160 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal, amb unions elàstiques amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fancoils planta primera		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2	Bombes de 9.5		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	Bombes de 6,8		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	Bombes de 5		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

21 PF57-CTF3 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 5/8" de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			175,000				175,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,000

22 PF57-CTER m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 1/2" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

23 PA004CM u Sistema d'emplenat de la instal·lació de climatització. Inclou valvuleria i desconnectador. Segons RITE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

24 PA005CM u Sistema de buidatge de la instal·lació de climatització. Inclou valvuleria i desconnectador. Segons RITE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 PEV3-HAHR u Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 85,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 125 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 PN45-FD2Z u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 7

1			2,000				2,000	C##D##E##F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 2,000

27	PN37-6YD1	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 2 1/2 '' i de 64 bar de PN, col·locada superficialment					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

28	PN37-6YCW	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1 1/4 '' i de 64 bar de PN, col·locada superficialment					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

29	PN37-6YCX	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1 '' i de 64 bar de PN, col·locada superficialment					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			24,000				24,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

30	PEU9-10QLB	u	Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2'' G, instal·lat					
----	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

31	PEUE-6YQ3	u	Termòmetre bimetal·lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120°C, col·locat roscat					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA	01	PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL	02	FASE II
TÍTOL 3	02	ZONA SOCIETAT
TÍTOL 4	02	VENTILACIÓ ZONA SOCIETAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 8

1	PEC4-CS4Y-1	u	Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230V, de 6.700 m ³ /h de cabal màxim, transmissió directa amb dos motors a impulsió i aspiració de 2210W cada un, amb tres filtres d'aspiració F7+F7+F8, col·locat fixat mecànicament a una paret vertical o al sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsio. Dimensions aproximades de 1650x1650x860mm i pes aproximat entre 350 i 400 kg, amb boques de 450mm i doble filtració F7+F8 per compliment del RITE, envoltants de panells sandwich amb aïllament de 25 mm de llana mineral o material equivalent.
---	-------------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2	PA003CM	u	Amortidors metàl·lics marca MITSA mod AM-150-R o similar
---	---------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

3	PA006CM	u	Embocadures per al recuperador de calor
---	---------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

4	PE42-48ZP	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

5	PE42-48ZO	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 550 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

6	PE42-48WY	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

7	PE42-48TN	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

8	PE53-4UFM	m2	Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica $\geq 0,78125 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$, amb recobriments exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriments interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel·las
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 9

1			530,000			530,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	---------	--	--	---------	-------------

TOTAL AMIDAMENT **530,000**

9	PEKJ-38KD	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 500x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment				
---	-----------	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **12,000**

10	PEKJ-38JE	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment				
----	-----------	---	---	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **22,000**

11	PEKJ-38JE-1	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment				
----	-------------	---	---	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

12	PEKN-BHZH	u	Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa helicoidal d'acer galvanitzat, de 710 mm de diàmetre de connexió i 1200 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat superficialment				
----	-----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

13	PEKN-BHXQ	u	Silenciador circular de xapa helicoidal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre de connexió i 900 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat superficialment				
----	-----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			36,000				36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **36,000**

OBRA	01	PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL	02	FASE II
TÍTOL 3	03	AJUDES DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PA008CM	u	Ajudes de paleta a justificar.
---	---------	---	--------------------------------

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA	01	PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL	02	FASE II
TÍTOL 3	04	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 10

1	PA009CM	u	Partida alçada en concepte de seguretat i salut. Inclou tots els elements necessaris durant l'obra. Inclou els capítols descrits en l'Estudi de Seguretat i Salut. Inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l'obra aprovat per el CSS de l'obra.
---	---------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA	01	PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL	02	FASE II
TÍTOL 3	05	GESTIÓ DE RESIDUS I CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PA010CM	PA	Partida alçada de gestió de residus.
---	---------	----	--------------------------------------

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2	PA011CM	PAJ	Partida alçada a justificar de control de qualitat en fase d'obres.
---	---------	-----	---

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA	01	PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL	02	FASE II
TÍTOL 3	06	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 11

1	EY03ZB00	u	<p>En totes les partides d'aquest pressupost s'han de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu:</p> <p>Conceptes generals</p> <ul style="list-style-type: none"> - En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat, no contempla un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i de les seves subcontractes, l'aplicació d'aquest servei, serà contractat per aquest. De considerar innecessari l'industrial i de les seves subcontractes, la contractació de la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant en l'obra com en edificacions o parcel·les veïnes. - Tots aquells assegurances exigibles en l'execució de cada un dels treballs a executar, incloent l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor de la propietat. - S'han d'incloure tots els mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la correcta execució de la partida. - Els equips el·ectrògens i dipòsits d'aigua en cas que fossin necessaris per a la realització de les obres.. - Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en: <ul style="list-style-type: none"> o Descàrrega del mateix camió. o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora... o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge. o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries. - Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). Inclouen fonaments, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots hi els mitjans mecànics que es necessitin durant el procés de les obres, tal com sínies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, et ... - Muntatge i desmuntatge de caseta d'obra i el seu cost mensual durant els mesos que durin els treballs. La neteja i reposició del material de la caseta, els consums d'aigua, llum, línia de dades i telèfon a càrrec del contractista. - Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i gestions necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al seu funcionament. - Instal·lacions provisionals d'aigua i electricitat per a l'execució dels treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa d'aigües en obra i plantes de l'edifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques en els passos d'instal·lacions provisionals, en zona de trànsit de maquinària, camions, etc... i posterior desmuntatge de les instal·lacions provisionals. - Realització de mostres a escala 1: 1, dels rams que indiqui la DF, per poder valorar el resultat final. - Tots els materials i treballs auxiliars que siguin necessaris per al perfecte acabat de les partides, encara que no constin específicament en el projecte ni en l'estat d'amidaments i pressupost. - Tots els materials necessaris per protegir si fos el cas, partides acabades susceptibles de deteriorament pel pas d'operaris i materials, com esglaonat d'escaleres, paviments, cabina d'ascensors, etc. - Reposició de material deteriorat per l'obra a les voreres i zona pública, com ara paviments, arbrat, bancs, escocells, etc. - Fins i tot els replantejaments d'obra i ajudes de topografia necessàries per a l'execució de les partides. - Els mesuraments de les partides es correspon a les dimensions geomètriques i s'han de considerar en el preu unitari les minves dels materials. - En cas d'incongruència entre els diferents documents (especificacions tècniques de materials, dels acabats, dels detalls constructius, etc ..) que formen el projecte executiu prevaldrà el de major qualitat dels indicats entre ells. - Tot segons el que indica el Plec de condicions tècniques i particulars del projecte executiu. <p>Control de qualitat:</p> <p>Totes les feines de control de qualitat que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.</p> <p>S'haurà de lliurar, com a mínim 1 setmana abans de la seva instal·lació en obra, per a cada producte a instal·lar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fitxa tècnica del fabricant actualitzada i individualitzada (no catàlegs sencers) - Marcat CE en tots aquells productes que ho requereixin segons la llista publicada pels ministeris de Indústria i Foment - Certificat per organisme independent que acrediti la fabricació del material d'acord a les normes aplicables (ej: Aenor) <p>En cas contrari, la Direcció facultativa es reserva el dret a detenir el muntatge del producte en qüestió o a ordenar la seva retirada, sense repercussió econòmica ni de termini per a la Propietat.</p> <p>S'haurà de lliurar a l'inici de l'obra el Pla de Control de Qualitat per part dels contractistes principals, d'acord a la seva norma de aseguramento de la qualitat segons ISO 9001, en el qual es reflectirà tant l'execució com les proves i engegades dels equips i elements que s'instal·lin.</p> <p>La DF es reserva el dret a sol·licitar qualsevol assaig o prova addicional a favor del correcte control de qualitat en recepció o execució d'obra.</p> <p>Gestió de residus</p>
---	----------	---	---

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 12

Totes les feines de gestió de residus que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte tal i com poden ser:

- Classificació i acopi dels residus.
- Retirada de restes, retalls, embalatges, runes o qualsevol altre residu que es produeixi en l'execució de qualsevol partida d'obra.
- Càrrega, transport i disposició controlada d'aquests residus a centre de reciclatge o centre especial, depenent de les propietats del residu.
- Protecció de qualsevol element que pugui ser fet malmès durant l'execució de qualsevol partida.
- Neteja de la zona d'actuació i recorreguts necessaris per a l'execució de la partida i neteja final tant de la zona com de l'obra, una vegada finalitzats els treballs.

Documentació As-Built:

Totes les feines relacionades amb la documentació final de les obres que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.

Inclou lliuraments parcials durant l'obra, lliurament final per a revisió de la D.F. i la propietat, i lliurament definitiu.

Els lliuraments parcials en l'obra consten de:

- Certificats de qualitat, documentació tècnica, plans de taller, càlculs, etc. No es permetrà la instal·lació de cap material sense la validació per escrit de la D.F., que haurà de rebre aquesta documentació amb temps previ suficient per a poder validar-la.

- Plans d'avanç. Se certificarà exclusivament tot aquell material que vingui representat en els plans as-built lliurats mensualment. Aquests plans hauran de lliurar-se en paper i en format DWG.

El lliurament final haurà d'incloure:

- Memòria escrita i càlculs,
- Documentació de materials: Certificats de qualitat, documentació tècnica i manuals (de manipulació, transport, instal·lació, operació i manteniment).

- Documentació de proves i assajos: Tant les realitzades per l'instal·lador com les realitzades pel fabricant, subministrador o entitat independent.

- Documentació gràfica: Plànols As-Built en formats DWG i BIM, croquis d'obra, plans de replanteig, etc.

- Llistat de contactes d'empreses subministradores, instal·ladores i mantenidores, amb nom i telèfons.

Tot en format paper (3 còpies) i format digital.

Legalització instal·lacions:

Totes les feines relacionades amb la legalització d'instal·lacions que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.

Inclou tota la documentació que sigui necessari presentar i totes les gestions que calgui fer amb les institucions i companyies de subministraments

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 EY03ZB09 u

Notes de classificació BREEAM:

- Tot el procés ha de ser emplenat i documentat segons requeriments de certificació BREEAM ES.

- El material utilitzat tindrà Declaracions Ambientals de Producte (DAP), que han de cobrir com a mínim el 80% dels productes de la categoria.

- El material ha estat inclòs en l'anàlisi del cicle de vida (ACV) per mesurar l'impacte ambiental del cicle de vida dels elements de l'edifici.

- El material complirà els nivells, i els límits, normes i assajos del fabricant indicats a les taules del Manual BREEAM (habitatge i nova construcció).

- El material ha de tenir un aprovisionament responsable (reciclatge, etc.), mitjançant certificat, d'almenys el 80% dels materials que conformen aquest element.

- Material amb SGA (Sistema de Gestió Ambiental, tipus ISO 14.001 i / o ISO 14.006) en el procés de fabricació, i en els processos de la cadena de subministrament i de producció.

- Es determinarà el percentatge mínim d'elements secundaris i / o reciclats, fins on ho permeti la normativa d'execució i / o fabricació de cada un dels elements.

- Les minves seran seleccionades i gestionades per a la seva reutilització.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26

Pàg.: 13

1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EY03ZB10 u

Notes de garantia i posada en marxa:

Es realitzarà la posada en marxa de totes les instal·lacions i es realitzaran tant proves parcials com finals per verificar que funcionin correctament.

Quan hi hagi equips situats en sales externes a la nau de taller, s'instal·laran provisionalment per poder provar la instal·lació en el seu conjunt i després de verificar el correcte funcionament de la instal·lació es guardaran en un lloc segur, fins que sigui possible la seva instal·lació definitiva a la ubicació final.

El període de garantia de la instal·lació començarà quan tots els seus elements estiguin instal·lats i funcionant en la seva posició definitiva.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000



V. PRESSUPOST



V.01 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pag.: 1

MÀ D'OBRA

COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A01-FE0Z	h	Ajudant encofrador	26,12000 €
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	26,12000 €
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	22,21000 €
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	26,33000 €
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	22,21000 €
A01-FEPB	h	Ajudant manya	26,22000 €
A01-FEPC	h	Ajudant calefador	22,18000 €
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	22,18000 €
A01-FEPE	h	Ajudant lampista	26,08000 €
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	22,21000 €
A01-FEPK	h	Ajudante frigorista	20,78000 €
A01-FEPL	h	Ajudant cobra	28,65000 €
A0121000	h	Oficial 1a	25,19000 €
A0122000	H	Oficial 1a paleta	25,19000 €
A0123000	h	Oficial 1a encofrador	31,73000 €
A0124000	H	Oficial 1a ferrallista	27,57000 €
A0125000	H	Oficial 1a soldador	28,03000 €
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	31,73000 €
A0128000	H	Oficial 1a polidor	25,19000 €
A0129000	h	Oficial 1a guixaire	25,19000 €
A012A000	h	Oficial 1a fuster	25,64000 €
A012B000	h	Oficial 1a estucador	31,73000 €
A012D000	h	Oficial 1a pintor	25,19000 €
A012E000	h	Oficial 1a vidrier	35,79000 €
A012F000	h	Oficial 1a manya	25,58000 €
A012G000	H	Oficial 1a calefador	28,48000 €
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,04000 €
A012J000	h	Oficial 1a lampista	26,04000 €
A012L000	h	Oficial 1a llanuer	32,78000 €
A012M000	h	Oficial 1a muntador	26,04000 €
A0133000	h	Ajudant encofrador	28,18000 €
A0134000	H	Ajudant ferrallista	24,48000 €
A0135000	H	Ajudant soldador	24,58000 €
A0137000	h	Ajudant col·locador	28,18000 €
A013A000	h	Ajudant fuster	22,39000 €
A013B000	h	Ajudant estucador	28,18000 €
A013D000	h	Ajudant pintor	22,21000 €
A013F000	h	Ajudant manya	22,29000 €
A013G000	H	Ajudant calefador	24,45000 €
A013H000	h	Ajudant electricista	22,18000 €
A013J000	h	Ajudant lampista	22,18000 €
A013M000	h	Ajudant muntador	22,21000 €
A0140000	H	Manobre	19,95000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pag.: 2

MÀ D'OBRA

COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A0149000	h	Manobre guixaire	19,95000 €
A0150000	H	Manobre especialista	21,07000 €
A0D-0007	h	Manobre	19,95000 €
A0D-0008	h	Manobre guixaire	24,55000 €
A0E-000A	h	Manobre especialista	21,07000 €
A0F-000B	h	Oficial 1a	25,19000 €
A0F-000C	h	Oficial 1a calefador	26,04000 €
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,19000 €
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	26,04000 €
A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	29,42000 €
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	29,42000 €
A0F-000J	h	Oficial 1a frigorista	23,08000 €
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	29,94000 €
A0F-000L	h	Oficial 1a guixaire	29,42000 €
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	30,41000 €
A0F-000P	h	Oficial 1a manya	29,88000 €
A0F-000Q	h	Oficial 1a manbrista	29,42000 €
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	26,04000 €
A0F-000S	h	Oficial 1a cobra publica	25,19000 €
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	25,19000 €
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	25,19000 €
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	25,60000 €
A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	26,42000 €
A0J-0029	h	Conservador-restaurador	38,64000 €
A0J-002A	h	Conservador - restaurador responsable de la intervenció	43,38000 €
MO011	h	Oficial 1º muntador.	30,63000 €
MO015	h	Oficial 1º muntador de falsos techos.	23,74000 €
MO025	h	Oficial 1º instal·lador de paviments de fusta.	29,67000 €
MO053	h	Oficial 1º muntador de prefabricats interiors.	30,63000 €
MO054	h	Oficial 1º muntador de aïslaments.	23,74000 €
MO063	h	Ajudant instal·lador de paviments de fusta.	26,39000 €
MO080	h	Ajudant muntador.	26,39000 €
MO082	h	Ajudante muntador de falsos techos.	21,94000 €
MO100	h	Ajudant muntador de prefabricats interiors.	26,39000 €
MO101	h	Ajudante muntador de aïslaments.	21,94000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pag.: 3

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1101200	H	Compressor amb dos matalls pneumàtics	26,00000 €
C1105A00	h	Retrexavadora amb martell trencador	94,72000 €
C1114006	h	Compressor amb dos matalls pneumàtics	15,22000 €
C1311120	h	Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics	76,59000 €
C1311240	h	Pala carregadora sobre engrues amb escalficadora	94,61000 €
C1315020	h	Retrexavadora mitjana	83,47000 €
C13940LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	106,80000 €
C130C40LP	h	Retrexavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	56,51000 €
C1501900	h	Canvi per a transport de 20 t	67,89000 €
C150G900	h	Grua autopropulsada de 20 t	62,06000 €
C152403B	h	Canvi grua	62,11000 €
C154403N	h	Canvi per a transport de 7 t	45,45000 €
C15G400D	h	Grua autopropulsada de 12 t	53,26000 €
C1705600	H	Formigonera de 165 l	2,05000 €
C172403J	h	Canvi amb bomba de formigonar	168,96000 €
C17640FX	h	Formigonera de 165 l	2,05000 €
C17A40JM	h	Mescclador continu amb sila per a morter preparat a granel	2,28000 €
C1R140CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	23,18000 €
C2007000	H	Poldora	2,92000 €
C2009000	H	Abilitadora	2,43000 €
C200P000	H	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	4,00000 €
C200S000	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	10,54000 €
C200X000	h	Barrejador-bombejadora per a morters i guixos projectats	5,47000 €
C206400W	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	3,42000 €
C20740E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	8,39000 €
C20A40HA	h	Equip pulveritzador de mortlla amb bomba manual	1,54000 €
C20K40DP	h	Regle vibratori	5,35000 €
CL404003	h	Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçada màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repòs i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm	39,44000 €
CZ182000	h	Equip per a injecció a pressió amb broquetes de pressió alta per a produir hidrofugant	13,12000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pag.: 4

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B010466M	l	Àcid acètic	0,92000 €
B0111000	M3	Aigua	1,28000 €
B011405ME	m3	Aigua	2,29000 €
B01546HS	l	Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors	9,49000 €
B0312020	T	Sorra de pedra de pedra granítica per a morters	23,81000 €
B0312400	t	Sorra de pedra de pedra granítica de 0 a 5 mm	25,39000 €
B0313000	t	Sorra de matre blanc	162,26000 €
B03F1530	m3	Perllita expandida de granulometria 0 a 5 mm i densitat 100 a 125 kg/m3, en sacs	104,80000 €
B03L40N5	t	Sorra de pedra de 0 a 3,5 mm	22,93000 €
B03L40N7	t	Sorra de pedra per a morters	23,43000 €
B0512401	t	Ciment portland amb filler calcani CEM III/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	134,29000 €
B0514301	T	Ciment portland amb escòria CEM III/B-S 32,5, en sacs	134,39000 €
B051E201	t	Ciment blanc de ram de palera BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	228,54000 €
B0521100	kg	Guix YG	0,16000 €
B0521200	kg	Guix YF	0,21000 €
B0522300	KG	Guix escalola E-30	0,24000 €
B0527030	kg	Guix amb additius per agafar perfils i plaques	0,82000 €
B0531310	kg	Calç amaratada en pasta CL 90	0,24000 €
B0532310	KG	Calç aèria CL 90 per a construcció	0,14000 €
B05341VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CC2 segons norma UNE-EN 13888, de color Chien d'andament: Unitat d'andament: la indicada a la descripció de l'element Chien d'andament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,30000 €
B054406DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	0,32000 €
B055406M	t	Ciment portland amb filler calcani CEM III/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	165,34000 €
B059406FM	kg	Guix escalola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,14000 €
B059406FO	kg	Guix de designació B1720Z, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,14000 €
B05A2102	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,42000 €
B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,42000 €
B05B1001	KG	Ciment ràpid CNR4 UNE 80-309-94, en sacs	0,11000 €
B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	115,31000 €
B0651070	M3	Formigó HA-25/P/101 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	115,28000 €
B0651080	m3	Formigó HA-25/P/201 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	115,09000 €
B06F401L	m3	Formigó en massa HM-20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6	107,98000 €
B06F412C8	m3	Formigó en massa HM-20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6	105,24000 €
B06F240SP	m3	Formigó per armar HA-25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6	103,02000 €
B0711000	kg	Mortier adhesiu	0,35000 €
B0711010	kg	Mortier adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,45000 €
B0712000	kg	Mortier amb resins sintètiques per a junts d'enrajolats de gres	1,98000 €
B0718110	kg	Mortier sec de ciment 14, amb additius, de granulometria 0 a 1, per a projectar	0,29000 €
B07E4GHT	kg	Pasta autonivellant de ciment tipus CT amb classe C20 de resistència a compressió i classe F3 de resistència a flexió, segons UNE-EN 13813, subministrada a granel	0,07000 €

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B07L-1PV6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	62,85000 €
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	45,17000 €
B0811020	kg	Additiu airejant per a formigó	1,99000 €
B0907200	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per a ús estructural per a injectar	21,49000 €
B090-06VU	kg	Adhesiu d'aplicació a dues cures de cautxú sintètic	5,64000 €
B0911000	kg	Adhesiu d'aplicació a dues cures de cautxú sintètic en dissolució	9,08000 €
B0911200	kg	Adhesiu d'aplicació a dues cures de cautxú sintètic en dissolució compatible amb el poliestirè	6,66000 €
B091-06VH	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	3,77000 €
B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	0,80000 €
B094-06TL	kg	Adhesiu cimentós tipus C2, TE segons norma UNE-EN 12004. Criteri d'endament: Unitat d'endament, la indicada a la descripció de l'element. Criteri d'endament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,80000 €
B096-2MLH	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes	22,1000 €
B0A12000	kg	Filferro acer galvanitzat	3,09000 €
B0A14200	KG	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	2,09000 €
B0A1-07JO	u	Abragadora acer galvanitzat (isòhnica), de 90 mm de diàmetre interior	1,60000 €
B0A1-07JT	u	Abragadora acer galvanitzat (isòhnica), de 60 mm de diàmetre interior	0,52000 €
B0A1-07KB	u	Abragadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior	1,04000 €
B0A1-07KF	u	Abragadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	0,56000 €
B0A1-07KK	u	Abragadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior	0,54000 €
B0A1-07KL	u	Abragadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	0,41000 €
B0A1-07KM	u	Abragadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior	0,49000 €
B0A1-07KP	u	Abragadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior	0,76000 €
B0A2-1JLP	u	Abragadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 42 mm de diàmetre interior	5,29000 €
B0A2-1JLR	u	Abragadora d'acer inoxidable, isòhnica, de 75 mm de diàmetre interior	8,34000 €
B0A31000	kg	Clau acer	1,74000 €
B0A32000	kg	Clau acer galvanitzat	2,16000 €
B0A41000	cu	Vissos per a fusta o tacs de PVC	4,40000 €
B0A44000	cu	Vissos per a plaques de guix laminat	19,40000 €
B0A4A400	cu	Vissos galvanitzats	2,94000 €
B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de d, com a màxim, amb vis	0,11000 €
B0A6-12X4	u	Cargol autrossant d'acer inoxidable	0,22000 €
B0A71600	u	Abragadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior	0,91000 €
B0A71900	u	Abragadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior	0,54000 €
B0A71800	u	Abragadora metàl·lica, de 25 mm de diàmetre interior	0,38000 €
B0A71C00	u	Abragadora metàl·lica, de 28 mm de diàmetre interior	0,38000 €
B0A71F00	u	Abragadora metàl·lica, de 37 mm de diàmetre interior	0,50000 €
B0A71G00	u	Abragadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior	0,82000 €
B0A71J00	u	Abragadora metàl·lica, de 50 mm de diàmetre interior	1,02000 €
B0A71C00	u	Abragadora metàl·lica, de 140 mm de diàmetre interior	3,84000 €
B0A71T00	u	Abragadora metàl·lica, de 200 mm de diàmetre interior	3,65000 €

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0A8-07MS	cu	Grapa metàl·lica per a fixar mials. Criteri d'endament: Unitat d'endament, la indicada a la descripció de l'element. Criteri d'endament: quantitat necessària subministrada a l'obra	154,06000 €
B0AK-07AS	kg	Clau acer	1,83000 €
B0AK-07AT	kg	Clau acer galvanitzat	2,26000 €
B0AM-07BF	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	1,87000 €
B0AO-07G	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,17000 €
B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	0,27000 €
B0AQ-07EX	cu	Vissos, d'acer galvanitzats	4,97000 €
B0AQ-07GR	cu	Vissos per a plaques de guix laminat	13,46000 €
B0B2A000	KG	Acar en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm ²	1,94000 €
B0B340C4	M2	Mal·la electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30 x 15 cm D- 6 - 6 mm B 500 T 6 x 22 m UNE 36 092	1,65000 €
B0B5U020	m2	Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de mal·la, amb platines portants de 25x2 mm, en peces de 1000x500 mm	110,00000 €
B0B8-108C	m2	Mal·la electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D-5,5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,65000 €
B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i guix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	6,35000 €
B0CC3310	m2	Placa de guix laminat resistent al foc (F) i guix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	8,66000 €
B0CC3900	m2	Placa de guix laminat de 15 mm de guix	9,50000 €
B0CC3H3H	m2	Transmet de placa de guix laminat de tipus especial perforada amb perforació tipus rectilínia i placa de 12,5 mm de guix, segons la norma UNE-EN 14190	32,26000 €
B0CC4-210Q	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i guix 15 mm, amb vora afilada (BA), segons la norma UNE-EN 520	8,47000 €
B0CC4-210S	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i guix 12,5 mm, amb vora afilada (BA), segons la norma UNE-EN 520	7,70000 €
B0CC4-210T	m2	Placa de guix laminat resistent al foc (F) i guix 15 mm, amb vora afilada (BA), segons la norma UNE-EN 520	8,38000 €
B0CC4-210U	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i guix 15 mm, amb vora afilada (BA), segons la norma UNE-EN 520	5,70000 €
B0CC4-210V	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i guix 12,5 mm, amb vora afilada (BA), segons la norma UNE-EN 520	4,62000 €
B0CC4-GTHO	m2	Placa de guix laminat de la sèrie HABITO, amb una amplària de 1.200mm, 2500mm de longitud i un guix de 12,5mm	10,00000 €
B0CC4-WCK3	m2	Placa de guix laminat amb duresa superficial (I), resistent al foc (F), hidròfuga (H) i amb aïllament acústic (D) i guix 15 mm, amb vora afilada (BA), segons la norma UNE-EN 520	9,36000 €
B0CC4U10	m2	Platons de xapa acer inoxidable plegada, acabat brunz, de 3 mm de guix.	88,00000 €
B0CC4U001	m2	Planes diagonals de suro de 3 mm de guix	5,76000 €
B0CC4UAA0	m2	Post de fusta de pl encalçada de 22 mm de guix	12,40000 €
B0CC4U010	m2	Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de guix	18,90000 €
B0CC4U120	m2	Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, hidròfug, de 19 mm de guix	13,76000 €
B0CU3-2GAY	m2	Tauler d'acer inoxidable OSPB, de 22 mm de guix, per a ambient humit segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2,d0, treballat al taller	14,79000 €
B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,64000 €
B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,47000 €
B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	331,20000 €
B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	398,31000 €
B0D62540	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçada i 150 usos	12,37000 €
B0D71130	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de guix, per a 10 usos	1,89000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 7

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0D70-0CEP	m2	Tauler elaborat amb lusta de pi, de 22 mm de guix, per a 10 usos	2,13000 €
B0UF8-0FFD	u	Molle metàl·lic per a encofrat de períod d'enlunament de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,10000 €
B0D21-0ZLZ	l	Desencofrant	2,89000 €
B0EO-083P	u	Bloc de morter d'argila expandida, foradat lls, de 500x200x80 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3	0,60000 €
B0E2-0ERY	u	Bloc foradat de morter de ciment R-6, lls, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	1,34000 €
B0F10D2A1	u	Mao catal, de 29x14x10 cm, per a revestir	0,30000 €
B0F18-0E2K	u	Supermào de 500x200x60 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,44000 €
B0F19-1323	u	Tòxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,25000 €
B0F1A-075F	u	Mao catal, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,28000 €
B0F1A-077V	u	Mao catal R-10 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,14000 €
B0F74240	u	Mao foradat senzill de 29x14x4 cm	0,21000 €
B0F85240	u	Supermào de 50x20x4 cm, per a revestir	0,42000 €
B0F86540	u	Supermào de 60x25x4 cm, per a revestir	0,54000 €
B0F9C240	u	Pega ceràmica amb lleïol de 100x20x4 cm	1,47000 €
B0FA12A0	u	Tòxana de 29x14x10 cm	0,29000 €
B0FA12N0	u	Tòxana de 29x14x7,5 cm	0,27000 €
B0F338A3	u	Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 15x15x1 cm, de color vermell	0,22000 €
B0F33A43	u	Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell	0,21000 €
B0F62-0G1G	m2	Rajola de ceràmica, premsada, esmaltada brillant, ràpida de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u pece/m2 grup BII (UNE-EN 14411), preu superior	28,03000 €
B0F62-0GNY	m2	Rajola de gres porcelànic premsat polt antiliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u pece/m2 grup BII (UNE-EN 14411), preu alt	35,00000 €
B0F62-0GPA	m2	Rajola de gres porcelànic premsat polt de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 pece/m2, preu alt, grup BII (UNE-EN 14411) Criteri d'andament: Unitat d'andament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'andament: quantitat necessària subministrada a l'obra	25,00000 €
B0FH917G	m2	greïte amb peces de 3x3 cm amb panells de 30x30 cm.	45,60000 €
B0FH4172	m2	Rajola vitrificada tipus gresille de forma quadrada 31,7 x 31,7, peces de 2,5x2,5 cm, preu alt	56,00000 €
B0FH6162	m2	Rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, de 26 a 45 pece/m2, preu alt	19,42000 €
B0FJBVH3	u	Pega especial de ceràmica natural de color vermell, amb dos canel·lis en escaire, de 20x18 cm	11,20000 €
B0FMKK1	u	Bloc de ceràmica d'argila alleugerida de 39x19x19 cm per a revestir, amb repercutió de peces especials	1,18000 €
B0G19A0D	M2	Pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillanada tipus 2 de 20 mm de guix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores	125,31000 €
B0G10A04	m2	Pedra granítica dimplotat amb una cara polida i abrillanada, preu alt de 20 mm de guix amb aresta viva a les quatre vores	304,46000 €
B0G2-0FBL	m2	Pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillanada, preu alt, de 30 mm de guix amb aresta viva a les quatre vores	160,38000 €
B0Y1-12V6	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçada <= 200 cm, amb bases regulables, llus de travament, platòforms de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de fàbrica, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	0,09000 €
B2PA6210	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts amb una densitat superior a 1,35 tm/3	8,14000 €
B43GL210	m3	Element de fusta laminada, amb guix de laminat 33x45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció i llargada fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau	1,453,14000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 8

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B43GL220	m3	Element de fusta laminada, amb guix de laminat 33x45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció i llargada fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau	1,491,94000 €
B4425x2A	kg	Acer A42-B (S 275 JR), per a reforç d'elements d'encastament, recobrament i rigiditzadors, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i amb una capa d'imprimació anticorrosió	1,84000 €
B45CC018	u	lloguer setmanal de l'estabilitzador Superslim	1,241,60000 €
B4LM1A20	M2	Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat de 1 mm de guix, de 200x210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçada màxima, pes de 11 a 12 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4	38,42000 €
BAH0-0L8P	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4307 (ANSI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballada al taller	2,89000 €
BAH12021	kg	Acer inoxidable austenític amb mòduls de designació AISI 316, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballada al taller	4,69000 €
BAZD-0L07	m	Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fabrica, d'acer epoxi de 50 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm d'rodó transversal de 3,75 mm de	2,50000 €
BS2211N0	u	Tulla aràb de ceràmica de fabricació mecànica de color vermell, de 30 pece/m2, com a màxim	0,51000 €
BS2219M0	u	Tulla aràb de ceràmica de fabricació mecànica de color envellit, de 25 pece/m2, com a màxim	0,78000 €
BS221200	u	Placa prefabricada de formigó de 125x32 cm	2,48000 €
BS2B15D5	m	Pega per a aiguafors, de planxa de zinc de 0,82 mm de guix, de 45 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 peces	18,00000 €
BS2D15M4	m	Pega per a minvell de planxa de zinc de 0,82 mm de guix, de 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 peces	13,12000 €
BS2H222A	m	Canal exterior de secció rectangular, de planxa d'alumini laca, de 0,8 mm de guix, de 20 cm d'amplària i 50 cm de desenvolupament, inclosos les peces especials de suport	38,19000 €
BS2ZAE10	u	Claudacer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de ploom	0,13000 €
B6B0-181M	m	Banda acústica autocadivessa fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,68000 €
B6B11200	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en parements verticals amb perfil entre 46 i 55 mm d'amplària	1,81000 €
B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en parements verticals amb perfil 48 mm d'amplària	1,90000 €
B6B11311	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en parements verticals amb perfil 70 mm d'amplària	2,29000 €
B6B12200	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en parements horitzontals amb perfil entre 46 i 55 mm d'amplària	1,66000 €
B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en parements horitzontals amb perfil 48 mm d'amplària	1,86000 €
B6B12311	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en parements horitzontals amb perfil 70 mm d'amplària	1,97000 €
B6B1-0K43	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en parements horitzontals amb perfil 48 mm d'amplària	0,99000 €
B6B1-0K45	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en parements horitzontals amb perfil 90 mm d'amplària	1,74000 €
B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en parements verticals amb perfil 48 mm d'amplària	1,02000 €
B6B1-0K49	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en parements verticals amb perfil 50 mm d'amplària	1,80000 €
B6B21A10	m	Banda acústica autocadivessa fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,68000 €
B6ME187A	m	Mur confina amb sistema modular Vertura de Delapart amb vidre Supersil Super Silver blau - Dark Blue en zona de visió i vidre Stopso Supersilver blau en zona opacitada. Inclou subministre i col·locació de mur confina entre l'ampit d'obra inferior i forat superior amb diferents mòduls que es repel·leixen a tota la legena de 1 m de base i 3,32 d'alçada, dels quals 2,45 m són zona de visió i 0,87 m de zona opaca.	666,00000 €
B712-1H1V7	m2	Mòdul de perfil·la d'alumini amb tancament integral de pont tèrmic, color Rai a escollir per la DF. Amb muntants i travessers de 90 mm d'amplada i 170 de fondària. Vores de 28 mm formats per vidre de control solar 6 llanars de 12 vidre laminat 4+4 mm. Mur totalment muntat i acabat d'acord amb les prescripcions del projecte i fabricant.	5,76000 €
B712-1H1V7	m2	Làmina de polietilè reforçat, amb acabat plàstic per les dues cares, amb armadura de feltre de políester de 380 g/m2, de guix més gran a 0,4 mm, amb coeficient de difusió front al gas ràdio menor o igual a 1x10^-13 m2/s.	5,76000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 9

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B75A2200	l	Producte hidroïfugant de base àcid silícic i hidroïfugant	23,92000 €
B7B11A00	m2	Felre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 100 a 110 g/m2	1,14000 €
B7C100A6	m3	Esuma formada per polietilè de densitat 35 kg/m3, preparada per a projectar	388,08000 €
B7C23470	m2	Plana de poliestirè extitut (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >=1,45 m2KW, amb la superfície lisa i amb canblil mil·ligmossa	13,26000 €
B7C2P100	m2	Plana de poliestirè expandit elàstica de 10 mm de gruix	1,23000 €
B7C41710	m2	Felre de llana de vidre per aïllaments (MM), segons UNE-EN 13162, de guix 70 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,039 W/(m·K), resistència tèrmica >=1,80 m2KW amb paper kraft enquitranat	4,77000 €
B7C4H500	m2	Placa semiríglida de llana de vidre per a aïllaments (MM) UNE-EN 13162, de guix 50 mm amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK, resistència tèrmica >=1,45 m2KW	5,41000 €
B7C4HF60	m2	Placa semiríglida de llana de vidre per a aïllaments (MM) UNE-EN 13162, de guix 25 mm amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK, resistència tèrmica >=0,70 m2KW amb vel negre	5,10000 €
B7C425K0CJUF	m2	Panel·l de llana de vidre i paper kraft imprès, segons UNE-EN 13162, de conductivitat tèrmica <=0,036 W/mK, de resistència tèrmica >=1,35 m2KW, un gruix de 50 mm i un ample de 0,60 m, ref. 2075083 de la sèrie URSAL GLASSWOOL GURSA	7,90000 €
B7C43-0UP3	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de guix 40 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,033 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,2121 m2 KW	13,34000 €
B7C77-0UDH	m2	Llaminia de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de gruix	0,40000 €
B7C9H8M0	m2	Placa semiríglida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,622 m2KW	4,94000 €
B7C9R610	m2	Placa rígida de llana de roca de densitat 46 a 55 kg/m3 de 50 mm de gruix amb paper kraft	7,39000 €
B7C93-01WM	m2	Placa semiríglida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,081 m2 KW	3,85000 €
B7C93-01WR	m2	Placa semiríglida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,111 m2 KW	4,37000 €
B7C93-01WX	m2	Placa semiríglida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,081 m2 KW	4,70000 €
B7C93-01WY	m2	Placa semiríglida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 45 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,216 m2 KW	4,10000 €
B7C93-013Y	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 56 a 95 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,041 W/(m·K), resistència tèrmica >= 0,97561 m2 KW	11,19000 €
B7C93-11J69	m2	Placa semiríglida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 15 mm de guix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K), resistència tèrmica >= 0,41657 m2 KW	1,50000 €
B7C93-11LP5	m2	Placa semiríglida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de guix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,176 m2 KW	4,11000 €
B7CDP230	m2	Placa de fibra de poliestirè fonoboscronat de 30 Kg/m3 de densitat i 25 mm de gruix amb vel protector	17,30000 €
B7CQ1--	m2	Llaminia d'aïllament tèrmic, acústic i contra el gas rató, multicapa que es divideix en dues capes tèrmosel·leables. Guix total de 4mmLa primera formada per una làmina d'Alumini pur i la segona per bombolles estànques de polietilè de baixa densitat (LDPE), inclou tot el material per a la seva correcta col·locació:	5,32000 €
B7CQ0-2GF1	m2	1.-Al-bur CntH450 Cinta adhesiva d'alumini de 50mm x 50m 2.-Al-bur Taco 70 Tacs rosada Plàstica de 70mm. Caixa de 250 unitats	8,34000 €
B7CRO-363G	u	Làmina butum modificat de 4 mm de guix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de felre de fibra de vidre de 60 g/m2, autocanhesiva, per aïllament acústic	20,36000 €
B7CZ1400	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 40 mm de gruix com a màxim	0,29000 €
B7CZ1600	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 60 mm de gruix com a màxim	0,40000 €
B7CZ2-0IRE	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40 mm de gruix com a màxim	0,37000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 10

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B7CZ2-0IRF	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 20 mm de gruix com a màxim	0,29000 €
B7D20022	m3	Morter de ciment i pedilla amb vermiculita pastat i projectat sobre elements superficials	302,94000 €
B7D62M41	m2	Placa de sílca calcic amb additius, de protecció contra el foc, de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3, incombustible i aplicat en edificació industrial	24,80000 €
B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,04000 €
B7J50010	DM3	Massilla per a segellats, d' aplicació amb pistola, de base sílicona neutra monocomponent	24,22000 €
B7J500ZZ	kg	Massilla per a junts de plaques de cartró-guix	1,65000 €
B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junts de plaques de cartró-guix	1,42000 €
B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base sílicona neutra monocomponent	28,02000 €
B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,11000 €
B7ZD0-13F3	kg	Emulsió bluminosa, tipus ED	1,09000 €
B7ZD0-13F3	kg	Emulsió bluminosa, tipus ED	1,01000 €
B7Z2A000	U	Carxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplaeats	0,26000 €
B83Z1100	m	Perifèria de plana d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	2,02000 €
B83ZAY00	u	Amortidor antivibratori d'acer, de 65 mm de largària i 60 mm d'amplària, amb carcassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 30 kg/m2	3,72000 €
B840-28CY	m2	Placa de guix laminat per a cel·las rasos de 15 mm de gruix	11,02000 €
B8441000	m2	Placa de llista xapada lisa de 60 cm d'amplària i 60 cm de largària, per a cel·las desmuntable amb entranat vist	141,39000 €
B84516A2	m2	Placa de llista xapada lisa de 60 cm d'amplària i 60 cm de largària, per a cel·las desmuntable amb entranat ocult	110,00000 €
B84516B2	m2	Placa de llista xapada lisa de 60 cm d'amplària i 60 cm de largària, per a cel·las desmuntable amb entranat ocult	4,32000 €
B84M-2193	u	Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel·las de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció	46,02000 €
B84ZB9E0	m2	Entranat metàl·lic ocult amb suspensió autocanivelladora de barra rosada, per a cel·las	3,66000 €
B84ZK030	m2	Entranat metàl·lic vist amb suspensió autocanivelladora de palina, per a cel·las de plaques de 60x60 cm	2,77000 €
B84ZL030	m2	Entranat metàl·lic ocult amb suspensió autocanivelladora de palina, per a cel·las de plaques de 60x60 cm	3,01000 €
B896-HYCA	kg	Pintura al silicat, per a exteriors	13,59000 €
B896-HYD6	kg	Pintura intumescent	11,62000 €
B896-135GL	l	Pintura plàstica fotocatalítica, per a interiors, en fase aquosa	7,62000 €
B89Z5000	kg	Pintura al dissolvent de resines de piodilè	18,94000 €
B89ZB000	kg	Emaltí sintètic	14,69000 €
B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	5,37000 €
B89ZFE00	kg	Pintura plàstica per a exteriors	7,46000 €
B89ZT000	kg	Pintura intumescent	15,06000 €
B89ZV000	kg	Pintura epoxi	24,82000 €
B8AZC100	kg	Vernís de polietilè d'1 component	16,69000 €
B8Z3-0P25	kg	Producte decapant desincrustador genèric	7,55000 €
B8Z6-0P27	kg	Imprimatò fixadora acrílica	7,97000 €
B8Z6-0P21	kg	Imprimatò per a pintura intumescent	23,43000 €
B8Z8-12V8	kg	Líquid fungicida alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsions i additius	5,23000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pag.: 11

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B82A1000	kg	Segelladora	8,78000 €
B82A3000	kg	Protectior químic insecticida-fungicida	9,97000 €
B82A8000	kg	Imprimació anticorrosiva	12,90000 €
B82AG000	kg	Imprimació per a pintura intumescent	11,57000 €
B82AM000	kg	Imprimació epoxi	15,66000 €
B82AR000	kg	Imprimació fixadora de resines sintètiques	10,67000 €
B82H-358R	kg	Pintura de fons al silicat, per a exteriors	9,68000 €
B9C0-DHKK	kg	Beurada de color	0,98000 €
B9C1142Z	m2	Terratzo lls de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, per a ús interior interns	35,51000 €
B9C14413	m2	Terratzo lls de microgra, de 40x40, preu superior, per a ús interior industrial	33,50000 €
B9C5-03XG	m2	Terratzo lls de gra mitjà, de 30x30 cm, preu alt, per a ús exterior	11,35000 €
B9CZ1000	KG	Beurada blanca	1,22000 €
B9CZ2000	kg	Beurada de color	1,20000 €
B9G3-0H09	m2	Junta de llandó de 30x4 mm	10,32000 €
B9G6-0ISZ	m	Pega rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, per a paviment	23,65000 €
B9P9-1K0W	m2	Cordó de PVC de 4 mm de	0,16000 €
B9PA-GCFC	m2	Lamina de linoleum, classe 23-34-42 segons UNE-EN ISO 24011 i de 2,5mm de gruix	17,51000 €
B9Q13400	M2	Paviment vinílic multicapa acústic, format per una capa d'ús de vinil pur i una subcapa d'esuma VHD reforçada amb doble malla de fibra de vidre, antibufo i bacteriostàtic, grup T d'atracció, classificat 34-42 segons EN 685, amb tractament antibufo Procsol, subministrat en rolle de 2 m d'ample i 3,25 mm de gruix, l'analy Fusson. Article: ref. H6d3 de la sèrie Acústics de l'empresa GERFLOR IBERIA SA	34,12000 €
B9Q3-13VR	m2	Parquet de fusta de castanyer, amb llistons	112,86000 €
B9Q3-13ZD	m2	Post per a parquet flotant, multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de fag natural de qualitat superior envenissat, de llargària > 1900 mm, d'amplada de 180 a 200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 2 llistons per post, amb unió a pressió	38,64000 €
B9Q1562A0	m	Post per a parquet flotant, multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de roure nacional de qualitat superior envenissat, de llargària > 1900 mm, d'amplada de 180 a 200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 2 llistons per post, amb unió a pressió	80,00000 €
B9Q21A4A0	M	Sòcol de pedra natural granítica d'importació, preu alt, de 10 cm d'alçada i 2 cm de gruix	33,84000 €
B9Q2-0LCS	m	Sòcol de terratzo lls de gra petit, tipus 2, de 10 cm d'alçada	9,60000 €
B9Q2-HAV3	m	Sòcol de fusta de roure envenissada, de 10 cm d'alçada	5,21000 €
B9Q170A0	M	Sòcol de fusta de fust de castanyer envenissada, de 10 cm d'alçada	4,42000 €
B9V15620	m	Sòcol de fusta de fust de castanyer envenissada, de 10 cm d'alçada	17,39000 €
B9V2AB20	m	Esglaó de pedra natural granítica d'importació, preu alt, de dues peces, frontal i estesa	241,14000 €
B9V2AB80	M	Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça model italià, amb un canell polit i abollinat	49,04000 €
B9Z51010	m	Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, tipus 2, d'una peça model americana, amb un canell polit i abollinat	63,95000 €
B9Z51555	m	Perill simple de PVC, per a junts de paviment	6,86000 €
BAS1-0180	u	Perill de neoprè i suport d'alumini, per a junts de paviment de 30 mm d'amplada mitjana, per a col·locar prèviament el suport	163,81000 €
BAS1-0106	u	Porta tallafocs metàl·lica, ELC-C 60 d'una fulla batent per a una llum de 100x210 cm, preu superior amb tanca antipànic	537,66000 €
BAS1-010B	u	Porta tallafocs metàl·lica, ELC-C 60 d'una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu superior amb tanca antipànic	511,09000 €
BAS1-010B	u	Porta tallafocs metàl·lica, ELC-C 60 de dues fulls batents per a una llum de 160x210 cm, preu superior amb tanca antipànic	1.189,37000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pag.: 12

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BAS1-01CD	u	Porta tallafocs metàl·lica, ELC-C 60 de dues fulls batents per a una llum de 180x210 cm, preu superior amb tanca antipànic	1.220,84000 €
BAS1-01MD	u	Porta tallafocs metàl·lica, ELC-C60 de dues fulls batents per a una llum de 160x210 cm, preu superior amb finestra i tanca antipànic	1.807,84000 €
BAS4Q1PB	u	Porta tallafocs de fusta, RT-60 d'una fulla batent per a un buit d'obra de 100x210 cm, preu alt amb tanca antipànic	1.046,00000 €
BAS4Q2SB	u	Porta tallafocs de fusta, RT-60 de dues fulls batents per a un buit d'obra de 180x210 cm, preu alt amb tanca antipànic	1.863,60000 €
BAS4B1PB	u	Porta tallafocs metàl·lica, RF-90 d'una fulla batent de 100x210 i tanja fixa superior. Llum d'obra 260x114 cm, preu alt amb tanca antipànic.	1.215,20000 €
BAWB-1G12	u	Releuador electromagnètic per a porta tallafocs de fulls batents, amb polsador de desbloqueig, força de relenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a col·locació mural	44,98000 €
BC1G9101	m2	Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb llum reflectora de 3+3 amb 1 butlral transparent, cambra d'aire de 6 mm de gruix i vidre laminar de llum incolora de 3+3 amb 1 butlral transparent	105,01000 €
BC1K-0WNT	m2	Mirall de llum, incolora de gruix 3 mm. Criteri d'amplament: m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, atendida segons les especificacions de la DT. Shan de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: Llargària i amplada: Múltiples de 6 cm	30,34000 €
BD13177B	m	Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, per a encollar	4,98000 €
BD13179B	m	Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encollar	5,12000 €
BD13187B	m	Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 3 m, per a encollar	5,57000 €
BD13199B	m	Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de llargària 5 m, per a encollar	7,60000 €
BD132A9B	m	Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1463-1, de DN 200 mm i de llargària 5 m, per a encollar	10,75000 €
BD1A-1NDY	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de llargària 5 m, classe de reacó al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encollar	1,59000 €
BD1Z2000	u	Brida per a tub de PVC	1,62000 €
BD1Z3000	u	Brida per a tub penjat del sostre	6,66000 €
BD1F39B0	m	Tub de PVC de paret estructurada per a cableguero, de D=160 mm, de SN4 (4kN/m2) segons norma PNE-pfEN 13476 i de llargària 6 m, com a màxim	7,60000 €
BDG01-1C2A	m	Banda contínua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplada, de polipropilè	0,39000 €
BDC1-10M3N	u	Bastiment i tapa per a períod de serveis de fossa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes	23,48000 €
BDN38700	u	Boca d'aspiració per a sistemes centralitzats, de plàstic, per a connectar tub	20,21000 €
BDN38800	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	7,97000 €
BDN38900	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm	11,18000 €
BDN38A00	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	24,62000 €
BDN38FAE	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm	43,44000 €
BDW3-FFAI	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm	0,70000 €
BDV38700	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm	0,01000 €
BDV38800	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,10000 €
BDV38900	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm	0,14000 €
BE40-16KJ	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	0,32000 €
	u	Barril de xarxeria de planxa d'acer inoxidable, de 125 mm de	19,40000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 13

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
------	----	------------	------

BE40-16Nv	u	Barrel de xerameña de plama d'acer inoxidable, de 250 mm de
BE40-16LD	u	Barrel de xerameña de plama d'acer inoxidable, de 600 mm de
BE4146S0	m	Xerameia circular, modular, d'acer, inoxidable-fibra-acer, inoxidable, de 160 mm de diámetro (SUNE-EN 1505) UNE-EN 1506), senze guixos definits
BE4146S0	m	Xerameia circular, modular, d'acer, inoxidable-fibra-acer, inoxidable, de 250 mm de diámetro (SUNE-EN 1505) UNE-EN 1506), senze guixos definits
BE42B925	m	Conduite helicoidal circular de plama rígida d'alumini de 250 mm de diámetro (SUNE-EN 1506), de guix 0,7 mm
BE42B930	m	Conduite helicoidal circular de plama rígida d'alumini de 300 mm de diámetro (SUNE-EN 1506), de guix 0,7 mm
BE42B930	m	Conduite helicoidal circular de plama rígida d'alumini de 400 mm de diámetro (SUNE-EN 1506), de guix 0,7 mm
BE42B96S0	m	Conduite circular d'alumini, flexible de 160 mm de diámetro (SUNE-EN 1506), senze guixos definits
BE42C0810	m	Conduite helicoidal circular de plama d'acer galvanizata de 200 mm de diámetro (SUNE-EN 1506), de guix 0,5 mm
BE42C0830	m	Conduite helicoidal circular de plama d'acer galvanizata de 500 mm de diámetro (SUNE-EN 1506), de guix 0,7 mm
BE42C0835	m	Conduite helicoidal circular de plama d'acer galvanizata de 700 mm de diámetro (SUNE-EN 1506), de guix 0,7 mm
BE42C09R	m	Conduite helicoidal circular de plama rígida d'alumini de 125 mm de diámetro (SUNE-EN 1506), de guix 0,7 mm
BE42C0968	m	Conduite lis, circular, de plama d'acer galvanizata de 150 mm de diámetro (SUNE-EN 1506), de guix 0,8 mm, autonecchibile
BE42C096M	m	Conduite helicoidal circular de plama d'acer galvanizata de 200 mm de diámetro (SUNE-EN 1506), de guix 0,7 mm, amb anba brida extensible cargada
BE42C096X	m	Conduite helicoidal circular de plama d'acer galvanizata de 300 mm de diámetro (SUNE-EN 1506), de guix 0,7 mm, amb anba brida extensible cargada
BE42C09CN	m	Conduite helicoidal circular de plama d'acer galvanizata de 550 mm de diámetro (SUNE-EN 1506), de guix 0,7 mm, amb anba brida extensible cargada
BE42C09CO	m	Conduite helicoidal circular de plama d'acer galvanizata de 600 mm de diámetro (SUNE-EN 1506), de guix 0,7 mm, amb anba brida extensible cargada
BE4D0280	u	Barrel de xerameia de plama d'acer sandzinir, antirregolant, de 200 mm de diámetro
BE4D0920	u	Barrel de xerameia de plama d'acer sandzinir, antirregolant, de 250 mm de diámetro
BE5THP10	m2	Conduite rectangular de liana de vidre UNE-EN 13162, amb recobrimint exterior de plama d'alumini, recobrimint interior de film d'alumini, 25 mm de guix, <= 0,033 W/(m·K), resistencia térmica >=0,78/125
BE5I-17X0C	m2	Conduite rectangular de liana mineral de vidre (MM), segons UNE-EN 14303, amb recobrimint exterior d'alumini, paper kraft, malia de reforç, i, val de vidre i recobrimint interior de texti de vidre negre, 25 mm de guix, amb una conductivitat térmica <= 0,032 W/(m·K), resistencia térmica >=0,78/125
BE5E200KF	m2	Formació de conduite rectangular de plama d'acer galvanizata, de 0,8 mm de guix, amb unió marc cargat c/ips
BE60-34D0	m2	Marla de liana mineral per a allianament de conductes, segons UNE-EN 14303, de guix 30 mm, amb una conductivitat térmica <= 0,034 W/(m·K), resistencia térmica >=0,88/235 m2KW, amb paper kraft-alumini, classe de reforç al for A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1
BE6C1-IGSI	u	Reguprador de calor amb alienament monodiscata a 230 V, de 1250 m3/h de cabal máx., transmitiu diréctia amb 2 mbors a impulsu i aspració a 200 W cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8, amb bateria eléctrica de 3 kW de potencia
BE6D2-34FZ	u	Unidad exterior tipo bomba de calor para sistemas de climatización variable de refrigerante, de acompañamiento eléctrico, condensación por aire, para sistema de instalación de 2 tubos, con recuperación de calor, posibilidad de funcionamiento calefacción continua, potencia frigorífica de 88 a 93 kW, y potencia calórica de 98 a 103 kW, EER aproximado de 3,5 y COP aproximado de 3,7, potencia eléctrica aproximada absorbida en frío 23,657 kW y en calor 27,162 kW, elevada

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 14

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
------	----	------------	------

BEJ21422	U	Fan-coil del tipus conduïdes de la marca CATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, emsortidors, totalment instal·lat, de les següents característiques tècniques unitàries: Model: MAJOR 430 Pot. Figrificica: 2980 W Pot. calorífica: 3800 W cabal d'aïre: 460 m³/h consum: 0,09 kw	1.000,00000	€
BEJ21423	U	Fan-coil del tipus conduïdes de la marca CATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, emsortidors, totalment instal·lat, de les següents característiques tècniques unitàries: Model: MAJOR 428 Pot. Figrificica: 2810 W Pot. calorífica: 2950 W cabal d'aïre: 400 m³/h consum: 0,08 kw	1.040,00000	€
BEJ21428	U	Fan-coil del tipus conduïdes de la marca CATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, emsortidors, totalment instal·lat, de les següents característiques tècniques unitàries: Model: MAJOR 428 Pot. Figrificica: 1470 W Pot. calorífica: 1720 W cabal d'aïre: 220 m³/h consum: 0,05 kw	960,00000	€
BEJ31555	U	Fan-coil horitzontal amb carcassa de plànca d'aer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador centrif. per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 8,4 kW de potència absorbita màxima i 9,7 kW de potència calorífica màxima, de 165 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, amb tempestat ambient i amb sèrbia de recollida de condensats, per a muntar superfontament al sostre	754,41000	€
BEJ61131	U	Fan-coil del tipus casete, de la marca CATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, totalment instal·lat, de les següents característiques tècniques unitàries: Model: MELODY 123 Pot. Figrificica: 9280 W Pot. calorífica: 14110 W cabal d'aïre: 1140 m³/h consum: 0,15 kw	2.080,00000	€
BEJ61132	U	Fan-coil del tipus casete, de la marca CATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, totalment instal·lat, de les següents característiques tècniques unitàries: Model: MELODY 122 Pot. Figrificica: 7280 W Pot. calorífica: 12170 W cabal d'aïre: 1075 m³/h consum: 0,14 kw	1.840,00000	€
BEJ61133	U	Fan-coil del tipus casete, de la marca CATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, totalment instal·lat, de les següents característiques tècniques unitàries: Model: MELODY 63 Pot. Figrificica: 2980 W Pot. calorífica: 7330 W cabal d'aïre: 590 m³/h consum: 0,74 kw	1.600,00000	€
BEJ61134	U	Fan-coil del tipus casete, de la marca CATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, totalment instal·lat, de les següents característiques tècniques unitàries: Model: MELODY 62 Pot. Figrificica: 3100 W Pot. calorífica: 5170 W cabal d'aïre: 430 m³/h consum: 0,70 kw	2.080,00000	€
BEJ61135	U	Fan-coil del tipus casete, de la marca CATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, totalment instal·lat, de les següents característiques tècniques unitàries: Model: MELODY 61 Pot. Figrificica: 1810 W Pot. calorífica: 5120 W	1.600,00000	€

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
------	----	------------	------

BEU7R932	U	cabal d'aire: 360 m3/h consum: 0,69 Kw	5,120,00000 €
BEU7I173B	U	Fan-coil del tipus conductes vertical amb ventilador centrifug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 l/s, de 30 kW de potència frigorífica màxima i 40 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 150 Pa, de 2250 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb control electrònic infraroig i amb sàrta de recollida de condensats i bomba de desguàs	416,76000 €
BEU7I173B	U	Fan-coil del tipus mural amb ventilador centrifug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 l/s, 2,5 a 2,8 kW de potència frigorífica màxima i 3 a 3,6 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V	10,22000 €
BEU7I173B	U	Reixeta d'impulsió o reïon, d'una filera d'aïetes fines horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aïetes separades 20 mm, de secó recta i per a fixar al bastiment	24,00000 €
BEU7I173B	U	Reixeta d'impulsió o reïon, amb una filera d'aïetes fines horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100 mm, d'aïetes separades 20 mm, de secó recta i per a fixar al bastiment	32,00000 €
BEU7I173B	U	Reixeta d'impulsió o reïon, amb una filera d'aïetes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x150 mm, d'aïetes separades 20 mm, de secó recta i per a fixar al bastiment	67,20000 €
BEU7I173B	U	Reixeta d'impulsió o reïon, amb una filera d'aïetes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 600x200 mm, d'aïetes separades 20 mm, de secó recta i per a fixar al bastiment	176,00000 €
BEU7I173B	U	Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aïetes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 800x125 mm, d'aïetes fines orientables, separades 20 mm, de secó recta i per a fixar al bastiment	86,40000 €
BEU7I173B	U	Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aïetes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 800x125 mm, d'aïetes fines orientables, separades 20 mm, de secó recta i per a fixar al bastiment	304,00000 €
BEU7I173B	U	Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aïetes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 800x125 mm, d'aïetes fines orientables, separades 20 mm, de secó recta i per a fixar al bastiment	85,35000 €
BEU7I173B	U	Díscut rotacional helicoidal per a impulsó d'aïre, d'aïetes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat lacat blanc de 500 mm de costat, de 24 sortides, amb pleïum de conxexó d'acer galvanitzat i boca de conxexó circular de 156 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació	208,80000 €
BEU7I173B	U	Valvules d'equilibrat model TBV-C-20, amb els actuadors ENO-T i el material necessari per a la seva instal·lació.	88,33000 €
BEU7I173B	U	Reixeta d'impulsió o reïon, d'una filera d'aïetes fines horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 500x200 mm, d'aïetes separades 16/12,5 mm, de secó recta i per a recortar sobre el bastiment	22,16000 €
BEU7I173B	U	Reixeta d'impulsió o reïon, d'una filera d'aïetes fines horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100 mm, d'aïetes separades 20 mm, de secó en V i per a fixar al bastiment	50,43000 €
BEU7I173B	U	Reixeta de reïon, de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 600x600 mm, d'aïetes separades 16/12,5 mm, de secó recta i per a fixar al bastiment	213,36000 €
BEU7I173B	U	Slanciador circular de xapa helicoidal d'acer galvanitzat, de 725 mm de diàmetre de conxexió i 900 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de conxexó	268,15000 €
BEU7I173B	U	Slanciador circular de xapa helicoidal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre de conxexió i 900 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de conxexó	1,282,02000 €
BEU7I173B	U	Slanciador circular, amb nucli interior, de xapa helicoidal d'acer galvanitzat, de 710 mm de diàmetre de conxexió i 1200 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de conxexó	1,041,60000 €
BEU7I173B	U	Slanciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat, de 1200 a 1600 mm d'ampària, 1200 mm d'alçària, 1200 mm de llargària, amb 4 cel·les de llana mineral amb protecció de vel de seda de vidre, de 200 mm de guix i amb una separació entre elles de 100 a 200 mm	178,45000 €
BEU7I173B	U	Accessoris per a comporta talatocs amb placa amb fusible bimetal·lic, electroïman de corrent altern a 230 V i un final de carrera	276,43000 €
BEU7I173B	U	Comporta talatocs per a conductes d'aïre de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'ampària i 500 mm d'alçària	169,16000 €
BEU7I173B	U	Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal de 400 mm de diàmetre de conxexió i 212 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color especial, i amb embellidor format per marc circular per a fixar amb cargols vistos	

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
------	----	------------	------

BEM32211	U	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aïre, de pressió baixa per a encastar	76,13000 €
BEM32211	U	Subministre i col·locació de finestres balconeres situades en mur contra realitzades amb perfil·lana d'alumini de fulla oculta, amb trencament integral de port·lènic i amb el mateix acabat que la resta de perfil·lana, de llum de pas de 1000 mm de base per 2650 mm d'alçària, amb vidre Stoptol Supersilver de color blau tempeïndut de 8 mm i cançons d'aïre de 12 mm, vidre laminat 4-4; tictament muntat i acabat segons projecte tècnic i especificacions de fabricació.	1,827,32000 €
BEM32211	U	Filter d'aïre de plàstic pla, amb marc metàl·lic i desmuntable per moltes, de fibra sintètica de poliestèr, de superfície entre 0,21 i 0,25 m2, de guix <= 25 mm, per a muntar en portallitres de 25 mm de guix, amb unitat per pesantya a ambdues cares	44,91000 €
BEM32211	U	Portallitres de planxa d'acer galvanitzat per a filtres d'aïre de plàstic pla, de 500x500 mm, per a filtres de 25 mm de guix, amb unitat per pesantya a ambdues cares	1,827,36000 €
BEM32211	U	Depòsit d'inèrcia de acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb aïslament tèrmic de espuma de poliuretano i revestiment exterior de alumino, de 500 l de capacitat, de purga de aïre com conxexions de rosca 1/12", de pressió màxima de serveïo 6 bar i 95°C de temperatura màxima	1,767,60000 €
BEM32211	U	Manometre per a una pressió <4 bar, d'astera de 100 mm i rosca de conxexió de 1/2" G	17,62000 €
BEM32211	U	Temperatura bimetal·lic amb beina de 1/2", d'astera de 80 mm, de <= 120 °C	15,36000 €
BEM32211	U	Comptador de caloríes de tipus hidrodràmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 85,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 125 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sortida de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic, mesurador amb memòria EEPROM, amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, apte per a muntatge vertical u horitzontal	5,25000 €
BEM32211	U	Support estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre	6,44000 €
BEM32211	U	Support estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre	5,33000 €
BEM32211	U	Support estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre	7,71000 €
BEM32211	U	Support estàndard per a conducte circular de 300 mm de diàmetre	13,27000 €
BEM32211	U	Support estàndard per a conducte circular de 600 mm de diàmetre	12,30000 €
BEM32211	U	Support estàndard per a conducte circular de 550 mm de diàmetre	12,30000 €
BEM32211	U	Support estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt	5,39000 €
BEM32211	U	Support estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt	8,05000 €
BEM32211	U	Support estàndard per a conducte circular de 160 mm de diàmetre	8,77000 €
BEM32211	U	Support estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre	9,71000 €
BEM32211	U	Support estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre	25,92000 €
BEM32211	U	Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 200 mm	37,79000 €
BEM32211	U	Support estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu superior	12,80000 €
BEM32211	U	Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt	0,26000 €
BEM32211	U	Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre	1,21000 €
BEM32211	U	Part proporcional d'accessoris de muntatge per a portallitres d'aïre de plàstic pla	1,92000 €
BEM32211	U	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/8", de mitja de rosca (diàmetre exterior específic=17,2 mm i DN=10 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255	41,60000 €
BEM32211	U	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de guix de pareï, sèrie 2 segons UNE-EN 10312	25,79000 €
BEM32211	U	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i d'12 mm de guix de pareï, sèrie 1 segons UNE-EN 10312	9,60000 €
BEM32211	U	Tub de coure semidur de 15 mm de diàmetre nominal i de guix i mm	3,60000 €
BEM32211	U	Tub de coure semidur de 22 mm de diàmetre nominal i de guix i mm	7,20000 €
BEM32211	U	Tub de coure semidur de 28 mm de diàmetre nominal i de guix i mm	5,99000 €

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BF52A400	m	Tub de coure semidur de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm	12,80000
BF52B300	M	Tub de coure semidur de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm	7,62000
BF52B400	m	Tub de coure semidur de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm	17,60000
BF52C500	m	Tub de coure semidur de 42 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm	19,20000
BF52D500	m	Tub de coure semidur de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm	28,80000
BF52-34FL	m	Tub de coure recuit, prealliat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8" de diàmetre nominal, 0,6 mm de gruix, 17 mm de gruix de l'alletament i línia de gas de 5/8" de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'alletament	13,78000
BF52-34FP	m	Tub de coure recuit, prealliat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 17 mm de gruix de l'alletament i línia de gas de 1/2" de diàmetre nominal, 0,6 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'alletament	9,27000
BF53A300	m	Tub de coure recuit de 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm	2,50000
BF53B300	m	Tub de coure recuit de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm	3,65000
BF50-1N1U	m	Tub de polietilè multicapa de 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	2,98000
BF50-1N1V	m	Tub de polietilè multicapa de 25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	5,33000
BF50-1N1X	m	Tub de polietilè multicapa de 40x3,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	13,30000
BF50-1N1Y	m	Tub de polietilè multicapa de 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	2,15000
BF50-1N1Z	m	Tub de polietilè multicapa de 32x3 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	7,71000
BF54-030E	U	Maniquet de conerol de PVC de 160 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal per a unions elàstiques amb anella elàstica de desinquinat	33,53000
BF515300	M	Tub de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal segons UNE 53-131	0,66000
BF518400	M	Tub de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE 53-131	2,38000
BF55-1P1NF	m	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3.2 segons UNE-EN ISO 15875-2	3,73000
BF55-1P1ML	m	Tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 6,5 mm de gruix, de la sèrie 3.2 segons UNE-EN ISO 15875-2	12,09000
BF50-0A1H	m	Tub de Polipropilè-copolímer PPR a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2	3,77000
BF50-0A1I	m	Tub de Polipropilè-copolímer PPR a pressió de 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2	5,96000
BF50-0A1J	m	Tub de Polipropilè-copolímer PPR a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2	7,85000
BF50-0A1K	m	Tub de Polipropilè-copolímer PPR a pressió de 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	1,81000
BF50-0A1Y	m	Tub de Polipropilè-copolímer PPR a pressió de 30x6,2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2	18,87000
BF50-0A1G	m	Tub de Polipropilè-copolímer PPR a pressió de 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	2,96000
BF50-16VM	m	Alliament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tubs de diàmetre exterior 42 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1	27,06000
BF50-171Q	m	Alliament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tubs de diàmetre exterior 64 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1	36,53000

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BF50-1B14	m	Alliament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tubs de diàmetre exterior 89 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1	44,15000
BF50-1B87	m	Alliament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tubs de diàmetre exterior 54 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1	31,19000
BF50-1N1S	m	Alliament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tubs de diàmetre exterior 35 mm, de 19,5 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autoindefnixa, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 10000	22,94000
BF5112E20	U	Accessori per a tubs d'aer negre amb soldadura, de diàmetre 5", per a soldar	29,44000
BF5113AMS	U	Accessori per a tubs d'aer inoxidable, de 42 mm de diàmetre, per a unió a pressió	23,63000
BF513-1A13	U	Accessori per a tubs d'aer inoxidable, de 76,1 mm de diàmetre, per a unió a pressió	110,88000
BF5152B10	U	Accessori per a tubs de coure semidur, de 15 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·lari	1,34000
BF5152B10	U	Accessori per a tubs de coure semidur, de 22 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·lari	1,82000
BF5152A10	U	Accessori per a tubs de coure semidur, de 28 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·lari	2,64000
BF5152B10	U	Accessori per a tubs de coure semidur, de 35 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·lari	3,42000
BF5152C10	U	Accessori per a tubs de coure semidur, de 42 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·lari	3,97000
BF5152D10	U	Accessori per a tubs de coure semidur, de 54 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·lari	5,97000
BF5153B10	U	Accessori per a tubs de coure recuit, de 18 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·lari	0,80000
BF5153B10	U	Accessori per a tubs de coure recuit, de 18 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·lari	1,31000
BF51540AP5	U	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar	0,91000
BF51540AP6	U	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar	3,50000
BF51540AP7	U	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar	5,63000
BF51540AP9	U	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, per a soldar	9,69000
BF51540APC	U	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar	1,61000
BF51540APD	U	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar	7,76000
BF5151905	U	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	14,32000
BF515-091V	U	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	3,17000
BF515-091W	U	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	5,54000
BF515-091S0	U	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	2,10000
BF515-091S1	U	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	3,99000
BF515-091S2	U	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	3,99000
BF515-091S3	U	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	8,58000
BF515-091E	U	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	12,03000
BF5112E20	U	Part proporcional d'elements de muntatge per a aliament tèrmic d'escuma elàstica, de 30 mm de gruix	8,90000
BF513-1131N	U	Part proporcional d'elements de muntatge per a aliament tèrmic d'escuma elàstica, de 30 mm de gruix	0,19000
BF513-1131YR	U	Part proporcional d'elements de muntatge per a aliament tèrmic d'escuma elàstica, de 19,5 mm de gruix	0,13000
BF5152680	U	Part proporcional d'elements de muntatge per a aliament tèrmic d'escuma elàstica, de 15 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·lari	0,26000

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BFY52B80	U	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure senidur, de 22 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat	0,32000 €
BFY52AB0	U	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure senidur, de 28 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat	0,35000 €
BFY52BB0	U	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure senidur, de 35 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat	0,48000 €
BFY52CB0	U	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure senidur, de 42 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat	0,69000 €
BFY52DB0	U	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure senidur, de 54 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat	0,88000 €
BFY53AB0	U	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure recuit, de 12 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat	0,11000 €
BFY53B80	U	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure recuit, de 18 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat	0,18000 €
BFYB1905	U	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,10000 €
BFYF-0A00	U	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de sodat	0,13000 €
BFYF-0A01	U	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de sodat	0,28000 €
BFYF-0A02	U	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de sodat	0,36000 €
BFYF-0A04	U	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de sodat	0,59000 €
BFYF-0A07	U	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de sodat	0,19000 €
BFYF-0A08	U	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de sodat	0,43000 €
BFYH-0A02	U	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,07000 €
BFYH-0A04	U	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,08000 €
BFYH-0A06	U	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,11000 €
BFYH-0A07	U	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,08000 €
BFYH-0A08	U	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,27000 €
BFYH-0A01	U	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,18000 €
BFYH-0A05V	U	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,31000 €
BG12-0035F	U	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment	7,74000 €
BG13-0030H	U	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a encastrar	3,51000 €
BG151522	U	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment	9,07000 €
BG16-08VY	U	Caixa general de protecció de políester reforçat amb fibra de vidre, de 630 A, segons esquema Unesa número 9, inclosa base portatils/tils trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, bons de connectat i grau de protecció IP-43, IK09	526,86000 €
BG19-08ZH	U	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i per a muntar superficialment	376,49000 €
BG19-00CH	U	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i per a muntar superficialment	306,25000 €
BG1A-087H	U	Centralització de comptadors de tres mòduls per a 1 comptador monofàsic i per a 2 comptadors trifàsics	489,56000 €

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG1B-H6AN	U	Conjunt de protecció i mesura del tipus TNF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de políester reforçat amb fibra de vidre de mides totals 810x140x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de compage, amb ICSA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial	2.103,77000 €
BG1B-H6AP	U	Conjunt de protecció i mesura del tipus TNF1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència entre 17,32 kW i 43,64 kW (entre 25 A i 63 A), tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de políester reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de compage, sense ICP-M i sense interruptor diferencial	256,88000 €
BG1P-IRRT	U	Caixa de seccionament CS-400 -CQP BUC amb fusibles de 400 A	295,27000 €
BG21H510	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa elèctrica de 2000 V	3,52000 €
BG21H710	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa elèctrica de 2000 V	4,55000 €
BG23-2YD	m	Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, amb 1 tapa per a distribuïr, de 60x150 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb anella especial, de temperatura de senel de -25°C a +90 °C, d'acord amb la norma	42,06000 €
BG2J-0BCE	m	Sàtela metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçada 100 mm i amplada 400 mm	36,47000 €
BG2O-1KW8	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a roscar	8,99000 €
BG2P-1KUE	m	Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa elèctrica de 2000 V	2,75000 €
BG2Q-1KT1	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fum i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa elèctrica de 2000 V	3,15000 €
BG2Q-1KT3	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fum i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa elèctrica de 2000 V	0,87000 €
BG2Q-1KT4	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fum i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa elèctrica de 2000 V	1,19000 €
BG2Q-1KT5	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fum i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa elèctrica de 2000 V	1,59000 €
BG2Q-1KTF	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, illa la interior i corrugat l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,92000 €
BG2Q-1KTG	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	6,85000 €
BG2Q-1KTH	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	11,45000 €
BG325120	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm², amb aïllament polietilèfic, amb baixa emissió de fum	0,22000 €
BG325130	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm², amb aïllament polietilèfic, amb baixa emissió de fum	0,34000 €

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG32-078Y	m	Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x150 mm ² , classe de reactió al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	2.99000 €
BG32-079C	m	Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x240 mm ² , classe de reactió al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	4.82000 €
BG33-G2RC	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 6/1 kV, de designatíó RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x6 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reactió al foc Eca segons la norma	5.15000 €
BG33-G2S4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 6/1 kV, de designatíó RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x150 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reactió al foc Eca segons la norma	36.02000 €
BG33-G2S1	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 6/1 kV, de designatíó RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x25 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reactió al foc Eca segons la norma	30.44000 €
BG33-G2SL	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 6/1 kV, de designatíó RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x35 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reactió al foc Eca segons la norma	8.67000 €
BG33-G2SQ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 6/1 kV, de designatíó RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x6 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reactió al foc Eca segons la norma	8.32000 €
BG33-G2SR	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 6/1 kV, de designatíó RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x16 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reactió al foc Eca segons la norma	19.58000 €
BG33-G2SS	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 6/1 kV, de designatíó RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x10 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reactió al foc Eca segons la norma	12.73000 €
BG33-G2VO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 6/1 kV, de designatíó RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reactió al foc Cca-s1b, d1, al segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió llums	3.11000 €
BG33-G2XP	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 6/1 kV, de designatíó RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reactió al foc Cca-s1b, d1, al segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió llums	2.25000 €
BG33-G2X0	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 6/1 kV, de designatíó RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 5x10 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reactió al foc Cca-s1b, d1, al segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió llums	14.56000 €
BG34-0617	m	Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designatíó SDZ1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm ² , pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió llums	2.45000 €
BG35-06F2	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designatíó H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50625-3-41, unipolar, de secció 1x2,5 mm ² , amb aïllament de poliolefines, classe de reactió al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió llums	0.70000 €
BG35-06F4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designatíó H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50625-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm ² , amb aïllament de poliolefines, classe de reactió al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió llums	0.44000 €
BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ²	1.87000 €
BG31-06M4	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm ²	4.47000 €
BG415099	u	Interrupdor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus P1A corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	33.46000 €
BG41509B	u	Interrupdor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus P1A corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN	34.06000 €

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG415030D	u	Interrupdor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus P1A corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	35.88000 €
BG42129D	u	Interrupdor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantània, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	30.74000 €
BG42439H	u	Interrupdor diferencial de la classe AC, gamma terciària, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantània, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	100.28000 €
BG482125	u	Protector per a sobretensions permanents i transitoris amb IGA integral d'intensitat nominal 25 A, bipolar (1P+N), P1A corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitoria 15 kA, per a muntar en perfil DIN	128.35000 €
BG48-199I	u	Interrupdor automàtic magnetotèrmic de caixa embotellada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relés i bloc de relés magnetotèrmic estàndard integral, de 30 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	889.90000 €
BG48-19H1	u	Interrupdor automàtic magnetotèrmic de caixa embotellada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relés, o 3 relés amb protecció parcial del neutre i bloc de relés electrònic regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment	2.991.56000 €
BG49-189N	u	Interrupdor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus P1A corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	28.66000 €
BG49-189T	u	Interrupdor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus P1A corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	38.38000 €
BG49-18GM	u	Interrupdor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus P1A corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	39.03000 €
BG49-18HL	u	Interrupdor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus P1A corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	80.25000 €
BG49-18ON	u	Interrupdor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus P1A corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	84.40000 €
BG49-18R9	u	Interrupdor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus P1A corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	31.95000 €
BG49-18S4	u	Interrupdor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus P1A corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	76.75000 €
BG49-18S7	u	Interrupdor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus P1A corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	89.34000 €
BG49-18VN	u	Interrupdor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus P1A corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	95.15000 €
BG49-192I	u	Interrupdor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus P1A corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	204.47000 €
BG4H-HANN	u	Relé diferencial amb triòdai separati, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), aïllament de dispar i el triòdai, amb vigilàcia automàtica de l'enlaix amb el triòdai, de l'alimentació elèctrica i de l'electrònica interna, per a muntar en carrell DIN normalitzat	250.05000 €

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG4L-09WZ	u	Interrupor diferencial de la classe A, gamma terçari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	242,46000 €
BG4L-09XZ	u	Interrupor diferencial de la classe A, gamma terçari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	206,10000 €
BG4L-09X3	u	Interrupor diferencial de la classe A, gamma terçari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	278,47000 €
BG4L-09Y5	u	Interrupor diferencial de la classe A, gamma terçari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	139,35000 €
BG4L-09Y8	u	Interrupor diferencial de la classe A, gamma terçari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	141,41000 €
BG6I4KZ20	u	Caixa d'1 element, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, per a muntar superficialment	4,08000 €
BG6I-10GJ4	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 4 columnes, amb capacitat per a 8 mecanismes moduls, per a muntar superficialment	24,27000 €
BG6ZB193	u	Interrupor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 A X 250 V, amb teca, preu alt,	4,35000 €
BG633B23	u	Pressa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa	4,24000 €
BG64-07EJ	u	Caixa per a mecanismes, per a un element, preu superior	2,27000 €
BG69-1NRY	u	Interrupor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A X 250 V, amb teca, preu superior, per a encastrar	8,50000 €
BG6G-1NWX	u	Pressa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb pressa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa	4,50000 €
BG6G-1NX8	u	Pressa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb pressa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa	4,24000 €
BG6G-1NVA	u	Pressa de corrent de tipus universal, bipolar amb pressa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu superior, per a encastrar	10,24000 €
BG70-109C	u	Interrupor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu superior, per a encastrar	70,39000 €
BGQ2-02MF	u	Grup electrògen de construcció incohoritzat automàtic, de 30 kVA de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre de control i quadre de comunicació automàtica	16.236,97000 €
BGQ12220	u	Piqueta de començó a terra d'acer i recobrint de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	15,46000 €
BGQ4-16WD	u	Punt de començó a terra amb port secundari de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment	49,62000 €
BGQ5-06SP	u	Piqueta de començó a terra d'acer i recobrint de coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm de diàmetre, estàndard	21,65000 €
BGG1-H6N6	u	Transformador trifàsic de distribució secundària, del tipus submergit en oli, aïllament a base d'oli mineral, potència 400 kVA, tensió assignada del primari 36 kV, tensió del primari 25 kV, tensió del secundari 420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de començó Dyn11, regulació del primari +/- 2,5% +/- 5% +/- 7,5% +/- 10%, protecció pòbia del transformador amb tènemore, per a instal·lació interior i exterior, sistema d'aïllats amb refrigeració natural, commutador de regulació manobrabre sense tensió, passapes MT de porcel·lana, passapes BT de porcel·lana, dispositiu de buidatge i pressa de mostres i dispositiu d'ompliment, amb placa de característiques i placa de seguretat i instruccions de servei	12.654,26000 €
BGHA-11N0Z	u	Cel·la compactada prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, aïllament integral en gas SF6, amb 2 cables de línia i 1 cel·la de protecció amb fusibles, per a transformadors de 1000 kVA	24.083,00000 €

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG40-H6KX	u	de potència com a màxim, tensió assignada 36 kV, intensitat nominal 400 A, intensitat de curta durada admissible 16 kA, amb interruptor-seccionador mòdul de 3 posicions (començat, seccionat i posat a terra) amb poder de tall en càrrega d'accionament motoritzat, amb captadors capacitatius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, mòduls els elements de començó	444,10000 €
BG42-H6KD	u	Conjunt d'accessoris de seguretat i manobra constituït per una barqueta aïllant, un extor d'efectàcia 80B, guants aïllants, perxa aïllant i arari de primers auxilis, segons instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centres Elèctrics, Subestacions (Centres de Transformació, B.O.E. 25-10-84)	9.061,60000 €
BG45-11NW6	u	Edifici prefabricat per a començó de transformació de superfície de fornyó anrat (estructura monobloc), de tipus compacte, manobra interior, tensió assignada de la aparamenta de mitja tensió fins a 36 kV, per allotjar 1 transformador de 1250 kVA de potència com a màxim, amb 1 porta per a la entrada del transformador i 1 porta per al pas de variants, amb enllunament interior i amb ventilació natural	6.496,63000 €
BGK0-11NSU	m	Quatre de baixa tensió del tipus companyia subministradora per a centre de transformació de manobra interior, tensió assignada 400 V, intensitat assignada 1600 A, protecció en capçalera mitjançant interruptor-seccionador d'accionament manual, per a 4 sortides estàndard equipades cadascuna amb una base portatilsbles tipolar vertical seccionable en càrrega (BTVC) amb fus gèniu/NH2 de 400 A com a màxim, amb mòdul de protecció de serveis auxiliars del centre de transformació, mòdul d'entrada auxiliar des de grup electrògen i embarrat de distribució	19,22000 €
BGK1-H6NT	u	Cable elèctric de mitja tensió amb conductor d'alumini i d'aïllament exteri, unipolar, de designació RH5Z1-OL, de 240 mm2 de secció, tensió assignada 18/30 kV, conductor d'alumini classe 2, pantalla sobre el conductor semiconductor, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla sobre l'aïllament semiconductor, protecció contra l'entrada d'aigua simple obturació longitudinal amb cinta inflible, pantalla metàl·lica de cinta d'alumini, coberta exterior de material compost termoplàstic a base de poliolefines de designació DMZT1, llum d'hidrogen segons norma UNE-EN 60754-1, de baixa emissió de fum, corrosiu i tòxic segons norma UNE-EN 60754-2, de baixa opacitat, de fums segons norma UNE-EN 61034-2, classe de ràdio al foc: Fca segons norma UNE-EN 50575, norma de disseny UNE 211620	271,78000 €
BGK1-H6NX	u	Empaquetament elàstic universal contractat en fred, unipolar, amb envoltant semiconductor, cos expansional tucapa, coberta exterior contractat en fred i male de coure de comunicat de l'apantallament del cable, per a cables de 50 a 630 mm2 de secció i aïllament d'HEPRZ1 6 RHZ1 i tensió assignada de 18/30 kV	159,88000 €
BGW15000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,42000 €
BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,19000 €
BGW2-093I	u	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	15,60000 €
BGW2-093L	u	Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució	1,67000 €
BGW2-093M	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,42000 €
BGW38000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,48000 €
BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetoèlèctrics	0,51000 €
BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,46000 €
BGW48000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors de sobretensions	0,51000 €
BGW4-094Z	u	Part proporcional d'accessoris per a centralització de computadors	29,29000 €
BGW62000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	0,46000 €
BGW6-0B1T	u	Part proporcional d'accessoris per a grups electrogens	83,18000 €
BGWC-09N4	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,20000 €
BGWC-09N6	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer	0,32000 €
BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetoèlèctrics	0,51000 €
BGWD-0AS3	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,46000 €

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BGMF-0ARJ	U	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,45000 €
BGMG-M4IV	m	Part proporcional d'accessoris de canal de sense halògens de 150 mm d'amplària, de 60 mm d'alçada, de color blanc	9,35000 €
BGT1-I-01F5	U	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'eixar elèctrocinèat de 400 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals	17,32000 €
BGYD-0B2W	U	Part proporcional d'elements especials per a piques de connexió a terra	5,70000 €
BH61R83A	U	Part proporcional d'elements especials per a piques de connexió a terra	6,10000 €
BH62-2H46	U	Llum d'emergència amb llampada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lumens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	109,29000 €
BH65-2IS	U	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	4,44000 €
BH65-2IS	U	Llum d'emergència amb llampada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	56,97000 €
BHA1U100	U	Llumera industrial amb reflector asimètric i 1 tub fluorescent de 58 w, de forma rectangular, amb xasis de planxa dacer perfilat i suspesa	42,32000 €
BHWA-1000	U	Part proporcional d'accessoris de llumenes industrials amb tubs fluorescents	1,54000 €
BJ115-00EJ	U	Lavabo mural de porcelana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior	173,65000 €
BJ11C-0063	U	Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcelana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, sistema mecànics de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu superior	369,15000 €
BJ11D-009M	U	Urinari mural de porcelana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu superior	282,08000 €
BJ13B21B	U	Lavabo de porcelana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, tipus 2, per a encastar	127,97000 €
BJ13B21P	U	Lavabo de porcelana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, tipus 2, amb elements de fixació i suport de peu	161,57000 €
BJ14B12	U	Inodor de porcelana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, sistema i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, tipus 2, amb els elements de fixació i suport mural	300,58000 €
BJ18B21B	U	Urinari de porcelana vitrificada amb evacuació sifonada i alimentació integrada, de color blanc, tipus 2, amb fixacions murals i connector per a ramal de pom	275,63000 €
BJ18B-0P-MX	U	Support mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius	28,65000 €
BJ1Z0000	U	Support mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius	27,65000 €
BJ1ZS000	KG	Pasta per a segellar i enlleg d'inodors, abocadors i plaques turques	10,77000 €
B1215-0R-RV	U	Aixeta de regulació per a inodor amb sistema incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enlleg incorporat, de llaut cromat, preu superior, amb entrada d'1/2"	19,19000 €
B1217-0R-BK	U	Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llaut cromat, preu mitjà, temporitzada amb dues entrades de mangues	65,81000 €
B121E-0R-PW	U	Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, per a muntar superficialment amb tub d'enlleg, llaut cromat, preu superior, amb entrada d'1/2"	99,38000 €
B123512G	U	Aixeta automescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llaut cromat, tipus 2, amb dues entrades de mangues	97,33000 €
B12J4121	U	Aixeta de regulació per a inodor amb sistema incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enlleg incorporat, de llaut cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2"	16,86000 €
B1268121	U	Fluïdor per a urinari, mural, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub d'enlleg, de llaut cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2"	108,59000 €
B12Z4127	U	Aixeta de classe de pas mural, per a encastar, de llaut cromat, tipus 2, amb sortida de 1/2" i entrada de 1/2"	22,35000 €
B14Z-4H6D	U	Defusorador de sabó vertical, de dimensions 118x26x68 mm, capacitat d'1,1 Kg dacer inoxidable amb acabat satínat de superfícies exposades, antirradic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat.	60,96000 €

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B14Z-4H6Z	U	Barra mural doble aliatge per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de níl·lo	244,53000 €
BL50-2HNM	U	Bateria columna dacer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) per a comptadors d'aigua, amb tub de 2" de diàmetre, alimentació vertical i costat i per a 3 comptadors	166,34000 €
BLAD-04XC	U	Escalfador acumulador elèctric de 75l de capacitat, amb cubeta dacer esmaltat, de 1500 a 3000 W de potència, horitzontal o vertical, dissenyat segons els requisits del, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons	232,62000 €
BL30-2E28	U	Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reduïdor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de transi estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima de 480 kg), de 2 a 6 u parades (reconegut de 3 a 15 m), habilitat de qualitat miliana de mides 1250x1000 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura central de 2+2 lúles dacer inoxidable de 800x2000 mm, manobra col·lectiva de baixada simple amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016	28.644,54000 €
BL31-2FE2	U	Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell de transi estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima 480 kg), de 2 a 6 u parades, de qualitat miliana, portes d'acer automàtiques d'obertura central de 2+2 lúles dacer inoxidable, de 800x2000 mm, manobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016	1,140,59000 €
BM12-0SXP	U	Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 6 buïdes, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per buïde, amb doble alimentació, amb funcions d'autodiagnòstic, automàtic amb teclat i mànir LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'alarma, de connexió de zona i de prova d'alarma, amb cofre dacer i porta amb pany i clau	1,248,28000 €
BM16-0S-WT	U	Sensor tèrmic termovolumètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície	59,99000 €
BM16-0S-WV	U	Sensor dual òptic/èlètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5/11 UNE-EN 54-7, amb base de superfície	76,99000 €
BM16-0S-WX	U	Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície	68,03000 €
BM17-203X	U	Detector línia de fums per a instal·lació contra incendis analògica, amb un abast longitudinal entre 3 i 300, segons norma UNE-EN 54-12	1,499,27000 €
BM20-0T11	U	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per amari de xapa dacer pintada i porta amb marc dacer i visor de melicetat, inclosa BIE (debanador d'alimentació axial aliatge/nitrogena de 20 m i llargària), per a col·locar superficialment	275,35000 €
BM20-0T26	U	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per amari de xapa dacer pintada per aïllament independent de mànegas i extintor i mòdul per a posador i alarma, i portes marc dacer i visor de vídeo, inclosa BIE (debanador d'alimentació axial aliatge/nitrogena de 20 m i llargària) i l'extintor de 6 kg, i elements d'alarma (posador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar encastada i en posició horitzontal	501,66000 €
BM232240	U	Boca d'incendis amb enlleg de 45 mm de diàmetre, BIE-45, amb mànega de 15 m, amb amari	880,00000 €
BM312611	U	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	88,00000 €
BM32-4H6C	U	Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 Kg de capacitat i una eficàcia de 27A-18B/C, amb manòmetre, percursor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre	70,92000 €
BM33-0T4U	U	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat	81,34000 €
BM50-4H6J	U	Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, per a muntar en el cable conductor de la instal·lació de paral·lels, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent	437,63000 €
BM51-0T7E	U	Paral·lels amb capçal d'alat de dispositiu d'encaicament (PDO) elèctronic, amb un avantatge del temps d'encaicament de 60 µs, amb H1 radi=50m, H11 radi=105m, H11 radi=120m d'acord amb assaig UNE 21186, amb pal dacer galvanitzat de 6 m d'alçada, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa base	2.001,33000 €
BM0311A8	U	Central un circuit de protecció, alarma acústica i senyal lluminós, per a muntar a l'exterior	2.080,00000 €
BM042300	U	Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra l'obertura de la tapa i la separació de la paret	182,40000 €
BM50-1K0U	U	Rèol·li senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminescent categoria B segons UNE 23035-4	2,91000 €

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BM50-1K10	u	Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminescent categoria B segons UNE 23035-4	26,23000 €
BM50-1K1D	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminescent categoria B segons UNE 23035-4	26,23000 €
BM00-0TC2	u	Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi	0,79000 €
BM20-2300	u	Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi	0,72000 €
BM20-0TBT	u	Part proporcional d'elements especials per a detectors	0,49000 €
BM20-0TBU	u	Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció	0,91000 €
BM30-1000	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,35000 €
BM30-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,35000 €
BM30-4HCU	u	Support d'extintor per a aman penja al sostre	9,07000 €
BN35-10CFJ	u	Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1,4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1" i de 64 bar de PN	24,97000 €
BN35-10CFK	u	Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1,4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4" i de 64 bar de PN	18,41000 €
BN35-10CFM	u	Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1,4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2" i de 64 bar de PN	64,45000 €
BN35-10CFO	u	Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1,4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 1/2" i de 64 bar de PN	46,12000 €
BN35-10CFP	u	Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1,4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 1/4" i de 64 bar de PN	33,04000 €
BN35-10CFS	u	Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1,4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2 1/2" i de 64 bar de PN	126,15000 €
BN38-4H4CQ	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2" i de 16 bar pressió nominal, de peu alt	4,71000 €
BN40-21RFP	u	Vàlvula de papallona concentrada segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 mics), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'el·le propiè d'EPDM, eix d'acer inoxidable 1,4021 (AISI 420) i accionament per reduir manual	72,37000 €
BNX3-0TWX	u	Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 24 m3/h de cabal nominal i 50 mca d'alçada manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1,4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic de 400 V i 7,5 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, amb una bomba d'ecivè de 0,9 kW de potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4", col·lector de la impulsó 2 1/2", inclou quadre elèctric de protecció i manobra, inclou cablejat, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009	6,576,50000 €
BP3FUAB0	u	Font d'alimentació 24 V cc i 200 mA per a l'alimentació de pultre microònic del sistema d'alarma veu segons UNE-EN 54	118,01000 €
BP40-1A3M	m	Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, -d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575	1,35000 €
BP40-1A3N	m	Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, classe de reacció al foc Dca-s2, -d2, a2 segons la norma	1,13000 €
BP45-RL3	m	Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna múltipl (estructura ajustada), element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma	0,24000 €
BP72-1PVM	u	Amaní equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 12 unitats, amb capacitat fins a 48 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassis rack 19", de 700x600x400 mm aproximadament (alçada x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i cable	1,475,59000 €

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BP72-1PVQ	u	Amaní equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 9 unitats, amb capacitat fins a 24 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassis rack 19", de 700x600x400 mm aproximadament (alçada x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i cable	941,29000 €
BP70-1AFT	u	Caixa de fibra òptica fixa, per a terminació directe, per a 24 connectors MT-RJ, d'1 unitat d'alçada, per a amaris rack 19"	42,04000 €
BP7K-1OAK	u	Pressa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6 E/UTP, amb connector per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de peu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa	31,17000 €
BPD0-12US	u	Amaní per a recinte d'instal·lacions de telecomunicacions modular (RITM), de construcció monobloc, amb cos de planxa d'acer llaçat i 2 portes de planxa d'acer llaçat, amb placa de muntatge de fusta indurificada, de 2000x1000x50 mm, per a muntar sobre el paviment, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge	960,91000 €
BO30-12K50	M2	Pedra natural calcària nacional per a taullels, de 30 mm de gruix, tipus 3, de 60 a 99 cm de llargària	201,62000 €
BO32-0TE2	m2	Pedra natural granítica nacional per a taullels, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària	88,50000 €
BO34U001	m2	Taullell de 50 cm d'amplària a base de canelals de fusta de fàig, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i reforç interior amb llaes de pl. per a col·locar sobre l'obra	188,80000 €
BO3BU010	m	Taullell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm de gruix, polit esmerlat amb gra 150, de 60 cm d'amplària, amb forats per a soldar, ajuteres, amb faldó frontal de 8 cm d'alçada mínima, s'acool perimetral de 6 cm d'alçada, amb un desenvolupament total de 77 cm i amb 5 pècs	462,11000 €
BO3B-4H6TL	u	Enxugamans per aire calent amb sensor electrònic de pressió, fabricat en material vitríficat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C Chien d'endament; Unitat d'endament: la indicada a la descripció de l'element Chien d'endament; quantitat necessària subministrada a l'obra	143,73000 €
BO4N-4H5VB	m	Escala metàl·lica redca, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, confirmada amb plaques frontal i posterior, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secó rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat llac	335,11000 €
BOZ5-11TM	u	Penjador de roda antivandàlic d'acer inoxidable amb les fraccions mecàniques antivandàliques	93,03000 €
MT12DRK040A	m	Maestria 60/27 "KNAUF", de acer 24 (2450) galvanitzat especial.	2,91000 €
MT12DRK050A	m	Perfil en U 30x25x3000 mm, "KNAUF", de acer 22 (2275) galvanitzat normal, 0,55 mm de espesor, segun UNE-EN 13964.	6,86000 €
MT12PCK010A	m	Cinta microporosa de paper "KNAUF", de 50 mm de anchura, segun UNE-EN 13963.	0,04000 €
MT12PCK020B	m	Banda acústica de dilatación autobasculante, de espuma de poliuretano de celdas cerradas "KNAUF", de 32 mm de espesor y 50 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 mK/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK).	0,25000 €
MT12PEK030	Ud	Varilla de cableaje "KNAUF", de 100 cm.	0,39000 €
MT12PEK020D	U	Conector tipo cavallé, per a maestra 60/27.	0,23000 €
MT12PEK020LA	U	Conector, per a maestra 60/27.	0,20000 €
MT12PEK020R	Ud	Conector tipo cablete, para maestra 60/27, "KNAUF".	0,24000 €
MT12PEK020TA	Ud	Anclaje directo de 125 mm, para maestra 60/27, "KNAUF".	0,24000 €
MT12PEK020ZA	Ud	Conector, para maestra 60/27, "KNAUF".	0,20000 €
MT12PEK011A	m	Maestria 60/27 "KNAUF", de chapa de acer galvanizado.	1,71000 €
MT12PEK012A	m	Perfil U 30x30 de chapa de acer galvanizado, "KNAUF", espesor 0,55 mm.	1,18000 €
MT12PKH010E	kg	Pasta de juntas Jomiflter 24H "KNAUF", Eurocase A2-s1, d0 de reacción al fuego, segun UNE-EN 13501-1, rango de temperatura de trabajo de 5 a 30°C, para aplicación manual con cinta de juntas, segun UNE-EN 13963.	1,02000 €
MT12PLJ010A	m	Cinta microporosa de paper "PLACO", de 50 mm d'amplada, segons UNE-EN 13963, per a acabar de junts de plaques de guix laminat.	0,06000 €
MT12PLJ040A	m	Banda talatocs Firestrip "PLACO", subministrada en rollos de 3,6 m de longitud	3,80000 €

MATERIALS

COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
MT12PLM010A	kg	Pasta d'assacatge en pols SN "PLACO", Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, rang de temperatura de treball de 5 a 30°C, per a aplicació manual amb cinto de segellament, segons UNE-EN 13963, per al tractament dels junts de les plaques de guix laminat.	1,18000 €
MT12PLT010A	U	Cargol autoscant TTPC 25 "PLACO", amb cap de trompeta, de 25 mm de longitud, per a instal·lació de plaques de guix laminat sobre perfils de guix inferior a 6 mm.	0,01000 €
MT12PLT010D	U	Cargol autoscant TTPC 45 "PLACO", amb cap de trompeta, de 45 mm de longitud, per a instal·lació de plaques de guix laminat sobre perfils de guix inferior a 6 mm.	0,02000 €
MT12PLT010E	U	Cargol autoscant TTPC 55 "PLACO", amb cap de trompeta, de 55 mm de longitud, per a instal·lació de plaques de guix laminat sobre perfils de guix inferior a 6 mm.	0,03000 €
MT12PPM010LA	m²	Placa de yeso laminat DFR / UNE-EN 520 - 625, Longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales semirredondeados afinados, Silemboard BV "KNAUF", Euroclase A2-s1, d0 de reaccion al fuego, según UNE-EN 13501-1.	25,07000 €
MT12PSG190	U	Banilla de penjament.	0,38000 €
MT12PSG220	Ud	Filçatç compuesta portaco y tornillo 5x27.	0,06000 €
MT12PSG300	Ud	Anclaje directo con amortiguador antivibración de caucho.	2,89000 €
MT12PSG3010G	m²	Placa de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / amb les vores longitudinals afilades, amb fibra de vidre textil en la massa de guix que li confereix estabilitat davant al foc.	7,92000 €
MT12PSG3030A	kg	Pasta de segellament, segons UNE-EN 13963.	0,99000 €
MT12PSG340A	m	Cinta microporforada de paper, segons UNE-EN 13963.	0,04000 €
MT12PSG341B	m	Banda adhesiva descolantizant, d'escuma de polietilè de cel·les tancades, de 3,2 mm d'espessor, 50 mm d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(m.K).	0,24000 €
MT12PSG350C	m	Meista 60/27 de xapa dacer galvanitzat, de 60 mm d'ampada, segons UNE-EN 14195.	0,84000 €
MT12PSG381C	U	Cargol autoportant 3,5x25 mm.	0,01000 €
MT12PSG381E	U	Cargol autoportant 3,5x45 mm.	0,01000 €
MT12PSG210A	U	Perfil en U, d'acer galvanitzat, de 30 mm.	0,96000 €
MT12PSG210B	U	Penjat per a falsos sostres suspesos.	0,33000 €
MT12PSG210C	U	Segur per a la fixació del penjant, en falsos sostres suspesos.	0,04000 €
MT12PTK040A	Ud	Conexió superior per fixar la vareta al penjant, en falsos sostres suspesos.	0,57000 €
MT12PTK040C	Ud	Tornillo autoportante Diamant XTN "KNAUF", 3,9x23.	0,02000 €
MT12PTK010AB	Ud	Tornillo autoportante Diamant XTN "KNAUF", 3,9x38.	0,03000 €
MT12PTK010E	Ud	Tornillo LN "KNAUF", 3,5x11.	0,01000 €
MT12SAP010A	m²	Tornillo SN "KNAUF", 3,5x30.	0,01000 €
MT12SAP020A	m	Placa de guix laminat DPH1 / UNE-EN 520 - 600 / 3000 / 19 / amb les vores longitudinals quadrades, Coreboard "PLACO", formada per una ànima de guix d'origen natural embotida i inlaminat lligada a dues làmines de carro fort.	20,82000 €
MT12SAP020B	m	Canal de perfil d'acer galvanitzat, 60SC55 "PLACO", fabricat mltjançant laminació en fred, 60x30 mm de secció i 0,6 mm de guix, segons UNE-EN 14195.	2,61000 €
MT12SAP020C	m	Canal de perfil d'acer galvanitzat, 62C50 "PLACO", fabricat mltjançant laminació en fred, 60x30 mm de secció i 0,5 mm de guix, segons UNE-EN 14195.	2,31000 €
MT12SAP030A	m	Canal de perfil d'acer galvanitzat, 62C70 "PLACO", fabricat mltjançant laminació en fred, 62x70 mm de secció i 0,7 mm de guix, segons UNE-EN 14195.	4,93000 €
MT12SAP040A	m	Mulant de perfil d'acer galvanitzat, 60/70 "PLACO", fabricat mltjançant laminació en fred, 60x38 mm de secció i 0,7 mm de guix, segons UNE-EN 14195.	5,13000 €
MT12SAP060A	m	Perfil de fixació d'acer galvanitzat, G102 "PLACO", fabricat mltjançant laminació en fred, 35x15 mm de secció i 0,4 mm de guix, segons UNE-EN 14195.	1,11000 €
MT12SAP060A	U	Perfil angular d'acer galvanitzat, G43 "PLACO", fabricat mltjançant laminació en fred, 32x19 mm de secció i 0,7 mm de guix, segons UNE-EN 14195.	1,91000 €
MT16AA030	m	Cartutx de 600 cm² de segellador, Sealant "PLACO", per al segellat de trobades dels perfils amb els paraments.	9,58000 €
MT16AA030	m	Cinta adhesiva per disca de juntes.	0,30000 €

MATERIALS

COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
MT16PN020A	m²	Lamina d'escuma de polietilè d'alta densitat de 3 mm d'espessor, proporcionant una reducció del nivell global de pressió de soroll d'imprimes de 16 dB.	0,52000 €
MT16PNS030D	m	Banda autoadhesiva flexible de espuma de polietileno reticulado de cel·les cerradas Texton Banda "SOPREMA", de 3 mm de espesor y 145 cm de anchura, de polietileno, densidad 20 kg/m³, complemento para evitar puentes acústicos en encuentros verticales.	0,51000 €
MT16PNS040A	m²	Lamina de espuma de polietileno reticulado de cel·les cerradas T'axsmipad 5 "SOPREMA", de 5 mm de espesor, resistencia térmica 0,12 m²K/W, conductivitat térmica 0,041 W/(mK) y rigidez dinámica 87 MN/m², Euroclase F de reacció al fuego según UNE-EN 13501-1; proporcionando una reducción del nivel global de presión de ruido de impactos de 21 dB y una reducción del nivel global ponderado de presión de ruido aéreo de 7 dBa suministrada en rollos de 2x50 m.	1,76000 €
MT16PTD040A	m²	Lamina d'escuma de polietilè reticulat, de 5 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,135 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,037 W/(mK) i rigidesa dínamica 90 MN/m², Euroclasse F de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1; proporcionant una reducció del nivell global de pressió de soroll d'imprimes de 20 dB i una reducció del nivell global ponderat de pressió de soroll aerí de 8 dBa, suministrada en rollos de 1x15 m.	2,09000 €
MT16MPC010A	m²	Lamina encañalada de 2180x200x14 mm, per parquet flotant de fusta, constituïda per tres capes encañalades entre si: capa base o suport formada per una pel·lícula especialment tractada amb protecció antihumitat; una capa intermèdia formada per un taulel contrapicat, especialment tractat, de 11 mm d'espessor i una capa noble o d'ús de fusta de roure de 3 mm d'espessor, 2 llisons, acabat amb vernís semimat. Segons UNE-EN 13810-1 i UNE-EN 14342.	25,54000 €
MT16MA070	I	Adhesiu, amb classe de durabilitat D3 segons UNE-EN 204.	3,59000 €
MT16RI3CM7	m²	Placa de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / amb les vores longitudinals afilades, Placoterm PPF 15 "PLACO", formada per una ànima de guix d'origen natural embotida i inlaminat lligada a dues làmines de carro fort, reforçada per la indústria en la massa de fibra de vidre de fil curt no textit per a millorar la seva cohesió a temperatures altes.	8,58000 €
MT16VF375	m²	Placa acústica de yeso laminado Cleareo Akusik Redonda UFF, con perforaciones circulares 1225 R, "KNAUF", 12,5x1200x2000 mm, con un velo de fibra de vidrio en su dorso.	17,64000 €
MT16VES015H	m²	Vidre trempat laminar de seguretat, compost per dues lluneres de 10 mm d'espessor, unites mltjançant quatre làmines incolores de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor cadascuna. Segons UNE-EN ISO 12543-2, UNE-EN 14449 i UNE-EN 12150-1.	150,30000 €
MT16DFC070S	m	Sistema de barana modular Glasfrit SY-1401 Top "CONENZA", amb passamans RP-1411, format per perfil rectangular de fusta, acabat lasserat, de 26x25 mm, amb perfil de muntatge, model SY-1401, alumini anoditzat, amb dispositius de regulació Level In i sistema interior de disseny PM-02, capaç de suportar una força horitzontal uniformement repartida de 1,6 kN/m aplicada en la vora superior del passamans segons CTE DB SE-AE. Inclús accessoris, peces i cargols homòlegs.	144,02000 €
MT16AA0011F	U	Ancoratge químic amb vareta roscaada d'acer inoxidable, de 12 mm de diàmetre, femella i volandra.	3,29000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 31

ELEMENTS COMPOSTOS

COOI		UA	DESCRIPCIÓ		PREU		
B03X-0QW5	m3		Sorra ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment portland amb filler calcaní i sorra de pedraera, elaborada a l'obra	Rend.: 1,000	90,56000	€	
Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050 /R x	21,07000 =	22,12350		
			Subtotal:		22,12350	22,12350	
Maquinària							
C176-00FX	h	Fornigenera de 165 l	0,750 /R x	2,05000 =	1,53750		
			Subtotal:		1,53750	1,53750	
Materials							
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcaní CEM IIB-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200 x	155,34000 =	31,06800		
B03L-05N7	t	Sorra de pedraera per a morters	1,520 x	23,43000 =	35,61360		
B011-05ME	m3	Aigua					
			Subtotal:		77,48390	77,48390	
			DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,21070	
			COST DIRECTE		100,19960		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		100,19960		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 32

ELEMENTS COMPOSTOS

COOI		UA	DESCRIPCIÓ		PREU			
B07F-0L15	m3		Morter de ciment portland amb filler calcaní CEM IIB-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		Rend.: 1,000	117,82000	€	
					Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000	/R x	21,07000	=	21,07000	
					Subtotal:		21,07000	21,07000
Maquinària								
C176-00FX	h	Fornigenera de 165 l	0,700	/R x	2,05000	=	1,43500	
					Subtotal:		1,43500	1,43500
Materials								
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcaní CEM IIB-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380	x	155,34000	=	59,02920	
B03L-05N7	t	Sorra de pedraera per a morters	1,520	x	23,43000	=	35,61360	
B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x	2,29000	=	0,45800	
					Subtotal:		95,10080	95,10080
					DESPESES AUXILIARS	1,00	%	0,21070
					COST DIRECTE		117,81650	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		117,81650	
B07F-0L16	m3		Morter mixt de ciment portland amb filler calcaní CEM IIB-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2,10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		Rend.: 1,000	219,20000	€	
					Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050	/R x	21,07000	=	22,12350	
					Subtotal:		22,12350	22,12350
Maquinària								
C176-00FX	h	Fornigenera de 165 l	0,725	/R x	2,05000	=	1,48625	
					Subtotal:		1,48625	1,48625
Materials								
B054-06DH	kg	Calç aerà hidratada CL 90-S, en sacs	400,000	x	0,32000	=	128,00000	
B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x	2,29000	=	0,45800	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcaní CEM IIB-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200	x	155,34000	=	31,06800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedraera per a morters	1,530	x	23,43000	=	35,84790	
					Subtotal:		195,37390	195,37390

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pag.: 33

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
DESPESES AUXILIARS			1,00	%	0,22124
COST DIRECTE					219,20489
COST EXECUCIÓ MATERIAL					219,20489

B07F-0L18	m3	Morter de ciment portland amb filler calcaní CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000	95,01000	€
Mà d'obra					
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 /R x	21,07000 =	21,07000
Subtotal:				21,07000	21,07000
Maquinària					
C176-00FX	h	Fornigoneira de 165 l	0,700 /R x	2,05000 =	1,43500
Subtotal:				1,43500	1,43500
Materials					
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	2,29000 =	0,45800
B031-05N7	t	Sorra de pedra per a morters	1,740 x	23,43000 =	40,76820
B055-057M	t	Ciment portland amb filler calcaní CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200 x	155,34000 =	31,06800
Subtotal:				72,29420	72,29420
DESPESES AUXILIARS			1,00	%	0,21070
COST DIRECTE					95,00990
COST EXECUCIÓ MATERIAL					95,00990
B07K-0L11	m3	Pasta de guix amb Guix de designació B1120/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	Rend.: 1,000	138,17000	€
Mà d'obra					
A0D-0008	h	Manobre guixaire	1,000 /R x	24,55000 =	24,55000
Subtotal:				24,55000	24,55000
Materials					
B011-05ME	m3	Aigua	0,600 x	2,29000 =	1,37400
B059-06FO	kg	Guix de designació B1120/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	800,000 x	0,14000 =	112,00000
Subtotal:				113,37400	113,37400

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pag.: 34

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
DESPESES AUXILIARS			1,00	%	0,24550
COST DIRECTE					138,16950
COST EXECUCIÓ MATERIAL					138,16950

D0701641	m3	Morter de ciment portland amb filler calcaní CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8, elaborat a l'obra amb fornigoneira de 165 l	Rend.: 1,000	91,26000	€
Mà d'obra					
A0150000	H	Manobre especialista	1,000 /R x	21,07000 =	21,07000
Subtotal:				21,07000	21,07000
Maquinària					
C1705600	H	Fornigoneira de 165 l	0,700 /R x	2,05000 =	1,43500
Subtotal:				1,43500	1,43500
Materials					
B0111000	M3	Aigua	0,200 x	1,26000 =	0,25600
B0312020	T	Sorra de pedra de pedra granítica per a morters	1,740 x	23,81000 =	41,42940
B0512401	t	Ciment portland amb filler calcaní CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200 x	134,29000 =	26,85600
Subtotal:				68,54340	68,54340
DESPESES AUXILIARS			1,00	%	0,21070
COST DIRECTE					91,25910
COST EXECUCIÓ MATERIAL					91,25910
D0701641	m3	Morter de ciment portland amb filler calcaní CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb fornigoneira de 165 l	Rend.: 1,000	95,35000	€
Mà d'obra					
A0150000	H	Manobre especialista	1,000 /R x	21,07000 =	21,07000
Subtotal:				21,07000	21,07000
Maquinària					
C1705600	H	Fornigoneira de 165 l	0,700 /R x	2,05000 =	1,43500
Subtotal:				1,43500	1,43500
Materials					
B0512401	t	Ciment portland amb filler calcaní CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250 x	134,29000 =	33,57250
B0312020	T	Sorra de pedra de pedra granítica per a morters	1,630 x	23,81000 =	38,81030
B0111000	M3	Aigua	0,200 x	1,26000 =	0,25600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 35

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
Subtotal:			72.63880	72.63880	
DESPESES AUXILIARS			1,00 %	0,21070	
COST DIRECTE				95.35450	
COST EXECUCIÓ MATERIAL				95.35450	

D0701821 m3 Morter de ciment portland amb filler calcani CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigona de 165 l

Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra				
A0150000	H	1,000 /R x	21,07000 =	21,07000
Subtotal:			21,07000	21,07000
Maquinària				
C1705600	H	0,700 /R x	2,05000 =	1,43500
Subtotal:			1,43500	1,43500

Materials

B0312020 T Sorra de pedra de pedra granítica per a morters 1,520 x 23,81000 = 36,19120

B0512401 t Ciment portland amb filler calcani CEM II/B-L 32,5 R 0,380 x 134,29000 = 51,03020

B0514301 T segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,500 x 134,39000 = 67,19500

B0111000 M3 Aigua 0,200 x 1,28000 = 0,25600

Subtotal: 87,47740

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21070

COST DIRECTE 110,19310

COST EXECUCIÓ MATERIAL

110,19310

D0701911 M3 Morter de ciment portland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra granítica amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3, elaborat a l'obra amb formigona de 165 l

Rend.: 1,000		118,48000	€
Unitats	Preu	Parcial	Import

Materials

B0312020 T Sorra de pedra de pedra granítica per a morters 1,480 x 23,81000 = 35,23880

B0514301 T Ciment portland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs 0,450 x 134,39000 = 60,47550

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 36

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
B0111000	M3	Aigua	0,200 x	1,28000 =	0,25600
Subtotal:				95.97030	95.97030
COST DIRECTE				118.47530	
COST EXECUCIÓ MATERIAL				118.47530	

D070A401 M3 Morter mixt de ciment portland amb escòria CEM II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigona de 165 l

Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra				
A0150000	H	1,450 /R x	21,07000 =	30,55150
Subtotal:			30,55150	30,55150
Maquinària				
C1705600	H	0,725 /R x	2,05000 =	1,48625
Subtotal:			1,48625	1,48625

Materials

B0532310 KG Calç aèria CL 90 per a construcció 400,000 x 0,14000 = 56,00000

B0111000 M3 Aigua 0,200 x 1,28000 = 0,25600

B0514301 T Ciment portland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs 0,500 x 134,39000 = 67,19500

B0312020 T Sorra de pedra de pedra granítica per a morters 1,530 x 23,81000 = 36,42930

Subtotal: 159,88030

COST DIRECTE 191,91805

COST EXECUCIÓ MATERIAL

191,91805

D070A861 m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcani CEM II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigona de 165 l

Rend.: 1,000		134,57000	€
Unitats	Preu	Parcial	Import

Materials

B0512401 t Ciment portland amb filler calcani CEM II/B-L 32,5 R 0,380 x 134,29000 = 51,03020

segons UNE-EN 197-1, en sacs

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 37

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B0312020	T	Sorra de pedra de pedra granítica per a morters	1.380	x	23.81000	= 32.85780
B0111000	M3	Aigua	0.200	x	1.28000	= 0.25600
B0532310	KG	Calç aèria CL 90 per a construcció	190.000	x	0.14000	= 26.60000
Subtotal:					110,74400	110,74400
DESPESSES AUXILIARS			1,00	%		0,222124
COST DIRECTE						134,57499
COST EXECUCIÓ MATERIAL						134,57499

D070606C1	m3	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:17, elaborat a l'obra amb formigona de 165 l	Rend.: 1,000		368,54000	€
-----------	----	--	--------------	--	-----------	---

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A0150000	H	Manobre especialista	1.300	/R x	21,07000	= 27,39100
Subtotal:					27,39100	27,39100

Maquinària			0,900	/R x	2,05000	= 1,84500
C1705600	H	Formigona de 165 l			1,84500	
Subtotal:					1,84500	1,84500

Materials			0,200	x	1,28000	= 0,25600
B0111000	M3	Aigua			0,25600	
B0313000	t	Sorra de marbre blanc	1.520	x	162,26000	= 246,63520
B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22.5 X segons UNE 80305, en sacs	0.250	x	228,54000	= 57,13500
B0532310	KG	Calç aèria CL 90 per a construcció	250.000	x	0.14000	= 35,00000
Subtotal:					339,02820	339,02820

DESPESSES AUXILIARS	1,00	%			0,27391
COST DIRECTE					368,53611
COST EXECUCIÓ MATERIAL					368,53611

D0763061	m3	Morter de perfil·la i ciment de densitat 350 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigona de 165 l	Rend.: 1,000		154,02000	€
----------	----	--	--------------	--	-----------	---

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A0150000	H	Manobre especialista	1.000	/R x	21,07000	= 21,07000
Subtotal:					21,07000	21,07000

Maquinària			0,700	/R x	2,05000	= 1,43500
C1705600	H	Formigona de 165 l			1,43500	
Subtotal:					1,43500	1,43500

Materials

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 38

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B0611020	kg	Additiu airejant per a formigó	2.000	x	1.98000	= 3.96000
B0512401	t	Ciment portland amb filler calçan CEM III-B-L 32.5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0.165	x	134,29000	= 22,15785
B03F1530	m3	Perfila expandida de granulometria 0 a 5 mm i densitat 100 a 125 kg/m3 en sacs	1.000	x	104,80000	= 104,80000
B0111000	M3	Aigua	0.300	x	1,28000	= 0,38400
Subtotal:					131,30185	131,30185
DESPESSES AUXILIARS			1,00	%		0,21070
COST DIRECTE						154,07755
COST EXECUCIÓ MATERIAL						154,07755

D0741100	m3	Pasta de guix YG	Rend.: 1,000		148,92000	€
----------	----	------------------	--------------	--	-----------	---

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A0149000	h	Manobre guixaire	1.000	/R x	19,95000	= 19,95000
Subtotal:					19,95000	19,95000

Materials			800.000	x	0,16600	= 128,00000
B0521100	kg	Guix YG			128,00000	
B0111000	M3	Aigua	0.600	x	1,28000	= 0,76800
Subtotal:					128,76800	128,76800

DESPESSES AUXILIARS	1,00	%			0,19950
COST DIRECTE					148,91750
COST EXECUCIÓ MATERIAL					148,91750

D0742300	m3	Pasta de guix escaloia E-30	Rend.: 1,000		212,92000	€
----------	----	-----------------------------	--------------	--	-----------	---

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A0149000	h	Manobre guixaire	1.000	/R x	19,95000	= 19,95000
Subtotal:					19,95000	19,95000

Materials			800.000	x	0,24000	= 192,00000
B0522300	KG	Guix escaloia E-30			192,00000	
B0111000	M3	Aigua	0.600	x	1,28000	= 0,76800
Subtotal:					192,76800	192,76800

DESPESSES AUXILIARS	1,00	%			0,19950
COST DIRECTE					212,91750
COST EXECUCIÓ MATERIAL					212,91750

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 39

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
------	----	------------	------

DB82A100	KG	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1,0002,32000€
----------	----	---	----------------------

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra					
A0134000	H	Ajudant ferralista	0,005 /R x	24,48000 =	0,12240
A0124000	H	Oficial 1a ferralista	0,005 /R x	27,57000 =	0,13785
		Subtotal:		0,26025	0,26025

Materials

BOA14200	KG	Filferro recull de diàmetre 1,3 mm	0,010 x	2,09000 =	0,02090
BOB2A000	KG	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,050 x	1,94000 =	2,03700
		Subtotal:		2,05790	2,05790

COST DIRECTE

2,31815

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,31815

DB8341J6	M2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30 x 15 cm D - 6 mm B 500 T 6 x 2,2 m UNE 36 092	Rend.: 1,0002,24000€
----------	----	--	----------------------

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra					
A0134000	H	Ajudant ferralista	0,004 /R x	24,48000 =	0,09792
A0124000	H	Oficial 1a ferralista	0,004 /R x	27,57000 =	0,11028
		Subtotal:		0,20820	0,20820

Materials

BOB340C4	M2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30 x 15 cm D - 6 - 6 mm B 500 T 6 x 2,2 m UNE 36 092	1,100 x	1,85000 =	2,03500
		Subtotal:		2,03500	2,03500

COST DIRECTE

2,24320

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,24320

DB811200	m3	Estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc	Rend.: 1,000305,45000€
----------	----	---	------------------------

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra					
A012B000	h	Oficial 1a estucador	2,000 /R x	31,73000 =	63,46000
		Subtotal:		63,46000	63,46000

Materials

BO313000	t	Sorra de marbre blanc	0,665 x	162,26000 =	107,90290
----------	---	-----------------------	---------	-------------	-----------

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 40

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
------	----	------------	------

BO111000	M3	Agua	0,200 x	1,28000 =	0,25600
BO531310	kg	Calç amaratada en pasta CL 90	555,000 x	0,24000 =	133,20000
		Subtotal:		241,35890	241,35890

DESPESES AUXILIARS1,00 %0,63460

COST DIRECTE305,45350

COST EXECUCIÓ MATERIAL305,45350

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COORD	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	-------	----	------------	------

P-1	0101	PA	Tapat de forats per a pas d'instal·lacions o similar de Ø75mm o superior en tancaments de cartró guix amb llana de roca	Rend.: 1,000 550,00 €
-----	------	----	---	--------------------------

COST DIRECTE	533,9808
DESPESES INDIRECTES	16,01942

COST EXECUCIÓ MATERIAL

550,0000

P-2	0201	m2	Cel ras multicapa acabat amb plaques Master Ecophon SQ de 600x600x40mm. Adherides a doble placa de cartró guix tipus Habito HBT o similar de 13mm de guix suport de sostre Akuslik Super TS60+Sylomer 50 d'AMC, estructura metàl·lica unidireccional de mestres 60/27, llana de roca de 40mm de guix i una densitat de 20 kg/m3, i remat perimetral de l'estança amb llana de roca de 15mm de guix inclosos totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plans de projecte i indicacions de la DF.	Rend.: 1,000 79,94 €
-----	------	----	--	-------------------------

Ma d'obra	Unitats	Preu	Parcial	Import
-----------	---------	------	---------	--------

A01-FEP3 h	Ajudant col·locador	0,270 /R x	22,21000 =	5,99670
A01-000D h	Oficial 1a col·locador	0,600 /R x	25,19000 =	15,11400

Subtotal: 21,11070

Materials

B84-ZBOEO m2	Entrenat metall lic. ocult amb suspensió autocanvieladra de barra rosada, per a cel ras	1,000 x	3,66000 =	3,66000
B0A-Q-07EX cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,150 x	4,97000 =	0,74550
B84-0-28CY u	Amortidor antivibrador d'acer, de 65 mm de llargària i 60 mm d'amplària, amb carcassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 30 kg/m2	2,000 x	3,72000 =	7,44000
B0A-Q-07GR cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,500 x	13,46000 =	6,73000
B0CC-0-GTH m2	Placa de guix laminat de la sèrie HABITO, amb una amplitud de 1,200mm, 2500mm de longitud i un guix de 12,5mm	2,060 x	10,00000 =	20,60000
B6B-0-18TM m	Banda acústica autocanvieladra fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,940 x	0,68000 =	0,63920
B0A-Q-07II u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	12,000 x	0,27000 =	3,24000
B7J6-0GSL kg	Massilla per a junts de plaques de cartró-guix	0,800 x	1,42000 =	1,13600
B7J1-0SL0 m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	2,000 x	0,04000 =	0,08000

Subtotal: 44,27070

P7CAs-12S0 m2	Alliment amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·KW, col·locada amb fixacions mecàniques	1,060 x	8,55390 =	9,06713
---------------	---	---------	-----------	---------

Subtotal: 9,06713

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COORD	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	-------	----	------------	------

DESPESES AUXILIARS	15,00 %	3,16661
--------------------	---------	---------

COST DIRECTE	77,61614
DESPESES INDIRECTES	2,32845

COST EXECUCIÓ MATERIAL

79,94359

P-3	0202	m2	Cel ras acústic multicapa acabat amb placa de cartró guix tipus Cleaneo de Knauf o similar 12/250 Suport de sostre Akuslik Super TS60+Sylomer 50 d'AMC, estructura metàl·lica unidireccional de mestres 60/27, llana de roca de 40mm de guix i una densitat de 20 kg/m3 inclosos totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plans de projecte i indicacions de la DF.	Rend.: 1,000 90,17 €
-----	------	----	---	-------------------------

Ma d'obra	Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-000D h	Oficial 1a col·locador	0,600 /R x	25,19000 =	15,11400
A01-FEP3 h	Ajudant col·locador	0,270 /R x	22,21000 =	5,99670

Subtotal: 21,11070

P7CAs-DE5 m2	Alliment amb placa rígida de llana mineral de vitre (MM) per a alliments, segons UNE-EN 13162, de guix 40 mm, amb una densitat de 20kg/m3.	1,060 x	17,97240 =	19,05074
--------------	--	---------	------------	----------

RTC0160C3 m2

1,060 x 44,69881 = 47,28074

Falso tech continuo suspendido, acústico, situado a una altura menor de 4 m. Sistema D127 es "KNAUF" (125x27x27), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas del forjado o elemento soporte de hormigón con anclajes directos de 125 mm, para maestra 60/27. "KNAUF", y varillas cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballo con una modulación de 320 mm. PLACAS: una capa de placas acústicas de yeso laminado Cleaneo Akuslik Redonda UFF, con perforaciones circulares 12/25 R. "KNAUF" 12,5x1200x2000 mm. Incluso banda acústica de dilatación autocanvieladra "KNAUF", perfiles U 30/30 "KNAUF", fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas Jontiflex 24H "KNAUF", cinta microporosa de papel "KNAUF" y accesorios de montaje. Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie media entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Proyecto, siguiendo los criterios de medición exposus en la norma UNE 92305.	
			Subtotal:	
				66,43148 66,43148
			COST DIRECTE	
			DESPESES INDIRECTES	87,54218
			%	2,62627
			COST EXECUCIO MATERIAL	
				90,16845
P-4	GEXT	U	Fusteria exterior formada per una fulla fixa superior i dues fulles batents i marc d'acer lacat. Fusteria metàl·lica amb xapa microporada reforçada. Color RAL o NCS mate mico texturat a definir per la D.F. Gamma de colors tradicionals delimitats a les normes del planejament. A escollir per la D.F.: Ferratges i accessoris inclosos. Inclou la seva col·locació completa, remats perimetrials interiors i exteriors. Replanterig de mides a obra per Industrial.	
			Rend.: 1,000	1,545,00 €
			COST DIRECTE	
			DESPESES INDIRECTES	1,500,00000
			%	45,00000
			COST EXECUCIO MATERIAL	
				1,545,0000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
<p>PARÀMETRES TÈRMICS DE LES OBERTURES:</p> <p>Característiques dels vidres:</p> <p>U = 1,1W/m²K</p> <p>Factor solar de 0,56.</p> <p>Transmissió del març:</p> <p>U = 2,4W/m²K</p> <p>Permeabilitat a l'aire = Estanqueitat classe IV</p> <p>3 m³/m²h a una sobrepressió de 100Pa.</p> <p>Tot segons detall del plànol de fusteria</p>				
03EXT4	U		<p>B11. Modificació de fusteria exterior d'alumini existent, per formar porta de pas d'una tulla batent.</p> <p>Fusteria ALUMINI amb tencament de port tèrmic.</p> <p>Vidre doble laminat baix emissiu amb càmera d'airò.</p> <p>Color RAL o NCS mate micro-texturat a definir per la DF.</p> <p>Ferratges i accessoris inclosos. Inclou la seva col·locació completa. Inclou renals perimetrials interiors i exteriors. Repartint de mides a obra per Industrial.Tot segons detall de plànol de fusteria i indicacions de la DF.</p>	<p>Rend.: 1,000</p> <p>2.529,88 €</p>
<p>COST DIRECTE</p> <p>DESPESES INDIRECTES</p> <p>4.000,00000</p> <p>120,00000</p> <p>COST EXECUCIÓ MATERIAL</p> <p>4.120,00000</p>				
P-7	03IN10	U	<p>F2. Vidre laminar de seguretat de dues llunyes, amb acabat de lluna incolora, de 6-6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, retalat a mida, col·locat sobre buit d'obra de forma regular amb marc d'acer inoxidable.</p> <p>Inclou coneció de plantilles i tots els elements necessaris per a la seva correcta col·locació. Tot segons detall de plànol de fusteries.</p>	<p>Rend.: 1,000</p> <p>2.138,28 €</p>
<p>COST DIRECTE</p> <p>DESPESES INDIRECTES</p> <p>2.076,00000</p> <p>62,28000</p> <p>COST EXECUCIÓ MATERIAL</p> <p>2.138,28000</p>				
P-8	03IN11	U	<p>F2. Vidre laminar de seguretat de dues llunyes, amb acabat de lluna incolora, de 4-4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, retalat a mida, col·locat sobre buit d'obra de forma regular amb marc d'acer inoxidable.</p> <p>Inclou coneció de plantilles i tots els elements necessaris per a la seva correcta col·locació. Tot segons detall de plànol de fusteries.</p>	<p>Rend.: 1,000</p> <p>927,00 €</p>
<p>COST DIRECTE</p> <p>DESPESES INDIRECTES</p> <p>900,00000</p> <p>27,00000</p> <p>COST EXECUCIÓ MATERIAL</p> <p>927,00000</p>				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-9	03INT2	U	P-28. Panell mòbil acústic per a separació d'aules segons detalls de plànol de fusteria. S'inclouen tots els ferratges i accessoris per a la seva correcta col·locació i aconament.	Rend.: 1,000 6.800,00 €
Eivars abatibles a un lateral, amb guia superior, el cantí d'alumini anoditzat natural (plata) o lacat amb RAL9010 (en opció). Bastidor fabricat amb perfils d'alumini anoditzat (plata) o lacats RAL. I l'acabat del panell a definir per la DF. Tot segons detall de plànol de fusteria.				
COST DIRECTE				6.601,94175
DESPESES INDIRECTES				198,05825
COST EXECUCIÓ MATERIAL				6.800,0000

P-10	03INT1	U	Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 160x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, visor circular a cada fulla, col·locada. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esnat de polureta, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.	Rend.: 1,000 2.205,50 €
COST DIRECTE				2.141,26214
DESPESES INDIRECTES				64,23786
COST EXECUCIÓ MATERIAL				2.205,5000

P-11	03INT2	U	EI-60-4Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 110x210 cm, preu alt, visor circular de vidre, barra antipànic, col·locada. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta+tauler compacte tèlonic de 3 mm, de grux, interior injeclat amb polureta d'alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarxera amb mola de rector.	Rend.: 1,000 1.493,50 €
COST DIRECTE				1.450,00000
DESPESES INDIRECTES				43,50000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.493,5000

P-12	03INT3	U	EI-60-5. Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x210 cm, preu alt, visor circular de vidre,col·locada. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta+tauler compacte tèlonic de 3 mm, de grux, interior injeclat amb polureta d'alta densitat i poder tèrmic.Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarxera amb mola de rector.	Rend.: 1,000 1.125,04 €
COST DIRECTE				1.092,27184
DESPESES INDIRECTES				32,76816
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.125,0400

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-13	03INT4	U	EI-60-6. Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 160x210 cm, preu alt, col·locada. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esnat de polureta, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.	Rend.: 1,000 1.756,67 €
COST DIRECTE				1.705,50485
DESPESES INDIRECTES				51,1615
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.756,6700

P-14	03INT6	U	EI-60-7. Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 110x210 cm, preu alt, col·locada. Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarxera amb mola de rector. Doble passa-pas perimetral de neopre per evitar passar soroll de maquinaria d'aïre acondicionat. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esnat de polureta, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.	Rend.: 1,000 1.910,65 €
COST DIRECTE				1.865,00000
DESPESES INDIRECTES				55,65000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.910,6500

P-15	03INT7	U	P-27 - Porta d'una fulla batent amb brxa lateral fixa (80+20x210). Pintat de parament vertical de fusta, a l'esnat de polureta, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Indosos tots els accessoris i petit material necessari per a la seva correcta col·locació i funcionament. Tot segons detall de plànol de fusteria.	Rend.: 1,000 1.004,25 €
COST DIRECTE				975,00000
DESPESES INDIRECTES				29,25000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.004,2500

P-16	03INT8	U	P-26 - Porta d'una fulla batent (100x210). Pintat de parament vertical de fusta, a l'esnat de polureta, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Indosos tots els accessoris i petit material necessari per a la seva correcta col·locació i funcionament. Tot segons detall de plànol de fusteria.	Rend.: 1,000 901,25 €
COST DIRECTE				875,00000
DESPESES INDIRECTES				26,25000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				901,2500

P-16	03INT8	U	P-25 - Porta de vidre laminat d'un batent incorporada a fulla fixe. Vidre incolor de 4+4 mm de grux. Xarxeres metal·liques de portes batents subjectes a terra i a fulla fixe. S'inclouen tots els accessoris i petit material necessari per a la seva correcta col·locació i funcionament. Tot segons detall de plànol de fusteria.	Rend.: 1,000 1.021,76 €
COST DIRECTE				992,00000
DESPESES INDIRECTES				29,76000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.021,7600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-17	03INT9	U	E160-2a. Porta talaiots de fusta, E1-60, de dues fulles batents de dimensions totals de 180x210, per a un buit d'obra de 190x215 cm, preu alt, visor circular de vidre a cada varent, barana antipànec, col·locada. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta+tauler compacte relionc de 3 mm, de gruix, interior injectat amb polidurà d'alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d'alta densitat amb tapera ignífuga. Xarnera amb molla de relionc.Tot segons detall de plànol de fusteria	Rend.: 1,000 2.567,79 € COST DIRECTE 2.493,00000 DESPESES INDIRECTES 74,79000 COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.567,7900
P-18	03REST001	U	Restauració de taula de sala de junyal de dimensions 350x131x83,5. Estat de conservació mig. Fusta i pell	Rend.: 1,000 1.545,00 € COST DIRECTE 1.500,00000 DESPESES INDIRECTES 45,00000 COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.545,0000
P-19	03REST002	U	restauració de cadira presidencial alçada total de 158 cm i 58 cm d'amplada amb recolzabrços, seient i respallier de cuir.	Rend.: 1,000 515,00 € COST DIRECTE 500,00000 DESPESES INDIRECTES 15,00000 COST EXECUCIÓ MATERIAL 515,0000
P-20	03REST003	U	Restauració de cadira de junia de fusta i cuir. Alçada total de 123 cm i 58 cm d'amplada. Amb recolzabrços.	Rend.: 1,000 309,00 € COST DIRECTE 300,00000 DESPESES INDIRECTES 9,00000 COST EXECUCIÓ MATERIAL 309,0000
P-21	03REST004	U	Restauració de taula de biblioteca de dimensions totals 420x140x86 cm. S'inclou tractament contra el càncerom o qualsevol altre insecte.	Rend.: 1,000 2.900,00 € COST DIRECTE 2.815,53398 DESPESES INDIRECTES 84,46602 COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.900,0000
P-22	03REST005	U	Restauració de taula de biblioteca amb lluminàries encastades de dimensions totals 710x140x86 cm. S'inclou tractament contra el càncerom o qualsevol altre insecte.	Rend.: 1,000 3.500,00 € COST DIRECTE 3.398,05825 DESPESES INDIRECTES 101,94175 COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.500,0000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-23	03REST006	U	Restauració cadira amb insigne del Casino Menestral	Rend.: 1,000 257,50 € COST DIRECTE 250,00000 DESPESES INDIRECTES 7,50000 COST EXECUCIÓ MATERIAL 257,5000
P-24	03REST007	U	Restauració de cadira boga amb reposabrços	Rend.: 1,000 824,00 € COST DIRECTE 800,00000 DESPESES INDIRECTES 24,00000 COST EXECUCIÓ MATERIAL 824,0000
P-25	03REST008	U	Restauració de taula de biblioteca de dimensions totals 160x33x86 cm. S'inclou tractament contra el càncerom o qualsevol altre insecte.	Rend.: 1,000 618,00 € COST DIRECTE 600,00000 DESPESES INDIRECTES 18,00000 COST EXECUCIÓ MATERIAL 618,0000
P-26	04SER1	U	S6 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passanà de D 4 cm, suports de passanà per tuls de D2 cm cada 09 cm, pleina 10 mm de gruix colada a grans per ferratges.	Rend.: 1,000 1.351,36 € COST DIRECTE 1.312,00000 DESPESES INDIRECTES 39,36000 COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.351,3600
P-27	04SER2	U	S7 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passanà de d 4 cm, suports de passanà per tuls de d 2 cm cada 14 cm, pleina 10 mm de gruix colada a grans per ferratges. I tram de passanà de d 4 cm, suport de passanans de d 8 mm, pleina 4 mm de gruix i d 4cm colada a mur per ferratges. Tot segons detall deplànol. Incloses totes les farnes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partda correctament evacuadada segons plànol de projeje i indicacions de la Df-	Rend.: 1,000 1.483,00 € COST DIRECTE 1.439,80583 DESPESES INDIRECTES 43,19417 COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.483,0000
P-28	04SER3	U	S7 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passanà de D 4 cm, suports de passanà per tuls de D2 cm cada 09 cm, pleina 10 mm de gruix colada a grans per ferratges.	Rend.: 1,000 1.390,50 € COST DIRECTE 1.350,00000 DESPESES INDIRECTES 40,50000 COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.390,5000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-29	04SER4	m	S10 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passera de Ø4 cm, suport de passaman de Ø8 mm, pleina 4 mm de guix i Ø4cm collada a mur per terrages.	Rend.: 1,000 77,25 €
------	--------	---	---	-------------------------

COST DIRECTE				75,00000
DESPESES INDIRECTES				2,25000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				77,2500

P-30	04GR001	u	Gestió de residus segons estudi emès per la direcció facultativa de l'obra	Rend.: 1,000 5,900,00 €
COST DIRECTE				5,728,15534
DESPESES INDIRECTES				171,84466
COST EXECUCIÓ MATERIAL				5,900,0000

06VAR1	m2	Barana acústica d'entre 0,9 i 1,2m d'alçada, prevista per suportar fins a 32kg/m2 de sobrecàrrega màxima deguda a l'acció del vent, realitzada amb panells tipus sandwich encadenats, formats per ànima de Liana de roca de 80 mm de guix i recobrint exterior a base de xapes metàl·liques de 0,5mm de gruix, acabat lacat color a determinar per la DF, formats per cara exterior de xapa microgradada ànima de llana de roca de densitat mitjana 120kg/m3 i cara interior de capa nervada amb perforacions. S'indou perfil perimetral i estructura de suport, així com tots els elements necessaris per a la seva correcta col·locació.	Rend.: 1,000	269,11	
COST DIRECTE					261,27194
DESPESES INDIRECTES					7,83816
COST EXECUCIÓ MATERIAL					269,1100

06VAR2	m2	Bancada de suport de maquinària, de formigó armat, de 300x600x15 cm, formada per formigó HA-25/B20/IIa fabricat en central i abocament amb bomba i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.	Rend.: 1,000	36,01	€
COST DIRECTE					
261,27194					
DESPESES INDIRECTES					
7,83816					
COST EXECUCIÓ MATERIAL					
269,1100					
Partides d'obra					
		Unitats	Preu	Parcial	Import
PAQC-3UXY	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb taulel de fusta de pi	0,200	x	26,22060 = 5,24412
PAI2-52XE	m2	Armadura per a bancades AP500. T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D 5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,060	x	3,13364 = 3,32166
PA5C01-2A8	m3	Formigonament per a bancades, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, abocat amb colutol	0,200	x	131,98409 = 26,39682
Subtotal:				34,96260	34,96260

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

DESPESES AUXILIARS				15,00 %
COST DIRECTE				34,96260
DESPESES INDIRECTES				1,04888
COST EXECUCIÓ MATERIAL				36,01148

P-31	08.01	u	Suministre i col·locació de canviador radons horitzontal, marca Indamer o equivalent de 50x51x10 cm	Rend.: 1,000 362,14 €
COST DIRECTE				351,59223
DESPESES INDIRECTES				10,54777
COST EXECUCIÓ MATERIAL				362,1400

14LM122A	M2	Formació de sostre de xapa col·labrant de 16cm de gruix total, amb semblaques d'acer galvanitzat, de 1mm de gruix, de 200/210mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4000 a 5000N/m2, il·lum menor de 2,8m, amb una quantia de 1,5kg/m2 d'acer B 500 S en barres corrugades per a armadures, acer B 500 T en malles electrosoldades de 15x30cm, 6 i 6mm de d i una quantia de 0,11m3/m2 de formigó HA-25/B12/IIa, abocat amb bomba, m2 de superfície realment executada amb l'inclusió dels cercos i els seus encofrats	Rend.: 1,000 113,66 €
----------	----	---	--------------------------

Partides d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
E4LM1A20	M2	1,000	x	69,14340 =	69,14340
Muntatge de sostres amb perfil de planxa col·laborant d acer galvanitzat de 1 mm de gruix, de 200/210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 11 a 12 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4					
E45917B3	M3	0,165	x	155,84070 =	25,71372
Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/P10/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocati amb cubit.					
E4B93000	KG	4,000	x	2,90591 =	11,62364
Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de sostres amb elements existents industrialitzats					
E4B90C38	M2	1,150	x	3,36688 =	3,87168
Malla electrosoldada de barres corrugades d acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30X15 D: 6 - 6 B 500 T 6x2,2 m UNE 36 092, per a l'armadura de sostres amb elements resistents					

COST DIRECTE				110,5244
DESPESES INDIRECTES				3,31057
COST EXECUCIÓ MATERIAL				113,86301

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
15213FK1	M2		Coberta de teula arab de 30 peces/m2 formada per: estructura d'encaixallats i carats de fusta laminada de secó 25x40 25x35 25x20 i 12x24, solera inclinada panells "TRIPLEPLATE M0" formats per tauler de guix de 16 mm M0 i 8 cm poliestir extruït de 32 Qm3 i tauler de fusta, impermeabilitzant amb lamina butil i col·locació de teula arab.	400,74 €
Rend.: 1,000				
COST DIRECTE				389,06796
DESPESES INDIRECTES				11,67204
COST EXECUCIÓ MATERIAL				400,7400

Atallament al foc d'element estructural lineal per a un EI-120, amb quatre plaques de guix laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de guix, col·locades sobre perfil·l·ta d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques.

Incidescs todes las faenas i elementos auxiliares necessants per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra					
K83E2N6A	m2	Trasdosset de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·l·ta de planxa d'acer galvanitzat, amb un guix total del trasdosset de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de guix, fixades mecànicament.	1,000 x 57,75126 =	57,75126	
K83F3E03	m2	Aplacat vertical amb placa de guix laminat de resistent al foc (F) i guix 12,5 mm, col·locada sobre perfil·l·ta d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques	2,000 x 24,30975 =	48,61950	
		Subtotal:		106,37076	106,37076
		COST DIRECTE			106,37076
		DESPESES INDIRECTES	3,00 %		3,19112
		COST EXECUCIO MATERIAL			109,56188

B7711Z00	m2	Panel·l Triplete Yeso M0, amb una cara de guix per·l·tal	Rend.: 1,000	86,43	€
COST DIRECTE					
DESPESES INDIRECTES				3,00	%
COST EXECUCIO MATERIAL				86,4300	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
CERT17	1	Total Execució Material corresponent a la Certificació nº 27		
		Rend.: 1,000		3.221.300,19 €
		COST DIRECTE		3.127.475,91262
		DESPESES INDIRECTES	3,00 %	93.824,27738
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		3.221.300,1900
CLIMAMUSICA	u	Clima escola de música		
		Rend.: 1,000		73.548,96 €
		COST DIRECTE		71.407,72816
		DESPESES INDIRECTES	3,00 %	2.142,23184
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		73.549,9600
CLIMATEATRE	u	Climatització i ventilació teatre		
		Rend.: 1,000		94.237,32 €
		COST DIRECTE		91.482,54369
		DESPESES INDIRECTES	3,00 %	2.754,77631
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		94.237,3200

E2212622	m3	Excavació per a rebaix en terreny de trànsit amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	Rend.: 1,000	7,03	€
		Unitats	Pneu	Parcial	Import
Mà d'obra					
A0140000	H	Manobre	0,010 /R x 19,95000 =	0,19950	
Subtotal:				0,19950	0,19950
Maquinària					
C1311240	h	Pal·la carregadora sobre enguines amb escarificadora	0,070 /R x 94,61000 =	6,62270	
Subtotal:				6,62270	6,62270
COST DIRECTE				6,82220	
DESPESES INDIRECTES				3,00 %	0,20467
COST EXECUCIÓ MATERIAL					7,02687

E222B423	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora	Rend.: 1,000	139,38	€
COST DIRECTE					
DESPESES INDIRECTES 3,00 %					
COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,3800					

E225SH70	m3	Reblert de rasa o pou amb grava per a drenatge, en tongades de 25 cm com a màxim	Rend.: 1,000	100,05	€
COST DIRECTE					
DESPESES INDIRECTES 3,00 %					
COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,0500					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Page.: 53

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

EX1A237	MO	Reud.: 1,000	24,29	€
Càrrega manual i mecànica; i transport de ruina a l'abocador amb camió de 7 t, amb un recorregut màxim de 15 km				
COST DIRECTE				
DESESPES INDIRECTES				
			3.00	%
COST EXECUCIÓ MATERIAL			23.88252	
			0,07048	
			24,2900	

EXTRA509	Rend.: 1,000	76,22	€
m3 Carrega amb mil·lans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 t fins a 15 km			
COST DIRECTE			
DESESES INDIRECTES	3,00 %	74,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,22000	
		76,22000	

ES686067	m3	Rend.: 1,000	54,85	€
Carregai i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència amb un recorregut de fins a 10 km, amb canvi de 12 t, carregat amb mitjans mecànics				
COST DIRECTE			53,25243	
DESESPES INDIRECTES		3,00 %	1,59767	
COST EXECUCIÓ MATERIAL			54,8500	

EXRA1200	m3	Disposició controlada a monodipòsit, de tarres	Rend.: 1,000	27,63	€
		COST DIRECTE		26,82524	
		DESESPES INDIRECTES	3,00 %	0,80476	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		27,63000	

ESRA6210	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus mèrits amb una densitat superior a 1,35 t/m3	Rend.: 1,000	27,63	€
COST DIRECTE					
DESESPES INDIRIRECTES					
			3,00 %	26,82524	
COST EXECUCIO MATERIAL					
				0,80476	
				27,63000	

E3152G3	MG	Fornido per a rases i pous de foraments, HA-25/P2011a, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilet	Rend.: 1,000	393,26	€
		COST DIRECTE		381,80583	
		DESESNES INDIRECTES	3,00 %	11,45417	
		COST EXECUCIO MATERIAL		393,2600	
E31B3000	KG	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'amadura de rases i pous	Rend.: 1,000	3,08	€

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A0134000	H Ajudant ferrallista	0,012 /R x	24,48000 =	0,29376	
A0124000	H Oficial 1a ferrallista	0,0118 /R x	27,57000 =	0,32553	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Page: 54

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

Materials		Subtotal:	0,61909	0,61909
B0414200	KG	Filtro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,005	x
			2,09000	=
D0824100	KG	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulad a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,020	x
			2,31815	=
				2,36451
Subtotal:				2,37496
COST DIRECTE				2,99405
DESPENSES INDIRECTES			3,00	%
COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,08982
				3,08387

E31B2001	KG	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² , per a l'amidada de cases i pous, format comexió amb el fonament existent. Inclou la perforació del fonament, col·locació de resines epoxi i col·locació de la barra d'acer de d. 16 (segons detall).	Rend.: 1,000	33,87	€
-----------------	-----------	--	---------------------	--------------	----------

Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A0134000	H	Ajudant ferralleria	0,500 /R x	24,48000 =	12,24000
A0124000	H	Oficial 1a ferralleria	0,500 /R x	27,57000 =	13,78500
Subtotal:				26,02500	26,02500

Materials					
B0414200	KG	Filtro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,005	x	2,09000 = 0,01045
B0507200	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i taxa viscositat per a ús estructural per a injectar	0,200	x	21,49000 = 4,29800
D062A100	KG	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,100	x	2,31815 = 2,54957

		6,85942	6,85942
Subtotal:			
COST DIRECTE		32,88342	
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,99650	
COST EXECUCIÓ MATERIAL		33,86992	

EX21201	M3	Render: 1,000	237,44	e
Capa de neteja i envellament de 20 cm de guix de formigó HM-20/P40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de canvi				
COST DIRECTE			230,52427	
DESPESES INDIRECTES			3,00 %	
COST EXECUCIÓ MATERIAL			237,44000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Page.: 55

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU
EMA13112	kg		Acer A42-B (S 275 JR), per a plats formats per peça simple i amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, col·locat a l'obra amb soldadura	2,26 €
COST DIRECTE				2,19417
DESPESES INDIRECTES				0,06683
COST EXECUCIO MATERIAL				2,2600
EMA2315	kg		Acer A42-B (S 275 JR), per a elements d'anconatge, amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i col·locat a l'obra amb soldadura	2,70 €
COST DIRECTE				2,62736
DESPESES INDIRECTES				0,07064
COST EXECUCIO MATERIAL				2,7000
EMA2314	kg		Acer A42-B (S 275 JR), per a bigues formades per peça simple, amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i col·locat a l'obra	5,25 €
COST DIRECTE				5,09709
DESPESES INDIRECTES				0,15291
COST EXECUCIO MATERIAL				5,2500
EMA43114	kg		Acer A42-B (S 275 JR), per a bigues formades per peça simple, amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i col·locat a l'obra	2,46 €
COST DIRECTE				2,38635
DESPESES INDIRECTES				0,07165
COST EXECUCIO MATERIAL				2,4600
EMA4U01	kg		Acer A42-B (S 275 JR), per a encavallades formades per peça composta, galvanitzat, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, plana, treballat a taller i col·locat a l'obra	3,20 €
Conjunt pintat amb dues capes de pintura antioxidant i dues capes d'esmal sintètic.				
COST DIRECTE				3,10680
DESPESES INDIRECTES				0,09320
COST EXECUCIO MATERIAL				3,2000
EMA23A25	kg		Acer A42-B (S 275 JR), amb una capa d'imprimació antioxidant en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, plana, per a reforç d'elements d'encastrament, recolzament i rigiditzadors, treballat al taller i col·locat a l'obra amb soldadura	4,85 €
		Unitats	Preu	Parcial
				Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Page: 56

PARTIDES D'OBRA

Núm			CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU						
Maquinària	A0135000	H	Ajudant soldador							0,050	/R x	24,56000	=	1,22900	
	A0125000	H	Oficial 1a soldador							0,050	/R x	28,03000	=	1,40150	
	Subtotal:											2,63050		2,63050	
	C20P-000	H	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica							0,050	/R x	4,00000	=	0,20000	
Subtotal:											0,20000			0,20000	
Materials	B44ZSA-2A	kg	Acer A42-B (S 275 JR), per a reforç d'elements d'estructurament, recobrament i rigiditzadors, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i amb una capa d'imprimació antioxidant							1,000	x	1,84000	=	1,84000	
	Subtotal:											1,84000			
	DESPESES AUXILIARS									1,50	%			0,03946	
	COST DIRECTE											4,70996			
DESPESES INDIRECTES									3,00	%			0,14130		
COST EXECUCIÓ MATERIAL														4,85126	
E-6219H4	m3		Mur de formigó armat de 30 cm de gruix, encofrat a dues cares, amb mallet dacer B-500 S a dues cares amb # Ø10 c/20 cm i formigó HA-30/B/20llb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, inclos encofrat amb taules necessàries, per formació del mur d'ascensor.							Rend.: 1,000				777,60	€
	COST DIRECTE													754,95146	
	DESPESES INDIRECTES									3,00	%			22,64854	
	COST EXECUCIÓ MATERIAL													777,6000	
E-62617G3	m3		Formigó per a còctols, HA-25/P/20I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot							Rend.: 1,000				162,38	€
	Subtotal:														
	Ma d'obra														
	Unitats									Preu		Parcial		Import	
A0140000	H	Manobre							1,368	/R x	19,95000	=	27,29160		
	A0122000	H	Oficial 1a paleta							0,342	/R x	25,19000	=	8,61488	
	Subtotal:											35,90658		35,90658	
Materials	B0051080	m3	Formigó HA-25/P/20I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I							1,050	x	115,09000	=	120,84450	

Mà d'obra

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,89766
				COST DIRECTE			157,64874
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		4,72946
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			162,37821
E4597B3	M3		Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/P/10I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot	Rend.: 1,000		160,52	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0140000	H		Manobre	1,176 /R x	19,95000 =	23,46120	
A012000	H		Oficial 1a paleta	0,450 /R x	25,19000 =	11,33550	
				Subtotal:		34,79670	34,79670
Materials							
B0651070	M3		Formigó HA-25/P/10I, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	1,050 x	115,28000 =	121,04400	
				Subtotal:		121,04400	121,04400
				COST DIRECTE			155,84070
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		4,67522
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			160,51592
E45C17B3	M2		Formació de llosa de formigó vist, de 20 cm de gruix; encofrada amb tauler fardic d'un sol ús, armat amb acer B-500 SD amb 40 Q/m2, malla electrosoldada 15x1505 mm omplet amb formigó per a lloses, HA-25/B/12IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 12 mm, abocat amb borbota. Totalment executada, inclos vibrate i curat del formigó.	Rend.: 1,000		274,00	€
				COST DIRECTE			266,01942
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		7,38058
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			274,00000
E45C17B3	m3		Formigó per a lloses, HA-25/B/20I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot	Rend.: 1,000		136,00	€
				COST DIRECTE			132,03883
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		3,96117
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			136,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
E45C17B3	m3		Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot. S'incloeu Peleina d'acer encastrada per cornxo amb barana.	Rend.: 1,000		136,00	€
				COST DIRECTE			132,03883
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		3,96117
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			136,00000
E45C0017	U		Estructura superior de RMD KVM/FORM per a l'estabilització de dues biganes i dos mitjeres (1400 m2 de bigana estabilitzada a alçada aproximada entre 13,70 m i 16,40 m). Sistema amb bigues alleugerides amb unions alomillades, 2+1 nivells de cornetes, incloeu preu del sistema estabilitzador Superior, muntatge i desmuntatge, ancoratges i peces especials.	Rend.: 1,000		56,928,00	€
				COST DIRECTE			55,269,90291
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,658,09709
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			56,928,00000
E45C0018	U		lloguer setmanal de l'estabilitzador Superior	Rend.: 1,000		1,278,85	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
B45C0018	U		lloguer setmanal de l'estabilitzador Superior	1,000 x	1,241,60000 =	1,241,60000	
				Subtotal:		1,241,60000	1,241,60000
				COST DIRECTE			1,241,60000
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		37,24800
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,278,84800
E45C0019	U		Milans auxiliars (grues, cistells, bastides,...) necessaris per l'assistència de muntatge i desmuntatge, càrrega i descarrega del material; aportació de l'ústa necessària, obertura de forats en forjats i parets, soldadures, càrrega i descarrega del material fins al lloc de col·locació.	Rend.: 1,000		28,800,00	€
				COST DIRECTE			27,961,16505
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		838,83495
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			28,800,00000
E45C00N2	M2		Grua torre model Liebherr 154-EC-H6	Rend.: 1,000		228,571,42	€
				COST DIRECTE			221,914,00000
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		6,657,42000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			228,571,42000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

FA5CON4	M2	Desmunatge i transport de guà	Rend.: 1,000	37.882,35 €
COST DIRECTE				36.778,98088
DESPESES INDIRECTES			3,00 %	1.103,36942
COST EXECUCIÓ MATERIAL				37.882,3500

FA8B3000	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de nus	Rend.: 1,000	3,01 €
Mà d'obra				
A0134000	H	Ajudant ferrallista	0,012 /R x	24.48000 = 0,29376
A0124000	H	Oficial 1a ferrallista	0,010 /R x	27.57000 = 0,27570
Subtotal:				0,56946
Materials				
B0A14200	KG	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,012 x	2,09000 = 0,02508
D0B2A100	KG	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000 x	2,31815 = 2,31815
Subtotal:				2,34323
DESPESES AUXILIARS				
			1,50 %	0,00854
COST DIRECTE				2,32123
DESPESES INDIRECTES			3,00 %	0,08764
COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,00887

FA8B3000	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de cercois	Rend.: 1,000	3,68 €
COST DIRECTE				
				3,57282
DESPESES INDIRECTES			3,00 %	0,10718
COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,6800

FA8B3000	KG	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de sostres amb elements resistents industrialitzats	Rend.: 1,000	2,99 €
Mà d'obra				
A0134000	H	Ajudant ferrallista	0,010 /R x	24.48000 = 0,24480
A0124000	H	Oficial 1a ferrallista	0,010 /R x	27.57000 = 0,27570
Subtotal:				0,52050
Materials				
B0A14200	KG	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,010 x	2,09000 = 0,02090
D0B2A100	KG	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,020 x	2,31815 = 2,36451
Subtotal:				2,38541
				2,38541

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

COST DIRECTE				2,96591
DESPESES INDIRECTES			3,00 %	0,08718
COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,99309

EA80C388	M2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30x15 D: 6 - 8 B 500 T 6x2,2 m UNE 36 092 per a l'armadura de sostres amb elements resistents	Rend.: 1,000	3,47 €
Mà d'obra				
A0134000	H	Ajudant ferrallista	0,020 /R x	24.48000 = 0,48880
A0124000	H	Oficial 1a ferrallista	0,020 /R x	27.57000 = 0,55140
Subtotal:				1,04100
Materials				
B0A14200	KG	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,018 x	2,09000 = 0,03762
D0B34106	M2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30 x 15 cm D: 6 - 6 mm B 500 T 6 x 2,2 m UNE 36 092	1,020 x	2,24320 = 2,28806
Subtotal:				2,32568
COST DIRECTE				
				3,36668
DESPESES INDIRECTES			3,00 %	0,10100
COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,46768

EA80C3000	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de llobes	Rend.: 1,000	3,42 €
COST DIRECTE				
				3,32039
DESPESES INDIRECTES			3,00 %	0,09861
COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,4200

EA08D500	m2	Muntatge i desmunatge d'encorral amb taller de fusta de pi, per a cercois de directiu recta	Rend.: 1,000	90,91 €
Mà d'obra				
A0123000	h	Oficial 1a encorrador	0,640 /R x	31,73000 = 20,30720
A0133000	h	Ajudant encorrador	0,480 /R x	28,16000 = 13,52640
Subtotal:				33,83360
Materials				
B0A31000	kg	Cleu acer	0,1007 x	1,74000 = 0,17522
B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,991 x	0,64000 = 1,27424
B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,1501 x	331,20000 = 49,71312
B0D62540	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçada i 150 usos	0,0201 x	12,37000 = 0,24864
B0D71130	m2	Taulel elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,1455 x	1,89000 = 2,17256

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EADCDI00				
			Subtotal:	53,58378
			DESPESES AUXILIARS	53,58378
			2,50 %	0,84594
			COST DIRECTE	88,26322
			DESPESES INDIRECTES	2,64790
			3,00 %	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	90,91112
EADCDI02				
m2		Rend.: 1,000		57,39 €
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçada <=3 m, amb tauler de fusta de pi				
COST DIRECTE				55,71845
DESPESES INDIRECTES				1,67155
3,00 %				
COST EXECUCIÓ MATERIAL				57,3900
EADCDI02				
m2		Rend.: 1,000		56,00 €
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçada <=3 m, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist				
COST DIRECTE				54,36893
DESPESES INDIRECTES				1,63107
3,00 %				
COST EXECUCIÓ MATERIAL				56,0000
EADCA02				
m2		Rend.: 1,000		64,00 €
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçada <=3 m, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist				
COST DIRECTE				62,13592
DESPESES INDIRECTES				1,86408
3,00 %				
COST EXECUCIÓ MATERIAL				64,0000
EADCDI00				
m2		Rend.: 1,000		27,20 €
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi				
COST DIRECTE				26,40777
DESPESES INDIRECTES				0,79223
3,00 %				
COST EXECUCIÓ MATERIAL				27,2000
EAF2557E				
m3		Rend.: 1,000		384,74 €
Paret estructural de maó ceràmic calat de 14 cm, amb maó de 29x14x5 cm R15 N/mm2, per a revestir, col·locat amb morter de ciment 1:4 (M-8 N/mm2), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l				
COST DIRECTE				373,53398
DESPESES INDIRECTES				11,20602
3,00 %				
COST EXECUCIÓ MATERIAL				384,7400
EALMIA20				
M2		Rend.: 1,000		71,22 €
Muntatge de sostre amb perfil de planxa col·laborant d'acer galvanitzat de 1 mm de gruix, de 200/210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçada màxima, pes de 11 a 12 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4				
Unitats				Preu
				Parcial
				Import
Mà d'obra				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EADCDI00				
			Subtotal:	39,18840
			DESPESES AUXILIARS	39,18840
			2,07430	
			COST DIRECTE	69,14340
			DESPESES INDIRECTES	2,07430
			3,00 %	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	71,21770
EADCDI02				
m2		Rend.: 1,000		20,74 €
Formació de pendents amb morter de pasta i ciment de densitat 350 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà				
Unitats				Preu
				Parcial
				Import
EADCDI02				
m2		Rend.: 1,000		20,74 €
Formació de pendents amb morter de pasta i ciment de densitat 350 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà				
Unitats				Preu
				Parcial
				Import
EADCDI02				
m2		Rend.: 1,000		20,74 €
Formació de pendents amb morter de pasta i ciment de densitat 350 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà				
Unitats				Preu
				Parcial
				Import
EADCDI02				
m2		Rend.: 1,000		20,74 €
Formació de pendents amb morter de pasta i ciment de densitat 350 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà				
Unitats				Preu
				Parcial
				Import
EADCDI02				
m2		Rend.: 1,000		20,74 €
Formació de pendents amb morter de pasta i ciment de densitat 350 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà				
Unitats				Preu
				Parcial
				Import
EADCDI02				
m2		Rend.: 1,000		20,74 €
Formació de pendents amb morter de pasta i ciment de densitat 350 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà				
Unitats				Preu
				Parcial
				Import
EADCDI02				
m2		Rend.: 1,000		20,74 €
Formació de pendents amb morter de pasta i ciment de densitat 350 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà				
Unitats				Preu
				Parcial
				Import
EADCDI02				
m2		Rend.: 1,000		20,74 €
Formació de pendents amb morter de pasta i ciment de densitat 350 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà				
Unitats				Preu
				Parcial
				Import
EADCDI02				
m2		Rend.: 1,000		20,74 €
Formació de pendents amb morter de pasta i ciment de densitat 350 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà				
Unitats				Preu
				Parcial
				Import
EADCDI02				
m2		Rend.: 1,000		20,74 €
Formació de pendents amb morter de pasta i ciment de densitat 350 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà				
Unitats				Preu
				Parcial
				Import
EADCDI02				
m2		Rend.: 1,000		20,74 €
Formació de pendents amb morter de pasta i ciment de densitat 350 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà				
Unitats				Preu
				Parcial
				Import
EADCDI02				
m2		Rend.: 1,000		20,74 €
Formació de pendents amb morter de pasta i ciment de densitat 350 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà				
Unitats				Preu
				Parcial
				Import
EADCDI02				
m2		Rend.: 1,000		20,74 €
Formació de pendents amb morter de pasta i ciment de densitat 350 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà				
Unitats				Preu
				Parcial
				Import
EADCDI02				
m2		Rend.: 1,000		20,74 €
Formació de pendents amb morter de pasta i ciment de densitat 350 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà				
Unitats				Preu
				Parcial
				Import
EADCDI02				
m2		Rend.: 1,000		20,74 €
Formació de pendents amb morter de pasta i ciment de densitat 350 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà				
Unitats				Preu
				Parcial
				Import
EADCDI02				
m2		Rend.: 1,000		20,74 €
Formació de pendents amb morter de pasta i ciment de densitat 350 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà				
Unitats				Preu
				Parcial
				Import
EADCDI02				
m2		Rend.: 1,000		20,74 €
Formació de pendents amb morter de pasta i ciment de densitat 350 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà				
Unitats				Preu
				Parcial
				Import
EADCDI02				
m2		Rend.: 1,000		20,74 €
Formació de pendents amb morter de pasta i ciment de densitat 350 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà				
Unitats				Preu
				Parcial
				Import
EADCDI02				
m2		Rend.: 1,000		20,74 €
Formació de pendents amb morter de pasta i ciment de densitat 350 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà				
Unitats				Preu
				Parcial
				Import
EADCDI02				
m2		Rend.: 1,000		20,74 €
Formació de pendents amb morter de pasta i ciment de densitat 350 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà				
Unitats				Preu
				Parcial
				Import
EADCDI02				
m2		Rend.: 1,000		20,74 €
Formació de pendents amb morter de pasta i ciment de densitat 350 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà				
Unitats				Preu
				Parcial
				Import
EADCDI02				
m2		Rend.: 1,000		20,74 €
Formació de pendents amb morter de pasta i ciment de densitat 350 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà				
Unitats				Preu
				Parcial</

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 63

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
DESPESES AUXILIARS				1,50 %
COST DIRECTE				30,40226
DESPESES INDIRECTES				0,91207
COST EXECUCIÓ MATERIAL				31,31433

ESZ2WKA	m2	Rend.: 1,000	16,13	€
Sotera de taulel ceràmic bisellat de 100x20x4 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, recolzada sobre envans de sosteniment				

Mà d'obra	Unitats	Preu	Parcial	Import
A0122000	H	0,300 /R x	25,19000 =	7,55700
A0140000	H	0,150 /R x	19,95000 =	2,99250
Subtotal:			10,54950	10,54950

Materials	Unitats	Preu	Parcial	Import
B079C240	U	4,200 x	1,47000 =	6,17400
D070A401	M3	0,0032 x	191,91805 =	0,61414
Pega ceràmica amb bisel de 100x20x4 cm				
Morter mixt de ciment portland amb escòria CEM I/II-B, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l				
Subtotal:			6,78614	6,78614

DESPESES AUXILIARS	2,50 %	0,26374
COST DIRECTE		17,60138
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,52804
COST EXECUCIÓ MATERIAL		18,12942

P-32	ESZ2J2LB	m2	Rend.: 1,000	20,22	€
Sotera de placa prefabricada de formigó fins a 200 cm de llargària, col·locada amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i recolzada					

Mà d'obra	Unitats	Preu	Parcial	Import
A0122000	H	0,150 /R x	25,19000 =	3,77850
A0140000	H	0,150 /R x	19,95000 =	2,99250
Subtotal:			6,77100	6,77100

Materials	Unitats	Preu	Parcial	Import
B5Z2J200	U	5,000 x	2,48000 =	12,40000
D0701461	m3	0,0032 x	91,25910 =	0,29203
Placa prefabricada de formigó de 125x32 cm				
Morter de ciment portland amb filler calcari CEM I/II-B, i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l				
Subtotal:			12,69203	12,69203

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
DESPESES AUXILIARS				2,50 %
COST DIRECTE				19,63231
DESPESES INDIRECTES				0,58897
COST EXECUCIÓ MATERIAL				20,22127

ESZ2Z001	m2	Rend.: 1,000	104,59	€
Sotera del tipus TRIPLATRE YESO M0, de Unilin Systems, col·locat amb fixacions mecàniques				

Mà d'obra	Unitats	Preu	Parcial	Import
A012A000	h	0,460 /R x	25,64000 =	11,79440
A013A000	h	0,230 /R x	22,39000 =	5,14970
Subtotal:			16,94410	16,94410

Materials	Unitats	Preu	Parcial	Import
B0A3Z000	kg	0,200 x	2,16000 =	0,43200
Subtotal:			0,43200	0,43200

Partides d'obra	Unitats	Preu	Parcial	Import
B77112U0	m2	1,000 x	83,91262 =	83,91262
Panell Triplatre Yeso M0, amb una cara de guix perforat				
Subtotal:			83,91262	83,91262

Altres	Unitats	Preu	Parcial	Import
A%-AUX001	%	1,500 % s	16,94400 =	0,25416
Subtotal:			0,25416	0,25416

COST DIRECTE		101,54288
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	3,04629
COST EXECUCIÓ MATERIAL		104,58917

E612B51K	m3	Rend.: 1,000	289,90	€
Paret de tancament recolzada de guix 14 cm, de maó calat de 29x14x10 cm, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l				

Mà d'obra	Unitats	Preu	Parcial	Import
A0122000	H	5,200 /R x	25,19000 =	130,98800
A0140000	H	2,600 /R x	19,95000 =	51,87000
Subtotal:			182,85800	182,85800

Materials	Unitats	Preu	Parcial	Import
B071D2A1	U	216,008 x	0,30000 =	64,80240
D070A4D1	M3	0,1523 x	191,91805 =	29,22912
Maó calat de 29x14x10 cm, per a revestir				
Morter mixt de ciment portland amb escòria CEM I/II-B, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l				
Subtotal:			94,03152	94,03152

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 65

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

DESPESES AUXILIARS	2.50	%	4.57145
COST DIRECTE			281.46097
DESPESES INDIRECTES	3.00	%	8.44383
COST EXECUCIÓ MATERIAL			289.90480

P-33	EB12GER1	m3	Paret tancament maó calat 29x14x10 cm, col·locat amb morter de ciment. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	Rend.: 1,000	375.20	€
------	----------	----	--	--------------	--------	---

COST DIRECTE			364.27184
DESPESES INDIRECTES	3.00	%	10.92816
COST EXECUCIÓ MATERIAL			375.2000

EB125AK	m3	Paret de tancament recoberta de guix 14 cm, de toixana de 29x14x10 cm, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigüera de 165 l	Rend.: 1,000	257.15	€
---------	----	--	--------------	--------	---

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A0740000	H	Manobre	2.200 /R x	19.95000 =	43.89000
A0122000	H	Oficial 1a paleta	4.400 /R x	25.19000 =	110.83600
Subtotal:				154.72600	154.72600

Materials					
B07FA12A0	u	Toixana de 29x14x10 cm	215.9952 x	0.29000 =	62.83861
D070A401	M3	Morter mixt de ciment portland amb escòria CEM I/II-B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigüera de 165 l	0.1481 x	191.91805 =	28.42306
Subtotal:				91.06167	91.06167

DESPESES AUXILIARS	2.50	%	3.66915
COST DIRECTE			249.65582
DESPESES INDIRECTES	3.00	%	7.48967
COST EXECUCIÓ MATERIAL			257.14549

P-34	EB127RAK	m3	Paret divisió recoberta de guix 14 cm, de toixana de 29x14x10 cm, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigüera de 165 l	Rend.: 1,000	249.72	€
------	----------	----	---	--------------	--------	---

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A0740000	H	Manobre	2.100 /R x	19.95000 =	41.89500
A0122000	H	Oficial 1a paleta	4.200 /R x	25.19000 =	105.79800

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 66

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

Materials			Subtotal:	147.69300	147.69300		
B0F41240	U	Tòxana de 29x44x10 cm	215.9952	×	0.29000	=	62.63861
D0704D1	M3	Morter mixt de ciment portland amb escoria CEM II/B-3, calc i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 12:10, elaborat a l'obra amb formigona de 1651	0.1481	×	191.91805	=	28.42306

Subtotal:			91.06167	91.06167
-----------	--	--	----------	----------

EB13221E	m2	Paret tancament de 19 cm de guix de bloc de 30x19x19 cm, de ceràmica diagila alleugerida, col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigüera de 165 l	Rend.: 1,000	35.24	€
----------	----	---	--------------	-------	---

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A0740000	H	Manobre	0.190 /R x	19.95000 =	3.79560
A0122000	H	Oficial 1a paleta	0.380 /R x	25.19000 =	9.57220
Subtotal:				13.36270	13.36270

Materials					
B07FA1KK1	u	Bloc de ceràmica diagila alleugerida de 30x19x19 cm per a revestir, amb reparcuís de peces especials	16.6036 x	1.18000 =	19.59225
D0701821	m3	Morter de ciment portland amb filler calçan CEM I/II-B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigüera de 165 l	0.0094 x	110.19310 =	0.92582
Subtotal:				20.51787	20.51787

DESPESES AUXILIARS	2.50	%	0.33407
COST DIRECTE			34.21464
DESPESES INDIRECTES	3.00	%	1.02644
COST EXECUCIÓ MATERIAL			35.24108

P-35	EB14GPAE	m2	Pared recoberta divisió de 7,5 cm de guix, de toixana de 29x14x7,5 cm, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigüera de 165 l	Rend.: 1,000	22.93	€
------	----------	----	---	--------------	-------	---

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
-----------	--	---------	------	---------	--------

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pag.: 67

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA			DESCRIPCIÓ	PREU		
A07122000 H			Oficial 1a paleta	0,420 /R x	25,19000 =	10,57980
A07140000 H			Manobre	0,210 /R x	19,95000 =	4,18950
Subtotal:				14,76930		
Materials						
B0F7A12N0 u			Tokana de 29x14x7,5 cm	22,5012 x	0,27000 =	6,07532
D0701821 m3			Morter de ciment portland amb filler calcari CEM I/II-B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigenera de 165 l	0,0095 x	110,19310 =	1,04683
Subtotal:				7,12215		
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %	0,36923	
			COST DIRECTE	22,26068		
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,66782	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	22,92850		

E614MK11	m2	Envà recolzat divisor de 4 cm de guix, de suprenat de 60x25x4 cm, per a revestir, col·locat amb pasta de guix	Rend.: 1,000	13,72	€
Unitats			Preu	Parcial	Import
Mà d'obra					
A0714000	H	Manobre	0,130 /R x	19,95000 =	2,59350
A072200	H	Oficial 1a paleta	0,260 /R x	25,19000 =	6,54940
Subtotal:				9,14290	9,14290
Materials					
B0G21100	kg	Guix YG	3,3075 x	0,16000 =	0,52920
B0F86340	u	Suprenat de 60x25x4 cm, per a revestir	6,3342 x	0,54000 =	3,42047
Subtotal:				3,94967	3,94967
DESPESES AUXILIARS			2,50 %		0,22857
COST DIRECTE					13,32114
DESPESES INDIRECTES			3,00 %		0,39863
COST EXECUCIÓ MATERIAL					13,72078

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pag.: 68

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
D0701461	m3		Morter de ciment portland amb filler calcan CEM I/II-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8, elaborat a l'obra amb formigenera de 165 l	0,0063	x	91,25910 =	0,57493
Subtotal:							5,30018
DESPESES AUXILIARS							0,33407
COST DIRECTE							18,99695
DESPESES INDIRECTES						3,00 %	0,56991
COST EXECUCIÓ MATERIAL							19,56686

E614Z001	m	Feltre fonosorvent de 15 cm d'amplada col·locat entre el paredó i el forjat.	Rend.: 1,000	3,08	€	
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
A0712000	H	Oficial 1a paleta	0,100 /R x	25,19000 =	2,51900	
A0714000	H	Manobre	0,020 /R x	19,95000 =	0,39900	
			Subtotal:		2,91800	
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,07295
			COST DIRECTE			2,99095
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,08073
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,08068

E6G2GB8A	m2	Envà de plaques de guix laminat forat per estructura doble reforçada en H amb perfilera de planxa d'acer galvanitzat, amb un guix total de 1 envà de 146 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplada i canals de 48 mm d'amplada, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 12,5 mm de guix cada una, fixades mecànicament.	Rend.: 1,000	105,44	€
Indosseu totes les eines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la Df.					

Materials	B0A4A4A00	cu	Visos, galvanitzats	0,150 x	2,94000 =	0,44100	
			Banda acústica autoadesiva fins a 50 mm d'amplada per a junts de plaques de guix laminat	0,940 x	0,66000 =	0,63820	
			Tac de nícol de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	12,000 x	0,22000 =	2,64000	
B0B11211	m	u	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplada	14,700 x	1,90000 =	27,93000	
			Subtotal:			15,36800	
			Indosseu totes les eines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la Df.			15,36800	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA					
NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0CC3310	m ²		Placa de guix laminat resistent al foc (F) i guix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	4,120 x 8,66000 =	35,67920
B7JZ0E1	m		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000 x 0,11000 =	0,44000
B7J50ZZ	kg		Massaïlla per a junt de plaques de cartó-guix	0,800 x 1,65000 =	1,32000
B0A4000	cú		Visos per a plaques de guix laminat	0,720 x 19,40000 =	13,96800
B6B12211	m		Canal de planxa d'açer galvanitzat, en paramets horitzontals amb perfils 46 mm d'amplaria	1,955 x 1,86000 =	3,71070
Subtotal:				86,76810	86,76810
DESPESSES AUXILIARS				1,50 %	0,23052
COST DIRECTE					102,36662
DESPESSES INDIRECTES				3,00 %	3,07100
COST EXECUCIÓ MATERIAL					105,43762
E6S44943	m ²		Perifèria de planxa d'açer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplaria entre 46 i 55 mm, col·locats cada 60 cm, i canal d'amplaria entre 46 i 55 mm, fixats mecànicament	Rend.: 1,000	11,50 €
Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A012W000	h		0,110 /R x 26,04000 =	2,86440	
A013W000	h		0,035 /R x 22,21000 =	0,77735	
Subtotal:				3,64175	3,64175
Materials					
B0A4A400	cú		Visos, galvanitzats	0,120 x 2,94000 =	0,35280
B0A61600	u		Tac de nilo de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	6,000 x 0,22000 =	1,32000
B6B11200	m		Muntant de planxa d'açer galvanitzat, en paramets verticals amb perfils entre 46 i 55 mm d'amplaria	2,3297 x 1,81000 =	4,21676
B6B12200	m		Canal de planxa d'açer galvanitzat, en paramets horitzontals amb perfils entre 46 i 55 mm d'amplaria	0,9466 x 1,66000 =	1,57468
Subtotal:				7,46424	7,46424
DESPESSES AUXILIARS				1,50 %	0,05463
COST DIRECTE					11,16062
DESPESSES INDIRECTES				3,00 %	0,33482
COST EXECUCIÓ MATERIAL					11,49543

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES DOBRA				
NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Mur totalment muntat i acabat d'acord amb les prescripcions del projecte i fabricant.	
Materials				
BONE187A	m		Mur cofina amb sistema modular Ventura de Bellapart amb vidre Stopso! Supersilver blau + Dark Blue en zona de visió i vidre Stopso! Supersilver blau en zona opacitada, inclou subministre i col·locació de mur cofina entre l'ampli d'obra inferior i forjat superior amb diferents mòduls que es repeteixen a tota la façana de 1 m de base i 3,32 d'alçada, dels quals 2,45 m són zona de visió i 0,87 m de zona opaca. Mòduls de perfilera d'alumini, amb trencament integral de pont tèrmic, color Ral a escollir per la DF- Amb muntants i travessers de 90 mm d'ampada i 170 de fondària. Vidres de 28 mm formats per vidre de control solar Glcamara de 12 vidre laminat 4+4 mm. Mur totalment muntat i acabat d'acord amb les prescripcions del projecte i fabricant.	
		Unitats	Preu	Partial
		1,000	x 656,00000	= 656,00000
				Import
Subministre i col·locació de finestres balconeres d'alumini en mur cofina realitzades amb perfilera d'alumini de fulla oculta, amb trencament integral de pont tèrmic i amb el mateix acabat que la resta de perfilera, de llun de pas de 1000 mm de base per 2450 mm d'alçada, amb vidre Stopso! Supersilver de color blau termoadurant de 8 mm/cambra daire de 12 mm / vidre laminat 4+4; totalment muntat i acabat segons projecte tècnic i especificacions de fabricant.		Rend.: 1,000		1,813,13
e				
COST DIRECTE				656,00000
DESPESSES INDIRECTES		3,00	%	19,68000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				675,68000
Subtotal:			656,00000	656,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 71

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

COST DIRECTE	1.760,32000
DESESPES INDIRECTES	52,80960
COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.813,12960

E7B2.H0L	m ²	Lamina separadora de polietileno de 150 µm i 144 g/m ² , col·locada no adrienda	Rend.: 1,000	3,04	€
		COST DIRECTE			2,95146
		DESPESSES INDIRECTES	3,00 %		0,08894
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,04000

E/C12340	m ²	Alliment anorí projectat de gruix 3 cm., amb escuma per a alliments de polietilè de densitat 35 kg/m ³	Rend.: 1,000	12,35	€
Materials					
B7C100AE	m ³	Escuma formada per poliuretà de densitat 35 kg/m ³ , preparada per a projectar	0,0309 x 386,08000 =	11,99167	
Subtotal:				11,99167	11,99167
COST DIRECTE				11,99167	
DESPESSES INDIRECTES				3,00 %	0,35975
COST EXECUCIÓ MATERIAL					12,35142

Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A012200	H Oficial 1ª pateta	0,080	/R x 25,19000 =	2,01520	
A014000	H Manobre	0,040	/R x 19,95000 =	0,79800	
Subtotal:				2,81320	2,81320
Materials					
B091120	kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautiu sintètic en dissolució compatible amb el poliestirè	0,315	x 6,66000 =	2,09790	
B7C23470	m2 Plana de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, amb la superfície lisa i amb canel·la mitjana	1,050	x 13,28000 =	13,92300	
Subtotal:				16,02090	16,02090
DESPESSES AUXILIARS		1,50	%	0,04220	
COST DIRECTE					18,87630
DESPESSES INDIRECTES		3,00	%	0,56629	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					19,44259

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Page: 72

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

ETC/2001	m2	Render: 1,000	24,00	€
Lamina fonabsorbent d'impediment de caixes simètic EPDM de 3,5 kg/m2 amb lamina adherida de 4 mm de gruix de polietilè reticulat d'alta resistència a la compressió. Tipus SOUNDIMIX 340/GA.				
COST DIRECTE				
DESPENSES INDIRECTES				
		3,00 %	23,30097	
COST EXECUCIÓ MATERIAL			24,00000	

ETC#4711	m ²	Reud.: 1,000	7,36
Alliament amb lletres de llana de vidre (MMV) UNE-EN 13162, de gruix 70 mm, resistència tècnica >=1,80 m2KW, amb paper kraft enquistat, col·locat sense adheirir			
Ma d'obra		Unitats	Preu
A0140000	H	Manobre	
A0122000	H	Oficial 1a peleta	
		0,030 /R x	19,95000 = 0,59650
		0,060 /R x	25,19000 = 1,51140
		Subtotal:	2,10990
Materials			
B7C41710	m ²	Feltre de llana de vidre per alliaments (MMV), segons UNE-EN 13162, de gruix 70 mm, amb una conductivitat tècnica <= 0,039 W/mK, resistència tècnica >=1,80 m2KW amb paper kraft enquistat	
		1,050 x	4,77000 = 5,00850
		Subtotal:	5,00850
		Subtotal:	5,00850
		DESPESSES AUXILIARS	1,50 %
		COST DIRECTE	
		DESPESSES INDIRECTES	3,00 %
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	
			7,36455

ETC4H501	m2	Atallent amb plaques semirígides de llana de vidre (MM) UNE-EN 13162, de 50 mm de gruix, conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i resistència tèrmica >=1,45 m2KW, col·locat sense adhirir	Rend.: 1,000	10.29	e	
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,090	/R x 25,19000 =	2,01520	
A0140000	H	Manobre	0,040	/R x 19,95000 =	0,79800	
		Subtotal:			2,81320	2,81320
Materials						
B7C4H500	m2	Placa semirígida de llana de vidre per a atallents (MM) UNE-EN 13162, de gruix 50 mm amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK, resistència tèrmica >=1,45 m2KW	1,050	x 5,41000 =	5,68050	
B7C21400	u	Tec i suport de niló per a fixar materials alliments de 40 mm de gruix com a màxim	5,000	x 0,29000 =	1,45000	

Subtotal: 7,13050 7,13050

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pag.: 73

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
DESPESES AUXILIARS				1.50 %
COST DIRECTE				0,04220
DESPESES INDIRECTES				9,98690
				0,29958
COST EXECUCIÓ MATERIAL				10,28547

ET/CAH64 m2 Rend.: 1,000 9,35 €
(MM) UNE-EN 13162, de 25 mm de gruix, conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i resistència tèrmica >=0,70 m2K/W, amb vel negre, col·locat amb fixacions mecàniques

Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra			
A0140000 H	0,040 /R x	19,95000 =	0,79800
A0122000 H	0,080 /R x	25,19000 =	2,01520
Subtotal:			2,81320

Materials

BT/CAH60 m2 1,050 x 5,10000 = 5,55500
Placa semirígida de llana de vidre per a aïllaments (MM) UNE-EN 13162, de gruix 25 mm amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK, resistència tèrmica >=0,70 m2K/W amb vel negre

BT/CZ1400 u 3,000 x 0,29000 = 0,87000
Taci i suport de niló per a fixar materials aïllants de 40 mm de gruix com a màxim

Subtotal:	6,22500
DESPESES AUXILIARS	1,50 %
COST DIRECTE	0,04220
DESPESES INDIRECTES	9,08040
	0,27241
COST EXECUCIÓ MATERIAL	9,35281

P-36 ET/CA29K4CUF m2 Rend.: 1,000 12,72 €
Aïllament amb lletre de llana de vidre per aïllaments (MM), segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 1,389 m2 K/W amb tul negre col·locat amb fixacions mecàniques

Indosseu totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecció i indicacions de la DF.

Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra			
A0122000 H	0,080 /R x	25,19000 =	2,01520
A0140000 H	0,040 /R x	19,95000 =	0,79800
Subtotal:			2,81320
Materials			2,81320
BT/CZ1600 u	3,000 x	0,40000 =	1,20000
Taci i suport de niló per a fixar materials aïllants de 60 mm de gruix com a màxim			
BT/CA29K0C m2	1,050 x	7,90000 =	8,29500
Panel·l de llana de vidre i paper Kraft imprès segons UNE-EN 13162, de conductivitat tèrmica <=0,036			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pag.: 74

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
W/mK, de resistència tèrmica >=1,35 m2K/W, un gruix de 50 mm i un ample de 0,60 m, ref. 2075083 de la sèrie URSA GLASSWOOL D'URSA				
Subtotal:				9,49500
DESPESES AUXILIARS				1.50 %
COST DIRECTE				0,04220
DESPESES INDIRECTES				12,35040
				0,37051
COST EXECUCIÓ MATERIAL				12,72091

ET/C9H613 m2 Rend.: 1,000 11,15 €
Aïllament amb placa rígida de llana de roca de densitat 46 a 55 kg/m3 de 50 mm de gruix amb paper kraft, col·locada amb morter adhesiu

Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra			
A0122000 H	0,080 /R x	25,19000 =	2,01520
A0140000 H	0,040 /R x	19,95000 =	0,79800
Subtotal:			2,81320

Materials

BT/C9H610 m2 1,050 x 7,39000 = 7,75850
Placa rígida de llana de roca de densitat 46 a 55 kg/m3 de 50 mm de gruix amb paper kraft

B0711000 kg 0,5985 x 0,35000 = 0,20948
Morter adhesiu

Subtotal:	7,96898
DESPESES AUXILIARS	1,50 %
COST DIRECTE	0,04220
DESPESES INDIRECTES	10,62438
	0,32473
COST EXECUCIÓ MATERIAL	11,14911

ET/C9EP230 m2 Rend.: 1,000 25,35 €
Placa de fibra de políester fonosorbent de 30 kg/m3 de densitat i 25 mm de gruix amb vel protector col·locat aïllant

Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra			
A0137000 h	0,040 /R x	28,18000 =	1,12720
A0127000 h	0,080 /R x	31,73000 =	2,53840
Subtotal:			3,66560
Materials			3,66560
B0611000 kg	0,300 x	9,08000 =	2,72400
Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic en dissolució			
BT/CDP230 m2	1,050 x	17,30000 =	18,16500
Placa de fibra de políester fonosorbent de 30 kg/m3 de densitat i 25 mm de gruix amb vel protector			
Subtotal:			20,88900
			20,88900

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pag.: 75

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,05498
				COST DIRECTE		24,60958
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,73829
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		25,34787
E7D21322	m2		Atallament de guix 2 cm, amb morter format per ciment i patilla amb vernicullita, projectat sobre elements superfcials	Rend.: 1,000	6,37	€
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	6,17998	6,17998
				COST DIRECTE		6,17998
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,18540
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,36538
E7D691T0	m2		Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i dues capes de pintura intumescent	Rend.: 1,000	30,37	€
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,37108
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Subtotal:	21,06205	21,06205
				COST DIRECTE		21,06205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,8

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA			PREU	
Núm	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	
Materials			Subtotal:	17,58250
D0701821	m3		Morter de ciment portland amb filler calcari CEM I/II-B.L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formiguera de 165 l	2,08265
			Subtotal:	2,08265
			DESPESSES AUXILIARS	2,50 %
			COST DIRECTE	0,43966
			DESPESSES INDIRECTES	20,10471
				0,60314
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	20,70765
E01131E3			Rend: 1,000	23,09 €
Arçossat reglejat sobre parament vertical interior, a mas de 3,00 m d'alçaria, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formiguera de 165 l, remolnat				
Ma d'obra			Unitats	Preu
			Parcial	Import
A0740000	H	Marbre	0,300 /R x	19,96000 = 5,96500
A0722000	H	Oficial 1a pateta	0,550 /R x	25,19000 = 13,85450
			Subtotal:	19,83950
Materials				19,83950
D0701821	m3		Morter de ciment portland amb filler calcari CEM I/II-B.L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formiguera de 165 l	2,08265
			Subtotal:	2,08265
			DESPESSES AUXILIARS	2,50 %
			COST DIRECTE	0,43959
			DESPESSES INDIRECTES	22,41814
				0,67254
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	23,09068
P-38 E01131P1			Rend: 1,000	18,48 €
Arçossat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçaria, com a màxim, amb morter sec de ciment 1:4, deixat de regle.				
			Indosseu totes les ferrus i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	
Ma d'obra			Unitats	Preu
			Parcial	Import
A0740000	H	Marbre	0,170 /R x	19,96000 = 3,39150
A0722000	H	Oficial 1a pateta	0,250 /R x	25,19000 = 6,29750
			Subtotal:	9,68900
				9,68900
Maquinària				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES DOBRA				PREU	
Núm	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
<hr/>					
	C200X000	h	Barrejadora-bombejadora per a moters i guixos projectats	0,350 /R x	5,47000 = 1,91450
					<hr/>
			Subtotal:		1,91450
<hr/>					
Materials					
	B0718110	kg	Mortr sec de ciment 1:4, amb additius, de granulometria 0 a 1, per a projectar	21,000 x	0,29000 = 6,09000
	B0111000	M3	Aigua	0,002 x	1,28000 = 0,00256
			Subtotal:		6,09256
					<hr/>
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %	0,24223
			COST DIRECTE		<hr/>
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	17,93829
					<hr/>
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,53815
					<hr/>
					18,47643
<hr/>					
P-39	EH131P2	PA	Restauració de l'escala principal (barana, sostri, balustres, passaman i plaques artístiques amb llumenera): - Repintat superficial manual - Reconstrucció de molitures amb escaiola - Pintat amb pintura plàstica (2 colors) - Reomplido de pórtic previ a la part baixa de l'escala amb molures segons estat original, amb mateix tractament superficial que la barana). Incloïes totes les eines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	Rend: 0,587	20,928 55 €
<hr/>					
Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial
					Import
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	250,000 /R x	25,19000 = 10,728 27939
	A0140000	H	Manobre	250,000 /R x	19,95000 = 8,495 59284
			Subtotal:		19,224 87223
<hr/>					
Manquinària					
	C200X000	h	Barrejadora-bombejadora per a moters i guixos projectats	50,000 /R x	5,47000 = 465,92845
			Subtotal:		465,92845
<hr/>					
Materials					
	B0718110	kg	Mortr sec de ciment 1:4, amb additius, de granulometria 0 a 1, per a projectar	500,000 x	0,29000 = 145,00000
	B0111000	M3	Aigua	2,000 x	1,28000 = 2,56000
			Subtotal:		147,56000
					<hr/>
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %	480,62181
			COST DIRECTE		<hr/>
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	20,318 98249
					<hr/>
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		609,56947
					<hr/>
					20,928,55196

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 79

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-40 E812212 m2 Enquixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària amb guix B1, acabat llicat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13273-1, sinuou la formació d'arestes, racons i reglades de sòcol amb guix.

Rend.: 1,000 10,69 €

Indosseu totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Unitats	Preu	Parcial	Import
---------	------	---------	--------

Mà d'obra
A0149000 h Manobre guixaire
A0129000 h Oficial 1a guixaire

0,100 /R x 19,95000 = 1,99500
0,200 /R x 25,19000 = 5,03800

Subtotal: 7,03300 7,03300

Materials

B0521200 kg Guix YF
D0071100 m3 Pasta de guix YG

0,900 x 0,21000 = 0,18900
0,020 x 148,91750 = 2,97835

Subtotal: 3,16735 3,16735

DESPESSES AUXILIARS 2,50 % 0,17583

COST DIRECTE 10,37618

DESPESSES INDIRECTES 0,31129

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,68746

P-41 E812212 m2 Enquixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat llicat amb guix YF. Indosseu totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 15,27 €

Indosseu totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Unitats	Preu	Parcial	Import
---------	------	---------	--------

Mà d'obra
A0149000 h Manobre guixaire
A0129000 h Oficial 1a guixaire

0,175 /R x 19,95000 = 3,49125
0,350 /R x 25,19000 = 8,81650

Subtotal: 12,30775 12,30775

Materials

B0521200 kg Guix YF
D0071100 m3 Pasta de guix YG

0,798 x 0,21000 = 0,16758
0,0137 x 148,91750 = 2,04017

Subtotal: 2,20775 2,20775

DESPESSES AUXILIARS 2,50 % 0,30789

COST DIRECTE 14,82319

DESPESSES INDIRECTES 0,44470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,26789

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 80

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

E812213 M2 Enquixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat llicat amb escalot E-30

Rend.: 1,000 28,83 €

Unitats	Preu	Parcial	Import
---------	------	---------	--------

Mà d'obra
A0129000 h Oficial 1a guixaire
A0149000 h Manobre guixaire

0,720 /R x 25,19000 = 18,13680
0,380 /R x 19,95000 = 7,58100

Subtotal: 25,71780 25,71780

Materials

B0522300 KG Guix escalot E-30
D0071100 m3 Pasta de guix YG

0,798 x 0,24000 = 0,19152
0,014 x 148,91750 = 2,08465

Subtotal: 2,27637 2,27637

COST DIRECTE 27,99417

DESPESSES INDIRECTES 0,83883

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,83400

P-42 E815E13 m Formació de motllura de secció mitja, rectangular i corvul·lina, amb escalot E-30, acabat llicat amb escalot E-30.

Rend.: 1,000 71,58 €

Indosseu totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Unitats	Preu	Parcial	Import
---------	------	---------	--------

Mà d'obra
A0129000 h Oficial 1a guixaire
A0149000 h Manobre guixaire

0,500 /R x 25,19000 = 12,59500
0,500 /R x 19,95000 = 9,97500

Subtotal: 22,57000 22,57000

Materials

B0522300 KG Guix escalot E-30
D0072300 m3 Pasta de guix escalot E-30
B0515151 ml motllura de guix

0,0998 x 0,24000 = 0,02395
0,0063 x 212,91750 = 1,34138
1,000 x 45,00000 = 45,00000

Subtotal: 45,00000 45,00000

DESPESSES AUXILIARS 2,50 % 0,56425

COST DIRECTE 69,49568

DESPESSES INDIRECTES 2,08499

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,58457

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 81

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E82138V	m2		Enrajolat de parament vertical interior a una alçada <=3 m, amb rajola ceràmica fina de color vermell de 15x15 cm, col·locada amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	
		Rend.: 1,000		29,12 €
Mà d'obra				
A0122000	H	Oficial 1a paleta	Unitats	Preu
			Parcial	Import
A0140000	H	Manobre	0,330 /R x 25,19000 = 8,31270	6,58350
			0,330 /R x 19,95000 =	
				14,89620
			Subtotal:	14,89620
Materials				
B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,510 x 0,42000 = 0,21420	
B0711010	kg	Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	4,998 x 0,45000 = 2,24910	
B07G38A3	u	Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 15x15x1 cm, de color vermell	47,916 x 0,22000 = 10,54152	
			Subtotal:	13,00482
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %
				0,37241
			COST DIRECTE	
				28,27343
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %
				0,84820
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	29,12163

E825133G	m2	Revestiment vertical de gresille, a 3,00 m d'alçada, com a màxim, amb rajola de gresille de 3x3 cm, preu mitjà, col·locades amb morter adhesiu sobre parament de cartró guix, i rejuntades.	Rend.: 1,000	66,26 €
Mà d'obra				
A0140000	H	Manobre	Unitats	Preu
			Parcial	Import
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,100 /R x 19,95000 = 1,99500	
			0,300 /R x 31,73000 = 9,51900	
				11,51400
			Subtotal:	11,51400
Materials				
B07FH317G	m2	gresille amb peces de 3x3 cm amb panells de 30x30 cm.	1,100 x 45,60000 = 50,16000	
B0711000	kg	Morter adhesiu	4,998 x 0,35000 = 1,74930	
B96Z1000	KG	Beurada blanca	0,510 x 1,22000 = 0,62220	
			Subtotal:	52,53150
				52,53150

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 82

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E825133H	m	Revestiment de plars vistos amb planxa d'acer inoxidable AISI 304 de 1,25 mm de gruix, format per dues peces desmuntables, amb diàmetre total 300 mm.		
		Rend.: 1,000		88,00 €
Indicess totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecció i indicacions de la DF.				
			COST DIRECTE	85,43689
			DESPESES INDIRECTES	2,56311
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	88,00000

P-43 E826123V	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçada <=3 m, amb rajola vidrada tipus gresille de forma quadrada 31,7 x 31,7, peces de 2,5x2,5 cm, preu alt, col·locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	Rend.: 1,000	78,14 €
Indicess totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecció i indicacions de la DF.				
Mà d'obra				
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	Unitats	Preu
			Parcial	Import
A0140000	H	Manobre	0,300 /R x 31,73000 = 9,51900	
			0,100 /R x 19,95000 = 1,99500	
				11,51400
			Subtotal:	11,51400
Materials				
B05A2102	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,510 x 0,42000 = 0,21420	
B0711010	kg	Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	4,998 x 0,45000 = 2,24910	
B07FH4172	m2	Rajola vidrada tipus gresille de forma quadrada 31,7 x 31,7, peces de 2,5x2,5 cm, preu alt	1,100 x 56,00000 = 61,60000	
			Subtotal:	64,06330
				64,06330
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %
				0,28785
			COST DIRECTE	
				75,86515
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %
				2,27595
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	78,14110

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 83

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E83B1BEE				
M2			Aplicat de parament vertical interior a 5,00 m d'alçada com a màxim amb pedra calcària nacional, amb una cara polida i abilitada, amb forats per a lliacions i aresa viva a les quatre vores, tipus 2, de 20 mm i de 125 i a 2500 cm2, col·locada amb ganxos inox. i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigera de 165 l.	Rend.: 1,000 207,55 €
Indíces: totes les faïnes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.				
Mà d'obra				
A014000	H	Manobre	0,950 /R x	19,85000 = 18,95250
A012700	h	Oficial 1a col·locador	1,600 /R x	31,73000 = 50,76800
Subtotal:			69,72050	69,72050
Materials				
B83Z100	U	Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplicats	10,010 x	0,26000 = 2,60260
B9CZ1000	KG	Beurada blanca	0,405 x	1,22000 = 0,49410
B0G1940D	M2	Pedra calcària nacional amb una cara polida i abilitada tipus 2 de 20 mm de gruix amb forats per a lliacions i aresa viva a les quatre vores	1,010 x	125,31000 = 126,56310
D0701641	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigera de 165 l	0,021 x	95,35450 = 2,00244
D0701911	M3	Morter de ciment portland amb escoïta CEM II/B-S i sorra de pedra granítica amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3, elaborat a l'obra amb formigera de 165 l	0,001 x	118,47530 = 0,11848
Subtotal:			131,78072	131,78072
COST DIRECTE				201,50722
DESPESES INDIRECTES			3,00 %	6,04504
COST EXECUCIÓ MATERIAL				207,54626
E83EMHMB				
m2			Rend.: 1,000	70,39 €
Trasdossat amb plaques transformades de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfilera de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 82,5 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'ampolla i canals de 70 mm d'ampolla, amb una placa transformada tipus especial perforada amb perforació tipus rectilínia de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana de roca.				
Indíces: totes les faïnes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.				
Unitats		Preu	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 84

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Mà d'obra				
A012000	h	Oficial 1a muntador	0,398 /R x	26,04000 = 10,36392
A013000	h	Ajudant muntador	0,122 /R x	22,21000 = 2,70962
Subtotal:			130,7354	130,7354
Materials				
B7C3H8M0	m2	Placa semirígid de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,622 m2K/W	1,030 x	4,94000 = 5,08820
Visos per a plaques de guix laminat				
B0M44000	cu	Visos, galvanitzats	0,300 x	19,40000 = 5,82000
B0M44000	cu	Visos, galvanitzats	0,120 x	2,94000 = 0,35280
B0M61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	6,000 x	0,22000 = 1,32000
B71500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartó-guix	0,800 x	1,65000 = 1,32000
B71200E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000 x	0,11000 = 0,44000
B0CC03H1	m2	Transformat de placa de guix laminat de tipus especial perforada amb perforació tipus rectilínia i placa de 12,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 14190	1,030 x	32,26000 = 33,22780
B6B12311	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfil 70 mm d'ampolla	0,9975 x	1,97000 = 1,96508
B6B11311	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfil 70 mm d'ampolla	2,4465 x	2,29000 = 5,60249
Subtotal:			55,13637	55,13637
DESPESES AUXILIARS			1,00 %	0,13074
COST DIRECTE				68,34065
DESPESES INDIRECTES			3,00 %	2,05022
COST EXECUCIÓ MATERIAL				70,39086
E83F5003				
m2			Rend.: 1,000	24,69 €
Aplicat vertical amb placa de guix laminat de 15 mm de gruix, col·locada sobre perfilera d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques				
Mà d'obra				
A0137000	h	Ajudant col·locador	0,060 /R x	28,18000 = 1,69080
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,190 /R x	31,73000 = 6,02870
Subtotal:			7,71950	7,71950
Materials				
B0M44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,250 x	19,40000 = 4,85000
B71200E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1,995 x	0,11000 = 0,21945
B0CC05000	m2	Placa de guix laminat de 15 mm de gruix	1,050 x	9,50000 = 9,97500
B0S27030	kg	Guix amb additius per agafar perfils i plaques	0,525 x	0,82000 = 0,43050
B71500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartó-guix	0,399 x	1,65000 = 0,65855
Subtotal:			16,13330	16,13330

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 65

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

DESESES AUXILIARS	1.50	%	0,11979
COST DIRECTE			23,96859
DESESES INDIRECTES	3.00	%	0,71906
COST EXECUCIÓ MATERIAL			24,68765

P-44	EBM4101A	m2	Cel ras amb plaques de cartó guix de 15 mm de guix colat amb estructura dacer galvanitzat niveladora de barra rosçada.	Rend.: 1,000	36,17	€
Indosseu totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.						

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0.250 /R x 31,73000 =	7,93250
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0.250 /R x 28,18000 =	7,04500
Subtotal:				14,97750	14,97750

Materials	B71500ZZ	kg	Massilla per a junts de plaques de cartó-guix	0.470 x 1,65000 =	0,77550
	B0527030	kg	Guix amb additius per agafar perfils i plaques	0.530 x 0,82000 =	0,43460
	B84ZB0E0	m2	Entramet metàl·lic ocult amb suspensió autaniveladora de barra rosçada, per a cel ras	1.000 x 3,66000 =	3,66000
	B8M41000	m2	Placa de guix laminat per a cels rasos de 15 mm de guix	1.050 x 11,02000 =	11,57100
	B71Z00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1.890 x 0,11000 =	0,20790
	B0M4A000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0.180 x 19,40000 =	3,49200
Subtotal:				20,14100	20,14100
		COST DIRECTE			35,11850
		DESESES INDIRECTES	3.00	%	1,05395
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			36,17206

P-45	EBM4103A	m2	Cel ras amb plaques de guix laminat fonoborborent de 20 mm de guix, sistema fix amb entramet ocult amb suspensió autaniveladora antibruc de barra rosçada.	Rend.: 1,000	83,92	€
Indosseu totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.						

		Unitats	Preu	Parcial	Import
--	--	---------	------	---------	--------

Mà d'obra

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 66

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

A0137000	h	Ajudant col·locador	0.500 /R x 28,18000 =	14,09000
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0.500 /R x 31,73000 =	15,86500
Subtotal:			29,95500	29,95500

Materials	B0527030	kg	Guix amb additius per agafar perfils i plaques	0.525 x 0,82000 =	0,43050
	B0M4A000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0.180 x 19,40000 =	3,49200
	B84ZB0E0	m2	Entramet metàl·lic ocult amb suspensió autaniveladora de barra rosçada, per a cel ras	1.000 x 3,66000 =	3,66000
	B71500ZZ	kg	Massilla per a junts de plaques de cartó-guix	0.4725 x 1,65000 =	0,77963
	B71Z00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1.890 x 0,11000 =	0,20790
	B0CC5001	m2	Placa de guix laminat fonoborborent g=15mm	1.050 x 34,50000 =	36,22500
	LLANAMIN	m2	Plaques de llana mineral de roca 120x60x5	1.050 x 5,98000 =	6,27900
Subtotal:				42,50400	42,50400

DESESES AUXILIARS	1.50	%	0,44833
COST DIRECTE			81,47836
DESESES INDIRECTES	3.00	%	2,44435
COST EXECUCIÓ MATERIAL			83,92271

EBM4103Z	m2	Cel ras amb dianxes de cartó guix suportades sobre tauleons, amb separació de 5 cm entre elles, sistema fix amb entramet ocult amb suspensió autaniveladora antibruc de barra rosçada (segons detall de projecte)	Rend.: 1,000	215,00	€
Cel ras de panells acústics:llistonsats PEO segons detalls: PEO36: llistonat 20 mm d'alura x 60mm amplada / separació 80 mm llistons per panell: 6 U.S Material: MDF igniting B&Z-40 Acabat: Rexaplat cireter ranegat en vernís mate. Traversers: MDF igniting negre Interior del panell: Llana mineral 15 mm amb vel acústic Mides: Panells 1200x600x80mm Subestructura de suport indosa.					

COST DIRECTE		208,73786
DESESES INDIRECTES	3.00	% 6,26214
COST EXECUCIÓ MATERIAL		215,00000

EBM4104K	m2	Cel ras de panells acústics perforats PAP segons detalls: PAP015 Ø 5mm pas 16x16 mm Material Base: MDF igniting B&Z-40 12 mm Acabat: Rexaplat cireter ranegat en vernís mate. Vel acústic: Adhrent a la cara posterior mes llana mineral Mechanització de canells: T24 V6 registrable Mides: Panells 1200x600x12 mm Perforació T24. Alçada mitja suspensió del suport 4,30 m	Rend.: 1,010	129,99	€
Indosseu totes les feines i elements auxiliars					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 87

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.				

Mà d'obra				
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	1,600 /R x	31,73000 = 50,26535
A0137000	h	Ajudant col·locador	2,000 /R x	28,18000 = 55,80198
Subtotal:				106,06733
Materials				
B0444000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,180 x	19,40000 = 3,49200
B0527030	kg	Guix amb additius per agafar perfils i plaques	0,525 x	0,82000 = 0,43050
B0CC5000	m2	Placa de guix laminat de 15 mm de guix	1,050 x	9,50000 = 9,97500
B7J500ZZ	kg	Massilla per a junts de plaques de cartró-guix	0,4725 x	1,65000 = 0,77963
B7J200E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1,890 x	0,11000 = 0,20790
B84Z90E0	m2	Entramat metàl·lic ocult, amb suspensió autanivel·ladora de barra rosada, per a cel·ras	1,000 x	3,66000 = 3,66000
Subtotal:				18,54503
DESPESES AUXILIARS			1,50 %	1,59101
COST DIRECTE				126,20337
DESPESES INDIRECTES			3,00 %	3,78610
COST EXECUCIÓ MATERIAL				129,98947
E044105N	m2	Cel·ras de lames ranurades acústiques D+ segons detalls: D+007 Ranura 28/4 mm, darrera Ø 10mm pas 16 mm Material Base, MDF ignifug B2-d0 15 mm Acabat: Relaxat creter aramejat en vernís mate. Vel·l acústic: Adhrent a la cara posterior mes llana mineral Mechantzació de cantells: Encordellat D+ Mides: Lames 240x128x16 mm Perforat 124 + clips Alçada mitja suspensió del suport 4,30 m	Rend.: 1,000	142,00 €
COST DIRECTE				137,86408
DESPESES INDIRECTES			3,00 %	4,13692
COST EXECUCIÓ MATERIAL				142,0000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 88

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E0443300	m2	Cel·ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir de 12,5 mm de guix i vora afilada (BA), amb perfilera de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per una alçada de sostre de 4 m com a màxim	Rend.: 1,000	40,94 €

Mà d'obra				
A0137000	h	Ajudant col·locador	0,330 /R x	28,18000 = 9,29940
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,330 /R x	31,73000 = 10,47090
Subtotal:				19,77030
Materials				
B0461600	u	Tac de núc de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	6,000 x	0,22000 = 1,32000
B7J500ZZ	kg	Massilla per a junts de plaques de cartró-guix	0,4725 x	1,65000 = 0,77963
B0444000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,180 x	19,40000 = 3,49200
B7J200E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1,890 x	0,11000 = 0,20790
B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i guix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	1,050 x	6,35000 = 6,66750
B83Z4700	m	Perfilera de planxa d'acer galvanitzat amb perfils ente 75 a 85 mm d'amplària	3,570 x	2,02000 = 7,21140
Subtotal:				19,67843
DESPESES AUXILIARS			1,50 %	0,29655
COST DIRECTE				39,74528
DESPESES INDIRECTES			3,00 %	1,19236
COST EXECUCIÓ MATERIAL				40,93764

P-46	E044A8H6	m2	Cel·las fiant de placa guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb Amortidor antivibratori d'acer, de llargària suficient per a poder conformar l'arc i 60 mm d'amplària, amb carcassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 30 kg/m2, entramat ocult amb suspensió mitjançant vareta de suspensió, sandwich format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de guix cada una i Llàmina betum modificat de 4 mm de guix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de fèrre de fibra de vidre de 60 g/m2, autocollant, per aïllament acústic en el seu interior, i entre l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de roca de 45 mm. S'indou el muntatge d'una bastida per a la seva correcta execució.	Rend.: 1,000	124,22
Indosseu totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
CRITERI D'AMIDAMENT: CEL·RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL·RAS.					
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.					
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:					
Obertures <= 1 m2. No es dedueixen.					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 89

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOD	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

Obertures > 1 m2. Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents dels que normalment contenen la unitat.

Mà d'obra				
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	Unitats	Preu
A01-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,600 /R x 1,000	22,21000 = 25,19000
Subtotal:				38,51600

Materials

BR45-2L8P	m2	Entramat d'estructura sencilla d'acer galvanitzat per a cel·las continu de plaques de guix laminat format per perfil·ls col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	2,000 x	4,32000 =	8,64000
BMAQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,200 x	13,46000 =	2,69200
BOCCO-210	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i guix 12,5 mm, amb vora afina da (BA), segons la norma UNE-EN 520	2,200 x	4,62000 =	10,16400
B711-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	2,000 x	0,04000 =	0,08000
B716-0GSL	kg	Massilla per a junts de plaques de cartró-guix	0,500 x	1,42000 =	0,71000
B7C3S-01WY	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MMW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 45 mm de guix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,216 m2·K/W	1,300 x	4,10000 =	5,33000
BR40-28CY	u	Amortidor antivibrador d'acer, de 65 mm de llargària i 60 mm d'amplària, amb carcassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 30 kg/m2	2,000 x	3,72000 =	7,44000
B7C0Q-2GF	m2	Làmina betum modificat de 4 mm de guix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic	1,050 x	8,34000 =	8,75700
Subtotal:					43,81300

Partides d'obra					
P127-EK10	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçada <= 200 cm, amb bases regulades, tubs travessers, tubs de travament, platíformes de treball d'amplana com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 Km	5,000	x	7.53935 = 37.69675

CRITERI D'AMIDAMENT: BASTIDA TUBULAR.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.

Subtotal: 37,69675

37,69675

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 90

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOD	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

DESPESSES AUXILIARS	1,50 %	0,57774
COST DIRECTE		120,60349
DESPESSES INDIRECTES	3,00 %	3,61810
COST EXECUCIÓ MATERIAL		124,22159

BR4516A3	m2	Cel·las format per llaes de fusta 50x60 mm sobre marcs metàl·lics, separats 50 mm, amb capa d'imprimació i vernissat l'10, en mòduls de 1,50x1,50 m alternats.	Rend.: 1,000	161,10	€
----------	----	--	--------------	--------	---

Mà d'obra				
A0140000	H	Manobre	Unitats	Preu
A012A0000	h	Oficial 1a munador	0,060 /R x 0,150	19,95000 = 26,04000
Subtotal:				5,10300

Materials

BR4ZK030	m2	Entramat metàl·lic vist amb suspensió autoanivelladora de platina, per a cel·las de plaques de 60x60 cm	1,000 x	2,77000 =	2,77000
BR4516A2	m2	Placa de fusta xapada llisa de 60 cm d'amplària i 60 cm de llargària, per a cel·las desmuntable amb entramat vist	1,050 x	141,39000 =	148,45860
Subtotal:					151,22960
DESPESSES AUXILIARS					1,50 %
COST DIRECTE					156,40805
DESPESSES INDIRECTES					3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL					161,10132

BR4516B3	m2	Placa de fusta xapada llisa de 60 cm d'amplària i 120 cm de llargària, per a cel·las desmuntable amb entramat ocult, acabat crierer.	Rend.: 1,000	133,20	€
----------	----	--	--------------	--------	---

Mà d'obra				
A0140000	H	Manobre	Unitats	Preu
A012A0000	h	Oficial 1a munador	0,090 /R x 0,340	19,95000 = 26,04000
Subtotal:				8,65360

Materials					
BR4516B2	m2	Placa de fusta xapada llisa de 60 cm d'amplària i 60 cm de llargària, per a cel·las desmuntable amb entramat ocult	1,050 x	110,00000 =	115,50000
BR4ZL030	m2	Entramet metàl·lic ocult amb suspensió autoanivelladora de platina, per a cel·las de plaques de 60x60 cm	1,000 x	3,01000 =	3,01000
Subtotal:					118,51000

118,51000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 91

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,15974
COST DIRECTE			129,31684
DESPESES INDIRECTES	3,00	%	3,87957
COST EXECUCIÓ MATERIAL			133,19840

EB4516B4	U	Mecanismes i xarneres i polives per poder practicar manualment els mòduls de cel·las, des de la passarel·la posterior.	Rend.: 1,000	360,00	€
COST DIRECTE					
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 349,51456					
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,48544 360,0000					

EB4516B5	U	Mecanismes i xarneres per poder practicar manualment les relíquies de l'enllumenat de la sala, des de la passarel·la superior.	Rend.: 1,000	192,00	€
COST DIRECTE					
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 186,40777					
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,59223 192,0000					

EB4516B6	U	Mecanismes i polives per poder elevar manualment i alhora suportar les estructures tridimensionals que es troben sota les passarel·les (2 suports per estructura de 3 metres).	Rend.: 1,000	320,00	€
COST DIRECTE					
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 310,67961					
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,32039 320,0000					

EB4516B7	U	Mecanismes i xarneres per poder practicar manualment les relíquies de les estructures tridimensionals, des de la passarel·la superior.	Rend.: 1,000	192,00	€
COST DIRECTE					
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 186,40777					
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,59223 192,0000					

EB4516B8	U	Estructura d'alumini de secció quadrada en gresola 36x36 cm, composta per 4 tubs d'40mm, muntat en gresola, longitud 3 metres. PROLYTE serie S-36 o simil	Rend.: 1,000	512,00	€
COST DIRECTE					
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 497,08738					
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,91262 512,0000					

EB451141	m2	Revestiment hor amb tauler DM de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat mitjana, de 25 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques, sobre tauler d'obertura perimetral exterior. Venissat 2 mans	Rend.: 1,000	34,69	€
Indicess tdes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partda correctament executada segons plans de projecte i indicacions de la DF.					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

[illegible]

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E865U010	m2		Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DfM, de 16 mm de gruix, col·locat amb tiracòns mecàniques	41,68 €
Mà d'obra				
A012A000	h		Oficial 1a fuster	0,300 /R x 25,64000 = 7,69200
A013A000	h		Ajudant fuster	0,300 /R x 22,39000 = 6,71700
Subtotal:				14,40900
Materials				
B0A3Z000	kg		Clau acer galvanitzat	0,150 x 2,16000 = 0,32400
B0CUU010	m2		Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix	x 18,90000 = 25,51500
Subtotal:				25,83900
DESPESSES AUXILIARS				1,50 %
COST DIRECTE				0,21614
DESPESSES INDIRECTES				40,46414
				1,21392
COST EXECUCIÓ MATERIAL				41,67806
E865U120	m2		Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 19 mm de gruix, col·locat amb fraccions mecàniques sobre rastreils cada 50 cm	29,51 €
Mà d'obra				
A013A000	h		Ajudant fuster	0,200 /R x 22,39000 = 4,47800
A012A000	h		Oficial 1a fuster	0,200 /R x 25,64000 = 5,12800
Subtotal:				9,60600
Materials				
B0CUU120	m2		Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, hidròfug, de 19 mm de gruix	1,350 x 13,76000 = 18,57600
B0A3Z000	kg		Clau acer galvanitzat	0,150 x 2,16000 = 0,32400
Subtotal:				18,90000
DESPESSES AUXILIARS				1,50 %
COST DIRECTE				0,14409
DESPESSES INDIRECTES				28,65009
				0,89950
COST EXECUCIÓ MATERIAL				29,50959

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 94

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-47	EB86U1320	m2	Revestiment de parets amb panells acústics MICRO_05_R16_Ø 5mm pas 27x27 mm Material Base: MDF - ignifug BS2-00 12 mm Acabat: Lacaí, color a determinar per la DF Interior: Ranures acústiques Vel acústic: Adhrent a la cara posterior mes llana mineral Mecanització de canells : Ranura 10x4 mm pel muntatge Mides: Panells 2400x600x16 mm Rastreis 40 mm + aïlles + llana mineral	Rend.: 1,000	162,00	€
				COST DIRECTE	157,28155	
				DESPESES INDIRECTES	4,71845	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	162,00000	

Indosseu totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

P-48	EB86U1321	m2	Revestiment de parets amb panells acústics microperforats MICRO segons detalls: PAF_015_Ø 5mm pas 16x16 mm Material Base: MDF - ignifug BS2-00 15 mm Acabat: lacaí. Interior: Ranures acústiques Vel acústic: Adhrent a la cara posterior mes llana mineral Mecanització de canells : Ranura 10x4 mm pel muntatge Mides: Panells 2400x600x16 mm Rastreis 40 mm + aïlles + llana mineral	Rend.: 1,000	120,00	€
				COST DIRECTE	116,50485	
				DESPESES INDIRECTES	3,49515	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	120,00000	

Indosseu totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

		Rend.: 1,000		16,29 €	
		Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra	A0137000 h	Ajudant col·locador	0,100 /R x	28,18000 =	2,81800
	A0127000 h	Oficial 1a col·locador	0,160 /R x	31,73000 =	5,07680
	Subtotal:			7,89480	7,89480
Materials					
B0911000 kg	Adhesiu d'aplicació a dues cares de caixú sintètic en dissolució		0,200 x	9,08000 =	1,81600
B0CTU001 m2	Planxes d'aglomerat de suro de 3 mm de gruix		1,040 x	5,76000 =	5,99040

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 95

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

Aïres									
</									

P-49	EB8BU010	m2	Foliat de paraments verticals amb plàtols de xapa d'aer inoxidable plegada, amb acabat brunzít, de 3 mm de gruix, col·locats amb fixacions mecàniques, sobre llistons.	Rend.: 1,000	118,01	€
				Indosseu totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A0137000	h	Ajudant col·locador	0,110 /R x	28,18000	=	3,09980
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,170 /R x	31,73000	=	5,39410
				Subtotal:		8,49390
						8,49390
Materials						
B0CAUU10	m2	Platons de xapa acer inoxidable plegada, acabat brunzít, de 3 mm de gruix.	1,200 x	88,00000	=	105,60000
B0A61600	u	Tac de níol de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	6,000 x	0,22000	=	1,32000
				Subtotal:		106,92000
						106,92000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,12741
				COST DIRECTE		115,54131
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	3,48624
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		119,00755

EB811240	m2	Estucat de calç i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat planxat en calent	Rend.: 1,000	55,40	€
		Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra					
A0128000	h	Oficial 1a estucador	1,200 /R x	31,73000 =	38,07600
A0138000	h	Ajudant estucador	0,400 /R x	28,18000 =	11,27200
				Subtotal:	49,34800
					49,34800
Materials					
D8811200	m3	Estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc	0,0105 x	305,45350 =	3,20726
				Subtotal:	3,20726
					3,20726

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Page.: 96

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

DESESES AUXILIARS	2,50	%	1,23370
COST DIRECTE			53,78896
DESESES INDIRECTES	3,00	%	1,61367
COST EXECUCIÓ MATERIAL			55,40263

E8841BA0		m2	Rend.: 1,000	27,50	€
<p>Pinja estructura de fusta, a l'estomat sintètic ignífug, amb una capa segelladora i dues dracabats - R190.</p> <p>Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la Df.</p>					
COST DIRECTE					26.69903
DESESES INDIRECTES		3,00 %			0.80097
COST EXECUCIO MATERIAL					27.50000

E394A0M12		m2	Pintat de plar d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat		Reord.: 1,000	27,27	c
Mà d'obra							
A012D000	h	Oficial 1a pintor	Unitats	Preu	Parcial	Import	
A013D000 <th>h</th> <th>Ajudant pintor</th> <td>0,610 /R x</td> <td>25,19000 =</td> <td>15,36590</td> <td></td> <td></td>	h	Ajudant pintor	0,610 /R x	25,19000 =	15,36590		
			0,060 /R x	22,21000 =	1,33260		
Subtotal:					16,69850	16,69850	
Materials							
B8ZAN000 <th>kg</th> <th>Imprimació epoxi</th> <td>0,204 x</td> <td>15,66000 =</td> <td>3,19464</td> <td></td> <td></td>	kg	Imprimació epoxi	0,204 x	15,66000 =	3,19464		
B89ZV000 <th>kg</th> <th>Pintura epoxi</th> <td>0,255 x</td> <td>24,82000 =</td> <td>6,32910</td> <td></td> <td></td>	kg	Pintura epoxi	0,255 x	24,82000 =	6,32910		
Subtotal:					9,52374	9,52374	
DESPESSES AUXILIARS			1,50 %			0,25048	
COST DIRECTE						26,47272	
DESPESSES INDIRECTES			3,00 %			0,79418	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						27,26690	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Page: 97

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

A013000	n	Ajudant pimer		0,020	/R x	22.21000	=	0,4420
Materials								
B8Z49000	kg	Impregnacó anticorrosiva		0,204	x	12.90000	=	2,63160
B89Z9000	kg	Esmalt sintètic		0,255	x	14,69000	=	3,74595
				Subtotal:				6,37755
DESPESSES AUXILIARS				1,50	%			0,08223
COST DIRECTE								11,94198
DESPESSES INDIRECTES				3,00	%			0,39826
COST EXECUCIÓ MATERIAL								12,30024

P-50		E8689240		m ²	Plinat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat lís, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat.	Rend.: 1,000	7,02	€
					Indosseu totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			
Ma d'obra								
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,100	/R x	25,19000	=	2,51900
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,070	/R x	22,21000	=	1,55470
					Subtotal:			4,07370
Materials								
	B862P'D00	kg	Pintura plàstica per a interiors	0,4998	x	5,37000	=	2,68393
					Subtotal:			2,68393
					DESPESES AUXILIARS	1,50	%	
					COST DIRECTE			6,61874
					DESPESES INDIRECTES	3,00	%	0,20466
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,02330

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Page: 97

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

AU-3D000	m	Ajudant pimer			0,020	/m x	22.710,00	=	0,4420
<hr/>									
								Subtotal:	5,48220
<hr/>									
Materials									
B8Z49000	kg	Impregnacó anticorrosiva			0,204	x	12.900,00	=	2,63160
B8BZ9000	kg	Esmalt sintètic			0,255	x	14.690,00	=	3,74595
<hr/>									
								Subtotal:	6,37755
<hr/>									
								DESPENSES AUXILIARS	
								1,50	%
<hr/>									
								COST DIRECTE	
								DESPENSES INDIRECTES	
								3,00	%
<hr/>									
								COST EXECUCIÓ MATERIAL	
								12,30024	

P-50		E8689240		m ²	Plinat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat lis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat.	Rend.: 1,000	7,02	€
					Indosseu totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecció i indicacions de la DF.			
Ma d'obra								
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,100	/R x	25,19000	=	2,51900
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,070	/R x	22,21000	=	1,55470
					Subtotal:			4,07370
Materials								
	B862PD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	0,4998	x	5,37000	=	2,68393
					Subtotal:			2,68393
					DESPESSES AUXILIARS	1,50	%	
					COST DIRECTE			6,61874
					DESPESSES INDIRECTES	3,00	%	0,20456
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,02330

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 98

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
DESPESES AUXILIARS				1,50 %
COST DIRECTE				7,64310
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				7,87238

-51	E898Z2A0	m2	Rend.: 1,000		7,02	€
Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat lli, amb una capa segelladora i dues d'acabat.						
Indosseu totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecció i indicacions de la DF.						

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra	A013D000	h	0,0345 /R x	22,21000 =	0,76625
	A012D000	h	0,100 /R x	25,19000 =	2,51900
	Subtotal:			3,28525	3,28525
Materials	B8Z41000	kg	0,153 x	8,78000 =	1,34334
	B89ZPD00	kg	0,3978 x	5,37000 =	2,13619
	Subtotal:			3,47953	3,47953
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,04928
			COST DIRECTE		6,81406
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,20442
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		7,01848

P-52	E898Z2A0	m2	Rend.: 1,000		7,22	€
Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat lli, amb una capa segelladora i dues d'acabat.						
Indosseu totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecció i indicacions de la DF.						
Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import	
A013D000	h	Ajudant pintor	0,015 /R x	22,21000 =	0,33315	
A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,125 /R x	25,19000 =	3,14875	
		Subtotal:			3,48190	3,48190
Materials						
B8Z41000	kg	Segelladora	0,153 x	8,78000 =	1,34334	
B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	0,3978 x	5,37000 =	2,13619	
		Subtotal:			3,47953	3,47953

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 99

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
DESPESES AUXILIARS				1,50 %
COST DIRECTE				7,01366
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				7,22407

53	E8A81C1	m2	Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís de políureta, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat.	Rend.: 1,000	14,52	€
Indosseu totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecció i indicacions de la DF.						

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra	A013D000	h	0,030 /R x	22,21000 =	0,66630
	A012D000	h	0,300 /R x	25,19000 =	7,55700
	Subtotal:			8,22330	8,22330
Materials	B8Z43000	kg	0,150 x	9,97000 =	1,49550
	B8AZC100	kg	0,255 x	16,69000 =	4,25995
	Subtotal:			5,75145	5,75145
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,12335
			COST DIRECTE		14,09810
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,42294
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		14,52104

E9232G91	m2	Subbase de grava de 20 cm de guix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	Rend.: 1,000	24,82	€
<hr/>					
COST DIRECTE				24,09709	
DESPESES INDIRECTES			3,00 %	0,72291	
<hr/>					
COST EXECUCIO MATERIAL				24,82000	
<hr/>					
E9361560	m2	Sotera de formigó HM-20/P20I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm, de 10 cm de guix	Rend.: 1,000	49,76	€
<hr/>					
COST DIRECTE				48,31068	
DESPESES INDIRECTES			3,00 %	1,44932	
<hr/>					
COST EXECUCIO MATERIAL				49,76000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 100

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E93615B0	m2	Solera de formigó HM-20/P20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix	Rend.: 1,000	21,57 €
COST DIRECTE				20,94/75
DESPESES INDIRECTES			3,00 %	0,62825
COST EXECUCIÓ MATERIAL				21,5700
E936Z001	m2	Solera de formigó HM-20/P20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm, de 6 cm de gruix	Rend.: 1,000	14,05 €
Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial
A0122000	H	Oficial 1ª paleta	0,100 /R x 25,19000 =	2,51900
A0140000	H	Manobre	0,200 /R x 19,95000 =	3,99000
Subtotal:				6,50900
				6,50900
Materials				
B06410B0	m3	Formigó HM-20/P20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 20 kg/m3 de ciment, apte per a classe depositat I	0,061 x 115,31000 =	7,03391
Subtotal:				7,03391
				7,03391
DESPESES AUXILIARS			1,50 %	0,09764
COST DIRECTE				13,64055
DESPESES INDIRECTES			3,00 %	0,40922
COST EXECUCIÓ MATERIAL				14,04976
E93A14D0	m2	Reescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb fornigenera de f65 l	Rend.: 1,000	9,20 €
Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial
A0140000	H	Manobre	0,120 /R x 19,95000 =	2,39400
A0122000	H	Oficial 1ª paleta	0,100 /R x 25,19000 =	2,51900
Subtotal:				4,91300
				4,91300
Materials				
B7C2P100	m2	Plana de poliestirè expandit elasticitat de 10 mm de gruix	0,0105 x 1,23000 =	0,01292
D0701641	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM III/B-L i sorra de pedra granulica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb fornigenera de f65 l	0,042 x 95,35450 =	4,00489
Subtotal:				4,01781
				4,01781

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Påg.: 101

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-54	E9B42Z7N	m2	<p>Paviment amb peces de pedra natural granítica d'importació, de color negre, amb una cara polida i abrillantada, preu alt. de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a tuc de maçota amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigera de 165 l. Les rampes entran abujardades en línies transversals per tal de que sigui antilliscant.</p> <p>Indicess totes les línies i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projeje i indicacions de la DF.</p>	8.93081 0,26792 9,19873
			<p>COST DIRECTE</p> <p>DESPESES INDIRECTES 3,00 %</p> <p>COST EXECUCIÓ MATERIAL</p>	348.82 €
P-55	E9C114Z2	m2	<p>Paviment de terrazo lils de gra petit, de 40x40 cm, preu alt. col·locat a tuc de maçota amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens + flet de llaut segons plànols. S'incou la formació de línies transversals en zones de rampes per a que sigui antilliscant.</p> <p>Indicess totes les línies i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projeje i indicacions de la DF.</p>	55.09 €
			<p>Rend.: 1,000</p>	
Mà d'obra	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,550 /R x 31,73000 = 17,45150
	A0140000	H	Manobre	0,275 /R x 19,95000 = 5,48625
			Subtotal:	22,93775
Materials	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,600 x 1,20000 = 0,72000
	B9G1QA04	m2	Pedra granítica d'importació amb una cara polida i abrillantada preu alt de 20 mm de gruix amb aresia viva a les quatre vores	1,010 x 304,46000 = 307,50460
	D0701461	m3	Morter de ciment portland amb filler calient CEM I/II-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8, elaborat a l'obra amb formigera de 165 l	0,0252 x 91,25910 = 2,29973
			Subtotal:	310,52433
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %	0,34407
			COST DIRECTE 333,86616	
			DESPESES INDIRECTES 10,01418	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL 343,82033	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 102

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,220 /R x	31,73000 =	6,98060
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,115 /R x	28,18000 =	3,24070
				Subtotal:		11,21880
Materials	B9C22000	kg	Beurada de color	1,605 x	1,20000 =	1,92600
	B9C11422	m2	Terratzo lls de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, per a ús interior intens	1,050 x	35,57000 =	37,25550
	B0312400	t	Sorra de pedra de pedra granítica, de 0 a 5 mm	0,0347 x	25,39000 =	0,88103
	D0701641	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/BL i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:5, elaborat a l'obra amb formigera de 165 l	0,021 x	95,35450 =	2,00244

Subtotal:	42,09497	42,09497
DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,16828
COST DIRECTE		53,48205
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,60446
COST EXECUCIÓ MATERIAL		55,08651

P-56 E9C14414 m2 Rend.: 1,000 59,62 €

Paviment de terratzo lls de gra mitjana de color negre, de 40x40 cm, preu superior, col·locat a tuc de maçada amb morter de ciment 1:5, elaborat a l'obra amb formigera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, o col·locat amb col·locat amb adhesiu cimentós tipus C 1, per a ús interior intens, amb junta de fillet de llautó, inclos el nivellament i replanteig previ de la base del paviment per a la seva correcta col·locació i seguint instruccions del fabricant. Inclou la col·locació de la vorada, previa aprovació per la DF i les juntes de dilatació de PVC model SCHULTER-DILEX-MOP de PVC o equivalent, segons especificacions del fabricant i les fixes tècniques. Disposició geomètrica de les juntes s'ha d'aprovar per la DF.

Incloues totes les ferralls i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plans de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant.

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,280 /R x	31,73000 =	8,88440
A0137000	h	Ajudant col·locador	0,220 /R x	28,18000 =	6,19860
A0140000	H	Manobre	0,050 /R x	19,95000 =	0,99750
			Subtotal:	16,08150	16,08150
Materials					
B9C22121	ml	Junta de llautó de 30x4 mm	0,250 x	10,32000 =	2,58000
B0312400	t	Sorra de pedra de pedra granítica, de 0 a 5 mm	0,0347 x	25,39000 =	0,88103
B9C22000	kg	Beurada de color	1,605 x	1,20000 =	1,92600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 103

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
B9C14413	m2		Terratzo lls de microgra, de 40x40, preu superior, per a ús interior industrial	1,020	x	33,50000 = 34,17000
D0701641	m3		Morter de ciment portland amb filler calcari CEM I/II-B, i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:5, elaborat a l'obra amb formigera de 165 l	0,021	x	95,35450 = 2,00244
Subtotal:						41,55947
DESPESES AUXILIARS				1,50	%	0,24122
COST DIRECTE						57,88219
DESPESES INDIRECTES				3,00	%	1,73547
COST EXECUCIÓ MATERIAL						59,61866

Subtotal:	41,55947	41,55947
DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,24122
COST DIRECTE		57,68219
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,73547
COST EXECUCIÓ MATERIAL		60,14000

E90A121Y m2 Rend.: 1,000 58,86 €

Paviment exterior, de rajola de gres extruït sense esmalilar de forma rectangular preu alt, de 15 peces m2, pesant 2,2 kg, col·locat a tuc de maçada amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada C02 (UNE-EN 13888)

COST DIRECTE		57,14563
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,71437
COST EXECUCIÓ MATERIAL		58,86000

E90A123W m2 Rend.: 1,000 49,53 €		Paviment de rajola de gres extruït sense esmalilar de forma rectangular preu alt, de 25 a 45 peces m2, col·locat a tuc de maçada amb morter adhesiu			
		Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra					
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,550 /R x	31,73000 =	17,45150
A0137000	h	Ajudant col·locador	0,200 /R x	28,18000 =	5,63600
A0140000	H	Manobre	0,030 /R x	19,95000 =	0,59850
			Subtotal:	23,68600	23,68600
Materials					
B0711000	kg	Morter adhesiu	7,0035 x	0,35000 =	2,45123
B0712000	kg	Morter amb resines sintètiques per a junts d'emajolats de gres	0,903 x	1,98000 =	1,78794
B07H5162	m2	Rajola de gres extruït sense esmalilar de forma rectangular, de 25 a 45 peces/m2, preu alt	1,020 x	19,42000 =	19,80840
			Subtotal:	24,04757	24,04757

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 104

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
DESPESES AUXILIARS				1.50 %
COST DIRECTE				48,08886
DESPESES INDIRECTES				1,44267
COST EXECUCIÓ MATERIAL				49,53153

EBQ13A08	M2	Paviment de parquet de fusta de castanyer, amb llistons, amb sistema de col·locació amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució. Inclou paviment d'anivellació i preparació del parquet amb pasta anivelladora.	Rend.: 1,000	157,95	€
----------	----	--	--------------	--------	---

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A0137000	h	Ajudant col·locador	0,600 /R x	28,18000	=	16,90800
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,600 /R x	31,73000	=	19,03800
Subtotal:						35,94600

Materials						
B9Q13A00	M2	Parquet de fusta de castanyer, amb llistons	1,020 x	112,86000	=	115,11720
B9Q11000	kg	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic en dissolució	0,252 x	9,08000	=	2,28816
Subtotal:						117,40536
COST DIRECTE						153,35136
DESPESES INDIRECTES				3,00 %		4,60054
COST EXECUCIÓ MATERIAL						157,95190

EBQ10U20	m2	Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla sobre estructura de perfils T.L. amb plaques portants de 25x2 mm i suport de sustentació a l'encauallada amb barres perfil T 60x60 c/150cm i a cada costat de passera, en peces de 1000x500 mm, col·locat	Rend.: 1,000	146,73	€
----------	----	---	--------------	--------	---

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A0127000	h	Oficial 1a manya	0,600 /R x	25,58000	=	15,34800
A0137000	h	Ajudant manya	0,600 /R x	22,29000	=	13,37400
Subtotal:						28,72200

Materials						
B0B5U020	m2	Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb plaques portants de 25x2 mm, en peces de 1000x500 mm	1,030 x	110,00000	=	113,30000
Subtotal:						113,30000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 105

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
DESPESES AUXILIARS				1.50 %
COST DIRECTE				142,45283
DESPESES INDIRECTES				4,27358
COST EXECUCIÓ MATERIAL				146,72641

P-57	EBU152AD	m	Sòcol de pedra natural granítica d'importació, preu alt, de 10 cm d'alçaria i 2 cm de gruix, col·locat a tanc de maclea amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigenera de 165 l	Rend.: 1,000	41,22	€
------	----------	---	--	--------------	-------	---

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A0140000	H	Manobre	0,050 /R x	19,95000	=	0,99750
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,130 /R x	31,73000	=	4,12490
Subtotal:						5,12240

Materials						
B9C22000	kg	Beurada de color	0,165 x	1,20000	=	0,19800
B9U152A0	m	Sòcol de pedra natural granítica d'importació, preu alt, de 10 cm d'alçaria i 2 cm de gruix	1,020 x	33,84000	=	34,51680
D0701641	m3	Morter de ciment portland amb filler calçan, CEM I/II-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigenera de 165 l	0,0011 x	95,35450	=	0,10489
Subtotal:						34,81969
DESPESES AUXILIARS				1,50 %		0,07894
COST DIRECTE						40,01893
DESPESES INDIRECTES				3,00 %		1,20057
COST EXECUCIÓ MATERIAL						41,21949

P-58	EBU21AAD	m	Sòcol de terrazo lls de gra petit, tipus 2, de 10 cm d'alçaria, col·locat a tanc de maclea amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigenera de 165 l, inclosos totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	Rend.: 1,000	16,66	€
------	----------	---	--	--------------	-------	---

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A0137000	h	Ajudant col·locador	0,050 /R x	28,18000	=	1,40900
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,150 /R x	31,73000	=	4,75950
Subtotal:						6,16850

Materials						
B9U21AA0	M	Sòcol de terrazo lls de gra petit, tipus 2, de 10 cm d'alçaria	1,020 x	9,60000	=	9,79200
B9C22000	kg	Beurada de color	0,101 x	1,20000	=	0,12120
Subtotal:						6,16850

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 106

PARTIDES D'OBRA

PREU			
NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
E9U720A1	M	m3	Sòcol de fusta de castanyer envernissada, de 10 cm d'alçada, col·locat amb tacs d'expansió i cargols
Rend.: 1,000			22,85 €
Unitats			Preu
Parcial			Import
A0140000 H Manobre			0,010 /R x 19,95000 = 0,19950
A0127000 h Oficial 1a col·locador			0,120 /R x 31,73000 = 3,80760
Subtotal:			4,00710 4,00710
Materials			
B9U720A0 M Sòcol de fusta de castanyer envernissada, de 10 cm d'alçada			1,020 x 17,39000 = 17,73780
B0A61500 U Tac de niló de 5 mm de d, com a màxim, amb vis			4,004 x 0,11000 = 0,44044
Subtotal:			18,17824 18,17824
COST DIRECTE			22,18534
DESPESES INDIRECTES 3,00 %			0,66556
COST EXECUCIÓ MATERIAL			22,85090

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 107

PARTIDES D'OBRA

Núm	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
P-99	E9V1520N	m	Esglaó de pedra natural granítica d'importació, color negre, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:3, elaborat a l'obra amb formigenera de 165 l. Formant les mateixes peces curvades que l'actual. Incloses totes les eines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	Rend.: 1,000	279,42	€			
							DESPESES AUXILIARS		
							1,50 %		
							0,33855		
							COST DIRECTE		
							145,88899		
							DESPESES INDIRECTES		
							3,00 %		
							4,37652		
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		
							150,26051		
							Subtotal:		
							248,36824		
							248,36824		
							DESPESES AUXILIARS		
1,50 %									
0,33855									
COST DIRECTE									
271,27679									
DESPESES INDIRECTES									
3,00 %									
8,13830									
COST EXECUCIÓ MATERIAL									
279,41509									

Mà d'obra			
A0140000	H	Manobre	
A0122000	H	Oficial 1a pedra	
Subtotal:			22.57'000
			22.57'000

Materials			
B9V15200	m	Esglaó de pedra natural granítica d'importació, preu alt, de dues peces, frontal i estesa	
B9CZ2000	kg	Beurada de color	
B06B1001	KG	Ciment ràpid CNR4 UNE 80-309-94, en sacs	
D0701461	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM I/II-B, i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3, elaborat a l'obra amb formigenera de 165 l	
Subtotal:			248,36824
			248,36824
DESPESES AUXILIARS			
1,50 %			
0,33855			
COST DIRECTE			
271,27679			
DESPESES INDIRECTES			
3,00 %			
8,13830			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			
279,41509			

Mà d'obra	A0140000	H	Manobre	0,275 /R x	19,95000	= 5,48625
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,550 /R x	25,19000	= 13,85450
Subtotal:					122,97544	122,97544

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 108

PARTIDES D'OBRA

NÚM			COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
Materials					Subtotal:	19,34075	19,34075	
B05B1001	KG			Ciment ràpid CNR4 UNE 80-309-94, en sacs	1,000 x 0,11000 =	0,11000		
B9CZ2000	kg			Beurada de color	0,800 x 1,20000 =	0,96000		
B912A520	m			Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça model Itàlia, amb un canell polit i abrillantat.	1,020 x 49,04000 =	50,02080		
D070A4D1	M3			Morter mixt de ciment portland amb escoria CEM I/II-B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2,10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,014 x 191,91805 =	2,68685		
Subtotal:						53,77765	53,77765	
DESPESSES AUXILIARS					1,50 %		0,29011	
COST DIRECTE							73,40851	
DESPESSES INDIRECTES					3,00 %		2,20226	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							75,61077	
-61	ENVZABRK	m		Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, tipus 2, format per una peça model americana, amb un canell polit i abrillantat, col·locat a tuc de maseia amb morter mixt 1:2,10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	Rend.: 1,000	94,00	€	
Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import		
A0122000	H		Oficial 1a paleta	0,650 /R x 25,19000 =	16,37350			
A0140000	H		Manobre	0,325 /R x 19,95000 =	6,48375			
Subtotal:					22,85725	22,85725		
Materials								
B9V2A8B0	M		Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, tipus 2, d'una peça model americana, amb un canell polit i abrillantat.	1,020 x 63,95000 =	65,22900			
B9CZ2000	kg		Beurada de color	0,795 x 1,20000 =	0,95400			
B05B1001	KG		Ciment ràpid CNR4 UNE 80-309-94, en sacs	1,000 x 0,11000 =	0,11000			
D070A4D1	M3		Morter mixt de ciment portland amb escoria CEM I/II-B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2,10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,011 x 191,91805 =	2,11110			
Subtotal:					68,40410	68,40410		
				COST DIRECTE			91,26135	
				DESPESSES INDIRECTES	3,00 %		2,73784	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			93,99919	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 109

PARTIDES D'OBRA

NÚM		COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
EWZ191K		m		Formació d'esglaó amb totxana de 29x14x10 cm, col·locada amb morter mixt 1:2-10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000	17,88 €	
Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import	
A0140000	H		Manobre	0,180 /R x	19,95000 =	3,59100	
A0122000	H		Oficial 1a paleta	0,360 /R x	25,19000 =	9,06840	
				Subtotal:	12,65940	12,65940	
Materials							
B0FA12A0	u		Totxana de 29x14x10 cm	10,0002 x	0,29000 =	2,90006	
D070A4D1	M3		Morter mixt de ciment portland amb escòria CEM I/II-B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2-10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0094 x	191,91805 =	1,61211	
				Subtotal:		4,51217	
				DESPESSES AUXILIARS	1,50 %	0,18899	
				COST DIRECTE		17,36146	
				DESPESSES INDIRECTES	3,00 %	0,52094	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		17,88230	
P-62	EWZ2A100	m2		Rebaxat, polit i abrillantat del paviment de terrazo o pedra.	Rend.: 1,000	16,64 €	
				Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			
Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import	
A0128000	H		Oficial 1a polidor	0,400 /R x	25,19000 =	10,07600	
A0140000	H		Manobre	0,250 /R x	19,95000 =	4,98750	
				Subtotal:	15,06350	15,06350	
Maquinària							
C2009000	H		Abrellanadora	0,150 /R x	2,43000 =	0,36450	
C2007000	H		Polidora	0,250 /R x	2,92000 =	0,73000	
				Subtotal:	1,09450	1,09450	
				COST DIRECTE		16,15800	
				DESPESSES INDIRECTES	3,00 %	0,48474	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		16,64274	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 110

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E92AA16	m2		Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, per a l'amidament de lloses de formigó	Rend.: 1,000
				9,17 €
			COST DIRECTE	8,90291
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	9,1700
E9291010	m		Tapejunts de paviment, amb perfil simple de PVC	Rend.: 1,000
				8,67 €
MA d'obra	H	Manobre	Unitats	Preu
			Parcial	Import
			1,19700	
Materials	m	Perfil simple de PVC, per a junts de paviment	Subtotal:	1,19700
				7,20300
P-63	E9291555	m	Tapejunts de paviment, per a junt de 30 mm d'amplaria mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant prèviament el suport. Indosse totes les fenes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la D.F.	Rend.: 1,000
				185,20 €
MA d'obra	H	Oficial 1a paleta	Unitats	Preu
			Parcial	Import
			4,78610	
Materials	m	Tac de nil·ló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	Subtotal:	6,68135
				6,68135
MA d'obra	H	Manobre	Unitats	Preu
			Parcial	Import
			1,89525	
Materials	m	Perfil de neoprè i suport d'alumini, per a junts de paviment de 30 mm d'amplaria mitjana, per a col·locar prèviament el suport	Subtotal:	6,68135
				6,68135
MA d'obra	H	Oficial 1a paleta	Unitats	Preu
			Parcial	Import
			4,78610	
Materials	m	Tac de nil·ló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	Subtotal:	6,68135
				6,68135
MA d'obra	H	Manobre	Unitats	Preu
			Parcial	Import
			1,89525	
Materials	m	Perfil de neoprè i suport d'alumini, per a junts de paviment de 30 mm d'amplaria mitjana, per a col·locar prèviament el suport	Subtotal:	6,68135
				6,68135
MA d'obra	H	Oficial 1a paleta	Unitats	Preu
			Parcial	Import
			4,78610	
Materials	m	Tac de nil·ló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	Subtotal:	6,68135
				6,68135
MA d'obra	H	Manobre	Unitats	Preu
			Parcial	Import
			1,89525	
Materials	m	Perfil de neoprè i suport d'alumini, per a junts de paviment de 30 mm d'amplaria mitjana, per a col·locar prèviament el suport	Subtotal:	6,68135
				6,68135
MA d'obra	H	Oficial 1a paleta	Unitats	Preu
			Parcial	Import
			4,78610	
Materials	m	Tac de nil·ló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	Subtotal:	6,68135
				6,68135
MA d'obra	H	Manobre	Unitats	Preu
			Parcial	Import
			1,89525	
Materials	m	Perfil de neoprè i suport d'alumini, per a junts de paviment de 30 mm d'amplaria mitjana, per a col·locar prèviament el suport	Subtotal:	6,68135
				6,68135
MA d'obra	H	Oficial 1a paleta	Unitats	Preu
			Parcial	Import
			4,78610	
Materials	m	Tac de nil·ló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	Subtotal:	6,68135
				6,68135
MA d'obra	H	Manobre	Unitats	Preu
			Parcial	Import
			1,89525	
Materials	m	Perfil de neoprè i suport d'alumini, per a junts de paviment de 30 mm d'amplaria mitjana, per a col·locar prèviament el suport	Subtotal:	6,68135
				6,68135
MA d'obra	H	Oficial 1a paleta	Unitats	Preu
			Parcial	Import
			4,78610	
Materials	m	Tac de nil·ló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	Subtotal:	6,68135
				6,68135
MA d'obra	H	Manobre	Unitats	Preu
			Parcial	Import
			1,89525	
Materials	m	Perfil de neoprè i suport d'alumini, per a junts de paviment de 30 mm d'amplaria mitjana, per a col·locar prèviament el suport	Subtotal:	6,68135
				6,68135
MA d'obra	H	Oficial 1a paleta	Unitats	Preu
			Parcial	Import
			4,78610	
Materials	m	Tac de nil·ló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	Subtotal:	6,68135
				6,68135
MA d'obra	H	Manobre	Unitats	Preu
			Parcial	Import
			1,89525	
Materials	m	Perfil de neoprè i suport d'alumini, per a junts de paviment de 30 mm d'amplaria mitjana, per a col·locar prèviament el suport	Subtotal:	6,68135
				6,68135
MA d'obra	H	Oficial 1a paleta	Unitats	Preu
			Parcial	Import
			4,78610	
Materials	m	Tac de nil·ló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	Subtotal:	6,68135
				6,68135
MA d'obra	H	Manobre	Unitats	Preu
			Parcial	Import
			1,89525	
Materials	m	Perfil de neoprè i suport d'alumini, per a junts de paviment de 30 mm d'amplaria mitjana, per a col·locar prèviament el suport	Subtotal:	6,68135
				6,68135
MA d'obra	H	Oficial 1a paleta	Unitats	Preu
			Parcial	Import
			4,78610	
Materials	m	Tac de nil·ló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	Subtotal:	6,68135
				6,68135
MA d'obra	H	Manobre	Unitats	Preu
			Parcial	Import
			1,89525	
Materials	m	Perfil de neoprè i suport d'alumini, per a junts de paviment de 30 mm d'amplaria mitjana, per a col·locar prèviament el suport	Subtotal:	6,68135
				6,68135
MA d'obra	H	Oficial 1a paleta	Unitats	Preu
			Parcial	Import
			4,78610	
Materials	m	Tac de nil·ló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	Subtotal:	6,68135
				6,68135
MA d'obra	H	Manobre	Unitats	Preu
			Parcial	Import
			1,89525	
Materials	m	Perfil de neoprè i suport d'alumini, per a junts de paviment de 30 mm d'amplaria mitjana, per a col·locar prèviament el suport	Subtotal:	6,68135
				6,68135
MA d'obra	H	Oficial 1a paleta	Unitats	Preu
			Parcial	Import
			4,78610	
Materials	m	Tac de nil·ló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	Subtotal:	6,68135
				6,68135
MA d'obra	H	Manobre	Unitats	Preu
			Parcial	Import
			1,89525	
Materials	m	Perfil de neoprè i suport d'alumini, per a junts de paviment de 30 mm d'amplaria mitjana, per a col·locar prèviament el suport	Subtotal:	6,68135
				6,68135
MA d'obra	H	Oficial 1a paleta	Unitats	Preu
			Parcial	Import
			4,78610	
Materials	m	Tac de nil·ló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	Subtotal:	6,68135
				6,68135
MA d'obra	H	Manobre	Unitats	Preu
			Parcial	Import
			1,89525	
Materials	m	Perfil de neoprè i suport d'alumini, per a junts de paviment de 30 mm d'amplaria mitjana, per a col·locar prèviament el suport	Subtotal:	6,68135
				6,68135
MA d'obra	H	Oficial 1a paleta	Unitats	Preu
			Parcial	Import
			4,78610	
Materials	m	Tac de nil·ló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	Subtotal:	6,68135
				6,68135
MA d'obra	H	Manobre	Unitats	Preu
			Parcial	Import
			1,89525	
Materials	m	Perfil de neoprè i suport d'alumini, per a junts de paviment de 30 mm d'amplaria mitjana, per a col·locar prèviament el suport	Subtotal:	6,68135
				6,68135
MA d'obra	H	Oficial 1a paleta	Unitats	Preu
			Parcial	Import
			4,78610	
Materials	m	Tac de nil·ló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	Subtotal:	6,68135
				6,68135
MA d'obra	H	Manobre	Unitats	Preu
			Parcial	Import
			1,89525	
Materials	m	Perfil de neoprè i suport d'alumini, per a junts de paviment de 30 mm d'amplaria mitjana, per a col·locar prèviament el suport	Subtotal:	6,68135
				6,68135
MA d'obra	H	Oficial 1a paleta	Unitats	Preu
			Parcial	Import
			4,78610	
Materials	m	Tac de nil·ló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	Subtotal:	6,68135
				6,68135
MA d'obra	H	Manobre	Unitats	Preu
			Parcial	Import
			1,89525	
Materials	m	Perfil de neoprè i suport d'alumini, per a junts de paviment de 30 mm d'amplaria mitjana, per a col·locar prèviament el suport	Subtotal:	6,68135
				6,68135
MA d'obra	H	Oficial 1a paleta	Unitats	Preu
			Parcial	Import
			4,78610	
Materials	m	Tac de nil·ló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	Subtotal:	6,68135
				6,68135
MA d'obra	H	Manobre	Unitats	Preu
			Parcial	Import
			1,89525	
Materials	m	Perfil de neoprè i suport d'alumini, per a junts de paviment de 30 mm d'amplaria mitjana, per a col·locar prèviament el suport	Subtotal:	6,68135
				6,68135
MA d'obra	H	Oficial 1a paleta	Unitats	Preu
			Parcial	Import
			4,78610	
Materials	m	Tac de nil·ló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	Subtotal:	6,

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 112

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EA72PE14	U		Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passanà de d 4 cm, suport de passanans de d 8 mm, pleina 4 mm de guix i d 4cm collada a mur per ferratges.	Rend.: 1,000 515,00 €
COST DIRECTE				500,00000
DESPESES INDIRECTES				3,00 % 15,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				515,00000
P-67	EA72PE15	U	S11 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passanà de d 4 cm, suport de passanans de d 8 mm, pleina 4 mm de guix i d 4cm collada a mur per ferratges.	Rend.: 1,000 1.310,00 €
COST DIRECTE				1.271,84466
DESPESES INDIRECTES				3,00 % 38,15534
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.310,00000
P-68	EA72PE16	U	S12 - Barana formada per passanà de fusta encastat a vidre incolor laminar de seguretat 6+6 mm, sòcol d'acer inox, que alhora funciona com a suport vidre i s'encasta a terra per ferratges. Tac de goma entre ferratges i vidre.	Rend.: 1,000 2.620,00 €
COST DIRECTE				2.543,86832
DESPESES INDIRECTES				3,00 % 76,31068
COST EXECUCIÓ MATERIAL				2.620,00000
P-69	EA72PE17	U	S13 - Barana formada per passanà de fusta encastat a taulel de fusta, sòcol d'acer inox, que alhora funciona com a suport de taulel i s'encasta a terra per ferratges. Tac de goma entre ferratges i taulel.	Rend.: 1,000 8.000,00 €
COST DIRECTE				7.766,99029
DESPESES INDIRECTES				3,00 % 233,00971
COST EXECUCIÓ MATERIAL				8.000,00000
P-70	EA72PE18	U	S14 - Barana formada per passanà de fusta encastat a vidre incolor laminar de seguretat 10+10 mm, sòcol d'acer inox, que alhora funciona com a suport vidre i s'encasta a terra per ferratges. Tac de goma entre ferratges i vidre.	Rend.: 1,000 988,00 €
COST DIRECTE				959,22330
DESPESES INDIRECTES				3,00 % 28,77670
COST EXECUCIÓ MATERIAL				988,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 113

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-71	EA72PE19	U	S15 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passanà de d 4 cm, suport de passanans de d 8 mm, pleina 4 mm de guix i d 4cm collada a mur per ferratges.	Rend.: 1,000 512,00 €
COST DIRECTE				497,08738
DESPESES INDIRECTES				3,00 % 14,91262
COST EXECUCIÓ MATERIAL				512,00000
P-72	EA72PE20	U	S16 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passanà de d 4 cm, suports de passanans per tubs de d 2 cm cada 14 cms, pleina 10 mm de guix collada a graons per ferratges.	Rend.: 1,000 1.312,00 €
COST DIRECTE				1.273,78641
DESPESES INDIRECTES				3,00 % 38,21359
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.312,00000
P-73	EA72PE21	U	S17 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passanà de d 4 cm, suport de passanans de d 8 mm, pleina 4 mm de guix i d 4cm collada a mur per ferratges.	Rend.: 1,000 560,00 €
COST DIRECTE				543,86832
DESPESES INDIRECTES				3,00 % 16,31068
COST EXECUCIÓ MATERIAL				560,00000
P-74	EA72PE22	U	S18 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passanà de d 4 cm, suport de passanans de d 8 mm, pleina 4 mm de guix i d 4cm collada a mur per ferratges.	Rend.: 1,000 308,00 €
COST DIRECTE				299,02913
DESPESES INDIRECTES				3,00 % 8,97087
COST EXECUCIÓ MATERIAL				308,00000
P-75	EA72PE23	U	S19 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passanà de d 4 cm, suport de passanans de d 8 mm, pleina 4 mm de guix i d 4cm collada a mur per ferratges.	Rend.: 1,000 172,00 €
COST DIRECTE				166,99029
DESPESES INDIRECTES				3,00 % 5,00971
COST EXECUCIÓ MATERIAL				172,00000
P-76	EA72PE24	U	S20 - Escala metàl·lica per a serveis tècnics, composta per montants de d 50 mm que un cop salven l'alçada es doblegen per a fer de barana, aquest aniran collats a terra per plerines i ferratges. Graons amb tubs d 40 mm separats 25 cm entre si i soldats a tubs montants. Conjunt pintat amb dues capes de pintura antioxident i dues capes d'esmail sintètic.	Rend.: 1,000 1.470,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 114

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

COST DIRECTE
1.427,18447
DESPESES INDIRECTES
42,81553
3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
1.470,00000

EA72PE25	U	Barana metàl·lica formada per passamanà de perfil 5x3 cm , soports i travessers amb perfils 2x2 cm soldats entre si. Sòcol amb planxa de 8 mm de gruix i 10 cm d'alt soldat a perfils montants. Barana collada a terra per pleïnes i lleratges. Conjunt pintat amb dues capes de pintura antioxidant i dues capes d'esmal·l sintètic.	Rend.: 1,000	205,00 €
----------	---	--	--------------	----------

COST DIRECTE
199,02913
DESPESES INDIRECTES
5,97087
3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
205,00000

EA72PE26	M	S22 - Barana metàl·lica formada per tubs rodons travessers de 7,4 cm soldats a perfils montants 4x3 cm, de gruix cada 1,02 m, aproximadament. Aquests collats a terra per pleïnes i lleratges. Conjunt pintat amb dues capes de pintura antioxidant i dues capes d'esmal·l sintètic.	Rend.: 1,000	180,00 €
----------	---	---	--------------	----------

COST DIRECTE
174,75728
DESPESES INDIRECTES
5,24272
3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
180,00000

EA72PE27	M	Barana metàl·lica formada per tubs rodons travessers de d 4 cm soldats a perfils montants estructurals de passarel·les solarcobera. Conjunt pintat amb dues capes de pintura antioxidant i dues capes d'esmal·l sintètic.	Rend.: 1,000	180,00 €
----------	---	--	--------------	----------

COST DIRECTE
174,75728
DESPESES INDIRECTES
5,24272
3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
180,00000

EA72PE28	U	Serralteria interior S-23 Escala metàl·lica interior d'acer inoxidable segons detall de projecte	Rend.: 1,000	960,00 €
----------	---	--	--------------	----------

COST DIRECTE
932,03883
DESPESES INDIRECTES
27,96117
3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
960,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 115

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-75	EA72PE29	U	S-24 - Conjunt d'esplaneria i escala adossada amb rodets inferiors. Sistema articulat de guia superior amb rodaments. Segons detalls plànols. Conjunt pintat amb dues capes de pintura antioxidant i dues capes d'esmal·l sintètic.	Rend.: 1,000	3.256,00 €
------	----------	---	--	--------------	------------

COST DIRECTE
3.161,16505
DESPESES INDIRECTES
94,83495
3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
3.256,00000

EA72PE30	U	Serralteria interior S25 Barana d'escala formada per perfil d'acer inoxidable, passamanà de 4 cm, segons plànol de projecte	Rend.: 1,000	320,00 €
----------	---	---	--------------	----------

COST DIRECTE
310,67961
DESPESES INDIRECTES
9,32039
3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
320,00000

EA72PE31	M	Serralteria interior S26 Barana d'escala formada per perfil d'acer inoxidable, passamanà de 4 cm, segons plànol de projecte	Rend.: 1,000	144,00 €
----------	---	---	--------------	----------

COST DIRECTE
139,80583
DESPESES INDIRECTES
4,19417
3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
144,00000

EA72PE32	U	X-1, X-2, X-3 Xemeneïra d'acer carboni acabat negre	Rend.: 1,000	280,00 €
----------	---	---	--------------	----------

COST DIRECTE
271,84466
DESPESES INDIRECTES
8,15534
3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
280,00000

EA72PE31	U	Fusteria exterior d'alumini segons plànols de projecte. 4-01, 4-02, 4-03.	Rend.: 1,000	96,000,00 €
----------	---	---	--------------	-------------

COST DIRECTE
93,203,88350
DESPESES INDIRECTES
2,796,11650
3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
96,000,00000

EA72PE32	U	Conjunt de perfil·leria d'alumini com a suport de vidre laminar, trasllucid 6+6 mm , situat sota claraboia i segons detall del plànol S-04.	Rend.: 1,000	8.880,00 €
----------	---	---	--------------	------------

COST DIRECTE
8.543,68832
DESPESES INDIRECTES
266,31068
3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
8.800,00000

EA72PE33	U	Conjunt de perfil·leria d'alumini com a suport de vidre laminar, trasllucid 6+6 mm , situat a la sortida dels serveis de planta pis.	Rend.: 1,000	4.000,00 €
----------	---	--	--------------	------------

COST DIRECTE
3.883,45515
DESPESES INDIRECTES
116,50485
3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
4.000,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 116

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

EA72PE4 U SR 1 - Remoladac, preparat, pintat (amb una ma d'imprimació i dues d'emalt s'entelo) i subjecció amb tornilleria d'acer inoxidable als nous suports, segons detall de projecte

Rend.: 1,000	160,00	€
COST DIRECTE	155,33981	
DESPESES INDIRECTES	4,66019	

COST EXECUCIÓ MATERIAL	160,0000	
------------------------	----------	--

P-76 EAF2PE3 m S-1 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passana de Ø 4 cm, suport de passamanys amb plana de 30x8 mm collat a terra per pleina i ferratges, peces travesseres amb plana de 30x8 mm cada 160 cm.

Rend.: 1,000	280,00	€
COST DIRECTE	252,42718	
DESPESES INDIRECTES	27,57282	

COST EXECUCIÓ MATERIAL	260,0000	
------------------------	----------	--

P-77 EAF2PE6 m S2 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passana de Ø4 cm, suport de passamanys de Ø8 mm, pleina 4 mm de gruix i Ø4cm collada a mur per ferratges.

Rend.: 1,000	75,00	€
COST DIRECTE	72,81553	
DESPESES INDIRECTES	2,18447	

COST EXECUCIÓ MATERIAL	75,0000	
------------------------	---------	--

EA72PE7 m S3 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passana de Ø 4 cm, suport de passamanys de Ø 8 mm, pleina 4 mm de gruix i Ø4cm collada a mur per ferratges.

Rend.: 1,000	75,00	€
COST DIRECTE	72,81553	
DESPESES INDIRECTES	2,18447	

COST EXECUCIÓ MATERIAL	75,0000	
------------------------	---------	--

P-78 EAF2PE8 u Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passana de Ø4 cm, suport de passamanys de Ø8 mm, pleina 4 mm de gruix i Ø4cm collada a mur per ferratges.

Rend.: 1,000	260,00	€
COST DIRECTE	252,42718	
DESPESES INDIRECTES	7,57282	

COST EXECUCIÓ MATERIAL	260,0000	
------------------------	----------	--

P-79 EAF2PE9 u S5 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passana de Ø4 cm, suport de passamanys de Ø8 mm, pleina 4 mm de gruix i Ø4cm collada a mur per ferratges.

Rend.: 1,000	640,00	€
COST DIRECTE	621,35922	
DESPESES INDIRECTES	18,64078	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 117

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

EA72Z01 U F-4 Finestra d'alumini, color Ral a escollir, amb tancament de pont tèrmic.

Rend.: 1,000	1,920,00	€
COST DIRECTE	1,884,07767	
DESPESES INDIRECTES	55,92233	

COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,920,0000	
------------------------	------------	--

EA75E74 u B-1, B-2, B-3, B-4 - Balconera d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues lules balents, per a un buit d'obra aproximat de 150x430 cm, elaborada amb perfils de preu AL7, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A, desdantat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

Rend.: 1,000	3,360,00	€
COST DIRECTE	3,262,13692	
DESPESES INDIRECTES	97,86408	

COST EXECUCIÓ MATERIAL	3,360,0000	
------------------------	------------	--

EA75E76 u B-5, B-6, B-7, B-8, B-9. Balconera d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues lules balents, per a un buit d'obra aproximat de 150x430 cm, elaborada amb perfils de preu AL7, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A, desdantat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

Rend.: 1,000	2,400,00	€
COST DIRECTE	2,330,09709	
DESPESES INDIRECTES	69,90291	

COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,400,0000	
------------------------	------------	--

EA75E78 u B-5, B-6, B-7, B-8, B-9 - Balconera d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues lules balents, per a un buit d'obra aproximat de 150x430 cm, elaborada amb perfils de preu AL7, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A, desdantat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

Rend.: 1,000	4,400,00	€
COST DIRECTE	4,271,84466	
DESPESES INDIRECTES	128,15534	

COST EXECUCIÓ MATERIAL	4,400,0000	
------------------------	------------	--

EA75E787 u Pax-1 - Restauració porta de fusta existent

Rend.: 1,000	2,880,00	€
COST DIRECTE	2,796,11650	
DESPESES INDIRECTES	83,88350	

COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,880,0000	
------------------------	------------	--

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 118

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EAF5E788	U	Pex-2 - Porta de fusta mateixa composició Pex-1	Rend.: 1,000	4.400,00 €
COST DIRECTE				4.271,84466
DESPESES INDIRECTES				128,15534
COST EXECUCIÓ MATERIAL				4.400,0000
EAF5E789	U	Pex-3 - Porta metàl·lica doble batent i plana perforada	Rend.: 1,000	1.920,00 €
COST DIRECTE				1.884,07767
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.920,0000
EAF5E790	U	F1 - Finalitzar el finestral d'aer ja col·locat, amb doble vidre laminar 3+3 + 6 + 3+3. Raspallat i pintat amb una ma d'imprimació i dues d'oxon.	Rend.: 1,000	2.080,00 €
COST DIRECTE				2.019,41748
DESPESES INDIRECTES				60,5852
COST EXECUCIÓ MATERIAL				2.080,0000
EAF5E791	U	F2 - Finalitzar el finestral d'aer ja col·locat, amb doble vidre laminar 3+3 + 6 + 3+3. Raspallat i pintat amb una ma d'imprimació i dues d'oxon.	Rend.: 1,000	1.760,00 €
COST DIRECTE				1.708,73786
DESPESES INDIRECTES				51,26214
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.760,0000
EAF5E792	U	F3 - Finalitzar el finestral d'aer amb porta de doble batent ja col·locat, amb doble vidre laminar 3+3 + 6 + 3+3. Raspallat i pintat amb una ma d'imprimació i dues d'oxon.	Rend.: 1,000	2.240,00 €
COST DIRECTE				2.174,75728
DESPESES INDIRECTES				65,24272
COST EXECUCIÓ MATERIAL				2.240,0000
EAF5E793	U	F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10 - Balconera aluminí sense persiana	Rend.: 1,000	1.920,00 €
COST DIRECTE				1.884,07767
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.920,0000
EAF5E794	U	PexR-1 - Restauració porta de fusta existent	Rend.: 1,000	1.840,00 €
COST DIRECTE				1.786,40777
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.840,0000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 119

PARTIDES D'OBRA

Núm	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EAF5E795	U	FR-1 - Restauració finestra de fusta existent	Rend.: 1,000	1.720,00 €
COST DIRECTE				1.689,90291
DESPESES INDIRECTES			3,00 %	50,09709
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.720,00000
EAMBA184	U	Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta per a una llum de bastiment de 100 cm d'amplaria i 190 cm d'alçada. Pintat de parament vertical de fusta, a l'estomat de polivurela, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segeladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000	98,00 €
COST DIRECTE				95,14853
DESPESES INDIRECTES			3,00 %	2,85437
COST EXECUCIÓ MATERIAL				98,00000
EAPJA133	U	Folrat de bastiment de base d'envà, per a armari, amb travesser inferior, de fulles batents amb fusta de roure per a enviemissar per a una llum de bastiment de 40 cm d'amplaria i 180 cm d'alçada. S'incloou tots els ferratges d'aer inoxidable. Pintat de parament vertical de fusta, a l'estomat de polivurela, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segeladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000	220,00 €
COST DIRECTE				213,59223
DESPESES INDIRECTES			3,00 %	6,40777
COST EXECUCIÓ MATERIAL				220,00000
EAGS2233	U	Conjunt de dues fulles batents per a portes d'ampli, de fusta de roure per a enviemissar, de 30 mm de gruix, de carns llises i estructura interior de fusta, de 40 cm d'amplaria i 180 cm d'alçada. S'incloou tots els ferratges d'aer inoxidable. Pintat de parament vertical de fusta, a l'estomat de polivurela, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segeladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000	960,00 €
COST DIRECTE				932,03883
DESPESES INDIRECTES			3,00 %	27,96117
COST EXECUCIÓ MATERIAL				960,00000
EAGS2234	U	Conjunt de fusteria per consenya amb DM col·locat i esmalat a dues mans més imprimació, segons detall	Rend.: 1,000	17.920,00 €
COST DIRECTE				17.398,08825
DESPESES INDIRECTES			3,00 %	521,94175
COST EXECUCIÓ MATERIAL				17.920,00000
EAGS2235	U	Conjunt de fusteria per guixeta vanda d'entrades amb DM col·locat i esmalat a dues mans més imprimació, segons detall	Rend.: 1,000	4.480,00 €
COST DIRECTE				4.349,51456
DESPESES INDIRECTES			3,00 %	130,48544
COST EXECUCIÓ MATERIAL				4.480,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 120

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-33	EASA21PB	U	Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 110x210 cm, preu alt, visor circular de vidre,col·locada. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta-tauler compacte heliònic de 3 mm, de guix, interior injectat amb políureta d'alta densitat i poder tèrmic.Marc de DMI d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarxera amb molla de reïem. Tancament automàtic d'electromant connectat a central.	Rend.: 1,000	1,092,27	€
------	----------	---	--	--------------	----------	---

Mà d'obra	A012A000	h	Oficial 1a fusler	0,550 /R x 25,64000 =	14,10200	
					14,10200	

Materials	BASA21PB	U	Porta tallafocs de fusta, RF-60 d'una fulla batent per a un buit d'obra de 100x210 cm, preu alt amb tanca antipànic	1,000 x 1,046,00000 =	1,046,00000	
					1,046,00000	

Subtotal:	1,046,00000	1,046,00000	
DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,35255
COST DIRECTE			1,060,45455
DESPESES INDIRECTES	3,00 %		31,61364
COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,092,26819

P-34	EASA22SB	U	Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 180x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada. Píntat de parament vertical de fusta, a l'esmatit de políureta, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000	1,935,75	€
------	----------	---	--	--------------	----------	---

Mà d'obra	A012A000	h	Oficial 1a fusler	0,600 /R x 25,64000 =	15,38400	
					15,38400	

Materials	BASA22SB	U	Porta tallafocs de fusta, RF-60 de dues fulles batents per a un buit d'obra de 180x210 cm, preu alt amb tanca antipànic	1,000 x 1,863,60000 =	1,863,60000	
					1,863,60000	

Subtotal:	1,863,60000	1,863,60000	
DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,38460
COST DIRECTE			1,879,36860
DESPESES INDIRECTES	3,00 %		56,38106
COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,935,74966

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 121

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-35	EASA81P2	U	Ajuts de paletaeria	Rend.: 1,000	2,169,01	€
			COST DIRECTE		2,105,83495	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	63,17505	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,169,0100	

P-35	EASA81PB	U	Porta tallafocs metàl·lica, RF-90, d'una fulla batent, per a una llum de 100x210 i brça fixa superior. Llum d'obra 280x114 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada. Píntat de parament vertical de fusta, a l'esmatit de políureta, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	Rend.: 0,033	1,456,25	€
------	----------	---	--	--------------	----------	---

Mà d'obra	A012F000	h	Oficial 1a manya	0,250 /R x 25,58000 =	193,78788	
					193,78788	

Materials	BASA81PB	U	Porta tallafocs metàl·lica, RF-90 d'una fulla batent de 100x210 i tarta fixa superior. Llum d'obra 280x114 cm, preu alt amb tanca antipànic.	1,000 x 1,215,20000 =	1,215,20000	
					1,215,20000	

Subtotal:	1,215,20000	1,215,20000	
DESPESES AUXILIARS	2,50 %		4,84470
COST DIRECTE			1,413,83258
DESPESES INDIRECTES	3,00 %		42,41498
COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,456,24755

P-36	EATA31M1	U	P-11 Porta acústica metàl·lica aïllament 43 dBA, d'una fulla batent de 80 mm de gruix total i plana de 1,2 mm de gruix amb rebert de material fonosorbent, per a una llum de 50x200 cm amb tanca de pressió per lleva i gaire de junt de neoprè. Sindou, tots els mecanismes, accionaments i mandes d'acior inoxidable. Píntat de parament vertical de fusta, a l'esmatit de políureta, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000	1,871,00	€
------	----------	---	---	--------------	----------	---

COST DIRECTE			1,816,50485
DESPESES INDIRECTES	3,00 %		54,49515
COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,871,00000

EAW51220	U	Retenedor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb posador de desbloqueig, i amb braç extensible, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret	Rend.: 1,000	102,90	€
			COST DIRECTE		99,50291
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	2,99709
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		102,90000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Page.: 122

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-87	EAWSZ-24	u	Font daïmanicó 24 V/ 200 mA amb caixa per a elements de sistemes de protecció contra incendis. Muntada i provada.	Rend.: 1,000	139,69	€
------	----------	---	---	--------------	--------	---

	Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra				
A03M000 h	Ajudant muntador	0,500 /R x	22,21000 =	11,105500
A012M000 h	Oficial 1a muntador	0,250 /R x	26,04000 =	6,510000
		Subtotal:		17,615500
Materials				
BP3FA90 u	Font d'alimentació 24 V cc i 200 mA per a l'alimentació de puplre microbòtic del sistema d'aerama veu segons UNE-EN54	1,000 x	118,01000 =	118,010000

Subtotal:	118,0'000	118,0'000
COST DIRECTE		135,62500
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	4,06875
COST EXECUCIO MATERIAL		139,69375

EMV212A2	u	Quatre elèctric de manihobres per a automàtiques de tancaments, de plàstic, connectat i muntat superficialment	Reud.: 1,000	51,50	€
		COST DIRECTE		50,00000	
		DESESPES INDIRIRECTES	3,00 %	1,50000	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		51,50000	

EWAZA00C	U	Prany eléctrico de clau tubular muntat a caixa	Rend.: 1,000	32,34	€
		COST DIRECTE		31,39806	
		DESESPES INDIRECTES	3,00 %	0,94194	
		COST EXECUCIO MATERIAL		32,34000	

EWMDZ001	U	Caixa per a pany elèctric, empaquetada	23,60	€
			Reud.: 1,000	
COST DIRECTE			22,91262	
DESPESES INDIRECTES			3,00	%
COST EXECUCIO MATERIAL			23,60000	

EWMP A00	U	Emissor de radicocomandament amb pla de 12 v	Reind.: 1,000	54,35	e
		COST DIRECTE			
		DESPESES INDIRECTES	3,00 %	52,76699	
		COST EXECUCIO MATERIAL		1,58301	
				54,3500	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 123

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

EAWZQC02	u	Receptor de radiocomandament dins de caixa estanca, amb antena, per a 230 V de tensió, muntat superficialment	Rend.: 1,000	239,93	€
----------	---	---	--------------	--------	---

	COST DIRECTE	Z24.2088
	DESESPES INDIRECTES	6.72612
	COST EXECUCIÓ MATERIAL	230.9300
EC1GM101	m ²	Rend.: 1,000 130.61 €
	Vidre aïllant de dos vidres laminats de sequència amb llumina reflectora de 3+3 amb 1 bitrall transparent, cambrada d'aire de 6 mm de gruix i vidre laminerat de llumina incolora de 3+3 amb 1 bitrall transparent, col·locat	

	Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra				
A072E000 h	Oficial la vidrier	0,600 /R x 35,79000 =	21,47400	
	Subtotal:		21,47400	21,47400

BC\G9101 m2	Viure alliant de dos vidres laminaris de seguretat amb lluna reflectora de 3+3 amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 6 mm de guix i vidre laminar de lluna incolore de 3+3 amb 1 butiral transparent.	1,000	x	105.01000	=	105.01000
Subtotal:						<div><div>105.01000</div><div>105.01000</div></div>
DESESPES AUXILIARS		1.50	%			<div><div>0.32211</div><div>125.80611</div></div>
COST DIRECTE						
DESESPES INDIRECTES		3.00	%			<div><div>3.80418</div><div>130.61029</div></div>
COST EXECUCIÓ MATERIAL						

ECIK1502	m2	Mitell de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament	Rend: 1,000	104,21	€
		COST DIRECTE		101,17476	
		DESESPES INDIRECTES	3,00 %	3,03524	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		104,2100	

		Rend.: 1,000		29.14	€
ED11871 m Desgloss d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B, de diàmetre 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró					
		Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra					
A013000	h	Ajudant lampista	0,160 /R x	22,18000 =	3,99240
A012000	h	Oficial 1a lampista	0,360 /R x	26,04000 =	9,37440
			Subtotal:	13,36680	13,36680
Materials					
BD13179B	m	Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar	1,300 x	5,12000 =	6,65600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Date: 03/12/25

Pàg.: 124

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
-----	------	----	------------	------	--	--

P-90	ED11NSE4	u	Xarxa d'evaracació per desaignes de la barra del bar de la cafeteria, neveres, pica i ranegots, tots ells connectats a la xarxa d'evaracació.	Rend.: 1,000	720,00	€
				COST DIRECTE	699,02913	
				DESPESES INDIRECTES	20,97087	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	720,00000	
				Subtotal:	14,72600	14,72600
					1,50 %	0,20050
					COST DIRECTE	28,29330
					DESPESES INDIRECTES	0,84880
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	29,14210

P-98	ED11NSE5	u	Xarxa d'evaracació per desaignes del bany de la zona d'esmenari connectat a la xarxa d'evaracació.	Rend.: 1,000	480,00	€
				COST DIRECTE	466,01942	
				DESPESES INDIRECTES	13,98058	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	480,00000	

P-99	ED11NSE6	u	Xarxa d'evaracació per desaignes bany de la zona d'aïdues (planta entressol), connectat a la xarxa d'evaracació.	Rend.: 1,000	640,00	€
				COST DIRECTE	621,35922	
				DESPESES INDIRECTES	18,64078	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	640,00000	

P-90	ED11NSE7	u	Xarxa d'evaracació per desaignes del bany de la zona de l'escola de música (planta baixa), connectat a la xarxa d'evaracació.	Rend.: 1,000	1,200,00	€
				COST DIRECTE	1,165,04854	
				DESPESES INDIRECTES	34,95146	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,200,00000	

P-91	ED15B771	m	Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	Rend.: 1,000	28,24	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,360 /R x	31,73000 =	11,42280	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,180 /R x	28,18000 =	5,07240	
				Subtotal:		16,49520	16,49520
Materials							
	BD13177B	m	Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, per a encolar	1,400	x	4,98000 =	6,97200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Date: 03/12/25

Pàg.: 125

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
-----	------	----	------------	------	--	--

				Subtotal:	10,67410	10,67410
					1,50 %	0,24743
					COST DIRECTE	27,41673
					DESPESES INDIRECTES	0,82250
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	28,23923

ED15B871	m	Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	Rend.: 1,000	31,18	€	
			Unitats	Preu	Parcial	Import
<hr/>						
Ma d'obra						
A0137000	h	Ajudant col·locador	0,190 /R x	28,18000 =	5,35420	
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,380 /R x	31,73000 =	12,05740	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 126

PARTIDES D'OBRA

NÚM		COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
ED7FBB9P	m			Clavegueró amb tub de PVC de D=160 mm, de paret massissa, penjat al sostre	Rend.: 1,000		55,10	€
Ma d'obra					Unitats	Preu	Parcial	Import
A0137000	h			Ajudant col·locador	0,350 /R x	28,18000 =	9,86300	
A0127000	h			Oficial 1a col·locador	0,700 /R x	31,73000 =	22,21100	
					Subtotal:		32,07400	32,07400
Materials								
BD13199B	m			Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de llargària 5 m, per a encolar	1,248 x	7,60000 =	9,48480	
BDW3B900	u			Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	0,330 x	24,62000 =	8,12460	
BD123000	u			Brida per a tub penjat del sostre	0,500 x	6,66000 =	3,33000	
					Subtotal:		20,93940	20,93940
					DESPESES AUXILIARS			
					1,50 %			
					COST DIRECTE			
					DESPESES INDIRECTES			
					3,00 %			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			
					55,09935			
ED7FL00A	m			Clavegueró amb tub de PVC de D=200 mm, de paret estructurada, en solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm sobre el tub amb formigó	Rend.: 1,000		49,47	€
Ma d'obra					Unitats	Preu	Parcial	Import
A0122000	H			Oficial 1a paleta	0,100 /R x	25,19000 =	2,51900	
A0140000	H			Manobre	0,100 /R x	19,95000 =	1,99500	
A0137000	h			Ajudant col·locador	0,200 /R x	28,18000 =	5,63800	
					Subtotal:		10,15000	10,15000
Materials								
BD132A9B	m			Tub de PVC de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 200 mm i de llargària 5 m, per a encolar	1,500 x	10,75000 =	16,12500	
BDW3BA00	u			Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm	0,330 x	43,44000 =	14,33520	
BD641080	m3			Formigó HM-20/P20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,063 x	115,31000 =	7,26453	
					Subtotal:		37,72473	37,72473
					DESPESES AUXILIARS			
					1,50 %			
					COST DIRECTE			
					DESPESES INDIRECTES			
					3,00 %			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			
					49,46779			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 127

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
ED7FSB0S	m		Clavegueró amb tub de PVC de paret massissa, de D=125 mm, de PN 6 bar i SN4 (4kN/m2) segons norma UNE-EN-53362, en solera de 10 cm i reblert fins a 10 cm sobre el tub amb formigó	Rend.: 1,000	95,41	€	
			COST DIRECTE		92,63107		
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	2,77893		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		95,4100		
ED7FS90S	m		Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada, de D=160 mm, de SN4 (4kN/m2) segons norma PNE-pREN 13476, en solera de 10 cm de formigó	Rend.: 1,000	42,85	€	
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra							
A0122000	H		Oficial 1a paleta	0,100 /R x	25,19000 =	2,51900	
A0127000	h		Oficial 1a col·locador	0,200 /R x	31,73000 =	6,34800	
A0140000	H		Manobre	0,100 /R x	19,95000 =	1,99500	
A0137000	h		Ajudant col·locador	0,200 /R x	28,18000 =	5,63600	
			Subtotal:		16,49600	16,49600	
Materials							
BD13B900	u		Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	1,000 x	0,32000 =	0,32000	
BDW3B900	u		Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	0,330 x	24,62000 =	8,12460	
BD7FS980	m		Tub de PVC de paret estructurada per a clavegueró, de D=160 mm, de SN4 (4kN/m2) segons norma PNE-pREN 13476 i de llargària 6 m, com a màxim	1,250 x	7,60000 =	9,50000	
BD641080	m3		Formigó HM-20/P20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,060 x	115,31000 =	6,91860	
			Subtotal:		24,86320	24,86320	
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,24744	
			COST DIRECTE			41,60664	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,24820	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			42,85464	
ED7FSB0S	m		Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada, de D=250 mm, de SN4 (4kN/m2) segons norma PNE-pREN 13476, en solera de 10 cm de formigó	Rend.: 1,000	126,75	€	
			COST DIRECTE		123,08825		
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	3,69175		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		126,7500		
ED712P01	u		Boca d'aspiració per a sistemes centralitzats, de plàstic per a connectar tub, encastada en paviment vertical	Rend.: 1,000	30,90	€	
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra							
A013M000	h		Ajudant muntador	0,200 /R x	22,21000 =	4,44200	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 128

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
	A012M000	h	Oficial 1a munidor	0,200 /R x	26,04000 =	5,20800
			Subtotal:			9,65000
						9,65000
Materials						
	BDT12P00	u	Boca d'aspiració per a sistemes centralitzats, de plàstic, per a conector tub	1,000 x	20,21000 =	20,21000
			Subtotal:			20,21000
						0,14475
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		
			COST DIRECTE			30,00475
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,90014
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			30,90489

EE42B931	m	Conduïte helicoidal circular de planxa rígida d'alumini, de 250 mm de diàmetre (s'UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm i munida superficialment	Rend.: 1,000	307,85	€
Mà d'obra					
A012G000	H	Oficial 1a calefector	3,000 /R x	28,48000 =	85,44000
A013G000	H	Ajudant calefector	3,000 /R x	24,45000 =	73,35000
Materials			Subtotal:		158,79000
BE42B9000	u	Support estàndard per a conduïte circular de 250 mm de diàmetre	1,000 x	9,71000 =	9,71000
BE42B925	m	Conduïte helicoidal circular de planxa rígida d'alumini de 250 mm de diàmetre (s'UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm	1,000 x	128,00000 =	128,00000
Subtotal:					137,71000
DESPESES AUXILIARS			1,50 %	2,38185	
COST DIRECTE			298,88185		
DESPESES INDIRECTES			3,00 %	8,95646	
COST EXECUCIÓ MATERIAL			307,84831		

EE42B932	m	Conduïte helicoidal circular de planxa rígida d'alumini, de 300 mm de diàmetre (s'UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm i muntat superficialment	Rend.: 1,000	309,50	€
			Unitats	Preu	Parcial
					Import
Mà d'obra					
A013G000	H	Ajudant calefector	3,000 /R x	24,45000 =	73,35000
A012G000	H	Oficial 1a calefector	3,000 /R x	28,48000 =	85,44000
				Subtotal:	158,79000
Materials					
BE42B9000	u	Support estàndard per a conduïte circular de 250 mm de diàmetre	1,000 x	9,71000 =	9,71000
BE42B930	m	Conduïte helicoidal circular de planxa rígida d'alumini de 300 mm de diàmetre (s'UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm	1,000 x	129,60000 =	129,60000
				Subtotal:	158,79000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 129

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:		139,31000	139,31000
DESPESES AUXILIARS				1,50	%	2,38185	
COST DIRECTE				300,48185			
DESPESES INDIRECTES				3,00	%	9,01446	
COST EXECUCIÓ MATERIAL				309,49631			
EE42BB32	m		Conducte helicoidal circular de planxa rígida d'alumini, de 400 mm de diàmetre (s'UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm i muntat superficialment	Rend: 1,000		315,09	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
A012G000	H		Oficial ta calefador	4,000	/R x	28,48000	= 113,92000
A013G000	H		Ajudant calefador	4,000	/R x	24,45000	= 97,80000
				Subtotal:		211,72000	211,72000
Materials							
BE42BB30	m		Conducte helicoidal circular de planxa rígida d'alumini de 400 mm de diàmetre (s'UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm	1,000	x	65,10000	= 65,10000
BEV4B000	u		Support estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre	1,000	x	25,92000	= 25,92000
				Subtotal:		91,02000	91,02000
DESPESES AUXILIARS				1,50	%	3,17580	
COST DIRECTE				305,91580			
DESPESES INDIRECTES				3,00	%	9,17747	
COST EXECUCIÓ MATERIAL				315,09327			

EE42B932	m		Conduïte helicoidal circular de planxa rígida d'alumini, de 400 mm de diàmetre (s'UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm i munint superficialment	Rend.: 1,000	315,09	€
----------	---	--	--	--------------	--------	---

Mà d'obra	A012G000	H	Oficial 1a calefector	4,000 /R x	28,48000 =	113,92000
				4,000 /R x	24,45000 =	97,80000
				Subtotal:		211,72000

Materials	BE42B930	m	Conduïte helicoidal circular de planxa rígida d'alumini de 400 mm de diàmetre (s'UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm	1,000 x	65,10000 =	65,10000
				1,000 x	25,92000 =	25,92000
				Subtotal:		91,02000

Subtotal:		91,02000	91,02000
DESPESES AUXILIARS	1,50 %		3,17580
COST DIRECTE			305,91580
DESPESES INDIRECTES	3,00 %		9,17747
COST EXECUCIÓ MATERIAL			315,09327

EE42B931	m	Conduïte helicoidal circular plana d'aer galvanitzat, de 700 mm de diàmetre (S'UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm i muntat superficialment	Rend.: 1,000	394,71	€
Mà d'obra					
A012G000	H	Oficial 1a calefector	4,000 /R x	28,48000 =	113,92000
A013G000	H	Ajudant calefector	4,000 /R x	24,45000 =	97,80000
Subtotal:				211,72000	211,72000
Materials					
BEV4B000	u	Support estàndard per a conduïte circular de 400 mm de diàmetre	1,000 x	25,92000 =	25,92000
BE42B935	m	Conduïte helicoidal circular plana d'aer galvanitzat de 700 mm de diàmetre (S'UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm	1,000 x	142,40000 =	142,40000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 130

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
DESPESES AUXILIARS				1,50 %
COST DIRECTE				363,21580
DESPESES INDIRECTES				11,49647
COST EXECUCIÓ MATERIAL				394,71227

EE420B32 m Conduite helicoidal circular plana d'acer galvanitzat, de 300 mm de diàmetre (s(UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm i muntat superficialment

Mà d'obra				
A012G000 H	Oficial 1a calefector	4,000 /R x	28,48000 =	113,92000
A013G000 H	Ajudant calefector	4,000 /R x	24,45000 =	97,80000
Subtotal:			211,72000	211,72000

Materials				
BE420B30 m	Conduite helicoidal circular plana d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s(UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm	1,000 x	107,20000 =	107,20000
BEW6000 u	Support estàndard per a conduite circular de 400 mm de diàmetre	1,000 x	25,92000 =	25,92000
Subtotal:			133,12000	133,12000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	3,17580
COST DIRECTE		348,01580
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	10,44047
COST EXECUCIÓ MATERIAL		398,45627

EE51HP1A m2 Fornació de conduite rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=0,75 m2KW, amb recobriments exterior de planxa d'alumini i recobriments interior de film d'alumini, muntat encastat en el cel·las

Mà d'obra				
A013G000 H	Ajudant calefector	0,640 /R x	24,45000 =	15,64800
A012G000 H	Oficial 1a calefector	0,640 /R x	28,48000 =	18,22720
Subtotal:			33,87520	33,87520

Materials				
BEW5A000 u	Support estàndard per a conduite rectangular llana aïllant, preu superior	0,900 x	12,80000 =	11,52000
BE51HP10 m2	Conduite rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162, amb recobriments exterior de planxa d'alumini i recobriments interior de film d'alumini, 25 mm de gruix, <= 0,033 W/mK, resistència tèrmica >=0,75 m2KW	1,150 x	24,00000 =	27,60000
Subtotal:			39,12000	39,12000

A/AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,000 % s 33,87500 = 0,67750

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 131

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Subtotal:				0,67750
COST DIRECTE				73,67270
DESPESES INDIRECTES				2,21018
COST EXECUCIÓ MATERIAL				75,88288

EE121422 u Fan-coil del tipus conduïdes de la marca CLATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, esmorredors, totalment instal·lat, de les següents característiques tècniques unitàries:
Model: MAJOR 430
Pot. frigorífica: 2980 W
Pot. calorífica: 3800 W
càlcul d'aïre: 460 m3/h
consum: 0,09 Kw

Mà d'obra				
A013G000 H	Ajudant calefector	7,000 /R x	24,45000 =	171,15000
A012G000 H	Oficial 1a calefector	7,000 /R x	28,48000 =	199,36000
Subtotal:			370,51000	370,51000

Materials				
BE121422 u	Fan-coil del tipus conduïdes de la marca CLATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, esmorredors, totalment instal·lat, de les següents característiques tècniques unitàries: Model: MAJOR 430 Pot. frigorífica: 2980 W Pot. calorífica: 3800 W càlcul d'aïre: 460 m3/h consum: 0,09 Kw	1,000 x	1.000,00000 =	1.000,00000
Subtotal:			1.000,00000	1.000,00000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	5,5765
COST DIRECTE		1.376,06765
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	41,28203
COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.417,34968

EE121423 u Fan-coil del tipus conduïdes de la marca CLATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, esmorredors, totalment instal·lat, de les següents característiques tècniques unitàries:
Model: MAJOR 428
Pot. frigorífica: 2510 W
Pot. calorífica: 2950 W
càlcul d'aïre: 400 m3/h
consum: 0,08 Kw

Mà d'obra				
A013G000 H	Ajudant calefector	3,500 /R x	24,45000 =	85,57500
A012G000 H	Oficial 1a calefector	3,500 /R x	28,48000 =	99,68000
Subtotal:			125,25500	125,25500

A/AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,000 % s 125,25500 = 2,50510

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 132

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Materials				
BE121423	U		Fan-coil del tipus conductes de la marca CIATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, esmorredors, totalment instal·lat, de les següents característiques tècniques unitàries: Model: MAJOR 428 Pot. Frigorífica: 2510 W Pot. calorífica: 2950 W cabal d'aire: 400 m3/h consum: 0,08 Kw	Subtotal: 185,25500 185,25500
		1,000 x 1,040,00000 =	1,040,00000	
		DESESES AUXILIARS	1,50 %	2,77883
		COST DIRECTE		1,228,03383
		DESESES INDIRECTES	3,00 %	36,84101
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,264,87484
Mà d'obra				
EE121424	U		Fan-coil del tipus conductes de la marca CIATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, esmorredors, totalment instal·lat, de les següents característiques tècniques unitàries: Model: MAJOR 428 Pot. Frigorífica: 1470 W Pot. calorífica: 1720 W cabal d'aire: 220 m3/h consum: 0,05 Kw	Rend.: 1,000 1,376,15 €
Materials				
BE121428	U		Fan-coil del tipus conductes de la marca CIATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, esmorredors, totalment instal·lat, de les següents característiques tècniques unitàries: Model: MAJOR 428 Pot. Frigorífica: 1470 W Pot. calorífica: 1720 W cabal d'aire: 220 m3/h consum: 0,05 Kw	Subtotal: 960,00000 960,00000
		1,000 x 960,00000 =	960,00000	
		DESESES AUXILIARS	1,50 %	5,55765
		COST DIRECTE		1,336,06765
		DESESES INDIRECTES	3,00 %	40,08203
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,376,14968

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 133

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
EE161131	U		Fan-coil del tipus cassette, de la marca CIATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, totalment instal·lat, de les següents característiques tècniques unitàries: Model: MELODY 123 Pot. frigorífica: 9280 W Pot. calorífica: 14110 W cabal d'aire: 1140 m³/h consum: 0,15 Kw	Rend.: 1,000		2.751,09	€
Mà d'obra							
A012G000	H		Oficial 1a calefador	Unitats	Preu	Parcial	Import
A013G000	H		Ajudant calefador	11,000 /R x 28,48000 =		313,28000	
				11,000 /R x 24,45000 =		268,95000	
			Subtotal:			582,23000	582,23000
Materials							
BE161131	U		Fan-coil del tipus cassette, de la marca CIATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, totalment instal·lat, de les següents característiques tècniques unitàries: Model: MELODY 123 Pot. frigorífica: 9280 W Pot. calorífica: 14110 W cabal d'aire: 1140 m³/h consum: 0,15 Kw	1,000 x 2.080,00000 =		2.080,00000	
			Subtotal:			2.080,00000	
			DESESES AUXILIARS	1,50 %		8,73945	
			COST DIRECTE			2.670,96345	
			DESESES INDIRECTES	3,00 %		80,12890	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			2.751,09235	
EE161132	U		Fan-coil del tipus cassette, de la marca CIATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, totalment instal·lat, de les següents característiques tècniques unitàries: Model: MELODY 122 Pot. frigorífica: 7280 W Pot. calorífica: 12170 W cabal d'aire: 1075 m³/h consum: 0,14 Kw	Rend.: 1,000		2.503,89	€
Mà d'obra							
A013G000	H		Ajudant calefador	Unitats	Preu	Parcial	Import
A012G000	H		Oficial 1a calefador	11,000 /R x 24,45000 =		268,95000	
				11,000 /R x 28,48000 =		313,28000	
			Subtotal:			582,23000	582,23000
Materials							
BE161132	U		Fan-coil del tipus cassette, de la marca CIATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, totalment instal·lat, de les següents característiques tècniques unitàries: Model: MELODY 122 Pot. frigorífica: 7280 W	1,000 x 1.840,00000 =		1.840,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 134

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
Pot. calorífica: 12170 W cabal d'aire: 1075 m³/h consum: 0.14 Kw						
Subtotal:				1,840,00000	1,840,00000	
DESPESSES AUXILIARS				1,50 %		8,73345
COST DIRECTE						2,430,96345
DESPESSES INDIRECTES				3,00 %		72,92890
COST EXECUCIÓ MATERIAL						2,503,69235

EEJ61133	U	Fan-coil del tipus cassette, de la marca CIATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, totalment instal·lat, de les següents característiques tècniques unitàries: Model: MELODY 63 Pot. frigorífica: 2980 W Pot. calorífica: 7330 W cabal d'aire: 590 m³/h consum: 0,74 Kw	Rend.: 1,000	2256,69	€
----------	---	--	--------------	---------	---

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A012G000	H	Oficial 1a calefector	11,000 /R x	28,48000 =	313,28000
A013G000	H	Ajudant calefector	11,000 /R x	24,45000 =	268,95000
			Subtotal:	582,23000	582,23000

Materials		Unitats	Preu	Parcial	Import
BEJ61133	U	Fan-coil del tipus cassette, de la marca CIATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, totalment instal·lat, de les següents característiques tècniques unitàries: Model: MELODY 63 Pot. frigorífica: 2980 W Pot. calorífica: 7330 W cabal d'aire: 590 m³/h consum: 0,74 Kw	1,000 x	1.600,00000 =	1.600,00000
			Subtotal:	1.600,00000	1.600,00000
			DESPESSES AUXILIARS	1,50 %	8,73345
			COST DIRECTE		2.190,96345
			DESPESSES INDIRECTES	3,00 %	65,72890
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		2.256,69235

EEJ61134	U	Fan-coil del tipus cassette, de la marca CIATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, totalment instal·lat, de les següents característiques tècniques unitàries: Model: MELODY 62 Pot. frigorífica: 3100 W Pot. calorífica: 5170 W cabal d'aire: 430 m³/h consum: 0,70 Kw	Rend.: 1,000	2751,09	€
			Subtotal:	1.600,00000	1.600,00000
			DESPESSES AUXILIARS	1,50 %	8,73345
			COST DIRECTE		2.190,96345
			DESPESSES INDIRECTES	3,00 %	65,72890
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		2.256,69235

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 135

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
Mà d'obra						
A012G000	H		Oficial 1a calefector	11,000	/R x	28,48000 = 313,28000
A013G000	H		Ajudant calefector	11,000	/R x	24,45000 = 268,95000
Subtotal:				582,23000		582,23000
Materials						
BEJ61134	U		Fan-coil del tipus cassette, de la marca CIATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, totalment instal·lat, de les següents característiques tècniques unitàries: Model: MELODY 62 Pot. frigorífica: 3100 W Pot. calorífica: 5170 W cabal d'aire: 430 m3/h consum: 0,70 Kw	1,000	x 2.080,00000 =	2.080,00000
Subtotal:				2.080,00000		2.080,00000
DESPESSES AUXILIARS				1,50	%	8,73345
COST DIRECTE						2.670,96345
DESPESSES INDIRECTES				3,00	%	80,12890
COST EXECUCIÓ MATERIAL						2.751,09235

EEJ61135	U	Fan-coil del tipus cassette, de la marca CIATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, totalment instal·lat, de les següents característiques tècniques unitàries: Model: MELODY 61 Pot. frigorífica: 1810 W Pot. calorífica: 5120 W cabal d'aire: 360 m³/h consum: 0,69 Kw	Rend.: 1,000	2256,69	€
----------	---	--	--------------	---------	---

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A013G000	H	Ajudant calefector	11,000 /R x	24,45000 =	268,95000
A012G000	H	Oficial 1a calefector	11,000 /R x	28,48000 =	313,28000
			Subtotal:	582,23000	582,23000

Materials		Unitats	Preu	Parcial	Import
BEJ61135	U	Fan-coil del tipus cassette, de la marca CIATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, totalment instal·lat, de les següents característiques tècniques unitàries: Model: MELODY 61 Pot. frigorífica: 1810 W Pot. calorífica: 5120 W cabal d'aire: 360 m³/h consum: 0,69 Kw	1,000 x	1.600,00000 =	1.600,00000
			Subtotal:	1.600,00000	1.600,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 136

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	8,73346
			DESPESES INDIRECTES	2,190,96346
				65,72890
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,256,69235

EEJ7R932 u Far-çol del tipus conductes de la marca CIATESA, amb vàlvies de tall corresponents, suport, esmorteïdors, totalment instal·lat, de les següents característiques tècniques unitàries:
Model: KCH-155
Pot. Fitorífica: 34800 W
Pot. calorífica: 43000 W
càlcul d'aïre: 7000 m³/h
consum: 1,3 Kw

Ma d'obra	Unitats	Preu	Parcial	Import
A013G900 H	20,000 /R x	24,46000 =	489,00000	
A012G900 H	20,000 /R x	28,48000 =	569,60000	
	Subtotal:		1,058,60000	1,058,60000

Materials	BEJ7R932 u	Far-çol del tipus conductes vertical amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 30 kW de potència fitorífica màxima i 40 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 160 Pa, de 2250 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb control electrònic infraroig, i amb sèrria de recollida de condensats i bomba de desguàs	1,000 x	5,120,00000 =	5,120,00000
		Subtotal:			5,120,00000
		DESPESES AUXILIARS	5,00 %		52,93000
		COST DIRECTE			6,231,53000
		DESPESES INDIRECTES	3,00 %		186,94590
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,418,47590

P-92	EEK2001	u	Ajuts de paleta a tots els industrials i subministradors, per treball interior, passos, formació de rases i col·locacions ZONA TEATRE	Rend.: 1,000	6,400,00	€
			COST DIRECTE		6,213,59223	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	186,40777	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,400,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 137

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,000
			COST DIRECTE	4,680,19417
			DESPESES INDIRECTES	139,80683
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	4,800,00000

P-93 EEK2002 u Ajuts de paleta a tots els industrials i subministradors, per treball interior, passos, formació de rases i col·locacions ZONA ESCOLA DE MÚSICA

P-94	EEK2003	u	Ajuts de paleta a tots els industrials i subministradors, per treball interior, passos, formació de rases i col·locacions ZONA BIBLIOTECA I SALA ATENEA	Rend.: 1,000	4,800,00	€
			COST DIRECTE		4,680,19417	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	139,80683	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,800,00000	

P-95 EEK2001 u Elements de seguretat segons Modificat de l'estudi de Seguretat - ZONA TEATRE

P-96	EEK2002	u	Elements de seguretat segons Modificat de l'estudi de Seguretat - ZONA ESCOLA DE MÚSICA	Rend.: 1,000	4,800,00	€
			COST DIRECTE		4,680,19417	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	139,80683	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,800,00000	

P-97 EEK2003 u Elements de seguretat segons Modificat de l'estudi de Seguretat - ZONA BIBLIOTECA I SALA ATENEA

			COST DIRECTE		4,680,19417	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	139,80683	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,800,00000	
			Subtotal:		31,75800	31,75800
			DESPESES AUXILIARS	5,00 %		52,93000
			COST DIRECTE		6,231,53000	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	186,94590	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,418,47590	

Ma d'obra A013G900 H Ajutant calefector A012G900 H Oficial 1a calefector

Materials	BEK27A37 u	Reixa d'impulsió o retorn, amb una filera d'aïles orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100 mm, d'aïles separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	1,000 x	24,00000 =	24,00000
		Subtotal:			31,75800

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 138

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
				Subtotal:	24,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %
				COST DIRECTE	56,23437
				DESPESES INDIRECTES	1,88703
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	57,92140

EEKZTA57 U Reixeta d'impulsió o reborn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

Rend.: 1,000

77,23 €

Mà d'obra

A013G000 H	Ajudant calefector	0,800 /R x	24,45000 =	19,56000	
A012G000 H	Oficial 1a calefector	0,800 /R x	28,48000 =	22,78400	
		Subtotal:		42,34400	42,34400

Materials

BEKZA57 U	Reixeta d'impulsió o reborn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	1,000 x	32,00000 =	32,00000	
		Subtotal:		32,00000	32,00000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,63516

COST DIRECTE

74,97916

DESPESES INDIRECTES

2,24937

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

77,22853

P-98 EEKZTKT1 U Elements de seguretat segons Modificat de l'Estatut de Seguretat

Rend.: 1,000

9,600,00 €

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

9,320,38835
279,61165

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,600,00000

EEKZTKT2 U

Imprevistos a justificar segons preus de projecte

Rend.: 1,000

16,429,89 €

COST DIRECTE

15,951,24951

DESPESES INDIRECTES

3,00 %

478,54049

COST EXECUCIÓ MATERIAL

16,429,89000

EEKZTKT7 U

Reixeta d'impulsió o reborn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 600x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

Rend.: 1,000

146,69 €

Unitats

Preu

Parcial

Import

Mà d'obra

A012G000 H	Oficial 1a calefector	1,400 /R x	28,48000 =	39,87200	
------------	-----------------------	------------	------------	----------	--

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 139

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A013G000 H	Ajudant calefector	1,400 /R x	24,45000 =	34,23000	
		Subtotal:		74,10200	74,10200

Materials

BEKZTKT7 U	Reixeta d'impulsió o reborn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 600x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	1,000 x	67,20000 =	67,20000	
		Subtotal:		67,20000	67,20000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,11153

COST DIRECTE

142,41353

DESPESES INDIRECTES

3,00 %

4,27241

COST EXECUCIÓ MATERIAL

146,68594

P-99 EEKZTKTA U Ajuts de paletaeria a tots els industrials i subministradors, per trassallat interior, passos, formació de rases i col·locacions

Rend.: 1,000

6,400,00 €

COST DIRECTE

6,213,59223

DESPESES INDIRECTES

3,00 %

186,40777

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,400,00000

EEKZPAN1 U

Panel·la acústica

Rend.: 1,000

181,28 €

Unitats

Preu

Parcial

Import

Materials

BEKZPAN1 m2	Panel·la acústica de protecció visual i acústica de la maquinària de climatització.	1,000 x	176,00000 =	176,00000	
		Subtotal:		176,00000	176,00000

COST DIRECTE

176,00000

DESPESES INDIRECTES

3,00 %

5,28000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

181,28000

EEK31L4E U

Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 800x125 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

Rend.: 1,000

144,33 €

Unitats

Preu

Parcial

Import

Mà d'obra

A013G000 H	Ajudant calefector	1,000 /R x	24,45000 =	24,45000	
A012G000 H	Oficial 1a calefector	1,000 /R x	28,48000 =	28,48000	
		Subtotal:		52,93000	52,93000

Materials

BEK31L4E U	Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 800x125 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	1,000 x	86,40000 =	86,40000	
------------	---	---------	------------	----------	--

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 140

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
				Subtotal:	86,40000
Altres					86,40000
A% AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500 % s	52,93000 =	0,79395
				Subtotal:	0,79395
				COST DIRECTE	140,12396
				DESPESES INDIRECTES	4,20372
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	144,32767

REIXETA d'impulsó, de quatre fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 100x800 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

EEKKA714H

u

Rend.: 1,000

534,46 €

Mà d'obra

A012G000 H
A013G000 H

Oficial 1a calefector
Ajutant calefector

4,000 /R x 28,48000 = 113,92000
4,000 /R x 24,46000 = 97,80000

Subtotal:

211,72000

Materials

BEKKA714H

u

1,000 x 304,00000 =

304,00000

Reixeta d'impulsó, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 800x125 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

Altres

A%**AUX001**

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,500 % s 211,72000 =

317,580

Subtotal:

317,580

COST DIRECTE

3,00 %

518,89580

DESPESES INDIRECTES

15,56687

534,46267

COST EXECUCIÓ MATERIAL

534,46267

EEKKA736

u

Rend.: 1,000

248,27 €

Valvules d'equilibrat model TBV-C 20, amb els actuadors EIMO-T i el material necessari per a la seva instal·lació.

Mà d'obra

A012G000 H
A013G000 H

Oficial 1a calefector
Ajutant calefector

0,600 /R x 28,48000 = 17,08800
0,600 /R x 24,46000 = 14,67000

Subtotal:

31,75800

Materials

BEKKA730

u

1,000 x 208,80000 =

208,80000

Valvules d'equilibrat model TBV-C 20, amb els actuadors EIMO-T i el material necessari per a la seva instal·lació.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 141

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
				Subtotal:	208,80000
Altres					208,80000
A% AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500 % s	31,75800 =	0,47637
				Subtotal:	0,47637
				COST DIRECTE	241,03437
				DESPESES INDIRECTES	7,23103
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	248,26540

Valvules de 3 vies de 1 1/2" amb el material necessari per a la seva instal·lació.

EEKKA737

u

Rend.: 1,000

208,00 €

COST DIRECTE 201,94175
DESPESES INDIRECTES 6,05825
COST EXECUCIÓ MATERIAL 208,00000

Valvules de 3 vies de 3/4" amb el material necessari per a la seva instal·lació.

EEKKA738

u

Rend.: 1,000

192,00 €

COST DIRECTE 186,40777
DESPESES INDIRECTES 5,59223
COST EXECUCIÓ MATERIAL 192,00000

Valvules d'equilibrat model STAD-50, totalment atallades i el material necessari per a la seva instal·lació.

EEKKA739

u

Rend.: 1,000

240,00 €

COST DIRECTE 223,00971
DESPESES INDIRECTES 6,99029
COST EXECUCIÓ MATERIAL 240,00000

Valvules d'equilibrat model STAD-20, totalment atallades i el material necessari per a la seva instal·lació.

EEKKA740

u

Rend.: 1,000

232,00 €

COST DIRECTE 225,24272
DESPESES INDIRECTES 6,75728
COST EXECUCIÓ MATERIAL 232,00000

Valvules d'equilibrat model STAD-40, totalment atallades i el material necessari per a la seva instal·lació.

EEKKA741

u

Rend.: 1,000

233,60 €

COST DIRECTE 226,79612
DESPESES INDIRECTES 6,80388
COST EXECUCIÓ MATERIAL 233,60000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 142

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EEKK412	U	Valvules d'equilibrat model STAD-32, totalment allidades i el material necessari per a la seva instal·lació.	Rend.: 1,000	236,80 €
COST DIRECTE				229,90291
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				236,8000
EEKK413	U	Valvules d'equilibrat model STAD-25, totalment allidades i el material necessari per a la seva instal·lació.	Rend.: 1,000	232,00 €
COST DIRECTE				225,24272
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				232,0000
EEKK414	U	Valvules d'equilibrat model STAD-65, totalment allidades i el material necessari per a la seva instal·lació.	Rend.: 1,000	246,40 €
COST DIRECTE				239,22330
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				246,4000
EEKK415	U	Valvules de descàrrega d'acció model BPV, el material necessari per a la seva instal·lació.	Rend.: 1,000	272,00 €
COST DIRECTE				264,0767
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				272,0000
EEL13K1G	U	Refrigeradors: bomba de calor de la marca CLATISA, amb grup hidràulic incorporat, valvules de tall corresponsants, esmorteïdors, totalment instal·lat, de les següents característiques tècniques unitàries: Model: IMB-315 Z Pot. frigorífica: 59600 W Pot. calorífica: 61000 W cabal d'aigua: 10,20 m³/h capa diposit merca: 375 l consum: 28,3 Kw Refrigrant R-407-C	Rend.: 1,000	6,160,00 €
COST DIRECTE				5.990,58252
DESPESES INDIRECTES				179,41748
COST EXECUCIÓ MATERIAL				6,160,0000
EEL13K1H	U	Refrigeradors: bomba de calor de la marca CLATISA, amb grup hidràulic incorporat, valvules de tall corresponsants, esmorteïdors, totalment instal·lat, de les següents característiques tècniques unitàries: Model: IMB-450 Z Pot. frigorífica: 82000 W Pot. calorífica: 87200 W cabal d'aigua: 14,10 m³/h capa diposit merca: 725 l consum: 36,9 Kw	Rend.: 1,000	6,720,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 143

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		Refrigrant	R-407-C	
COST DIRECTE				6.524,27184
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				6,720,0000
EEL14RE1	U	Recuperadors estàtics per a la renovació d'aire, incloent comportes Bypass i quadre de manobra, de les següents característiques tècniques unitàries: Model: CTA-3 cabal d'aire: 3000 m³/h consum: 1,12 Kw	Rend.: 1,000	6,880,00 €
COST DIRECTE				6.679,61165
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				6,880,0000
EEL14RE2	U	Recuperadors estàtics per a la renovació d'aire, incloent comportes Bypass i quadre de manobra, de les següents característiques tècniques unitàries: Model: CTA-2 cabal d'aire: 2000 m³/h consum: 0,68 Kw	Rend.: 1,000	6,480,00 €
COST DIRECTE				6.291,26214
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				6,480,0000
EEL14RE3	U	Recuperadors estàtics per a la renovació d'aire, incloent comportes Bypass i quadre de manobra, de les següents característiques tècniques unitàries: Model: CTA-1 cabal d'aire: 1000 m³/h consum: 0,34 Kw	Rend.: 1,000	5,920,00 €
COST DIRECTE				5.747,57282
DESPESES INDIRECTES				172,42718
COST EXECUCIÓ MATERIAL				5,920,0000
EF12E521	m	Tub d'acer negre amb soldadura de 5", de diàmetre, segons la norma DIN 2440 ST-100, soldat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment	Rend.: 1,000	97,87 €
Unitats				
Preu				
Parcial				
Import				
Mà d'obra				
A013M000	h	Ajudant munidor	0,500 /R x	22,21000 = 11,10500
A012M000	h	Oficial 1a munidor	1,200 /R x	26,04000 = 31,24800
Subtotal:				42,35300
Materials				
BF12E500	m	Tub d'acer negre amb soldadura de diàmetre 5", segons la norma DIN 2440 ST-100	1,020 x	41,60000 = 42,43200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 144

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
EF12E528	BOA71000	u	Abracadra metàl·lica, de 140 mm de diàmetre interior	0,190	x	3,84000 = 0,72960
	BF112E20	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre amb soldadura, de diàmetre 5", soldat	0,500	x	8,90000 = 4,45000
	BF112E20	u	Accessori per a tubs d'acer negre amb soldadura, de diàmetre 5", per a soldar	0,150	x	29,44000 = 4,41600
	Subtotal:					52,02760
	DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,63530
	COST DIRECTE					95,01590
	DESPESES INDIRECTES			3,00	%	2,85048
	COST EXECUCIÓ MATERIAL					97,86637
	Material necessari pel desajuga de 60 fancoils.			Rend.: 1,000		280,00 €
	COST DIRECTE					271,94466
	DESPESES INDIRECTES			3,00	%	8,15534
	COST EXECUCIÓ MATERIAL					280,00000

		Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra	A013M000	h	Ajudant muntador	0,850 /R x	22,21000 =	18,87850
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,850 /R x	26,04000 =	22,13400
				Subtotal:	41,01250	41,01250
Materials	BF52E330	m	Tub de coure semidur de 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm	1,020 x	3,60000 =	3,67200
	BOA71600	u	Abragadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior	0,560 x	0,51000 =	0,28560
	BF152E80	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 15 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·lari	1,500 x	0,26000 =	0,39000
	BF152E80	u	Accessori per a tubs de coure semidur, de 15 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·lari	0,450 x	1,34000 =	0,60300
	Subtotal:				4,95060	4,95060
		DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,61519	
		COST DIRECTE			46,57829	
		DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,39735	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			47,97564	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 145

PARTIDES D'OBRA

NÚM		COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
EF529383	m			Tub de coure semidur de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil·lari, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment, totalment alliat.	Rend.: 1,000	52,09	€	
					Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
A012M000	h			Oficial i a mudador	0,850 /R x	26,04000 =	22,13400	
A013M000	h			Ajudant mudador	0,850 /R x	22,21000 =	18,87850	
					Subtotal:		41,01250	41,01250
Materials								
B0A71900	u			Abracadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior	0,560 x	0,54000 =	0,30240	
BF523300	M			Tub de coure semidur de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm	1,020 x	7,20000 =	7,34400	
BF152980	U			Accessori per a tubs de coure semidur, de 22 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·lari	0,450 x	1,82000 =	0,81900	
BF152980	U			Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 22 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·lari	1,500 x	0,32000 =	0,48000	
					Subtotal:		8,94540	8,94540
					DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,61519
					COST DIRECTE			50,57309
					DESPESES INDIRECTES	3,00	%	1,51719
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			52,09028

EFS29387			M	Tub de coure semidur de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil·lari, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat	Rend.: 1,000	17,45	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
A013M000 h				0,180	/R x	22,21000 =	3,99780
A012M000 h				0,180	/R x	26,04000 =	4,68720
Subtotal:						8,68500	8,68500
Materials							
BF15E2980 U				0,315	x	1,82000 =	0,57330
BF52E3300 M				1,020	x	7,20000 =	7,34400
BF15E2980 U				1,050	x	0,32000 =	0,33600
Subtotal:						8,25330	8,25330

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 146

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				16,39830
DESPESES INDIRECTES				0,50915
COST EXECUCIÓ MATERIAL				17,44645

EF52A3B2	M	Tub de coure semidur de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de guix, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	Rend.: 1,000	15,54	€
----------	---	---	--------------	-------	---

Unitats					Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,160	/R x	26,04000	=	4,16640
A013M000	h	Ajudant muntador	0,160	/R x	22,21000	=	3,55360
Subtotal:					7,72000		7,72000

Materials							
BOA71CO0	U	Abraçadora metàl·lica, de 28 mm de diàmetre interior	0,420	x	0,38000	=	0,15960
BF52A300	M	Tub de coure semidur de 28 mm de diàmetre nominal i de guix 1 mm	1,020	x	5,89000	=	6,00780
BFW52AB0	U	Accessori per a tubs de coure semidur, de 28 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat	0,315	x	2,64000	=	0,83160
BF752AB0	U	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 28 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat	1,050	x	0,35000	=	0,36750
Subtotal:					7,36650		7,36650

COST DIRECTE				15,08650
DESPESES INDIRECTES				0,45260
COST EXECUCIÓ MATERIAL				15,53910

EF52A4B3	m	Tub de coure semidur de 28 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de guix, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment, totalment alliat	Rend.: 1,000	58,26	€
----------	---	---	--------------	-------	---

Unitats					Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A013M000	h	Ajudant muntador	0,850	/R x	22,21000	=	18,87850
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,850	/R x	26,04000	=	22,13400
Subtotal:					41,01250		41,01250

Materials							
BF52A400	m	Tub de coure semidur de 28 mm de diàmetre nominal i de guix 1,2 mm	1,020	x	12,80000	=	13,05600
BFW52AB0	U	Accessori per a tubs de coure semidur, de 28 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat	0,450	x	2,64000	=	1,18800
BF752AB0	U	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 28 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat	1,500	x	0,35000	=	0,52500
BOA71CO0	U	Abraçadora metàl·lica, de 28 mm de diàmetre interior	0,450	x	0,38000	=	0,17100
Subtotal:					14,94000		14,94000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 147

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1.50 %
			COST DIRECTE	56.56769
			DESPESES INDIRECTES	1.69703
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	58.26472

EF52B3B2	M	Tub de coure semidur de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de guix, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	Rend.: 1,000	16,80	€
----------	---	---	--------------	-------	---

Unitats					Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A013M000	h	Ajudant muntador	0,180	/R x	22,21000	=	3,99780
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,180	/R x	26,04000	=	4,68720
Subtotal:					8,68500		8,68500

Materials							
BFW52B80	U	Accessori per a tubs de coure semidur, de 35 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat	0,315	x	3,42000	=	1,07730
BOA71FO0	U	Abraçadora metàl·lica, de 37 mm de diàmetre interior	0,420	x	0,50000	=	0,21000
BF752B80	U	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 35 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat	1,050	x	0,48000	=	0,50400
BF52B300	M	Tub de coure semidur de 35 mm de diàmetre nominal i de guix 1 mm	1,020	x	7,62000	=	7,77240
Subtotal:					9,56370		9,56370

COST DIRECTE				18,24870
DESPESES INDIRECTES				0,54746
COST EXECUCIÓ MATERIAL				18,79616

EF52B4B3	m	Tub de coure semidur de 35 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de guix, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment, totalment alliat	Rend.: 1,000	63,93	€
----------	---	---	--------------	-------	---

Unitats					Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A013M000	h	Ajudant muntador	0,850	/R x	22,21000	=	18,87850
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,850	/R x	26,04000	=	22,13400
Subtotal:					41,01250		41,01250

Materials							
BF752B80	U	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 35 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat	1,500	x	0,48000	=	0,72000
BFW52B80	U	Accessori per a tubs de coure semidur, de 35 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat	0,450	x	3,42000	=	1,53900
BF52B400	m	Tub de coure semidur de 35 mm de diàmetre nominal i de guix 1,2 mm	1,020	x	17,60000	=	17,95200
BOA71FO0	U	Abraçadora metàl·lica, de 37 mm de diàmetre interior	0,450	x	0,50000	=	0,22500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 148

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
				Subtotal:	20,43600	20,43600
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,61519
				COST DIRECTE		62,06369
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,86191
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		63,32560

EF52C3B3 m Tub de coure senndur de 42 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, soldat per capil·lariat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment, totalment alliat.

Rend.: 1,000 **63,31** **€**

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A012M000	h	Oficial 1a munidor	0,800 /R x	26,04000 =	20,83200
A013M000	h	Ajudant munidor	0,800 /R x	22,21000 =	17,76800
Subtotal:				38,60000	38,60000

Materials							
BOA71G00	u	Abreçador metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior	0,450	x	0,82000	=	0,36900
BF52C500	m	Tub de coure senndur de 42 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm	1,020	x	19,20000	=	19,58400
BFW52C80	u	Accessori per a tubs de coure senndur, de 42 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·lariat	0,450	x	3,97000	=	1,78650
BFV52C3B0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure senndur, de 42 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·lariat	1,500	x	0,69000	=	1,03500

EF52D5B2 m Tub de coure senndur de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, soldat per capil·lariat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment, totalment alliat.

Rend.: 1,000 **83,77** **€**

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A013M000	h	Ajudant munidor	1,000 /R x	22,21000 =	22,21000
A012M000	h	Oficial 1a munidor	1,000 /R x	26,04000 =	26,04000
Subtotal:				48,25000	48,25000

Materials		BOA71J00	u	Abreçador metàl·lica, de 50 mm de diàmetre interior	0,300 x	1,02000 =	0,30600
		BF52D500	m	Tub de coure senndur de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm	1,020 x	28,80000 =	29,37600
		BFW52D80	u	Accessori per a tubs de coure senndur, de 54 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·lariat	0,300 x	5,97000 =	1,79100

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 149

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
				Subtotal:	32,35300	32,35300
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,72375
				COST DIRECTE		81,32675
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	2,43890
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		83,76655

EF5343B7 m Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure senndur de 54 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·lariat

Rend.: 1,000 **9,70** **€**

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A013M000	h	Ajudant munidor	0,135 /R x	22,21000 =	2,99855
A012M000	h	Oficial 1a munidor	0,135 /R x	26,04000 =	3,51540
Subtotal:				6,51375	6,51375

Materials		Subtotal:		6.51375	6.51375
BFW534B0	u	Accessori per a tubs de coure recut, de 12 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·lariat	0,300 x	0,80000 =	0,24000
BFV534B0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure recut, de 12 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·lariat	1,000 x	0,11000 =	0,11000
BF534300	m	Tub de coure recut de 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm	1,020 x	2,50000 =	2,55000

EF5383B7 m Tub de coure recut de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil·lariat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

Rend.: 1,000 **12,87** **€**

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A012M000	h	Oficial 1a munidor	0,170 /R x	26,04000 =	4,42680
A013M000	h	Ajudant munidor	0,170 /R x	22,21000 =	3,77570
Subtotal:				8,20250	8,20250

Materials		BFW538B0	u	Accessori per a tubs de coure recut, de 18 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·lariat	0,300 x	1,31000 =	0,39300
		BFV538B0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure recut, de 18 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·lariat	1,000 x	0,18000 =	0,18000
		BF538300	m	Tub de coure recut de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm	1,020 x	3,65000 =	3,72300

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 150

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

Subtotal:	4,29600	4,29600
COST DIRECTE		12,49850
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,37496
COST EXECUCIÓ MATERIAL		12,87346

EFB153S2	M	Tub de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	Rend.: 1,000	10,95	€
----------	---	--	--------------	-------	---

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,100 /R x	26,04000 =	2,60400
A013M000	h	Ajudant muntador	0,100 /R x	22,21000 =	2,22100
Subtotal:				4,82500	4,82500

Materials					
BFYB1905	U	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	1,050 x	0,10000 =	0,10500
BFBI5300	M	Tub de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal segons UNE 53-131	1,020 x	0,66000 =	0,67320
BFWB1905	U	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,315 x	14,32000 =	4,51080
BOA71800	U	Abragador metàl·lica, de 26 mm de diàmetre interior	1,365 x	0,38000 =	0,51870
Subtotal:				5,80770	5,80770
COST DIRECTE					10,63270
DESPESES INDIRECTES			3,00 %		0,31898
COST EXECUCIÓ MATERIAL					10,95168

EFB153SA	U	Ajuts de paletaria	Rend.: 1,000	7,200,00	€
COST DIRECTE					6,990,29126
DESPESES INDIRECTES			3,00 %		209,70874
COST EXECUCIÓ MATERIAL					7,200,00000

EFB184S2	M	Tub de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	Rend.: 1,000	18,26	€
----------	---	---	--------------	-------	---

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A013M000	h	Ajudant muntador	0,150 /R x	22,21000 =	3,33150
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,150 /R x	26,04000 =	3,90600
Subtotal:				7,23750	7,23750

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 151

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

Subtotal:	10,49265	10,49265
COST DIRECTE		17,73015
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,53190
COST EXECUCIÓ MATERIAL		18,26205

Materials					
BFYB1905	U	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	1,050 x	0,10000 =	0,10500
BOA71T00	U	Abragador metàl·lica de 200 mm de diàmetre interior	0,945 x	3,65000 =	3,44925
BFBI8400	M	Tub de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE 53-131	1,020 x	2,38000 =	2,42760
BFWB1905	U	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,315 x	14,32000 =	4,51080

EFB2MAC1	U	Faines de muntatge dels tubs helicoidals, ma d'obra, desplaçaments, transports i mitjans auxiliars necessaris.	Rend.: 1,000	8,800,00	€
COST DIRECTE					8,543,68832
DESPESES INDIRECTES			3,00 %		265,31068
COST EXECUCIÓ MATERIAL					8,800,00000

EFB2MAC2	U	Faines de muntatge dels tubs helicoidals, ma d'obra, desplaçaments, transports i mitjans auxiliars necessaris.	Rend.: 1,000	7,746,91	€
COST DIRECTE					7,521,27184
DESPESES INDIRECTES			3,00 %		225,63816
COST EXECUCIÓ MATERIAL					7,746,91100

EFB2AMB	U	Embocadures per les unitats interiors, amb el seu corresponent aïllament. Totalment instal·lades.	Rend.: 1,000	256,00	€
COST DIRECTE					248,54369
DESPESES INDIRECTES			3,00 %		7,45631
COST EXECUCIÓ MATERIAL					256,00000

EFB2NL1	U	Instal·lació completa de lamplisteria segons projecte i plec de condicions particulars. S'inclou connexió a la xarxa existent amb tots els materials i mitjans necessaris.	Rend.: 1,000	15,704,00	€
COST DIRECTE					15,246,60194
DESPESES INDIRECTES			3,00 %		457,39806
COST EXECUCIÓ MATERIAL					15,704,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 152

PARTIDES D'OBRA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
EG110001	U		Xarxa de terres	Rend.: 1,000	1.464,56	€
			COST DIRECTE		1.421,90291	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	42,65709	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.464,5600	
EG110002	U		Caixa general de protecció	Rend.: 1,000	840,00	€
			COST DIRECTE		815,53398	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	24,46602	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		840,0000	
EG110003	U		Lina general d'alimentació	Rend.: 1,000	1.352,00	€
			COST DIRECTE		1.312,62136	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	39,37864	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.352,0000	
EG110004	U		Quadre de comptatge i equip de mesura	Rend.: 1,000	11.840,00	€
			COST DIRECTE		11.495,14563	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	344,85437	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		11.840,0000	
EG110005	U		Derivació individual	Rend.: 1,000	5.040,00	€
			COST DIRECTE		4.893,20388	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	146,79612	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		5.040,0000	
EG110006	U		Quadre general de distribució	Rend.: 1,000	12.000,00	€
			COST DIRECTE		11.650,48544	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	349,51456	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		12.000,0000	
EG110007	U		Subquadre sotacoberta	Rend.: 1,000	2.640,00	€
			COST DIRECTE		2.563,10680	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	76,89320	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		2.640,0000	
EG110008	U		Subquadre planta pis	Rend.: 1,000	3.520,00	€
			COST DIRECTE		3.417,47573	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	102,52427	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		3.520,0000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 153

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
EG110009	U	Subquadre sala d'actes	Rend.: 1,000	9.280,00	€
		COST DIRECTE		9.009,70874	
		DESPESES INDIRECTES	3,00 %	270,29126	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		9.280,0000	
EG110010	U	Subquadre escenografia	Rend.: 1,000	4.160,00	€
		COST DIRECTE		4.038,83495	
		DESPESES INDIRECTES	3,00 %	121,16505	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		4.160,0000	
EG110011	U	Subquadre plania baixa	Rend.: 1,000	2.560,00	€
		COST DIRECTE		2.485,43889	
		DESPESES INDIRECTES	3,00 %	74,56311	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		2.560,0000	
EG110012	U	Subquadre entressol	Rend.: 1,000	2.240,00	€
		COST DIRECTE		2.174,75728	
		DESPESES INDIRECTES	3,00 %	65,24272	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		2.240,0000	
EG110013	U	Subquadre climatització	Rend.: 1,000	11.520,00	€
		COST DIRECTE		11.184,46602	
		DESPESES INDIRECTES	3,00 %	335,53398	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		11.520,0000	
EG110014	U	Subquadre ascensor	Rend.: 1,000	1.920,00	€
		COST DIRECTE		1.864,07767	
		DESPESES INDIRECTES	3,00 %	55,92233	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.920,0000	
EG110015	U	salates i canalitzacions	Rend.: 1,000	19.200,00	€
		COST DIRECTE		18.640,77670	
		DESPESES INDIRECTES	3,00 %	559,22330	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		19.200,0000	
EG110016	U	cabellat distribuït	Rend.: 1,000	49.920,00	€
		COST DIRECTE		48.466,01942	
		DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1.453,98058	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		49.920,0000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 154

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
EG110017	U	enllumenat solari i mecanismes.	Rend.: 1,000	1,792,00	€
			COST DIRECTE	1,739,80	883
			DESPESES INDIRECTES	52,194	17
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,792,000	0
EG110018	U	enllumenat planta baixa.	Rend.: 1,000	31,808,00	€
			COST DIRECTE	30,881,55	340
			DESPESES INDIRECTES	926,44	60
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	31,808,000	0
EG110019	U	enllumenat entresol	Rend.: 1,000	21,520,00	€
			COST DIRECTE	20,883,20	388
			DESPESES INDIRECTES	626,79	62
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	21,520,000	0
EG110020	U	enllumenat planta pis	Rend.: 1,000	37,776,00	€
			COST DIRECTE	36,675,72	6
			DESPESES INDIRECTES	1,100,27	84
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	37,776,000	0
EG110021	U	enllumenat solacoberta	Rend.: 1,000	18,640,00	€
			COST DIRECTE	18,097,08	738
			DESPESES INDIRECTES	542,91	262
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	18,640,000	0
EG110022	U	enllumenat emergenda i senyalització	Rend.: 1,000	19,280,00	€
			COST DIRECTE	18,718,44	680
			DESPESES INDIRECTES	561,55	340
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	19,280,000	0
EG110023	U	grup electrògen insonoritzat	Rend.: 1,000	28,800,00	€
			COST DIRECTE	27,961,16	605
			DESPESES INDIRECTES	838,83	495
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	28,800,000	0
EG110024	U	Subquadre escola de música	Rend.: 1,000	3,840,00	€
			COST DIRECTE	3,728,15	634
			DESPESES INDIRECTES	111,84	66
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	3,840,000	0

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 155

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
EG110025	U	enllumenat escola de música	Rend.: 1,000	26.992,00	€	
			COST DIRECTE	26.205,82524		
			DESPESES INDIRECTES	786,17476		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	26.992,0000		
EG110029	U	enllumenat terrassa exterior.	Rend.: 1,000	18.640,00	€	
			COST DIRECTE	18.097,08738		
			DESPESES INDIRECTES	542,91262		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	18.640,0000		
EG11002A	U	Ajuts de plateria a electricitat	Rend.: 1,000	8.766,58	€	
			COST DIRECTE	8.511,24272		
			DESPESES INDIRECTES	255,33728		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	8.766,5800		
EG110030	U	Enllumenat exterior, recuperació i rehabilitació de l'enllumenat de façana de planta baixa (6u)	Rend.: 1,000	28.800,00	€	
			COST DIRECTE	27.961,16505		
			DESPESES INDIRECTES	838,63495		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	28.800,0000		
EG110031	U	Llampada penjada del sostre tipus Estado 150 de Santa & Cde o similar.	Rend.: 1,000	5.120,00	€	
			COST DIRECTE	4.970,87379		
			DESPESES INDIRECTES	149,12621		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	5.120,0000		
EG110032	U	Llampada penjada del sostre tipus GT7 de 60 de Santa & Cde o similar.	Rend.: 1,000	560,00	€	
			COST DIRECTE	543,68832		
			DESPESES INDIRECTES	16,31068		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	560,0000		
EG110033	U	Llampada penjada del sostre tipus GT7 de 90 de Santa & Cde o similar.	Rend.: 1,000	720,00	€	
			COST DIRECTE	699,02913		
			DESPESES INDIRECTES	20,97087		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	720,0000		
P-100	EG151522	U	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment	Rend.: 1,000	21,42	€

Mà d'obra

Unitats Preu Parcial Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 166

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,150	/R x	22,18000	=	3,32700
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,300	/R x	26,04000	=	7,81200
	Subtotal:						11,13900	11,13900
Materials	BGW15000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	1,000	x	0,42000	=	0,42000
	BG151522	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment	1,000	x	9,07000	=	9,07000
	Subtotal:						9,49000	9,49000
	DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,16709		
	COST DIRECTE						20,79609	
DESPESES INDIRECTES			3,00	%	0,62388			
COST EXECUCIÓ MATERIAL						21,41997		

P-101 EG21H5U m Rend.: 1,000 5,92 €

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa elèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A013H000 h	Ajudant electricista	0,050	/R x	22,18000	=	1,10900
A012H000 h	Oficial 1a electricista	0,032	/R x	26,04000	=	0,83328
		Subtotal:			1,94228	1,94228

Materials

BG21H510 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa elèctrica de 2000 V

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

Subtotal:			3,78040	3,78040
DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,02913
COST DIRECTE				5,75181
DESPESES INDIRECTES		3,00	%	0,17255
COST EXECUCIÓ MATERIAL				5,92437

P-102 EG21H7U m Rend.: 1,000 7,14 €

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa elèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
-----------	--	--	---------	------	---------	--------

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 157

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,050	/R x	22,18000	=	1,10900
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,037	/R x	26,04000	=	0,96348
	Subtotal:					2,07248		2,07248
Materials								
	BG21H710	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa elèctrica de 2000 V	1,020	x	4,55000	=	4,64100
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	1,000	x	0,19000	=	0,19000
		Subtotal:					4,83100	
DESPESES AUXILIARS				1,50	%			0,03109
COST DIRECTE								6,93457
DESPESES INDIRECTES				3,00	%			0,20804
COST EXECUCIÓ MATERIAL								7,14260

P-103 EG325124 m Rend.: 1,000 0,98 €

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm², amb aïllament poliètil·lenes, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A013H000 h	Ajudant electricista	0,015	/R x	22,18000	=	0,33270
A012H000 h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x	26,04000	=	0,39060
		Subtotal:			0,72330	0,72330

Materials

BG325120 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm², amb aïllament poliètil·lenes, amb baixa emissió fums

Subtotal:			0,22440	0,22440
COST DIRECTE				0,94770
DESPESES INDIRECTES		3,00	%	0,02843
COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,97613

P-104 EG325124 m Rend.: 1,000 1,10 €

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm², amb aïllament poliètil·lenes, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A013H000 h	Ajudant electricista	0,015	/R x	22,18000	=	0,33270
A012H000 h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x	26,04000	=	0,39060
		Subtotal:			0,72330	0,72330

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 189

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

Materials

BG325130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefínic, amb baixa emissió fums

Subtotal:	0,34680	0,34680
COST DIRECTE		1,07010
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,03210
COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,10220

P-105 EG415D99

u

Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus P1A corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000	45,07	€
Unitats	Preu	Parcial
0,200 /R x	22,18000 =	4,43600
0,200 /R x	26,04000 =	5,20800
Subtotal:		9,64400

Materials

BG415D99

u

Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus P1A corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN

1,000 x	33,46000 =	33,46000
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000 x	0,51000 = 0,51000
Subtotal:		33,97000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,14466
COST DIRECTE		43,75866
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,31276
COST EXECUCIÓ MATERIAL		45,07142

P-106 EG415D98

u

Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus P1A corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000	45,69	€
Unitats	Preu	Parcial
0,200 /R x	26,04000 =	5,20800
0,200 /R x	22,18000 =	4,43600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 199

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

Materials

BG415D98

u

Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus P1A corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN

Subtotal:	9,64400	9,64400
1,000 x	34,06000 =	34,06000
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000 x	0,51000 = 0,51000
Subtotal:		34,57000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,14466
COST DIRECTE		44,35866
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,33076
COST EXECUCIÓ MATERIAL		45,68942

P-107 EG415D9D

u

Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus P1A corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000	47,56	€
Unitats	Preu	Parcial
0,200 /R x	22,18000 =	4,43600
0,200 /R x	26,04000 =	5,20800
Subtotal:		9,64400

Materials

BGWA1000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics

1,000 x	0,51000 =	0,51000
Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus P1A corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN	1,000 x	35,88000 = 35,88000
Subtotal:		36,39000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,14466
COST DIRECTE		46,17866
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,38336
COST EXECUCIÓ MATERIAL		47,56402

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 160

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-108	EG42120D	u	Interrupor diferencial de la classe AC, gamma residencial de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000 46,30 €
-------	----------	---	---	-------------------------

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,350 /R x	26,04000 =	9,11400	
A013H000	h	Ajudant electricista	0,200 /R x	22,18000 =	4,43600	
		Subtotal:			13,55000	13,55000

Materials						
BG42120D	u	Interrupor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000 x	30,74000 =	30,74000	
BGWA2000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	1,000 x	0,46000 =	0,46000	
		Subtotal:			31,20000	31,20000

DESPESSES AUXILIARS	1,50 %	0,20325
COST DIRECTE		44,95325
DESPESSES INDIRECTES	3,00 %	1,34680
COST EXECUCIÓ MATERIAL		46,30185

P-109	EG42439H	u	Interrupor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000 117,93 €
-------	----------	---	--	--------------------------

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A013H000	h	Ajudant electricista	0,200 /R x	22,18000 =	4,43600	
A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,350 /R x	26,04000 =	9,11400	
		Subtotal:			13,55000	13,55000

Materials						
BG42439H	u	Interrupor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000 x	100,28000 =	100,28000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 161

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

BGWA2000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	1,000 x	0,46000 =	0,46000	
		Subtotal:			100,74000	100,74000
		DESPESSES AUXILIARS	1,50 %		0,20325	
		COST DIRECTE			114,49325	
		DESPESSES INDIRECTES	3,00 %		3,43480	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			117,92805	

P-110	EG482125	u	Protector per a sobretensions permanents i transitoris amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar (1P+N), PJA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitoria 15 kA, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000 142,81 €
-------	----------	---	---	--------------------------

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A013H000	h	Ajudant electricista	0,200 /R x	22,18000 =	4,43600	
A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200 /R x	26,04000 =	5,20800	
		Subtotal:			9,64400	9,64400

Materials						
BG482125	u	Protector per a sobretensions permanents i transitoris amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar (1P+N), PJA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitoria 15 kA, per a muntar en perfil DIN	1,000 x	128,35000 =	128,35000	
BGWA8000	u	Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions	1,000 x	0,51000 =	0,51000	
		Subtotal:			128,86000	128,86000

DESPESSES AUXILIARS	1,50 %	0,14466
COST DIRECTE		138,64666
DESPESSES INDIRECTES	3,00 %	4,15946
COST EXECUCIÓ MATERIAL		142,80612

P-111	EG61K221	u	Caixa d'I element, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment	Rend.: 1,000 11,18 €
-------	----------	---	---	-------------------------

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A013H000	h	Ajudant electricista	0,066 /R x	22,18000 =	1,46388	
A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200 /R x	26,04000 =	5,20800	
		Subtotal:			6,67188	6,67188

Materials						
BG61K220	u	Caixa d'I element, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, per a muntar superficialment	1,000 x	4,08000 =	4,08000	
		Subtotal:			4,08000	4,08000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 162

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
DESPESES AUXILIARS				1,50 %
COST DIRECTE				10,85196
DESPESES INDIRECTES				0,32566
COST EXECUCIÓ MATERIAL				11,17752

P-112	EG62B193	u	Interrupció, unipolar (1P), 10 AX250 V, amb teca, preu alt, muntat superficialment	Rend.: 1,000	13,28	€
-------	----------	---	--	--------------	-------	---

Mà d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
A0134000	h	Ajudant electricista	0,183 /R x	22,18000	=	4,05894	
A0124000	h	Oficial 1a electricista	0,150 /R x	26,04000	=	3,90600	
Subtotal:						7,96494	7,96494

Materials							
BG62B193	u	Interrupció per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX250 V, amb teca, preu alt,	1,000	x	4,35000	=	4,35000
BGWE2000	u	Part proporcional d'accessoris per a interrupcions i commutadors	1,000	x	0,46000	=	0,46000
Subtotal:						4,81000	4,81000

DESPESES AUXILIARS				1,50 %		0,11947
COST DIRECTE						12,69441
DESPESES INDIRECTES				3,00 %		0,38683
COST EXECUCIÓ MATERIAL						13,28125

P-113	EG63B823	u	Preses de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor	Rend.: 1,000	11,53	€
-------	----------	---	--	--------------	-------	---

Mà d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
A0134000	h	Ajudant electricista	0,133 /R x	22,18000	=	2,94994	
A0124000	h	Oficial 1a electricista	0,150 /R x	26,04000	=	3,90600	
Subtotal:						6,85594	6,85594

Materials							
BG63B823	u	Preses de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa	1,000	x	4,24000	=	4,24000
Subtotal:						4,24000	4,24000

DESPESES AUXILIARS				1,50 %		0,10284
COST DIRECTE						11,19678
DESPESES INDIRECTES				3,00 %		0,33696
COST EXECUCIÓ MATERIAL						11,53474

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 163

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, alimentat classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 llumens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial				120,13

P-114	EH61R339	u		Rend.: 1,000		€
-------	----------	---	--	--------------	--	---

Mà d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
A0134000	h	Ajudant electricista	0,150 /R x	22,18000	=	3,32700	
A0124000	h	Oficial 1a electricista	0,150 /R x	26,04000	=	3,90600	
Subtotal:						7,23300	7,23300

Materials							
BH61R33A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, alimentat classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 llumens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	1,000	x	109,29000	=	109,29000
Subtotal:						109,29000	109,29000

DESPESES AUXILIARS				1,50 %		0,10850
COST DIRECTE						116,63150
DESPESES INDIRECTES				3,00 %		3,49894
COST EXECUCIÓ MATERIAL						120,13044

P-115	EH41U100	u	Llumenera industrial amb reflector asimètric i 1 tub fluorescent de 58 w, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat i suspesa	Rend.: 1,000	61,81	€
-------	----------	---	--	--------------	-------	---

Mà d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
A0134000	h	Ajudant electricista	0,330 /R x	22,18000	=	7,31940	
A0124000	h	Oficial 1a electricista	0,330 /R x	26,04000	=	8,59320	
Subtotal:						15,91260	15,91260

Materials							
BH41U100	u	Llumenera industrial amb reflector asimètric i 1 tub fluorescent de 58 w, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat i suspesa	1,000	x	42,32000	=	42,32000
BHWA1000	u	Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents	1,000	x	1,54000	=	1,54000
Subtotal:						43,86000	43,86000

DESPESES AUXILIARS				1,50 %		0,23869
COST DIRECTE						60,01129
DESPESES INDIRECTES				3,00 %		1,80034
COST EXECUCIÓ MATERIAL						61,81163

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 164

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

EJ1266N	U		Plat de duixa quadrat de porcellana vitrificada, de 600x600 mm, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment	Rend.: 1,000109,39 €
---------	---	--	--	----------------------

COST DIRECTE	106,20388
DESPESES INDIRECTES	3,00 %3,18612
COST EXECUCIÓ MATERIAL	109,3900

EJ13821B	U		Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, tipus 2, encastat a un taulell	Rend.: 1,000145,45 €
----------	---	--	---	----------------------

Unitats					Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A012000	h		Oficial 1a lampista	0,400 /R x	26,04000 =	10,41600	
A013000	h		Ajudant lampista	0,100 /R x	22,18000 =	2,21800	
Subtotal:						12,63400	12,63400

Materials							
BU13821B	U		Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, tipus 2, per a encastar	1,000 x	127,97000 =	127,97000	
BT150010	DM3		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,025 x	24,22000 =	0,60550	
Subtotal:						128,57550	128,57550

COST DIRECTE	141,20850
DESPESES INDIRECTES	3,00 %4,28629
COST EXECUCIÓ MATERIAL	145,44579

EJ13821P	U		Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, tipus 2, col·locat sobre un peu	Rend.: 1,000173,01 €
----------	---	--	--	----------------------

Unitats					Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A013000	h		Ajudant lampista	0,125 /R x	22,18000 =	2,77250	
A012000	h		Oficial 1a lampista	0,500 /R x	26,04000 =	13,02000	
Subtotal:						15,79250	15,79250

Materials							
BU13821P	U		Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, tipus 2, amb elements de fixació i suport de peu	1,000 x	151,57000 =	151,57000	
BT150010	DM3		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,025 x	24,22000 =	0,60550	
Subtotal:						152,17550	152,17550

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 165

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

EJ146B12	U		Indor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, sistema i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, tipus 2, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació	Rend.: 1,000371,92 €
----------	---	--	--	----------------------

COST DIRECTE	167,98600
DESPESES INDIRECTES	3,00 %5,03804
COST EXECUCIÓ MATERIAL	173,00704

Unitats					Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A012200	H		Oficial 1a paleta	0,500 /R x	25,19000 =	12,59500	
A014000	H		Manobre	0,250 /R x	19,95000 =	4,98750	
A013000	h		Ajudant lampista	0,340 /R x	22,18000 =	7,54120	
A012000	h		Oficial 1a lampista	1,250 /R x	26,04000 =	32,55000	
Subtotal:						57,67370	57,67370

Materials							
BU125000	KG		Pasta per a segellar l'enllay, d'indors, abocadors i plaques turques	0,245 x	10,77000 =	2,63865	
BU146B12	U		Indor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, sistema i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, tipus 2, amb els elements de fixació i suport mural	1,000 x	300,58000 =	300,58000	
D0071641	m3		Morter de ciment portland amb filler calent CEM I/II-B, i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigera de 165 l	0,002 x	95,35450 =	0,19071	
Subtotal:						303,40936	303,40936

COST DIRECTE	361,08306
DESPESES INDIRECTES	3,00 %10,83249
COST EXECUCIÓ MATERIAL	371,91555

EJ166B21B	U		Urinari de porcellana vitrificada amb evacuació sifònica i alimentació integrada, de color blanc, tipus 2, col·locat amb fixacions murals i a un ramal de plom	Rend.: 1,000288,53 €
-----------	---	--	--	----------------------

Unitats					Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A013000	h		Ajudant lampista	0,112 /R x	22,18000 =	2,48416	
A012000	h		Oficial 1a lampista	0,450 /R x	26,04000 =	11,71800	
Subtotal:						14,20216	14,20216

Materials							
BU166B21B	U		Urinari de porcellana vitrificada amb evacuació sifònica i alimentació integrada, de color blanc, tipus 2, amb fixacions murals i connector per a ramal de plom	1,000 x	275,63000 =	275,63000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 166

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Subtotal:				275,63000
COST DIRECTE				289,83216
DESPESES INDIRECTES				8,89496
COST EXECUCIÓ MATERIAL				298,52712
EJ1AB21N	U	Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	Rend.: 1,000	141,12 €
COST DIRECTE				137,00871
DESPESES INDIRECTES				4,11029
COST EXECUCIÓ MATERIAL				141,1200
EJ1ZA111	m	Sòcol per a plat de duixa de resines de 10 cm de color blanc, fixat a pressió i segellat amb morter	Rend.: 1,000	69,78 €
COST DIRECTE				67,74757
DESPESES INDIRECTES				2,03243
COST EXECUCIÓ MATERIAL				69,78900
EJ1ZAB01	U	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana vitrificada, preu superior	Rend.: 1,000	71,12 €
COST DIRECTE				69,04854
DESPESES INDIRECTES				2,07146
COST EXECUCIÓ MATERIAL				71,1200
EJ22111A	U	Aixeta mescladora, mural, muntada superficialment, per a duixa de telèon, de llaut cromat, preu superior, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2"	Rend.: 1,000	138,50 €
COST DIRECTE				134,46602
DESPESES INDIRECTES				4,03398
COST EXECUCIÓ MATERIAL				138,5000
EJ2312G	U	Aixeta automescladora per a lavabo, amb instal·lació muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari de llaut cromat, tipus 2, amb dues entrades de mangues	Rend.: 1,000	119,77 €
Unitats				Preu
Parcial				Import
Mà d'obra				
A0131000	h	Ajudant lampista	0,150 /R x	22,18000 = 3,32700
A0121000	h	Oficial 1a lampista	0,600 /R x	26,04000 = 15,62400
Subtotal:				18,95100
				18,95100
Materials				
BU2312G	U	Aixeta automescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llaut cromat, tipus 2, amb dues entrades de mangues	1,000 x	97,33000 = 97,33000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 167

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Subtotal:				97,33000
COST DIRECTE				116,28100
DESPESES INDIRECTES				3,48843
COST EXECUCIÓ MATERIAL				119,76943
EJ23A131C1PS	U	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo ref. 36 176 de la sèrie Contopress de GROHE, muntada sobre parell, de llaut cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2"	Rend.: 1,000	96,46 €
COST DIRECTE				93,66049
DESPESES INDIRECTES				2,80951
COST EXECUCIÓ MATERIAL				96,4600
EJ24A121	U	Aixeta de regulació per a inodor amb sistema incorporada, mural, amb instal·lació muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llaut cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2"	Rend.: 1,000	25,48 €
Unitats				Preu
Parcial				Import
Mà d'obra				
A0131000	h	Ajudant lampista	0,062 /R x	22,18000 = 1,37516
A0121000	h	Oficial 1a lampista	0,250 /R x	26,04000 = 6,51000
Subtotal:				7,88516
				7,88516
Materials				
BU24A121	U	Aixeta de regulació per a inodor amb sistema incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llaut cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2"	1,000 x	16,85000 = 16,85000
Subtotal:				16,85000
COST DIRECTE				24,73516
DESPESES INDIRECTES				0,74205
COST EXECUCIÓ MATERIAL				25,47721
EJ26B121	U	Fluxor per a urinari, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub d'enllaç, de llaut cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2"	Rend.: 1,000	144,38 €
Unitats				Preu
Parcial				Import
Mà d'obra				
A0131000	h	Ajudant lampista	0,250 /R x	22,18000 = 5,54500
A0121000	h	Oficial 1a lampista	1,000 /R x	26,04000 = 26,04000
Subtotal:				31,58500
				31,58500
Materials				
BU26B121	U	Fluxor per a urinari, mural, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub d'enllaç, de llaut cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2"	1,000 x	108,59000 = 108,59000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 169

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

Subtotal:				108,59000	108,59000
COST DIRECTE					140,17500
DESPESES INDIRECTES				3,00 %	4,20525
COST EXECUCIÓ MATERIAL					144,38025

EJ2A8113	U	Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de desaïnegat integral incorporats, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 3/4"	Rend.: 1,000	237,76	€
COST DIRECTE					230,83495
DESPESES INDIRECTES				3,00 %	6,92505
COST EXECUCIÓ MATERIAL					237,7600

EJ2Z4128	U	Aixeta mural de pas, amb instal·lació encastada, de llautó cromat, tipus 2, amb sortida de diàmetre 1/2" i entrada de 1/2"	Rend.: 1,000	32,78	€
----------	---	--	--------------	-------	---

Unitats				Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
A013,0000	h	Ajudant lampista	0,075 /R x	22,18000 =	1,66350	
A012,0000	h	Oficial 1a lampista	0,300 /R x	26,04000 =	7,81200	
Subtotal:					9,47550	9,47550
Materials						
BJ2Z4127	U	Aixeta de classe de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, tipus 2, amb sortida de 1/2" i entrada de 1/2"	1,000 x	22,35000 =	22,35000	
Subtotal:					22,35000	22,35000
COST DIRECTE						31,82550
DESPESES INDIRECTES				3,00 %		0,95477
COST EXECUCIÓ MATERIAL						32,78027

P-116 EJ3Z4BFF	U	Desguàs recte per a plat de duixa, amb reixeta incorporada, de llautó de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació	Rend.: 1,000	48,66	€
COST DIRECTE					47,24272
DESPESES INDIRECTES				3,00 %	1,41728
COST EXECUCIÓ MATERIAL					48,6600

EJ4Z0U10	U	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x208x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000	103,88	€
COST DIRECTE					100,66019
DESPESES INDIRECTES				3,00 %	3,01981
COST EXECUCIÓ MATERIAL					103,6800

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 169

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

EJ4Z0U10	U	Dispensador de paper en rolle tipus meixa per a eixugamans de 310 mm d'alçada per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000	59,57	€
COST DIRECTE					57,83495
DESPESES INDIRECTES				3,00 %	1,73605
COST EXECUCIÓ MATERIAL					59,5700

EJ4B0U01	U	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de níl, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000	145,31	€
COST DIRECTE					141,07767
DESPESES INDIRECTES				3,00 %	4,23233
COST EXECUCIÓ MATERIAL					145,3100

EJ4B0U03	U	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de níl, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000	421,46	€
COST DIRECTE					409,18447
DESPESES INDIRECTES				3,00 %	12,27553
COST EXECUCIÓ MATERIAL					421,4600

EJ4Z0U20	U	Potredilles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000	71,73	€
COST DIRECTE					69,64078
DESPESES INDIRECTES				3,00 %	2,08822
COST EXECUCIÓ MATERIAL					71,7300

EJ4A24B1	U	Escalador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 1500 a 3000 W de potència, preu alt, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat	Rend.: 1,000	335,84	€
COST DIRECTE					324,11650
DESPESES INDIRECTES				3,00 %	9,72350
COST EXECUCIÓ MATERIAL					333,8400

EJ4G321B1	U	Equipament del bar d'acer inoxidable, format per: 2 mobles nevera 1 catelera 1 màquina de glaciçons 1 pica aconcordada amb palanca al peu 1 barra d'acer inoxidable 2 llaixes d'acer inoxidable (2 mts) Revestiments, barra i instal·lacions segons projecte. totalment acabat	Rend.: 1,000	48.000,00	€
COST DIRECTE					46.601,94175
DESPESES INDIRECTES				3,00 %	1.398,05825
COST EXECUCIÓ MATERIAL					48.000,0000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 170

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
ELG3218N	U		Ascensor hidràulic d'impulsor oleodinàmic directe amb un pistó lateral i 0,63 m/s per a 8 persones (450 kg) de 4 panells (3 m), manobra universal simple pones d'acces de manobrallat, correassa automàtica de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçada, d'acer inoxidable, cabina amb porta corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mil·liana.	Rend.: 1,000 27.330,00 €
COST DIRECTE				26.533,96038
DESPESES INDIRECTES				796,01942
COST EXECUCIÓ MATERIAL				27.330,00000
ELG3218N	U		Ascensor hidràulic d'impulsor oleodinàmic directe amb un pistó lateral i 0,63 m/s per a 8 persones (450 kg) de 4 panells (3 m), manobra universal simple pones d'acces de manobrallat, correassa automàtica de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçada, d'acer inoxidable, cabina amb porta corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mil·liana	Rend.: 1,000 27.330,00 €
COST DIRECTE				26.533,96038
DESPESES INDIRECTES				796,01942
COST EXECUCIÓ MATERIAL				27.330,00000
EM24142B	U		Detectors d'intrusió iònics.	Rend.: 1,000 96,00 €
COST DIRECTE				93,20388
DESPESES INDIRECTES				2,79612
COST EXECUCIÓ MATERIAL				96,00000
EM24142V	U		Detectors d'intrusió Termovelocimètrics.	Rend.: 1,000 72,00 €
COST DIRECTE				69,90291
DESPESES INDIRECTES				2,09709
COST EXECUCIÓ MATERIAL				72,00000
EMD311A8	U		Centralada, un circuit de protecció, alarma acústica i senyal lluminós, muntada a l'exterior	Rend.: 1,000 2.242,70 €
Unitats				Preu
Parcial				Import
Mà d'obra				
A012M000	h		Oficial 1a muntador	2,000 /R x 26,04000 = 52,08000
A013M000	h		Ajudaunt muntador	2,000 /R x 22,21000 = 44,42000
Subtotal:				96,50000
Materials				
B0A61600	u		Tac de nícol de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	4,000 x 0,22000 = 0,88000
BMD311A8	U		Central un circuit de protecció, alarma acústica i senyal lluminós, per a muntar a l'exterior	1,000 x 2,080,00000 = 2,080,00000
Subtotal:				2,080,88000
Subtotal:				2,080,88000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 171

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EMD31KUK	U		Cablejat	Rend.: 1,000 6.240,00 €
COST DIRECTE				2.177,38000
DESPESES INDIRECTES				65,32140
COST EXECUCIÓ MATERIAL				2.242,70140
EMD43208	U		Pulsadors d'alarma	Rend.: 1,000 60,80 €
COST DIRECTE				59,02913
DESPESES INDIRECTES				1,77087
COST EXECUCIÓ MATERIAL				60,80000
EMD43209	U		Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra l'obertura de la tapa i la separació de la partel, muntada a l'exterior	Rend.: 1,000 201,20 €
Unitats				Preu
Parcial				Import
Mà d'obra				
A013M000	h		Ajudaunt muntador	0,250 /R x 22,21000 = 5,55250
A012M000	h		Oficial 1a muntador	0,250 /R x 26,04000 = 6,51000
Subtotal:				12,06250
Materials				
BMD43200	U		Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra l'obertura de la tapa i la separació de la partel	1,000 x 182,40000 = 182,40000
B0A61600	u		Tac de nícol de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	4,000 x 0,22000 = 0,88000
Subtotal:				183,28000
COST DIRECTE				195,34250
DESPESES INDIRECTES				5,86028
COST EXECUCIÓ MATERIAL				201,20278
EMD8U005	U		Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminescent segons normes UNE-IDIN, fixada mecànicament	Rend.: 1,000 15,42 €
COST DIRECTE				14,97087
DESPESES INDIRECTES				0,44913
COST EXECUCIÓ MATERIAL				15,42000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 172

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
ENOVENT	U	Ventilació de tot l'espai del nucli central segons pressupost industrial	Rend.: 1,000	50,492,96 €
COST DIRECTE				49,022,291,26
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				50,492,9600
ENOCUCLNC	U	Climatització de tot l'espai del nucli central, segons pressupost d'enginyeria.	Rend.: 1,000	119,535,03 €
COST DIRECTE				116,053,427,18
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				119,535,0300
ENOCUCLZT	U	Climatització de tot l'espai de la Zona Teatre, segons pressupost d'enginyeria.	Rend.: 1,000	0,00 €
COST DIRECTE				0,00000
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,00000
ENODINBA	U	Instal·lació de detecció i extinció d'incendis de tot l'espai de la Biblioteca i Atranea, segons pressupost detallat adjunt.	Rend.: 1,000	0,00 €
COST DIRECTE				0,00000
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,00000
ENODINNC	U	Instal·lació de telecomunicacions de tot l'espai del nucli central, segons pressupost detallat adjunt.	Rend.: 1,000	0,00 €
COST DIRECTE				0,00000
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 173

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
ENODINEM	U	Instal·lació de detecció i extinció d'incendis de tot l'espai de l' Escola de Música, segons pressupost detallat adjunt.	Rend.: 1,000	0,00 €
COST DIRECTE				0,00000
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,00000
ENODINNC	U	Instal·lació de detecció i extinció d'incendis de tot l'espai del nucli central, segons pressupost d'enginyeria.	Rend.: 1,000	0,00 €
COST DIRECTE				0,00000
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,00000
ENODINZT	U	Instal·lació de detecció i extinció d'incendis de tot l'espai de la Zona Teatre, segons pressupost d'enginyeria.	Rend.: 1,000	0,00 €
COST DIRECTE				0,00000
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,00000
ENOELEBA	U	Instal·lació elèctrica de tot l'espai de la Biblioteca i Atranea, segons pressupost detallat adjunt.	Rend.: 1,000	0,00 €
COST DIRECTE				0,00000
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,00000
ENOELEEM	U	Instal·lació elèctrica de tot l'espai de l' Escola de Música, segons pressupost d'enginyeria.	Rend.: 1,000	0,00 €
COST DIRECTE				0,00000
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 174

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
ENOELENC	U	Instal·lació elèctrica de tot l'espai del nucli central, segons pressupost d'enginyeria.	Rend.: 1,000	0,00 €
COST DIRECTE				0,00000
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,00000
ENOELZT	U	Instal·lació elèctrica de tot l'espai de la Zona Teatre, segons pressupost d'enginyeria.	Rend.: 1,000	0,00 €
COST DIRECTE				0,00000
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,00000
ENOTTEBA	U	Instal·lació de telecomunicacions de tot l'espai de la Biblioteca i l'Ateneu, segons pressupost detallat adjunt.	Rend.: 1,000	0,00 €
COST DIRECTE				0,00000
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,00000
ENOTTEEM	U	Instal·lació de telecomunicacions de tot l'espai de l'Escola de Música, segons pressupost detallat adjunt.	Rend.: 1,000	0,00 €
COST DIRECTE				0,00000
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,00000
ENOTTENC	U	Instal·lació de telecomunicacions de tot l'espai del nucli central, segons pressupost d'enginyeria.	Rend.: 1,000	0,00 €
COST DIRECTE				0,00000
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 175

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
ENOTTEZT	U	Instal·lació de telecomunicacions de tot l'espai de la Zona Teatre, segons pressupost d'enginyeria.	Rend.: 1,000	0,00 €
COST DIRECTE				0,00000
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,00000
EO512K51	M2	Tauell de pedra natural granítica nacional de color a determinar per la DF, de 30 mm de gruix, col·locat sobre suport mural i encastat al parament.	Rend.: 1,000	478,27 €
Indosseu totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.				
Mà d'obra				
A0122000	H	Oficial 1a paleta	Unitats	Preu
A0140000	H	Manobre	Unitats	Preu
Subtotal:				49.23100
Materials				
BQ512K50	M2	Pedra natural calcària nacional per a taulers, de 30 mm de gruix, tipus 3, de 60 a 99 cm de llargària	Unitats	Preu
BU170000	U	Support mural dacer galvanitzat per a aigüeres, satèrreigs i lavabos col·lectius	Unitats	Preu
BQ52-0TE2	m2	Pedra natural granítica nacional per a taulers, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària	Unitats	Preu
D0701641	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:5, elaborat a l'obra amb formigera de 165 l	Unitats	Preu
Subtotal:				415.11248
COST DIRECTE				464.34348
DESPESES INDIRECTES				13.93030
COST EXECUCIÓ MATERIAL				478.27378
EO54U001	m2	Tauell de fusta de pi de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i reforç interior amb llaies de pi, col·locat sobre entramat de fusta amb fixacions mecàniques, amb una alçada total de 80 cm (sobre nivell de paviment de la sala)	Unitats	Preu
Subtotal:				172.55
Mà d'obra				
A0134000	h	Ajudant fuster	Unitats	Preu
A0124000	h	Oficial 1a fuster	Unitats	Preu
Subtotal:				33.88500
Materials				
Subtotal:				25.64000
Subtotal:				38.46000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 176

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
-----	------	----	------------	------	--

Materials

BQ54U01	m2	Subtotal:		72,04500	72,04500	
		0.500	x	188.80000	=	94.40000
		Tauler de 50 cm d'amplana a base de canells de fusta de fagi, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i reforç interior amb llates de pi, per a col·locar sobre l'obra				
		Subtotal:		94,40000	94,40000	
		DESPESES AUXILIARS		1,50	%	1,08088
		COST DIRECTE				167,52568
		DESPESES INDIRECTES		3,00	%	5,02577
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				172,55145

EC05BU0	m2	Rend.: 1,000	602,11	€
---------	----	--------------	--------	---

Tauler de planxa d'aer inoxidable AISI 316 d'1 mm de gruix, polit esmerlat amb gra 150, de 60 cm d'amplana, amb forats per a soldar aigüeres, amb faldó frontal de 8 cm d'alçada mínima, sòcol perimetral de 6 cm d'alçada, amb un desenvolupament total de 77 cm i amb 5 plects, col·locat amb suport i encastat al parament

Indicess todes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plans de projece i indicacions de la DF.

Ma d'obra	Unitats		Preu		Parcial		Import	
	AO122000	H	Oficial 1a paleta	1,000	/R x	25,19000	=	25,19000
	AO140000	H	Manobre	0,500	/R x	19,95000	=	9,97500
		Subtotal:				35,16500		35,16500

Materials

BQ5BU010	m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 177

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
-----	------	----	------------	------	--

F9231510	m3	Subbase de granulari de grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i picatge del material		95,50	€
		Rend.: 1,000			
		COST DIRECTE			
		DESESES INDIRECTES		3.00 %	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			95.5000

FB7060	m²	Rend.: 1,000	124,68	€
--------	----	--------------	--------	---

Tancament de guix laminat sistema Shaftwall EI 120 "PLACO" deriva multiple, amb una resissencia al foc de 120 minuts, de 4,50 m d'alura màxima i 105 mm de gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple, de perfil de xapa d'aer galvanitzat de 60 mm d'amplada, a base de canals (elements horitzontals) 62SC55, 62CS0 i 62J70, muntants (elements verticals) 60J70, separats 600 mm entre si i perfil de fixació G102, a la que es carreguen quatre plaques en total una placa Coreboard en una cara i tres plaques tallalocs (PPF) en l'altra cara, inclús banda tallalocs Firestrip, fixacions per a l'anclatge de canals i muntants metàl·lics, segellador Sealant, cargols per a la fixació de les plaques, cinta de paper amb reforç metàl·lic "PLACO" o similar i pasta i cinta per al tancament de junts.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resoldut de trobades i punts singulars, però no inclou l'allament a col·locar entre els muntants.

Inclou: Replanteig i traçat en el forjat interior i en el superior dels envans a realitzar; Col·locació i fixació de les canals; Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals; Tall de les plaques; Muntatge de la placa interior; Col·locació, sobre els muntants, dels perfils de fixació; Col·locació de reforços locals; Aplicació de segellador sobre el perímetre de l'estructura; Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà; Replanteig de les caixes per a aïllament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions; i posterior perforació de les plaques; Tractament de junts.

Criteri d'tancament de projece: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'tancament exposats en la norma UNE 92305.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada, segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'tancament exposats en la norma UNE 92305.

Ma d'obra	Unitats		Preu		Parcial		Import	
	MO063	h	Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors.	0,770	/R x	30,63000	=	23,58510
	MO100	h	Ajudant muntador de prefabricats interiors.	0,770	/R x	26,39000	=	20,32030
		Subtotal:				43,90540		43,90540

Materials

MT12SAP01	m²	1,100	x	20,82000	=	22,90200
-----------	----	-------	---	----------	---	----------

Placa de guix laminat DPH1 / UNE-EN 520 - 600 / 3000 / 19 / amb les vores longitudinals quadrades, Coreboard "PLACO", formada per una ànima de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues laminas de cartró fort.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

[illegible]

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-117	FDY010	m	Sistema de barana modular GlasFit SV-1401 Top o similar, amb passams de fusta de roure per pintar, format per perfil rectangular de fusta, acabat per pintar, de 40x30 mm, amb perfil de muntatge, model SV-1401; alumini anoditzat; amb dispositius de regulació Level In i sistema interior de drenatge PM-02; capaç de suportar una força horitzontal uniformement repartida de 1,6 kN/m aplicada en la vora superior del passamans segons CTE DB SE-AE, d'alçada màxima 110 cm, per a vidre temperat laminar de seguretat, compost per dos llindes de 6 mm de gruix unides mitjançant quatre laminec incloïdes de buidra de polivinil, de 0,38 mm d'espessor catòdica.	Rend.: 1,000	407,38 €
COST DIRECTE					121,05329
DESPESES INDIRECTES				3,00 %	3,63160
COST EXECUCIÓ MATERIAL					124,68489
Mà d'obra					
MO080	h	Ajudant muntador.	1,655 /R x	26,39000 =	43,67545
MO011	h	Oficial 1ª muntador.	0,827 /R x	30,63000 =	25,33101
				Subtotal:	69,00646
					69,00646
Materials					
MT26FEC07	m	Sistema de barana modular GlasFit SV-1401 Top "COMENZA", amb passamans RP-1411, format per perfil rectangular de fusta, acabat lasural, de 28x25 mm, amb perfil de muntatge, model SV-1401; alumini anoditzat; amb dispositius de regulació Level In i sistema interior de drenatge PM-02; capaç de suportar una força horitzontal uniformement repartida de 1,6 kN/m aplicada en la vora superior del passamans segons CTE DB SE-AE; inclús accessoris, peces i cargois homologats.	1,000 x	144,02000 =	144,02000
MT26AAG01	U	Ancoiracle químic amb vareta rosada d'aer inoxidable de 12 mm de diàmetre, femella i volandera.	4,000 x	3,29000 =	13,16000
MT21VES01	m²	Vidre temperat laminar de seguretat, compost per dues llamines de 10 mm d'espessor, unides mitjançant quatre laminec incloïdes de buidra de polivinil, de 0,38 mm d'espessor catòdica. Segons UNE-EN ISO 12543-2, UNE-EN 14449 i UNE-EN 12150-1	1,075 x	150,30000 =	161,57250
				Subtotal:	318,75250
					318,75250

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 180

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
%ZZ	%		Costos directes complementaris	2,000	% s	387,75900 = 7,75518
				Subtotal:		7,75518
				COST DIRECTE		395,51414
				DESPESES INDIRECTES	3,00	% 11,86542
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		407,37956

P-118 FHN6ASTE u Lluminaire suspena Led ASTEROIDE Ø40 LED de Rend.: 1,182 279,90 €
NEVOLIGHT o equivalent.

Mides: Ø400 mm
Potència (W): 23W
Tensió d'alimentació: 220-240V
CCF: 300K

Inclo's embornat del cable amb tubet d'acer galvanitzat de Ø10mm.

Inclo's muntats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Unitats	Preu	Parcial	Import
---------	------	---------	--------

Mà d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 26,04000 = 22,03046
A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 22,18000 = 1,87648

Subtotal: 23,90694

23,90694

Maquinària

CL40-0013 h Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçada màxima de treball 19,8 en horitzontal de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repos i 10866 Kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm

0,040 /R x 39,44000 = 1,33469

1,33469

Subtotal:

1,33469

1,33469

Materials

BF22-04S5 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/8" de mda de rosca (diàmetre exterior especificat=172 mm i DN=10 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

BHNAST1 u Lluminaire suspena Led ASTEROIDE Ø40 LED de NEVOLIGHT o equivalent 1,000 x 240,00000 = 240,00000

Subtotal:

240,00000

240,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 %

0,35860

COST DIRECTE

271,74423

DESPESES INDIRECTES

8,15233

COST EXECUCIÓ MATERIAL

279,89656

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 181

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
G219AJC4	m2		Demolició de paviment de panos col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplada amb retroexcavadora amb martell trencador	Rend.: 1,000		8,10 €
				Unitats	Preu	Parcial
				Subtotal:		7,86176
				COST DIRECTE		7,86176
				DESPESES INDIRECTES	3,00	% 0,23885
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,09761

G219AJB2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió Rend.: 1,000 10,55 €

Unitats	Preu	Parcial	Import
---------	------	---------	--------

Maquinària
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,020 /R x 94,72000 = 1,89440
C1131S020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 83,47000 = 8,34700

Subtotal: 10,24140

10,24140

COST DIRECTE

10,24140

DESPESES INDIRECTES

0,30724

COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,54864

G22A0011 m2 Repàs i picatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PVI Rend.: 1,000 4,56 €

COST DIRECTE

4,42718

DESPESES INDIRECTES

0,13282

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,56000

G22A6210 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts amb una densitat superior a 1,35 t/m3 Rend.: 1,000 24,88 €

COST DIRECTE

24,15534

DESPESES INDIRECTES

0,72466

COST EXECUCIÓ MATERIAL

24,88000

G9H33110 m2 Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent de composició M-10 amb granulat granític i bitum asfàltic de penetració per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix Rend.: 1,000 58,11 €

COST DIRECTE

56,41748

DESPESES INDIRECTES

1,69252

COST EXECUCIÓ MATERIAL

58,11000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Date: 03/12/25

Pàg.: 182

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
H1215250	m2		Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçada <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, platònoms de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'acès, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de polianida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	Rend.: 1,000 0,18 €
			COST DIRECTE	0,17476
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 0,00524
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	0,1800
P-119	IGUZZ001	u	Easy Space Ø 212 - 3000K - CR80 - UGR<19 - DALI 207W/ 2536.5lm - 3000K - DALI-2 - Color: Negre Transparent, R48t	Rend.: 1,000 276,50 €
			COST DIRECTE	268,44660
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 8,05340
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	276,50000
P-120	IGUZZ002	u	Easy Space Ø 163 mm - warm white - DALI 17W 1911lm - 3000K - CRI 90 - DALI-2 - Color: Negre Transparent	Rend.: 1,000 216,30 €
			COST DIRECTE	210,00000
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 6,30000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	216,30000
P-121	IGUZZ003	u	Aplic Moon inout diàmetre 270mm Led Warm White 3000°K, 1500Lm Color: Blanc	Rend.: 1,000 190,00 €
			COST DIRECTE	184,46602
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 5,53398
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	190,00000
P-122	IGUZZ004	u	Laser Empotrable circular fix- LED - flood 6.8W 648lm - 3000K - CRI 90 - Color: Blanc/Negre	Rend.: 1,000 83,30 €
			COST DIRECTE	80,67379
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 2,42621
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	83,30000
P-123	IGUZZ005	u	Font d'alimentació de corrent constant no dimm, IP20 15W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø59 - Color: Indefinit	Rend.: 1,000 45,00 €
			COST DIRECTE	43,68932
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 1,31068
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	45,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Date: 03/12/25

Pàg.: 183

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-124	IGUZZ006	u	Aplic Reglette cilíndric difusor prisma'tic, L:85mm dià'm 50mm Led Warm White 3000°K, 15w 2600Lm	Rend.: 1,000 145,00 €
			COST DIRECTE	140,77670
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 4,22330
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	145,00000
P-125	IGUZZ007	u	Rail mains voltage rail standard - 3 m - ELE + DALI - DALI-2 - Color: Blanc	Rend.: 1,000 117,30 €
			COST DIRECTE	113,88350
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 3,41650
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	117,30000
P-126	IGUZZ008	u	Aplic Box 220x130x100mm Led Warm White 3000°K, 20w 1200Lm	Rend.: 1,000 165,00 €
			COST DIRECTE	160,19417
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 4,80583
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	165,00000
P-127	IGUZZ009	u	Rail mains voltage rail standard - 1 m - ELE + DALI - DALI-2 - Color: Blanc	Rend.: 1,000 45,00 €
			COST DIRECTE	43,68932
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 1,31068
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	45,00000
P-128	IGUZZ010	u	Connexió en L conductor de terra di'm. x=90a=74 - extern - Color: Blanc	Rend.: 1,000 39,70 €
			COST DIRECTE	38,54369
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 1,15631
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	39,70000
P-129	IGUZZ011	u	Connexió oolla cableada di'm. x=115 - Color: Blanc	Rend.: 1,000 15,00 €
			COST DIRECTE	14,56311
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 0,43689
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	15,00000
P-130	IGUZZ012	u	Mortaza para fijación en el techo - Color: Indefinit	Rend.: 1,000 5,90 €
			COST DIRECTE	5,72816
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 0,17184
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,90000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pág.: 164

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-131	IGUZZ013	U	Tecnica Evo cas Ø 92 mm òptica flood 19 7W/ 2412lm - 3000K - DALI-2 - Color Blanc	Rend.: 1,000 233,30 €
COST DIRECTE				226,50485
DESPESES INDIRECTES				3,00 % 6,79515
COST EXECUCIÓ MATERIAL				233,3000
P-132	IGUZZ014	U	IN60 Evo System Modul lineal - emportable Frame Down - per versions IMIO/Space/Wall Washer - L = 1192 - Color Blanc	Rend.: 1,000 130,80 €
COST DIRECTE				126,99029
DESPESES INDIRECTES				3,00 % 3,80971
COST EXECUCIÓ MATERIAL				130,8000
P-133	IGUZZ015	U	IN60 Evo System Placa con led Warm White - Downlight - Wall Washer-HO - DALI - L = 1192 19W 1870 4lm - 3000K - DALI-2 - Color Negro	Rend.: 1,000 444,90 €
COST DIRECTE				431,94175
DESPESES INDIRECTES				3,00 % 12,95825
COST EXECUCIÓ MATERIAL				444,9000
P-134	IGUZZ016	U	IN60 Evo System Par de extremos de cierre para version emportable Frame con modulo Wall Washer - Color Blanc	Rend.: 1,000 11,50 €
COST DIRECTE				11,16805
DESPESES INDIRECTES				3,00 % 0,33195
COST EXECUCIÓ MATERIAL				11,5000
P-135	IGUZZ017	U	Pixel Plus emportable de led orientable extraíble - alimentación DALI incluida 15W 1648 2lm - 3000K - DALI-2 - Color Blanc	Rend.: 1,000 343,40 €
COST DIRECTE				333,39805
DESPESES INDIRECTES				3,00 % 10,00194
COST EXECUCIÓ MATERIAL				343,4000
P-136	IGUZZ018	U	BeTwo Luminaria de suspensión - UP/DOWN - Ø234 - Luz general 70,5W 7911lm - 3000K - CRI 90 - DALI-2 - Color: Blanco/Transparente/Negro Transparente	Rend.: 1,000 641,50 €
COST DIRECTE				622,81553
DESPESES INDIRECTES				3,00 % 18,68447
COST EXECUCIÓ MATERIAL				641,5000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pág.: 165

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-137	IGUZZ019	U	BeTwo Base de alimentación con cables de suspensión - Luminaria de superficie - Ø234- UP/DOWN- Luz general - DALI-2 - Color: Blanc	Rend.: 1,000 259,00 €
COST DIRECTE				251,45631
DESPESES INDIRECTES				3,00 % 7,54369
COST EXECUCIÓ MATERIAL				259,0000
IGUZZ020	U	Laser Emportable circular filo- LED - medium - Super Comfort 6,8W 648lm - 3000K - CRI 90 - Color: Blanc/Negre	Rend.: 1,000 87,40 €	
COST DIRECTE				84,85437
DESPESES INDIRECTES				3,00 % 2,54633
COST EXECUCIÓ MATERIAL				87,4000
IGUZZ021	U	Fuente de alimentación de corriente constante DALI IP20 10W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø59 - DALI-2 - Color: Indefinrt	Rend.: 1,000 70,00 €	
COST DIRECTE				67,86117
DESPESES INDIRECTES				3,00 % 2,03883
COST EXECUCIÓ MATERIAL				70,0000
IGUZZ022	U	IN60 Evo System Módulo lineal Minimal Up/Down - Superficie o suspensión - para apartamiento opalo o MPO - L = 3576 - Color: Blanc	Rend.: 1,000 339,70 €	
COST DIRECTE				329,80683
DESPESES INDIRECTES				3,00 % 9,89417
COST EXECUCIÓ MATERIAL				339,7000
IGUZZ023	U	IN60 Evo System Placa con led Warm White - Up/Down - General Light LO - DALI - L = 1196 - DALI-2 - Color: Blanc	Rend.: 1,000 284,60 €	
COST DIRECTE				276,31068
DESPESES INDIRECTES				3,00 % 8,28832
COST EXECUCIÓ MATERIAL				284,6000
IGUZZ024	U	IN60 Evo System Apartamiento flexible opalo L = 14,5 m - Color: Opalino	Rend.: 1,000 306,70 €	
COST DIRECTE				297,76699
DESPESES INDIRECTES				3,00 % 8,93301
COST EXECUCIÓ MATERIAL				306,7000
IGUZZ025	U	IN60 Evo System Par de extremos de cierre para versión Minimal pared/suspensión con apartamiento opalo y MPO - Color: Blanc	Rend.: 1,000 40,50 €	
COST DIRECTE				39,32039
DESPESES INDIRECTES				3,00 % 1,17961
COST EXECUCIÓ MATERIAL				40,5000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Date: 03/12/25

Pàg.: 186

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
IGUZZ026	U	IN60 Evo System Unió de connexió para filas continuas - Color: Indefinido	Rend.: 1,000	20,20 €
COST DIRECTE				19,6165
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				20,2000
IGUZZ027	U	IN60 Evo System Kit de dilatador inicial para filas continuas de hasta 3600 mm a 10800 mm - Color: Blanco	Rend.: 1,000	15,50 €
COST DIRECTE				15,04654
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				15,5000
IGUZZ028	U	Cable de suspensión - L=2000 - Color: Indefinido	Rend.: 1,000	15,00 €
COST DIRECTE				14,56311
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				15,0000
IGUZZ029	U	IN60 Evo System Kit de conexi3n eléctrica para alimentaci3n - Color: Indefinido	Rend.: 1,000	46,50 €
COST DIRECTE				45,14563
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				46,5000
IGUZZ030	U	Base de alimentaci3n con cables de suspensi3n - L=1500 - para versi3n DALI - Color: Blanco	Rend.: 1,000	45,00 €
COST DIRECTE				43,68932
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				45,0000
P-138 IGUZZ031	U	Walvy Cuerpo optico cuadrado Ø 90x90 mm - Óptica AL - LED Warm White - 24 Vdc 4,6W - 111,3 lm - 3000K - PWM - Color: Gris	Rend.: 1,000	154,70 €
COST DIRECTE				150,19417
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				154,7000
P-139 IGUZZ032	U	Base de pared - cuadrada - Color: Gris	Rend.: 1,000	29,00 €
COST DIRECTE				28,15534
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				29,0000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Date: 03/12/25

Pàg.: 187

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-140 IGUZZ033	U	Fuente de tensi3n constante IP20 100W - VIN = 220-240 Vac 50/60Hz Vout = 24 Vdc IMAX = 4,16 - DALI - Color: Indefinido	Rend.: 1,000	189,00 €
COST DIRECTE				183,49515
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				189,0000
P-141 IGUZZ034	U	Track Luminaria de pared/llecho ø 89 mm sin transformador electrónico - Warm White - Efecto hoja de luz 180º 4,5W 150lm - 3000K - Color: Gris	Rend.: 1,000	289,70 €
COST DIRECTE				275,43689
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				289,7000
P-142 IGUZZ035	U	Fuente de alimentaci3n de corriente constante DALI IP20 20W - Vin = 220 - 240 Vca 50/60 Hz - out = 250 - 700 mA - DALI-2 - Color: Indefinido	Rend.: 1,000	71,00 €
COST DIRECTE				68,93204
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				71,0000
P-143 IGUZZ036	U	Sistema de Gestió BLE	Rend.: 1,000	1,780,87 €
COST DIRECTE				1,729,00000
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,780,8700
P-144 IGUZZ037	U	View Opti Linear 210x144 mm - Wall - P014.47 - cuerpo grande - warm white - DALI - óptica up light wall washer - 44.2W 3240lm - 3000K - Blanco/ Negro	Rend.: 1,000	169,95 €
COST DIRECTE				165,00000
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				169,9500
K1213251	M2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçada com a màxim de 200 cm, amb bases regulables, talls transversals, talls de treball, plataformes de treball d'amplada com a mínim de 60 cm, escales d'ac3s, baranes laterals, s3cols i xarxa de protecci3 de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalitzaci3 normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. Col·locaci3 durant 2 mesos.	Rend.: 1,000	12,50 €
COST DIRECTE				12,13592
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				12,5000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 188

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
K12132LL	MES	Lloguer de bastida, manteniment, neteja i conservació, peru per mes.	Rend.: 1,000	8.035,20 €		
			COST DIRECTE			
			DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7.801,16505			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.035,2000			
			234,03495			
K1214381	m	Muntatge i desmuntatge de pont penjant metàl·lic format per plataformes de treball a base de mòduls longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçada en el costat de l'apana i 100 cm en la resta, subjectat mitjançant pesants amb contrapes, inclosos tots els elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km	Rend.: 1,000	65,25 €		
COST DIRECTE 63,34851						
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,90049						
COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,2500						
K1215250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per basiments de 70 cm d'amplària i alçada <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplaria com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de l'apana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	Rend.: 1,000	0,18 €		
COST DIRECTE 0,17476						
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,00524						
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,1800						
K2131221	m3	Enderroc de forament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual de tura sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000	175,91 €		
Mà d'obra						
A0150000	H	Mandre especialista	Unitats	Preu	Parcial	Import
A0140000	H	Mandre	3,200 /R x	21,07000 =	67,42400	
Subtotal:				3,000 /R x	19,95000 =	59,95000
Subtotal:					127,27400	127,27400
Manquinària						
C1101200	H	Compressor amb dos mètells pneumàtics	1,600 /R x	26,00000 =	41,60000	41,60000
Subtotal:					41,60000	
DESPESES AUXILIARS 1,50 %					1,90911	
COST DIRECTE						170,78311
DESPESES INDIRECTES 3,00 %						5,12349
COST EXECUCIÓ MATERIAL						175,90660

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Page: 189

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K2140001	m		Enderroc de perfil laminat amb mitjans manuals	19,98 €
			COST DIRECTE	19,9806
			DESPESES INDIRECTES	0,58194
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	19,9800
K2140002	m3		Enderroc de pilar de totxo suport encaixallades de coberta	291,94 €
			COST DIRECTE	283,43889
			DESPESES INDIRECTES	8,50311
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	291,9400
K2141341	m3		Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	677,20 €
			COST DIRECTE	667,417573
			DESPESES INDIRECTES	19,72427
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	677,2000
K2142111	m3		Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	166,85 €
			Unitats	Preu
			8,000 /R x	19,95000 = 159,60000
			Subtotal:	159,60000
				159,60000
Mà d'obra				
A0140000	H		Manobre	
			Unitats	Preu
			8,000 /R x	19,95000 = 159,60000
			Subtotal:	159,60000
				159,60000
Altres				
A%:AUX001	%		Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	
			1,500 % s	159,60000 = 2,39400
			Subtotal:	2,39400
				2,39400
			COST DIRECTE	161,99400
			DESPESES INDIRECTES	4,85982
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	166,85382
P-445 K2142511	m3		Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	235,20 €
			COST DIRECTE	228,34651
			DESPESES INDIRECTES	6,85349
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	235,2000
K2143341	m3		Enderroc de biga o biguetta de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	338,85 €
			Unitats	Preu
			1,250 /R x	28,03000 = 35,03750
			Subtotal:	35,03750
				35,03750
Mà d'obra				
A0125000	H		Oficial 1a soldador	
			Unitats	Preu
			1,250 /R x	28,03000 = 35,03750
			Subtotal:	35,03750
				35,03750

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 190

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
A0140000	H		Manobre	4,500	/R x	19,95000 = 89,77500
	H		Manobre especialista	5,500	/R x	21,07000 = 115,88500
			Subtotal:			240,69750
						240,69750
Maquinària	C1101200	H	Compressor amb dos materials pneumàtics	2,750	/R x	26,00000 = 71,50000
	C200S000	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	1,250	/R x	10,54000 = 13,17500
			Subtotal:			84,67500
						84,67500
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%
						3,61046
			COST DIRECTE			328,98296
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%
						9,86949
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			338,85245
P-146 K2149341	m2		Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		77,87 €
			COST DIRECTE			75,60194
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%
						2,26806
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			77,8700
K2182231	m2		Repartit d'arrebossat de morter de ciment, amb mljans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		20,70 €
			COST DIRECTE			20,09709
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%
						0,60291
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,7000
K2182232	u		Recomposat de façana part posterior per ubicació de CGP, segons projecte.	Rend.: 1,000		560,00 €
			COST DIRECTE			543,68932
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%
						16,31068
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			560,0000
K2194621	m2		Arrencada de paviment de pedra natural, amb mljans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		10,43 €
			Unitats			
			Preu			
			Parcial			
			Import			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 191

PARTIDES D'OBRA

NÚM		COOI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU		
P-147		K219A121	m	Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		Rend.: 1,000	6,26 €	
Ma d'obra								
A0140000		H	Manobre		Unitats	Preu	Parcial	Import
			0,300	/R x	19,95000	=	5,98500	
			Subtotal:				5,98500	
			DESPESSES AUXILIARS		1,50	%		0,08978
			COST DIRECTE					6,07478
			DESPESSES INDIRECTES		3,00	%		0,18224
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					6,25702
K2220001		u	Col·locació de placa pilar		Rend.: 1,000	49,12 €		
			COST DIRECTE				47,68932	
			DESPESSES INDIRECTES		3,00	%		1,43668
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					49,1200
K2221422		M3	Excavació de rasos i pous per reformenacions de fons a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica sobre camió.		Rend.: 1,000	37,33 €		
			COST DIRECTE					36,24272
			DESPESSES INDIRECTES		3,00	%		1,08728
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					37,3300
K2315655		m2	Aputlament i estrebada de parets perimetrals del teatre durant el període en que es construeix l'estructura interior, segons sistema previst per l'empresa RMD KIVKFORM IBERICA.		Rend.: 1,000	28,98 €		
Ma d'obra								
A0133000		h	Ajutant encofrador		Unitats	Preu	Parcial	Import
			0,420	/R x	28,18000	=	11,83560	
A0123000		h	Oficial ta encofrador		0,420	/R x	31,73000	=
							13,32660	
			Subtotal:				25,16220	25,16220
Materials								
B0062540		cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçada i 150 usos		0,0101	x	12,37000	=
								0,12494
B0021030		m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos		3,300	x	0,64000	=
								2,11200
B0A31000		kg	Clau acer		0,060	x	1,74000	=
								0,10440
			Subtotal:					2,34134
								2,34134

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 192

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %	0,62906
				COST DIRECTE		28,13260
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,84398
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		28,97657
P-149	K2RA6210	m3	Carrega i transport manual de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 6 km, amb canvi de 20 t carregat amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000		164,01 €
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Mà d'obra		
				A0150000 H	Membre especialista	4,000 /R x 21,07000 = 84,28000
				A0121000 h	Oficial 1a	0,100 /R x 25,19000 = 2,51900
					Subtotal:	86,79900
						86,79900
				Maquinària		
				C1311120 h	Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics	0,100 /R x 76,59000 = 7,65900
				C150G900 h	Guia autopropulsada de 20 t	1,000 /R x 62,06000 = 62,06000
				C1501900 h	Canvi per a transport de 20 t	0,040 /R x 67,89000 = 2,71560
					Subtotal:	72,43460
						72,43460
				COST DIRECTE		159,23360
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	4,77701
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		164,01061
P-149	K2RA6210	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts amb una densitat superior a 1,35 t/m3	Rend.: 1,000		8,38 €
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Materials		
				B27RA6210 m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts amb una densitat superior a 1,35 t/m3	1,000 x 8,14000 = 8,14000
					Subtotal:	8,14000
						8,14000
				COST DIRECTE		8,14000
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,24420
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,38420
K31DC100	m2		Encofrat amb tauleons de fusta per a rases i pous de fonaments	Rend.: 1,000		69,47 €
				COST DIRECTE		67,44660
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	2,02340
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		69,4700

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 193

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
				K4SG5122 m3	Rend.: 1,000	1,174,37 €
				Biga de fusta laminada de secó constant, de 10x20 a 12x25 cm de secó, com a màxim, i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de salis de coure en autoclau, muntada sobre suports		
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Mà d'obra		
				A0134000 h	Ajudant fuster	3,000 /R x 22,39000 = 67,17000
				A0124000 h	Oficial 1a fuster	6,000 /R x 25,64000 = 153,84000
					Subtotal:	221,01000
						221,01000
				Materials		
				B4SGJ210 m3	Element de fusta laminada, amb gruix de laminat 33x45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secó i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de salis de coure en autoclau	1,000 x 1,453,14000 = 1,453,14000
					Subtotal:	1,453,14000
						1,453,14000
				COST DIRECTE		1,674,15000
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	50,22460
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,724,37450
K4SGA122	m3		Biga de fusta laminada de secó constant, de 20x100 cm de secó, com a màxim, i llargària fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament de salis de coure en autoclau, muntada sobre suports	Rend.: 1,000		2,407,67 €
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				Mà d'obra		
				A0134000 h	Ajudant fuster	18,000 /R x 22,39000 = 403,02000
				A0124000 h	Oficial 1a fuster	10,000 /R x 25,64000 = 256,40000
					Subtotal:	659,42000
						659,42000
				Maquinària		
				C150G900 h	Guia autopropulsada de 20 t	3,000 /R x 62,06000 = 186,18000
					Subtotal:	186,18000
						186,18000
				Materials		
				B4SGJ220 m3	Element de fusta laminada, amb gruix de laminat 33x45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secó i llargària fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament de salis de coure en autoclau	1,000 x 1,491,94000 = 1,491,94000
					Subtotal:	1,491,94000
						1,491,94000
				COST DIRECTE		2,337,54000
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	70,12620
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,407,66620

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 194

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K43J122	m3		Bigueta de fusta laminada, llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau, col·locada sobre suports de fusta o acer	Rend.: 1,000
				1,743,34 €
Mà d'obra			Unitats	Preu
				Parcial
A012A000	h		Oficial 1a fusier	6,500 /R x 25,64000 = 166,66000
				Ajudant fusier
A013A000	h			Subtotal: 239,42750 239,42750
Materials	m3		Element de fusta laminada, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau	1,000 x 1,453,14000 = 1,453,14000
				Subtotal: 1,453,14000 1,453,14000
B43GL210				
COST DIRECTE				1,692,56750
DESPESES INDIRECTES 3,00 %				50,77703
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,743,34453

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 195

PARTIDES D'OBRA

NÚM		COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
K43Q120	m3			Cabrio de fusta laminada de llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau, col·locat davant	Rend.: 1,000		6,551,61 €
Mà d'obra	h			Unitats	Preu	Parcial	Import
A013A000					36,000 /R x 22,39000 = 783,65000		
A012A000					160,000 /R x 25,64000 = 4,102,40000		
Subtotal:					4,886,05000		4,886,05000
Materials	m3			Element de fusta laminada, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau	1,000 x 1,453,14000 = 1,453,14000		
B43GL210					1,000 x 1,453,14000 = 1,453,14000		
Subtotal:					1,474,74000		1,474,74000
B0A32000	kg			Cleu acer galvanitzat	10,000 x 2,16000 = 21,60000		
Subtotal:					1,474,74000		1,474,74000
K43Z100	u			Conector amb vis cangolat sobre biga de fusta	Rend.: 1,000		
Mà d'obra	h			Unitats	Preu	Parcial	Import
A0121000					0,060 /R x 25,19000 = 1,25960		
A013A000					0,060 /R x 22,39000 = 1,11960		
Subtotal:					2,40160		
Materials							
B0A41000					0,010 x 4,40000 = 0,04400		
Subtotal:					0,04400		
K43Z1030	kg			Elements d'unió i recolçament per a estructures de fusta, d'acer inoxidable austenític de dissenyació AISI 316, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, plana, treballat a taller i col·locat a l'obra	Rend.: 1,000		
Mà d'obra	h			Unitats	Preu	Parcial	Import
A012A000					0,060 /R x 25,64000 = 1,28200		
A013A000					0,060 /R x 22,39000 = 1,11960		
Subtotal:					2,40160		
Materials							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 186

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
B4R12021	kg	1,000	Acer inoxidable austenític amb mòduls de designació AISI 316, en perfil laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, plana, treballat a taller			
				x	4,69000	= 4,69000
				Subtotal:		
					4,69000	4,69000
K4SGU001	m3	Rend.: 1,000	Rebret de l'interior de plar d'aer amb formigó HM-20/P/201, de consistència plàstica i granulària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment			
Mà d'obra	h	Oficial 1a	Manobre			
				8,000 /R x	25,19000	= 201,52000
				4,000 /R x	19,95000	= 79,80000
				Subtotal:		
					281,32000	281,32000
Materials	m3	Formigó HM-20/P/201, de consistència plàstica, granulària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, que per a classe d'exposició I	1,050 x 115,31000 =			
K4SRDR50	dm3	Rend.: 1,000	Restitució de volum en estructures de formigó amb morter polimèric de reparació tipològic i de retracció controlada, aplicat en capes de gruix <=3 cm			
K4ZW0054	m	Rend.: 1,000	Ancoratge sobre fàbrica de pedra, mitjançant rodó d'aer inoxidable de diàmetre 12 mm, introduït en el forat practicat sobre el suport i rebret posterior amb resina epoxi			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 197

PARTIDES D'OBRA

NÚM		CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
K5Z219MK	m2		Teulada de teula àrab amb fixació mecànica de ceràmica de color envellit, de 25 peces/m2, com a màxim.	Rend.: 1,000		53,30	€		
Mà d'obra									
A0140000	H	Manobre	0,375 /R x	19,95000	=	7,48125			
A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,750 /R x	25,19000	=	18,89250			
				Subtotal:		26,37375	26,37375		
Materials									
B5Z219M0	u	Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica de color envellit, de 25 peces/m2, com a màxim	26,250 x	0,78000	=	20,47500			
D070A4D1	M3	Morter mixt de ciment portland amb escòria CEM I/II-B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0221 x	191,91805	=	4,24139			
				Subtotal:		24,71639	24,71639		
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,69394		
				COST DIRECTE			51,74948		
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,55248		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			53,30917		
K5ZAZ75Z	m		Carrer ceràmic de teula àrab, de color vermell i 5 peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000		17,77	€		
Mà d'obra									
A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,300 /R x	25,19000	=	7,55700			
A0140000	H	Manobre	0,150 /R x	19,95000	=	2,99250			
				Subtotal:		10,54950	10,54950		
Materials									
B5Z211N0	u	Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica de color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim	5,100 x	0,51000	=	2,60100			
D070A4D1	M3	Morter mixt de ciment portland amb escòria CEM I/II-B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,020 x	191,91805	=	3,83836			
				Subtotal:		6,43936	6,43936		
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,26374		
				COST DIRECTE			17,25260		
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,51758		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			17,77018		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 188

PARTIDES D'OBRA

NÚM		COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
					PREU	
K5ZB15D4	m	Agujats de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada i 45 cm de desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques			Rend.: 1,000	35,81 €
Mà d'obra					Unitats	Preu
						Parcial
						Import
A012L000	h	Oficial 1a llauener			0,280 /R x	32,78000 = 9,17840
A0140000	H	Manobre			0,140 /R x	19,95000 = 2,79300
					Subtotal:	11,97140
						11,97140
Materials					Unitats	Preu
						Parcial
						Import
B7Z24000	kg	Emusió bituminosa, tipus ED			0,1995 x	1,01000 = 0,20150
B5Z2ZAE10	u	Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom			3,000 x	0,13000 = 0,39000
B5ZB15D5	m	Peca per a aguajats, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 45 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 ples			1,210 x	18,00000 = 21,78000
D0701821	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigera de 165 l			0,0011 x	110,19310 = 0,12121
					Subtotal:	22,49271
						22,49271
					DESPESSES AUXILIARS	2,50 %
					COST DIRECTE	0,29929
					DESPESSES INDIRECTES	34,76340
						1,04290
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	35,80630

K5ZD15AE		m	Rend.: 1,000		26,84	€
Minvell encastat al parament, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada i de 30 cm de desenvolupament, col·locada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigera de 165 l						
Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A0140000	H	Manobre	0,050 /R x	19,95000 =	0,99750	
A012L000	h	Oficial 1a llauener	0,250 /R x	32,78000 =	8,19500	
A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,100 /R x	25,19000 =	2,51900	
Materials			Subtotal:		11,71150	11,71150
B7Z24000	kg	Emusió bituminosa, tipus ED	0,1995 x	1,01000 =	0,20150	
B5ZD15A4	m	Peca per a minvell de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 ples	1,020 x	13,12000 =	13,38240	
D0701821	m3	Mortr de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigera de 165 l	0,0053 x	110,19310 =	0,58402	
Subtotal:					14,16792	14,16792

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 199

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
K5ZD36D	m2		Minvell contra parament, amb la part superior horitzontal i la inferior seguint el pendent, de rajola ceràmica fina, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigera de 165 l	DESPESSES AUXILIARS		
				1,50 %		
				COST DIRECTE		
				26,05509		
				DESPESSES INDIRECTES		
				3,00 %		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		
				26,83675		
Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import	
A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,850 /R x	25,19000 =	21,41150	
A0140000	H	Manobre	0,425 /R x	19,95000 =	8,47875	
Subtotal:				29,89025	29,89025	
Materials		Unitats	Preu	Parcial	Import	
B0FG3JA3	u	Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell	24,003 x	0,21000 =	5,04053	
D00701641	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigera de 165 l	0,0179 x	95,35450 =	1,70985	
Subtotal:				6,74748	6,74748	
			DESPESSES AUXILIARS	1,50 %	0,44835	
			COST DIRECTE		37,08608	
			DESPESSES INDIRECTES	3,00 %	1,11258	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		38,19867	

K5ZH222A	m	Canal exterior de secció rectangular, de planxa d'alumini lacat, de 0,8 mm de gruix, de 20 cm d'amplària i 50 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant	Rend.: 1,000	65,35	€	
Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A012L000	h	Oficial 1a llauener	0,200 /R x	32,78000 =	6,55800	
A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,300 /R x	25,19000 =	7,55700	
A0140000	H	Manobre	0,150 /R x	19,95000 =	2,99250	
			Subtotal:		17,10550	17,10550
Materials			Unitats	Preu	Parcial	Import
B5ZH222A	m	Canal exterior de secció rectangular, de planxa d'alumini lacat, de 0,8 mm de gruix, de 20 cm d'amplària i 50 cm de desenvolupament, incloses les peces especials de suport	1,200 x	38,19000 =	45,82800	
			Subtotal:		45,82800	45,82800

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 200

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
DESPESES AUXILIARS				3.00 %
COST DIRECTE				63.44667
DESPESES INDIRECTES				1.90340
COST EXECUCIÓ MATERIAL				65.35006

P-150	K614HS4K	m2	Paradé recolzat divisió de 10 cm de guix, de tokana de 26x14x10 cm, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10, acabat a l'obra amb formigera de 165 l. Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	Rend.: 1.000	26.48	€
-------	----------	----	---	--------------	-------	---

Mà d'obra					
A0140000		H	Manobre	0.230 /R x	19.96000 = 4.58850
A0122000		H	Oficial 1a paleta	0.530 /R x	25.19000 = 13.35070
Subtotal:					17.93920

Materials					
B07FA12A0		u	Tokana de 26x14x10 cm	23.6042 x	0.29000 = 6.84522
D070A4D1		M3	Morter mixt de ciment portland amb escoria CEM II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigera de 165 l	0.0176 x	191.91805 = 2.41817
Subtotal:					9.26339

Subtotal:			9.26339	9.26339	
DESPESES AUXILIARS		2.50 %		0.444848	
COST DIRECTE				27.65107	
DESPESES INDIRECTES		3.00 %		0.82953	
COST EXECUCIÓ MATERIAL				28.48060	

P-151	K614P11E	m2	Envà recolzat de l'ancament de 4 cm de guix, de supremat de 50x20x4 cm, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigera de 165 l. Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	Rend.: 1.000	17.41	€
-------	----------	----	--	--------------	-------	---

Mà d'obra					
A0122000		H	Oficial 1a paleta	0.345 /R x	25.19000 = 8.69055
A0140000		H	Manobre	0.150 /R x	19.96000 = 2.99250
Subtotal:					11.68305

Materials					
B076S240		u	Supremat de 50x20x4 cm, per a revestir	10.200 x	0.42000 = 4.28400
D0701821		m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigera de 165 l	0.0032 x	110.19310 = 0.35262
Subtotal:					11.68305

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 201

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
DESPESES AUXILIARS				2.50 %
COST DIRECTE				16.61175
DESPESES INDIRECTES				0.48835
COST EXECUCIÓ MATERIAL				17.11010

P-152	K7B11A0L	m2	Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 100 a 110 g/m2, col·locada no adherida. Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	Rend.: 1.000	3.21	€
-------	----------	----	--	--------------	------	---

Mà d'obra					
A0127000		h	Oficial 1a col·locador	0.040 /R x	31.73000 = 1.26920
A0137000		h	Ajudant col·locador	0.020 /R x	28.18000 = 0.56360
Subtotal:					1.83280

Materials					
B7B11A00		m2	Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 100 a 110 g/m2	1.100 x	1.14000 = 1.25400
Subtotal:					1.25400

Subtotal:			1.50 %	0.02719	
DESPESES AUXILIARS				3.11429	
COST DIRECTE				0.0943	
DESPESES INDIRECTES		3.00 %			
COST EXECUCIÓ MATERIAL				3.20772	

P-153	K7C23471	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >=1.45 m2K/W, de guix 40 mm amb la superfície llisa i canell mil·limassa, col·locades sense adherir. Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	Rend.: 1.000	16.55	€
-------	----------	----	---	--------------	-------	---

Mà d'obra					
A0140000		H	Manobre	0.030 /R x	19.96000 = 0.59860
A0122000		H	Oficial 1a paleta	0.060 /R x	25.19000 = 1.51140
Subtotal:					2.10990

Materials					
B7C23470		m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de guix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >=1.45 m2K/W, amb la superfície llisa i canell mil·limassa	1.050 x	13.26000 = 13.92300
Subtotal:					13.92300

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 202

PARTIDES D'OBRA

NÚM			COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03165	
				COST DIRECTE			16,06455	
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,48194	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,54648	

K7D21322	m2	Atallament de gruix 2 cm, amb morter format per ciment i pedra amb vernicullia, projectat sobre elements superficials			Rend.: 1,000	6,37	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Materials	B7D20022	m3	Morter de ciment i pedra amb vernicullia pastat i projectat sobre elements superficials			0,0204 x 302,94000 =	6,17998	
						Subtotal:	6,17998	6,17998
						COST DIRECTE		6,17998
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,18540
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,36538

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 203

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
				DESPESES AUXILIARS	3,50 %	3,89805
				COST DIRECTE		320,00708
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	9,60021
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		329,60729

K8111101	U	Reomplert de buits produïts per l'extracció de pilars, amb obra i morter.	Rend.: 1,000	406,47	€	
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra	A0122000	H Oficial 1a paleta	4,500 /R x 25,19000 =	113,35500		
	A0140000	H Manobre	12,000 /R x 19,95000 =	239,40000		
			Subtotal:	352,75500		352,75500
Materials	D0701821	m3 Morter de ciment portland amb filler calent CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,300 x 110,19310 =	33,05793		
			Subtotal:	33,05793		33,05793
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %	8,81898	
			COST DIRECTE		394,63181	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	11,83895	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		406,47076	

K81111E0	m2	Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçada, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.	Rend.: 1,000	46,00	€	
			COST DIRECTE		44,66019	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,33881	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		46,00000	

Mà d'obra	A0140000	Manobre	0,746 /R x 19,95000 =	14,88270		
	A0122000	Oficial 1a paleta	0,693 /R x 25,19000 =	17,45667		
			Subtotal:	32,33937		32,33937
Materials	D070A401	Morter mixt de ciment portland amb escoria CEM II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0221 x 191,91805 =	4,24139		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 204

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

Subtotal:				4,24139	4,24139
DESPESES AUXILIARS				2.50 %	0.80848
COST DIRECTE					37.38924
DESPESES INDIRECTES				3.00 %	1,12188
COST EXECUCIÓ MATERIAL					38.51092

K81136K2	M2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçada, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, amb formigona de 165 l/templat			Rend.: 1,000	34,24	€
----------	----	---	--	--	--------------	-------	---

Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,750 /R x	25,19000 =	18.99250
A0140000	H	Manobre	0,450 /R x	19,95000 =	8.97750
Subtotal:				27.87000	27.87000

Materials			
D070401	M3	Morter mixt de ciment portland amb escòria CEM II/B-S, calc i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigona de 165 l	0,028 x 191,91805 = 5,37371

COST DIRECTE					33.24371
DESPESES INDIRECTES				3.00 %	0.99731
COST EXECUCIÓ MATERIAL					34,24102

P-154	K815EK2	m	Formació de mortlura de secció curvilinear, amb guix YF, acabat llicat amb guix YF.	Rend.: 1,000	180,00	€
Indicats: Ides, les faltes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plans de projecció i indicacions de la DF.						

COST DIRECTE					174,75728
DESPESES INDIRECTES				3.00 %	5,24272
COST EXECUCIÓ MATERIAL					180,00000

K8E2NA	m2	Trasdosat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb periferia de planxa d'açer galvanitzat, amb un guix total del trasdosat de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'ampolla i canals de 48 mm d'ampolla, amb 2 plaques tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de guix, fixades mecànicament			Rend.: 1,000	59,48	€
--------	----	---	--	--	--------------	-------	---

Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A0137000	h	Ajudant col·locador	0,110 /R x	28,18000 =	3.09880
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,330 /R x	31,73000 =	10,47090

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 205

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

Subtotal:				13,57070	13,57070
DESPESES AUXILIARS				1.50 %	0.20356
COST DIRECTE					57,75126
DESPESES INDIRECTES				3.00 %	1,73254
COST EXECUCIÓ MATERIAL					59,48380

K83F3E03	m2	Aplicat vertical amb placa de guix laminat de resistent al foc (F) i guix 12,5 mm, col·locada sobre periferia d'açer galvanitzat amb fixadors mecànics			Rend.: 1,000	25,04	€
----------	----	--	--	--	--------------	-------	---

DESPESAS AUXILIARS	1,50	%	0,20356
<hr/>			
COST DIRECTE			51,75126
DESPESAS INDIRECTES	3,00	%	1,73264
<hr/>			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			59,48390

COST DIRECTE					57,75126
DESPESES INDIRECTES				3.00 %	1,73254
COST EXECUCIÓ MATERIAL					59,48380

Materials	Ma d'obra						
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,072	/R x	28,18000	= 2,02886
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,228	/R x	31,73000	= 7,23444
				Subtotal:		9,26340	9,26340

COST DIRECTE					57,75126
DESPESES INDIRECTES				3.00 %	1,73254
COST EXECUCIÓ MATERIAL					59,48380

Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A0137000	h	Ajudant col·locador	0,072 /R x	28,18000 =	2,02866
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,228 /R x	31,73000 =	7,23444
Subtotal:				9,26340	9,26340

B0444000		COST EXECUCIÓ MATERIAL		25,03904
----------	--	------------------------	--	----------

DESPESES AUXILIARS				1.50 %	0,13895
COST DIRECTE					24,30975
DESPESES INDIRECTES				3.00 %	0,72929
COST EXECUCIÓ MATERIAL					25,03904

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 206

PARTIDES D'OBRA

NÚM		CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
K8781650		m2		Neria de parament de morter amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar	Rend.: 1,000	13,23	€	
					COST DIRECTE		12,84466	
					DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,38534	
					COST EXECUCIO MATERIAL		13,2300	
K8811240		M2		Estucat de calç i sorra de maibre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat planxat en calent. Amb recomposició de motlures i ornamentacions actuals	Rend.: 1,000	143,72	€	
Mà d'obra					Unitats	Preu	Parcial	Import
A013800		h		Ajudant estucador	1,000 /R x	28,18000 =	28,18000	
A012800		h		Oficial 1a estucador	2,000 /R x	31,73000 =	63,46000	
				Subtotal:			91,64000	91,64000
Materials								
D881200		m3		Estuc de morter de calç i sorra de maibre blanc	0,060 x	305,45350 =	18,32721	
				Subtotal:			18,32721	18,32721
Partides d'obra								
E81125K2		m2		Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçada, com a màxim, amb morter M-40, elaborat a l'obra amb formigona de 165 l, remolcat, com a base de l'estuc.	1,200 x	24,63366 =	29,56303	
				Subtotal:			29,56303	29,56303
					COST DIRECTE		139,53024	
					DESPESES INDIRECTES	3,00 %	4,18591	
					COST EXECUCIO MATERIAL		143,71615	

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A014000	H	Manobre	0,480 /R x	19,95000 =	9,57600
A012000	H	Oficial 1a paleta	0,750 /R x	25,19000 =	18,89250
		Subtotal:		28,46850	28,46850
Materials					
D0700C61	m3	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de maibre blanc amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigona de 165l	0,010 x	368,53611 =	3,68536

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 207

PARTIDES D'OBRA

Núm	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-155	K898J240	m2	Pinat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat lls, amb una capa segelladora i dues drachab.	Incessos totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la Df.			

P-156	K389K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat lli, amb una capa segelladora i dues d'acabat.	Rend.: 1,000	7,22	e	
Indosseu totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecció i indicacions de la DF.							
Mà d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
A013D000	h	Ajudant pintor	0,015 /R x	22,21000	=	0,33315	
A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,125 /R x	25,19000	=	3,14875	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 208

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
				Subtotal:	3,48190
					3,48190
Materials					
B8Z21000	kg		Segelladora	0,153 x 8,78000 =	1,34334
B8Z2PD00	kg		Paintura plàstica per a interiors	0,3978 x 5,37000 =	2,13619
				Subtotal:	3,47953
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %
					0,05223
				COST DIRECTE	7,01366
				DESPESES INDIRECTES	0,21041
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	7,22407

K89MHN0	m2		Pinat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de pìolilè, amb una capa d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat lls	Rend.: 1,000	9,56 €
---------	----	--	---	--------------	--------

Ma d'obra					
		Unitats	Preu	Parcial	Import
A0130000	h	0,010 /R x	22,21000 =	0,22210	
A0120000	h	0,100 /R x	25,19000 =	2,51900	
				Subtotal:	2,74110
Materials					
B89Z3000	kg		Paintura al dissolvent de resines de pìolilè	0,2856 x 18,94000 =	5,40926
B8ZAR000	kg		Imprimació fixadora de resines sintètiques	0,102 x 10,67000 =	1,08834
				Subtotal:	6,49760
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %
					0,04112
				COST DIRECTE	9,27982
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %
					0,27839
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	9,55821

K89MHN1	m2		Tractament per encolat, amb les següents operacions: 1) Netaja de parets replcant els despriments i raspatjat 2) Aplicació de base de resina hidroepoxy MURPROTEC 260 3) Aplicació de capa espessa de mescla de resina hidroepoxy amb ciment especial per formar una cortina de guix entre 12 i 20 mm. 4) Revestiment amb hidroepoxy pur en dues mans, una aplicada verticalment i l'altra horitzontalment	Rend.: 1,000	46,34 €
---------	----	--	--	--------------	---------

Ma d'obra					
		Unitats	Preu	Parcial	Import
A0120000	h	0,800 /R x	25,19000 =	20,15200	
A0130000	h	0,800 /R x	22,21000 =	17,76800	
				Subtotal:	37,92000
					37,92000
Materials					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 209

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
				0,2856 x 18,94000 =	5,40926
B8ZAR000	kg		Imprimació fixadora de resines sintètiques	0,102 x 10,67000 =	1,08834
				Subtotal:	6,49760
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %
					0,05890
				COST DIRECTE	44,98640
				DESPESES INDIRECTES	1,34859
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	46,33599

K89U005	m2		Pinat de parament vertical exterior, amb pintura mineral al silicat, amb una capa de tons i dues d'acabat	Rend.: 1,000	15,62 €
---------	----	--	---	--------------	---------

		COST DIRECTE	15,16935
		DESPESES INDIRECTES	0,45495
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	15,6200

K8J1316K	m		Coronament de parets de 30 cm de guix, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells en escane acabat esmalat, de color negre (maxax, actual), col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigenera de f65 i i rejunat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (50% compra i 50% aprofitament)	Rend.: 1,000	97,46 €
----------	---	--	--	--------------	---------

Ma d'obra					
		Unitats	Preu	Parcial	Import
A0140000	h	0,200 /R x	19,95000 =	3,99000	
A0120000	h	0,600 /R x	25,19000 =	15,11400	
				Subtotal:	19,10400
Materials					
B0CJBVH3	u		Peça especial de ceràmica natural de color vernell, amb dos cantells en escane, de 20x18 cm	5,000 x 11,20000 =	56,00000
B0GA210Z	kg		Material per a rejunat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,100 x 0,42000 =	0,04200
D070A4D1	M3		Morter mixt de ciment portland amb escòria CEM I/B-S, calc i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigenera de f65 i	0,100 x 191,91805 =	19,19181
				Subtotal:	75,23381
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %
					0,28656
				COST DIRECTE	94,62437
				DESPESES INDIRECTES	2,83873
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	97,46310

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 210

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
K8J317K	m		Coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruix amb peça especial de ceràmica amb dos canellets en escarri d'acabat fi, de color vermell, col·locada amb morter mlt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigona de 165 l	Rend.: 1,000	70,55 €
Mà d'obra	A012200	H	Oficial 1ª paleta	Unitats	Preu
	A014000	H	Marbre	0,330 /R x 0,150 /R x	25,19000 = 19,95000 =
					8,31270 2,99250
				Subtotal:	11,30520
					11,30520
Materials	BQJBVH3	u	Peça especial de ceràmica natural de color vermell, amb dos canellets en escarri, de 20x18 cm	5,000 x	11,20000 =
	D070AD1	M3	Mortr mixt de ciment portland amb esorra CEM I/B/S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m³ de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigona de 165 l	0,0053 x	191,91805 =
					1,01717
				Subtotal:	57,01717
					57,01717
					0,16989
					68,49195
					2,05476
					70,54671
P-157 K36G15B0	m²		Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plástica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix.	Rend.: 1,000	26,62 €
			Incloïess totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plans de projecte i indicacions de la DF.		
Mà d'obra	A012200	H	Oficial 1ª paleta	Unitats	Preu
	A014000	H	Marbre	0,200 /R x 0,240 /R x	25,19000 = 19,95000 =
					5,03800 4,78800
				Subtotal:	9,82600
					9,82600
Materials	BQ641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I, de consistència plástica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m³ de ciment, apte per a classe depositació I	0,1545 x	115,31000 =
					17,81540
				Subtotal:	17,81540
					17,81540
					0,14739
					27,78979
					0,83366
					28,62245

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Page: 211

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
KAIR2022	U		Ajuts de palaneta	7.200,00 €
			COST DIRECTE	6.990,29/26
			DESPESES INDIRECTES	209,70/74
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	7.200,0000
KAIR22HM	U		Escala de servei per accés a l'espai de control de llum i so del teatre.	2.400,00 €
			COST DIRECTE	2.330,09/79
			DESPESES INDIRECTES	69,90/291
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2.400,0000
P-158 KAIR22HN	U		SE-1 Escala de servei per accés als aparells de climatització de la coberta.	1.200,00 €
			COST DIRECTE	1.165,04/654
			DESPESES INDIRECTES	34,95/146
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.200,0000
KAIR22K1	U		Serralteria prevista en plans de projecte (estimado)	56.392,00 €
			COST DIRECTE	54.719,51/456
			DESPESES INDIRECTES	1.642,48/544
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	56.392,0000
KAIR22K2	U		Ajuts de palaneta	4.000,00 €
			COST DIRECTE	3.883,49/515
			DESPESES INDIRECTES	116,50/485
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	4.000,0000
KAIR2US1	U		Claraboia sobre escala de nucli d'accés principal formada per: xassís metàl·lic amb tub de 60x60 per pintar; perfilaria amb alumini lacat i juntes epdm per a rostre vidres; canal de xapa galvanitzada de 0,9 mm i 32 m2 de vidre tripartit 8 mm - càrrega 12 mm - statip 4+4 but male totalment muntat i acabat. Segons plànol 4+03.	16.800,00 €
			COST DIRECTE	16.310,67/861
			DESPESES INDIRECTES	489,32/339
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	16.800,0000
P-159 KAIR3F10	U		P-8 - Porta d'una fulla batent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'external de polietilè, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues dracabats. Amb pany i clau indosos tots els accessoris i petit material necessari per a la seva correcta col·locació i funcionament.	820,00 €
			COST DIRECTE	796,11/650
			DESPESES INDIRECTES	23,88/350
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	820,0000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 212

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-161	KAIR3F11	U	P-9 - Porta de vidre laminar	Rend.: 1,000
			COST DIRECTE	1.850,00 €
			DESPESES INDIRECTES	1.796,11650
				53,88350
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.850,00000

P-160	KAIR3F12	U	P-10 - Porta dues fulles batents. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmatit de políuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues dacabat	Rend.: 1,000
				1.495,00 €
			COST DIRECTE	1.451,45631
			DESPESES INDIRECTES	43,54369
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.495,00000

	KAIR3F13	U	P-11 - Porta acústica d'una fulla batent	Rend.: 1,000
			COST DIRECTE	440,00 €
			DESPESES INDIRECTES	427,18447
				12,81553
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	440,00000

P-161	KAIR3F14	U	P-12 - Porta d'una fulla batent i fulla fixe superior. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmatit de políuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues dacabat	Rend.: 1,000
				905,00 €
			COST DIRECTE	878,64078
			DESPESES INDIRECTES	26,35922
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	905,00000

P-162	KAIR3F15	U	P-13 - Porta d'una fulla batent i fulla fixe superior. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmatit de políuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues dacabat	Rend.: 1,000
				865,00 €
			COST DIRECTE	839,80683
			DESPESES INDIRECTES	25,19417
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	865,00000

P-163	KAIR3F16	U	P-14 - Porta d'una fulla batent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmatit de políuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues dacabat	Rend.: 1,000
				898,00 €
			COST DIRECTE	871,84466
			DESPESES INDIRECTES	26,15534
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	898,00000

P-164	KAIR3F17	U	P-15 - Porta d'una fulla batent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmatit de políuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues dacabat	Rend.: 1,000
				865,00 €
			COST DIRECTE	839,80683
			DESPESES INDIRECTES	25,19417
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	865,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 213

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-165	KAIR3F18	U	P-16 - Porta d'una fulla batent i fixa superior. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmatit de políuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues dacabat	Rend.: 1,000
				922,00 €
			COST DIRECTE	924,27194
			DESPESES INDIRECTES	27,72816
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	962,00000

P-166	KAIR3F19	U	P-17 - Conjunt de porta i parament de vidre laminar.	Rend.: 1,000
				1.650,00 €
			COST DIRECTE	1.601,94175
			DESPESES INDIRECTES	48,05825
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.650,00000

P-167	KAIR3F20	U	P-18 - Porta de dues fulles batents i una fixa superior. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmatit de políuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues dacabat	Rend.: 1,000
				2.175,00 €
			COST DIRECTE	2.111,65049
			DESPESES INDIRECTES	63,34951
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2.175,00000

P-168	KAIR3F21	U	P-20 - Porta de vidre laminar doble	Rend.: 1,000
				1.792,00 €
			COST DIRECTE	1.759,80683
			DESPESES INDIRECTES	52,19417
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.792,00000

P-169	KAIR3F22	U	Conjunt de tres portes EI60-1a - Accés teatre Conjunt de tres portes batlloc tipus EI60-1a, EI-60, de dues fulles batents, per a un buit d'obra total de 530x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, visor circular de vidre col·locada. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta+tauler compacte fèltric de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d'alta densitat i poder tèrmic;Marc de DMI d'alta densitat amb tapada ignífuga. Xarxera amb molla de retor col·locada. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmatit de políuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues dacabat.	Rend.: 1,000
				7.200,00 €
			COST DIRECTE	6.990,29126
			DESPESES INDIRECTES	209,70874
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	7.200,00000

	KAIR3F23	U	P-22 - Porta d'una fulla corredera. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmatit de políuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues dacabat	Rend.: 1,000
				770,00 €
			COST DIRECTE	747,57282
			DESPESES INDIRECTES	22,42718
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	770,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 2/4

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-170	KAIR3F24	U	P-R1- Restauració de porta-vidriera existent. Pínat de parament vertical de fusta, a l'esmaït de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues dacabats	Rend.: 1,000 4.800,00 €
COST DIRECTE				4.660,19417
DESPESES INDIRECTES				3,00 % 139,80583
COST EXECUCIÓ MATERIAL				4.800,00000

P-171	KAIR3F23	U	P-R2- Restauració de porta-vidriera existent. Pínat de parament vertical de fusta, a l'esmaït de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues dacabats	Rend.: 1,000 3.264,00 €
COST DIRECTE				3.168,93204
DESPESES INDIRECTES				3,00 % 95,06796
COST EXECUCIÓ MATERIAL				3.264,00000

P-172	KAIR3F26	U	P-R3- Restauració de porta-vidriera existent. Pínat de parament vertical de fusta, a l'esmaït de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues dacabats	Rend.: 1,000 2.400,00 €
COST DIRECTE				2.330,09709
DESPESES INDIRECTES				3,00 % 69,90291
COST EXECUCIÓ MATERIAL				2.400,00000

P-173	KAIR3F27	U	P-R4- Restauració de porta-vidriera existent. Pínat de parament vertical de fusta, a l'esmaït de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues dacabats	Rend.: 1,000 4.225,00 €
COST DIRECTE				4.101,94175
DESPESES INDIRECTES				3,00 % 123,05825
COST EXECUCIÓ MATERIAL				4.225,00000

P-173	KAIR3F28	U	P-R5- Restauració de porta-vidriera existent. Pínat de parament vertical de fusta, a l'esmaït de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues dacabats	Rend.: 1,000 3.640,00 €
COST DIRECTE				3.533,98058
DESPESES INDIRECTES				3,00 % 106,01942
COST EXECUCIÓ MATERIAL				3.640,00000

KAIR3F50	m2	P-24- Mur modil multidireccional de 75 mm de gruix amb guia superior, compost per 2 panells + 2 amb doble porta batent embeduda. Pínat de parament vertical de fusta, a l'esmaït de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues dacabats	Rend.: 1,000 520,00 €
COST DIRECTE			504,85437
DESPESES INDIRECTES			3,00 % 15,14563
COST EXECUCIÓ MATERIAL			520,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 2/5

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

KAIR3F51	U	P-19 - Porta d'una fulla batent i una fixa superior. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmaït de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues dacabats	Rend.: 1,000	1.125,00	€
COST DIRECTE					
DESPESES INDIRECTES					
				3.00	%
				1.092.23301	
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.125.00000	

KAIR3FUI	U	Fusteria interior segons plans de protecció, 4/04, 4/05, 4/06.	Rend.: 1,000	28.800,00	€
COST DIRECTE					
DESPESES INDIRECTES					
				3,00 %	
COST EXECUCIÓ MATERIAL				28.800,00000	

P-174	KAIR3FU2	U	Restauració del mobiliari de la biblioteca, adaptant-lo a les noves parets perimetrials.	Rend.: 1,000 47.520,00 €
COST DIRECTE				46.135,92233
DESPESES INDIRECTES				3,00 % 1.384,07767
COST EXECUCIÓ MATERIAL				47.520,00000

P-175	KAIR3FU3	U	P-1 - Porta d'una fulla batent i fulla fixa superior. Pínat de parament vertical de fusta, a l'esmaït de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues dacabats	Rend.: 1,000 855,00 €
COST DIRECTE				830,09709
DESPESES INDIRECTES				3,00 % 24,90291
COST EXECUCIÓ MATERIAL				855,00000

P-176	KAIR3FU4	U	P-2 - Porta d'una fulla corredera i fulla fixa superior. Pínat de parament vertical de fusta, a l'esmaït de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues dacabats	Rend.: 1,000 988,00 €
COST DIRECTE				959,22330
DESPESES INDIRECTES				3,00 % 28,77670
COST EXECUCIÓ MATERIAL				988,00000

KAIR3FU5	U	P-3- Porta d'una fulla vidriera	Rend.: 1,000 400,00 €
COST DIRECTE			388,34951
DESPESES INDIRECTES			3,00 % 11,65049
COST EXECUCIÓ MATERIAL			400,00000

P-177	KAIR3FU6	U	P-4 - Porta d'una fulla batent. Pínat de parament vertical de fusta, a l'esmaït de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues dacabats	Rend.: 1,000 895,00 €
COST DIRECTE				868,93204
DESPESES INDIRECTES				3,00 % 26,06796
COST EXECUCIÓ MATERIAL				895,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 216

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-178	KA1R3F-U7	U	P-5 - Porta d'una fulla blent i fixa superior. Pinnat de parament vertical de fusta, a l'ernat de poliretà, amb una capa de protector insecticida-fungicida, una segeladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000 936,00 €
-------	-----------	---	---	--------------------------

COST DIRECTE	908,73786
DESPESES INDIRECTES	3,00 %
27,26214	
COST EXECUCIÓ MATERIAL	936,00000

P-179	KA1R3F-U8	U	P-6 - Porta d'una fulla blent. Pinnat de parament vertical de fusta, a l'ernat de poliretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segeladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000 720,00 €
-------	-----------	---	--	--------------------------

COST DIRECTE	699,02913
DESPESES INDIRECTES	3,00 %
20,97087	
COST EXECUCIÓ MATERIAL	720,00000

P-180	KA1R3F-U9	U	P-7 - Porta d'una fulla blent. Pinnat de parament vertical de fusta, a l'ernat de poliretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segeladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000 760,00 €
-------	-----------	---	--	--------------------------

COST DIRECTE	737,86408
DESPESES INDIRECTES	3,00 %
22,13592	
COST EXECUCIÓ MATERIAL	760,00000

P-181	KA1R3F-K77	m2	Murs mòbils acústics per compartimentació d'espais, amb nivell d'insonorització de 53 db, sense guies inferiors, bloqueig de panells amb gir de 90°, amb porta de pas de 85x210 inches; formats per païques de 85 mm amb aïllament acústic interior; acabat amb xapat de fusta de creier, de la casa TST o similar; totalment muntat pel seu funcionament inclos suports i perfil·leria necessària. Indosseu totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	Rend.: 1,000 480,00 €
-------	------------	----	---	--------------------------

COST DIRECTE	466,01942
DESPESES INDIRECTES	3,00 %
13,98058	
COST EXECUCIÓ MATERIAL	480,00000

KA1R3F-K78	U	Ajuts de paletaria	Rend.: 1,000 5.600,00 €
------------	---	--------------------	----------------------------

COST DIRECTE	5.436,89320
DESPESES INDIRECTES	3,00 %
163,10680	
COST EXECUCIÓ MATERIAL	5.600,00000

K0B274B8	U	Pou de registre per a començ de la xarxa de clavegueram, amb obertura de paviment asfàltic, de formigó i excavació. Totalment acabat amb marc i tapa de fosa de 400 NW.	Rend.: 1,000 480,00 €
----------	---	---	--------------------------

COST DIRECTE	466,01942
DESPESES INDIRECTES	3,00 %
13,98058	
COST EXECUCIÓ MATERIAL	480,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 217

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

KE4146S1	m	Xeremeia circular modular d'acer inoxidable-fibra-acer inoxidable, de 160 mm de diàmetre (s'UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), sense gruixos definits, tub rigid encastat i muntada superficialment	Rend.: 1,000 174,04 €
----------	---	--	--------------------------

Mà d'obra	Unitats	Preu	Parcial	Import
A013G000	H	Ajudant calefador	1,000 /R x 24.45000 =	24.45000
A012G000	H	Oficial 1a calefador	1,000 /R x 28.48000 =	28.48000
Subtotal:			52,93000	52,93000

Materials	Unitats	Preu	Parcial	Import
BEW46000	U	Support estàndard per a conducte circular de 160 mm de diàmetre	1,000 x 8,05000 =	8,05000
BE4146S0	m	Xeremeia circular modular d'acer inoxidable-fibra-acer inoxidable, de 160 mm de diàmetre (s'UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), sense gruixos definits	1,000 x 106,67000 =	106,67000
Subtotal:			114,72000	114,72000

DESPESES AUXILIARS	2,50 %	1,32325
COST DIRECTE		168,97325
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	5,06920
COST EXECUCIÓ MATERIAL		174,04245

KE4146S1	m	Xeremeia circular modular d'acer inoxidable-fibra-acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre (s'UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), sense gruixos definits, tub rigid encastat i muntada superficialment	Rend.: 1,000 247,31 €
----------	---	--	--------------------------

Mà d'obra	Unitats	Preu	Parcial	Import
A012G000	H	Oficial 1a calefador	1,500 /R x 28.48000 =	42,72000
A013G000	H	Ajudant calefador	1,500 /R x 24.45000 =	36,67500
Subtotal:			79,39500	79,39500

Materials	Unitats	Preu	Parcial	Import
BEW49000	U	Support estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre	1,000 x 9,71000 =	9,71000
BE4146S0	m	Xeremeia circular modular d'acer inoxidable-fibra-acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre (s'UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), sense gruixos definits	1,000 x 149,02000 =	149,02000
Subtotal:			158,73000	158,73000

DESPESES AUXILIARS	2,50 %	1,99488
COST DIRECTE		240,10988
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	7,20330
COST EXECUCIÓ MATERIAL		247,31317

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 2/8

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
KE42H6S2	m	Conducció circular d'alumini flexible de 160 mm de diàmetre (s'UNE-EN 1506), sense gruixos definits i muntat superficialment	Rend.: 1,000	19,00 €
Mà d'obra			Unitats	Preu
				Parcial
				Import
A013G000	H	Oficial 1a calefector	0,100 /R x	28,48000 = 2,84800
A013G000	H	Ajudant calefector	0,100 /R x	24,45000 = 2,44500
			Subtotal:	5,29300
				5,29300
Materials				
BE42H6S0	m	Conducció circular d'alumini flexible de 160 mm de diàmetre (s'UNE-EN 1506), sense gruixos definits	1,020 x	4,93000 = 5,02860
BE4H6000	u	Suport estàndard per a conducció circular de 160 mm de diàmetre	1,000 x	8,05000 = 8,05000
			Subtotal:	13,07860
				13,07860
			DESPESSES AUXILIARS	1,50 %
				0,07940
			COST DIRECTE	
				18,45100
			DESPESSES INDIRECTES	3,00 %
				0,55333
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	19,00452
KE420812	m	Conducció helicoidal circular plana d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre (s'UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment	Rend.: 1,000	41,03 €
Mà d'obra			Unitats	Preu
				Parcial
				Import
A013G000	H	Ajudant calefector	0,240 /R x	24,45000 = 5,86800
A012G000	H	Oficial 1a calefector	0,240 /R x	28,48000 = 6,83520
			Subtotal:	12,70320
				12,70320
Materials				
BE4H8000	u	Accessori genèric per a conducció circular de plana d'acer galvanitzat, de diàmetre 200 mm	0,300 x	37,79000 = 11,33700
BE4H8000	u	Suport estàndard per a conducció circular de 200 mm de diàmetre	1,000 x	8,77000 = 8,77000
BE420810	m	Conducció helicoidal circular de plana d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s'UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	1,020 x	6,70000 = 6,83400
			Subtotal:	26,94100
				26,94100
			DESPESSES AUXILIARS	1,50 %
				0,19055
			COST DIRECTE	
				39,83475
			DESPESSES INDIRECTES	3,00 %
				1,19504
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	41,02979

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 2/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
KE42084	u	Barret de xemeneia antirregolant de plana d'acer sentzimir, de diàmetre 200 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000	62,83 €
Mà d'obra			Unitats	Preu
				Parcial
				Import
A012G000	H	Oficial 1a calefector	0,250 /R x	28,48000 = 7,12000
A013G000	H	Ajudant calefector	0,250 /R x	24,45000 = 6,11250
			Subtotal:	13,23250
				13,23250
Materials				
BE4D0820	u	Barret de xemeneia de plana d'acer sentzimir, antirregolant, de 200 mm de diàmetre	1,000 x	47,44000 = 47,44000
			Subtotal:	47,44000
				47,44000
			DESPESSES AUXILIARS	2,50 %
				0,33081
			COST DIRECTE	
				61,00331
			DESPESSES INDIRECTES	3,00 %
				1,83010
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	62,83341
KE42084	u	Barret de xemeneia antirregolant de plana d'acer sentzimir, de diàmetre 250 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000	65,52 €
Mà d'obra			Unitats	Preu
				Parcial
				Import
A012G000	H	Oficial 1a calefector	0,250 /R x	28,48000 = 7,12000
A013G000	H	Ajudant calefector	0,250 /R x	24,45000 = 6,11250
			Subtotal:	13,23250
				13,23250
Materials				
BE4D0820	u	Barret de xemeneia de plana d'acer sentzimir, antirregolant, de 250 mm de diàmetre	1,000 x	50,05000 = 50,05000
			Subtotal:	50,05000
				50,05000
			DESPESSES AUXILIARS	2,50 %
				0,33081
			COST DIRECTE	
				63,61331
			DESPESSES INDIRECTES	3,00 %
				1,90840
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	65,52171
Mà d'obra			Unitats	Preu
				Parcial
				Import
A012G000	H	Oficial 1a calefector	0,300 /R x	28,48000 = 8,54400
A013G000	H	Ajudant calefector	0,300 /R x	24,45000 = 7,33500

Raixada d'impulsió o redon, d'una filera d'el·les fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'el·les separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 220

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
-----	------	----	------------	------	--

Materials				Subtotal:	15,87900	15,87900
	BEK1173B	U	Remeta d'impulsó o retorn, d'una filera d'aletes fines horitzontals, d'alumini, anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45º, totes en el mateix sentit i per a fixar al bastiment	1,000 x 10,22000 =	10,22000	
				Subtotal:	10,22000	10,22000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,23819
				COST DIRECTE		26,33719

			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,79012	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			27,12730

KER1111	U	Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetal·lic, electroman de corrent altern a 230 V i un final de carrera, col·locats a comporta tallafocs	Rend.: 1,000	211,47	€
---------	---	--	--------------	--------	---

Mà d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A013G000	H	Oficial 1a calefador	0,500 /R x	28,48000 =	14,24000	
	A013G000	H	Ajudant calefador	0,500 /R x	24,45000 =	12,22500	
				Subtotal:		26,46500	26,46500
				Subtotal:		178,45000	178,45000

Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import
	BEK1110	U	Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetal·lic, electroman de corrent altern a 230 V i un final de carrera	1,000 x 178,45000 =	178,45000		
				Subtotal:		178,45000	178,45000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,39698
				COST DIRECTE			205,31198

			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		6,15836	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			211,47133	

KER2811	U	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 500 mm d'alçada col·locada entre els conductes	Rend.: 1,000	306,86	€
---------	---	--	--------------	--------	---

Mà d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A013G000	H	Ajudant calefador	0,400 /R x	24,45000 =	9,78000	
	A012G000	H	Oficial 1a calefador	0,400 /R x	28,48000 =	11,39200	
				Subtotal:		21,17200	21,17200
				Subtotal:		178,45000	178,45000

Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import
	BEK2810	U	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 500 mm d'alçada	1,000 x 276,43000 =	276,43000		
				Subtotal:		276,43000	276,43000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,31738
				COST DIRECTE			51,93568

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 221

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
-----	------	----	------------	------	--

Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import
	KEM2211	U	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat	Rend.: 1,000	111,94	€	
				Subtotal:		31,75800	31,75800
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,31738
				COST DIRECTE			297,91958

			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		8,93759	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			306,85717	

Mà d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A012G000	H	Oficial 1a calefador	0,600 /R x	28,48000 =	17,08800	
	A013G000	H	Ajudant calefador	0,600 /R x	24,45000 =	14,67000	
				Subtotal:		31,75800	31,75800
				Subtotal:		76,13000	76,13000

Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import
	BEM3211	U	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa, per a encastar	1,000 x 76,13000 =	76,13000		
				Subtotal:		76,13000	76,13000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,79895
				COST DIRECTE			108,68195

			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		3,28046	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			111,94241	

KEM1412	U	Filtre d'aire de plató pla, amb marc metàl·lic i desmuntable per molles, de fibra sintètica de polièster, de superfície entre 0,21 i 0,25 m2, de gruix ≤< 25 mm, muntat en portafiltres	Rend.: 1,000	53,50	€
---------	---	---	--------------	-------	---

Mà d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A012G000	H	Oficial 1a calefador	0,400 /R x	28,48000 =	11,39200	
	A013G000	H	Ajudant calefador	0,400 /R x	24,45000 =	9,78000	
				Subtotal:		21,17200	21,17200
				Subtotal:		30,45000	30,45000

Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import
	BEM1412	U	Filtre d'aire de plató pla, amb marc metàl·lic i desmuntable per molles, de fibra sintètica de polièster, de superfície entre 0,21 i 0,25 m2, de gruix ≤< 25 mm, per a muntar en portafiltres	1,000 x 30,45000 =	30,45000		
				Subtotal:		30,45000	30,45000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,31738
				COST DIRECTE			51,93568

			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,56819	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			53,49777	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Page.: 222

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

KENP1552	u	Portaillres de planxa dacer galvanitzat per a filtres daire de plat pla, de 500x500 mm, per a filtres de 25 mm de gruix, amb unió per pestanya a ambdues cares, muntat	Rend.: 1,000	75.83	e
-----------------	----------	---	---------------------	--------------	----------

Mã obra		União	Pneu	Parcial	Import
A0136000	H	Ajudante calefeitor	0,500 /R x	24,46000 =	12,22500
A0126300	H	Oficial 1.a calefeitor	0,500 /R x	28,48000 =	14,24000

Materials

BENP1552	u	1,000	x	44,91000	=	44,91000
Portatiles de pinça dacer galvanitzat per a filtres d'aire de platí pla, de 500x500 mm, per a filtres de 25 mm de gruix, amb unité per pesantja a ambdues cares						
BEN1000	u	1,000	x	1,92000	=	1,92000
Part proporcional d'accessoris de muntatge per a portatils d'aire de platí pla						

Subtotal:		46,83000	46,83000
DESPESSES AUXILIARES	1,25 %		0,33081
COST DIRECTE		73,62584	
DESPESSES INDIRECTES	3,00 %	2,20877	
COST EXECUCIÓ MATERIAL		75,33459	

KG111206	U	SISTEMA ELETTRIC PER ESCENOGRAFIA	Rend.: 1,000	58.470,40	€
----------	---	-----------------------------------	--------------	-----------	---

- 1) CANAL MÈTÈL·LIC
- 2) IL·LUMINACIÓ CONVENCIONAL
- 3) IL·LUMINACIÓ DE TREBALL
- 4) IL·LUMINACIÓ DE GUÀRDIA
- 5) CONTROL LLUMS DE TREBALL I GUÀRDIA
- 6) IL·LUMINACIÓ CABINA TÈCNICA
- 7) QUADRES ELÈCTRICS
- 8) LÍNIES ELÈCTRIQUES
- 9) BALSAMENT PASSADISSOS
- 10) BUTAQUES

COST DIRECTE	56.767,37864
DESPESES INDIRECTES	3,00 %
	1.703,02136
COST EXECUCIÓ MATERIAL	58.470,40000

KG12001	u	1)	C.G.P.	UNIA	GENERAL	Rend.: 1,000	10.31/13	6
		ALIMENTACIÓ						
		CENTRALITZACIÓ			EQUIP			
		MESURA (P=315 Kw)						
	1	Ut.	C.G.P.	630 A				
	1	Ut.	modul TMF-10	per 315 Kw	230/400V			
			amb equip multifunció					
	3	MI.	fusible T-	3. 630 A				
	120	MI.	cable Cu 1kV	1x185 mm ²	AFUNEX			
	40	MI.	cable Cu 1kV	1x35 mm ²	AFUNEX			
	20	MI.	canal UNEX	66300	amb coberta			
	1	Ut.	fixacions	P.m.				
	1	Ut.	Ma	dobra				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 223

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
KG112002	u		1,2) XARXA POSTA A TERRA	Rend.: 1,0001,779,33€
		50	Ml. cable Cu despullat 35 mm ²	
		1	Ut. caixa separació circuit T.T.	
		6	Ut. piqueta Fe-Cu 200 cm.	
		6	Ut. abraçadera bimetal·lica	
		1	Ut. barra derivacions xarxa terra	
		1	Ut. línia enllaç terra	
		1	Ut. fixacions, p.m.	
		1	Ut. Mà d'obra	

COST DIRECTE	1,777,504,85
DESPESES INDIRECTES	51,825,15
COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,779,330,0

KG112003	u	1,3) QUADRES ELÈCTRICS	Rend.: 1,00061,283,20€
		1	Ut. quadre general distribuó segons esquema unifilar projecte, muntat
		1	Ut. subquadre planta baixa segons esquema unifilar projecte, muntat
		1	Ut. subquadre planta entresol (entitats) segons esquema unifilar projecte, muntat
		1	Ut. subquadre planta entresol (aules) segons esquema unifilar projecte, muntat
		1	Ut. subquadre planta pis segons esquema unifilar projecte, muntat
		1	Ut. subquadre planta sotacoberta segons esquema unifilar projecte, muntat
		1	Ut. subquadre sala aedes segons esquema unifilar projecte, muntat
		1	Ut. subquadre escenografia segons esquema unifilar projecte, muntat
		1	Ut. subquadre climatizacó segons esquema projecte, muntat
		1	Ut. subquadre doble subministre planta baixa segons esquema unifilar projecte, muntat
		1	Ut. subquadre doble subministre planta entresol entitats segons esquema unifilar projecte, muntat
		1	Ut. subquadre doble subministre planta entresol aules segons esquema unifilar projecte, muntat
		1	Ut. subquadre doble subministre planta pis segons esquema unifilar projecte, muntat
		1	Ut. subquadre doble subministre planta sotacoberta segons esquema unifilar projecte, muntat
		1	Ut. subquadre doble subministre sala d'ades segons esquema unifilar projecte, muntat
		1	Ut. subquadre doble subministre ascensor segons esquema unifilar projecte, muntat
		1	Ut. subquadre mànbra encases centralitzades desde consigna per diferents dependències

COST DIRECTE	59,498,252,43
DESPESES INDIRECTES	1,784,947,57
COST EXECUCIÓ MATERIAL	61,283,200,0

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 224

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
KG112004	u	1,4)	LÍNIES DISTRIBUCIÓ GENERALS A SUBQUADRES	Rend.: 1,000
1	Ut	línies elèctriques entre OGD i subquadres		
165	Ml.	cable Cu 0,6-1kV 1x240 mm2 AFUMEX		
110	Ml.	cable Cu 0,6-1kV 1x120 mm2 AFUMEX		
300	Ml.	cable Cu 0,6-1kV 1x70 mm2 AFUMEX		
80	Ml.	cable Cu 0,6-1kV 1x35mm2 AFUMEX		
90	Ml.	cable Cu 0,6-1kV 1x25mm2 AFUMEX		
210	Ml.	cable Cu 0,6-1kV 1x16mm2 AFUMEX		
100	Ml.	cable Cu 0,6-1kV 1x10mm2 AFUMEX		
150	Ml.	cable Cu 0,6-1kV 1x6mm2 AFUMEX		
40	Ml.	safata UNEX 66400 amb coberta		
45	Ml.	safata UNEX 66200 amb coberta		
60	Ml.	safata UNEX 66150 amb coberta		
15	Ml.	safata UNEX 66100 amb coberta		
1	Ut	fixacions, terminals, p.m.		
1	Ut	Mà d'obra		

COST DIRECTE	25,253,796,12
DESPESES INDIRECTES	757,613,88
COST EXECUCIÓ MATERIAL	26,011,410,0

KG112005	u	1,5) LÍNIES DISTRIBUCIÓ SECUNDÀRIES	Rend.: 1,00024,743,31€
		1	Ut. línies elèctriques entre subquadres i dependències varies
		190	Ml. tub IP-7 25mm
		1,150	Ml. tub IP-7 20mm
		1,150	Ml. tub IP-7 16mm
		2,200	Ml. cable Cu 0,7kV 1x4mm ² AFUMEX
		2,200	Ml. cable Cu 0,7kV 1x2,5 mm ² AFUMEX
		2,500	Ml. cable CU 0,7kV 1x1,5 mm ² AFUMEX
		1,200	Ml. cable Cu 0,7kV 1x2,5 mm ² AFUMEX
		FIRST	
		1,200	Ml. cable Cu 0,7kV 1x1,5 mm ² AFUMEX
		FIRST	
		1	Ut. fixacions, connectors, p.m.
		1	Ut. Mà d'obra

COST DIRECTE	24,022,631,07
DESPESES INDIRECTES	720,678,93
COST EXECUCIÓ MATERIAL	24,743,310,0

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Date: 03/12/25

Pàg.: 225

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
KG112006	U		1,6) INSTAL·LACIÓ INTERIOR ENLUMENAT i PRESSES CORRENT DEPENDÈNCIES	Rend.: 1,000 262.400,00 €
1 Ut. Instal·lació de punts de llum i preses de corrent segons projecte				
1.200 Ml. tub Relux 25mm				
2.500 Ml. tub Relux 20mm				
4.560 Ml. tub Relux 16mm				
150 Ut. caixes derivació 200x200mm				
50 Ut. caixes derivació 200x130mm				
3.500 Ml. cable Cu 0,7kV 1x4mm2 AFUMEX				
7.200 Ml. cable Cu 0,7kV 1x2,5 mm2 AFUMEX				
10.200Ml. cable Cu 0,7kV 1x1,5mm2 AFUMEX-FIRST				
142 Ut. interruptors TICNO-LIGHT, caixa i marc N4001L2				
380 Ut. bases endol TICNO-LIGHT, caixa i marc N4141				
125 Ut. portafusibles TICNO-LIGHT, caixa i marc N4321				
1 Ut. fixacions, connectors, p.m.				
1 Ut. Mà d'obra				
COST DIRECTE				254.757,28155
DESPESES INDIRECTES				7.642,71845
3,00 %				
COST EXECUCIÓ MATERIAL				262.400,00000

KG112007	U	66 kVA - 400V	1,7) GRUP ELECTROGEN (1 LINES DOBLE SUBMINISTRE	Rend.: 1,000	39.519,73 €
1 Ut. Grup electrogen 66kVA trifàsic automàtic 230/400 insonoritzat amb bancada, dipòsit gasoil i sortida llums, interruptor automàtic i quadre commutació potència					
180 Ml. cable 0,6-1kV 1x50mm2 AFUMEX					
FIRST					
120 Ml. cable 0,6-1kV 1x35mm2 AFUMEX					
FIRST					
120 Ml. cable 0,6-1kV 4x6+T1.T mm2 AFUMEX FIRST					
50 Ml. cable 0,6-1kV 4x10+T1.T mm2 AFUMEX FIRST					
80 Ml. cable 0,6-1kV 4x16+T1.T mm2 AFUMEX FIRST					
6 Ut. contactor commutador xarxes tetrapolar 40A amb enclavament mecànic					
200 Ml. cable 0,6-1kV 2x15mm2 AFUMEX FIRST					
60 Ml. cable 0,6-1kV 8x1,5mm2 AFUMEX FIRST					
1 Ut. quadre doble subministre compost per:					
-1 interruptor automàtic 125A-4p					
-8 interruptor diferencial 40A-4p-30mA					
-2 magnetotèrmic 30A-4p					
-2 magnetotèrmic 25A-4p					
-4 magnetotèrmic 20A-4p					
6 Ut. interruptor manual general en càrrega 63A-4p					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Date: 03/12/25

Pàg.: 226

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
KG112008	U		1 Ut. ventilador sala grup electrogen 1 Ut. instal·lació enllumenat sala grup electrogen 1 Ut. fixacions, connectors, p.m. 1 Ut. Mà d'obra	COST DIRECTE 38.368,66990 DESPESES INDIRECTES 1.151,06010 3,00 % COST EXECUCIÓ MATERIAL 39.519,73000
1,8) INSTAL·LACIÓ SALA MAQUINES ASCENSOR				
1 Ut. instal·lació interior de punt de llum i preses de corrent				
tub IP-7 20mm				
20 Ut. interruptors AS 27, caixa i marc				
4 Ut. bases endol AS 27, caixa i marc				
2 Ut. lluminàries fluorescentes 2x36W AF				
2 Ml. cable Cu 0,7kV 1x2,5mm2 AFUMEX-FIRST				
100 Ut. caixes derivació 150x100 superfície				
2 Ut. equip lluminària emergència 100 Llm.				
1 Ut. fixacions, connectors, p.m.				
1 Ut. Mà d'obra				
COST DIRECTE				974,38835
DESPESES INDIRECTES				29,23165
3,00 %				
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.003,62000

KG113001	U	2 1) ENLUMENAT EMERGENCIA	Rend.: 1,000	38.591,22 €
98 Ut. lluminària emergència i senyalització DAISALUX-HYDRA 150-310 Lum.				
27 Ut. lluminària emergència DAISALUX-HYDRA COMBINADAS 150-310 Lum.				
305 Ut. balisa escales autònoma DAISALUX SHEPPA ARC BI				
2.400 Ml. tub Relux 16mm				
4.800 Ml. cable Cu 0,7kV 1x1,5mm2 AFUMEX				
40 Ut. caixes derivació 200x130mm				
1 Ut. fixacions, connectors, p.m.				
1 Ut. Mà d'obra				
COST DIRECTE				37.467,20388
DESPESES INDIRECTES				1.124,01612
3,00 %				
COST EXECUCIÓ MATERIAL				38.591,22000

KG114001	U	3 1) TV-FM	Rend.: 1,000	3.973,20 €
1 Ut. instal·lació cantant, amplificació i distribuïdor senyal RTV-FM per canals nacionals, autonòmics privats i locals. Previst de preses a:				
-1 sala reunions				
-2 sala actes				
-2 sala Ateneu				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 227

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

-1 sala Ernest Lluch

COST DIRECTE	3.857,47573
DESPESES INDIRECTES	115,72427
COST EXECUCIÓ MATERIAL	3.973,2000

KG114002	u	3.2) YEUDADES	Rend.: 1,000	32.105,39	€
----------	---	---------------	--------------	-----------	---

- 1 Ut. armari rack 19" 42UA RETEX 800x600cm amb porta de vidre amb unitat ventilació, termostat, tornilleria M6, 2 regletes endoll, 4 panells
- 24 ports RJ45, passersifis i túbels connectat RJ45
- 92 Ut. presa veu-dades
- TTICINO-LIGHT, caixa i marc amb p.p. de canals, tubs i cablejats
- 4.700 Ml. cable UTP 4 parells cat 5e
- 950 Ml. tub protecció IP-7 20mm
- 30 Ml. cable telefonia 25 parells
- 50 Ml. tub protecció IP-7 63mm
- 20 Ut. registre pas 45x45cm
- 100 Ml. canal UNEX 60x150 amb coberta
- 1 Ut. certificació enllaços UTP
- 1 Ut. fixacions, soldadures, p.m.
- 1 Ut. Ma d'obra

COST DIRECTE	31.170,28155
DESPESES INDIRECTES	935,10845
COST EXECUCIÓ MATERIAL	32.105,3900

KG114003	u	3.3) MEGAFONIA	Rend.: 1,000	10.504,91	€
16 Ut.		altaveu f.sosse 6W 6" garrta MET			
15 Ut.		projector cilíndric 10W			
1 Ut.		amplificador mesc. 120W pie			
1 Ut.		amplificador pot. 240W pie			
1 Ut.		reproductor CD+simt FM+MP3			
300 Ml.		cable apantallat 2x1 5mm2 AFUMEX			
300 Ml.		tub IP-7 20mm			
15 Ml.		canal UNEX 60x100 amb coberta			
14 Ut.		caixa derivació 100x100 superfície			
1 Ut.		micrófon sobretaula LB81950/10			
1 Ut.		p.p. de canals, tubs i cablejat			
1 Ut.		connector mascle canon 3p			
1 Ut.		connector canon atèria 3p.			
1 Ut.		material auxiliar i dispositiu de servei			
1 Ut.		fixacions, soldadures, p.m.			
1 Ut.		Ma d'obra			

COST DIRECTE	10.198,94175
DESPESES INDIRECTES	305,96825
COST EXECUCIÓ MATERIAL	10.504,9100

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 228

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

KG115003

u

4.1) DETECCIÓ INCENDIS

Rend.: 1,000

€

- 1 Ut. instal·lació segons projecte d'activitats
- 1 Ut. central analògica i Buide CA17201
- 75 Ut. sensor òptic O-17002
- 1 Ut. sensor òptic termic T-17003
- 12 Ut. polsador dirac. P-17051 (S/BASE)
- 76 Ut. base superfície p.p.m.s. P-17051
- 6 Ut. sirena int. Buide 90dB verm. anl.
- 1 Ut. sirena lrs 24V
- 3.600 Ml. cable apantallat UNE-20x31
- 2x1,5mm2 AFUMEX
- 3.600 Ml. tub IP-7 20mm
- 60 Ut. caixes derivació 200x130
- 2 Ut. bateries 12 V. 18 AMP
- 76 Ut. bases estàndar sensors s/17000
- 4 Ut. allador de línia sense base
- 4 Ut. bases allador
- 1 Ut. material auxiliar i dispositiu de servei
- 1 Ut. fixacions, soldadures, p.m.
- 1 Ut. Ma d'obra

COST DIRECTE	40.886,75728
DESPESES INDIRECTES	1.226,60272
COST EXECUCIÓ MATERIAL	42.113,3600

KG115004	u	4.2) EXTINCIÓ INCENDIS	Rend.: 1,000	22.311,52	€
1 Ut.		instal·lació segons projecte d'activitats			
2 Ut.		armari BE-25 20m. inox			
10 Ut.		armari BE-25 20m. Màrrega			
10 Ut.		extintor neu carbonat 5kg 55B			
27 Ut.		extintor pols seca 6kg eficàcia			
21A-113B					
49 Ut.		placa senyalització extintor o boca			
incendi fotoluminescent					
60 Ml.		tub Fe-q 2440 2" i p.accessoris			
85 Ml.		tub Fe-q 2440 1 1/2" i p.accessoris			
1 Ut.		arqueta per controlador incendis			
60x50cm					
40 Ut.		atracadetes isobriques 2"			
60 Ut.		atracadetes isobriques 1 1/2"			
1 Ut.		fixacions, soldadures, p.m.			
1 Ut.		Ma d'obra			

COST DIRECTE	21.661,68990
DESPESES INDIRECTES	649,85010
COST EXECUCIÓ MATERIAL	22.311,5200

KG116001	u	5.1) CIRCUIT TANCA'T TELEVISIÓ	Rend.: 1,000	15.386,00	€
15 Ut.		càmera llapis b'n Bosch 3,6mm			
15 Ut.		alimentador 12V, 500 mA			
1 Ut.		monitor b'n 17" LTC-2017			
1 Ut.		divar.-16 160Cb			
400 Ml.		tub IP-7 20mm			
300 Ml.		cable RG-59 AFUMEX			
180 Ml.		cable Cu 3x1 5mm2 AFUMEX			
30 Ml.		canal unex 65x100 amb coberta			
18 Ut.		caixa derivació 150x100mm superfície			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 229

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
34	Ut.		conector BNC crimpar RG-59	
1	Ut.		material auxiliar i dispositòs servei	
1	Ut.		fixacions, p.m.	
1	Ut.		Mà d'obra	

COST DIRECTE	14.920,38835
DESPESES INDIRECTES	447,6165
COST EXECUCIÓ MATERIAL	15.368,0000

KG116002 u 5,2) ALARMA ANTI-INTRUSIÓ Rend.: 1,000 9.396,71 €

- 1 Ut. central CR-80 s'instal·la
- 3 Ut. sirena inferior pe. SP-80
- 6 Ut. tectat LCD TCR-298
- 11 Ut. detector D/T "Bh-Delec" amb rotula
- 2 Ut. bateria 12V/7,2Amp
- 1 Ut. tamper central CR
- 1 Ut. relé ZMNX-Co2 270 Ohm + B73
- 1 Ut. font alimentació amb caixa FA-1203
- 1 Ut. mòdul expansió 8 zones ACR-516
- 1 Ut. caixa buida central CR80/CR80
- 1 Ut. sirena verinella IRIS
- 1 Ut. kit resistències per central CR
- 800 Ml. cable apantallat 6x0,25mm2 AFUMEX
- 800 Ml. tub IP-7 20mm
- 20 Ut. caixa derivació 100x100mm
- 15 Ml. canal UNEX 66-100 amb coberta
- 1 Ut. fixacions, primarietal i p.p. de canals,
- tubs i cablejola
- 1 Ut. Mà d'obra

COST DIRECTE	9.123,01942
DESPESES INDIRECTES	273,69088
COST EXECUCIÓ MATERIAL	9.396,7100

KG117001 u 6) FONTANERIA Rend.: 1,000 47.680,08 €

- 1 Ut. instal·lació completa d'escomesa i bateria comptadors segons projecte i condicions particulars. S'inclou la connexió a la xarxa existent amb tots els materials i mil·lians necessaris
- 22 Ut. lavabo de porcelana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60cm, de color blanc, tipus 2, encastat a un tauler. ROCA JAIVA
- 6 Ut. lavabo de porcelana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60cm, de color blanc, tipus 2, col·locat sobre un preu ROCA-VICTORIA
- 22 Ut. inodor de porcelana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, sistema i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, tipus 2, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació. ROCA-VICTORIA
- 9 Ut. unitari de porcelana vitrificada amb evacuació sifònica i alimentació integrada, de color blanc, tipus 2, col·locat amb fixacions murals i a ramal. ROCA WUROL
- 28 Ut. aixeta automescadadora temporitzada per a lavabo, amb instal·lació muntada superficialment sobre tauler i o aparell sanitari, de

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 230

PARTIDES D'OBRA

- liatub cromat, tipus 2, amb dues entrades de mangues
- 22 Ut. aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, amb instal·lació muntada superficialment, amb enllaç incorporat, de liatub cromat, tipus, amb entrada de 1/2"
- 1 Ut. plat d'ixa porcelana 75x75, blanc
- 1 Ut. col·locat sobre paviment, tipus 2, ROCA-MALTA
- 1 Ut. aixeta monocomandament cromada, muntada superficialment, ROCA-MONODIN
- 9 Ut. fluxor per a urinari, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub d'enllaç, de liatub cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2"
- 3 Ut. termo-accumulator elèctric 75 l, amb revestiment interior vitrificat, termostat control i anode sacrifici, col·locat superficialment
- 400 Ml. tub de coure recuit de 12mm de diàmetre nominal, d'1mm de gruix, soldat per capilaritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat
- 400 Ml. tub de coure semidur de 18mm de diàmetre nominal, d'1mm de gruix, soldat per capilaritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat
- 270 Ml. tub de coure semidur de 22mm de diàmetre nominal, d'1mm de gruix, soldat per capilaritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat
- 220 Ml. tub de coure semidur de 28mm de diàmetre nominal, d'1mm de gruix, soldat per capilaritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat
- 230 Ml. tub de coure semidur de 35mm de diàmetre nominal, d'1mm de gruix, soldat per capilaritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat
- 16 Ut. aixeta mural de pas, amb instal·lació encastada, de liatub cromat, tipus 2, amb sortida de diàmetre 1/2" i entrada de 1/2"
- 150 Ml. tub de polietilè de densitat alta, de 50mm de diàmetre nominal exterior, 10 br de pressió nominal, segons norma UNE 53-131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

COST DIRECTE	46.291,33981
DESPESES INDIRECTES	1.388,74019
COST EXECUCIÓ MATERIAL	47.680,0800

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 231

PARTIDES D'OBRA

NÚM		CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
KG38902	m			Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment	Rend.: 1,000	8,66	€	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 232

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	4,000 /R x	26,04000 =	104,16000
	A013M000	h	Ajudant muntador	3,000 /R x	22,21000 =	66,63000
	Subtotal:				170,79000	170,79000
	Materials					
	BM323240	U	Boca d'incendis amb enllaç de 45 mm de diàmetre, BIE-45, amb mànega de 15 m, amb armari	1,000 x	880,00000 =	880,00000
	BMV23000	U	Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi	3,000 x	0,72000 =	2,16000
	Subtotal:				882,16000	882,16000
	COST DIRECTE					1,052,95000
	DESPESES INDIRECTES			3,00 %		31,58850
	COST EXECUCIÓ MATERIAL					1,084,53850
KM31261J	U	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret		Rend.: 1,000		100,94 €
21A 113B - amb placa senyalitzadora.						
Mà d'obra						
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,200 /R x	22,21000 =	4,44200
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,200 /R x	26,04000 =	5,20800
	Subtotal:				9,65000	9,65000
	Materials					
	BM312611	U	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	1,000 x	88,00000 =	88,00000
	BMV31000	U	Part proporcional d'elements especials per a extintors	1,000 x	0,35000 =	0,35000
	Subtotal:				88,35000	88,35000
	COST DIRECTE					98,00000
	DESPESES INDIRECTES			3,00 %		2,94000
	COST EXECUCIÓ MATERIAL					100,94000
N110000	U	Atlleus de la marca QSC, model HPR15ZF, Autotransformadors 2 potències de 500wts, SPL màxim 135db, Resposta de freqüències 48 a 20khz, Forma part de l'equip mòbil de la sala. Possibilitat de penjar m8.		Rend.: 1,000		2.410,80 €
COST DIRECTE						
2.340,58252						
DESPESES INDIRECTES						
3,00 %						
70,21748						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						
2.410,80000						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 233

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
N10001	U		Altaveus de la marca QSC model HPR151W, autamplificats 1 potència de 700wts, spl màxim 133db. Resposta de freqüències 42-130hz. Forma part de l'equip mobl de la sala. Possibilitat de penjar. 8 mm.	Rend.: 1,000 2.404,48 €
COST DIRECTE DESPESES INDIRECTES 3,00 % COST EXECUCIO MATERIAL 2.404,4800				
N10002	U		Altaveus de la marca QSC model AD-382. Altaveu de dues vies con de 8" i un motor de 1". Potència màxima 110wts sensibilitat 90,5db. Resposta 65- 19khz. Cobertura 90x60° impedancia 8 ohms. Suport de paret inches. Forma part de l'equipament fixa de la sala. Laterals sala	Rend.: 1,000 571,20 €
COST DIRECTE DESPESES INDIRECTES 3,00 % COST EXECUCIO MATERIAL 571,2000				
N10003	U		Altaveu de la marca QSC model i282H. Altaveus de dues vies 2 con de 8" i un motor 1". Potència màxima 450wts sensibilitat 93db. Resposta 60-29Khz. Cobertura 90x60° impedancia 8 ohms. Suport paret inches,Forma part de l'equipament fixa de la sala. Centre Sala	Rend.: 1,000 1.286,40 €
COST DIRECTE DESPESES INDIRECTES 3,00 % COST EXECUCIO MATERIAL 1.286,4000				
N10004	U		Sistemes per penjar els altaveus mòbils i el i282H de l'equipament fixa.	Rend.: 1,000 800,00 €
COST DIRECTE DESPESES INDIRECTES 3,00 % COST EXECUCIO MATERIAL 800,0000				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 234

PARTIDES D'OBRA

Núm	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
N10005	U		Etapas de potència de la marca OSC model RMX 850 Dos canals de 300wts a 4 ohms. 2 unitats de rack i 16 Kg de pas. Equipament fixa col·locat i habilitació potència.	Rend.: 1,000 1.813,76 €
COST DIRECTE				
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.813,7600
N10006	U		Processador de la marca Xilica el model DL-P-3060. tres entrades, sis sortides, control de guany, equi, limitadors i delay per entrades i sortides. Equipament fixa. Control tècnic.	Rend.: 1,000 1.094,40 €
COST DIRECTE				
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.094,4000
N10007	U		Taula de control de la marca Midas model VENICE-160 16 canals, 4 buses, phantom per canal, 4 punts d'equi, 2 shelving i en línia estèreo 3 punts, 6 aux, 2 sortides master. Control tècnic.	Rend.: 1,000 4.947,20 €
COST DIRECTE				
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				4.947,2000
N10008	U		Equalitzador de la marca Klark Teknik model GRAPHIC 1/3 d'octava. Control tècnic.	Rend.: 1,000 2.132,80 €
COST DIRECTE				
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				2.132,8000
N10009	U		Gravador reproduïdor professional de CD de la marca HHB model CDR-830 Burnit. Control tècnic.	Rend.: 1,000 891,84 €
COST DIRECTE				
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				891,8400
N10010	U		Doble reproduïdor de CD/MP3 de la marca Numark model MP-300. Control tècnic	Rend.: 1,000 1.067,20 €
COST DIRECTE				
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.067,2000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 235

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
N10011	U		Micrófons de la marca Audio Tècnica model AT-835 tipus cano equipament fixa Pont frontal escenari.	Rend.: 1,000 896,00 €
				COST DIRECTE 869,90291
				DESPESES INDIRECTES 3,00 % 26,09709
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 896,0000
N10012	U		Micrófon sense fils marca Audio Tècnica model ATW-3141A Emisor de mà. Receptor col·locat en el Control tècnic.	Rend.: 1,000 830,40 €
				COST DIRECTE 806,21399
				DESPESES INDIRECTES 3,00 % 24,18641
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 830,4000
N10013	U		Micrófon sense fils marca Audio Tècnica ATW-310A/P1 Emisor de petaca i micrófon de solapa, receptor control tècnic.	Rend.: 1,000 926,40 €
				COST DIRECTE 899,41748
				DESPESES INDIRECTES 3,00 % 26,98252
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 926,4000
N10014	U		Micrófons de la marca Audio Tècnica model PRO490, mic. de flexo, sobre taula, mòbil.	Rend.: 1,000 174,40 €
				COST DIRECTE 169,32039
				DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,07961
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,4000
N10015	U		Base/suport de micrófon de la marca Audio Tècnica model AT-861SR5	Rend.: 1,000 121,60 €
				COST DIRECTE 118,05825
				DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,54175
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,6000
N10016	U		Micrófons de la marca Shure model SM-58, vocal, mòbil.	Rend.: 1,000 235,20 €
				COST DIRECTE 228,34951
				DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,85049
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 235,2000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 236

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
N10017	U		Paus de micrófon tipus girata de la marca K&M model 282	Rend.: 1,000 142,40 €
				COST DIRECTE 138,25243
				DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,14757
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,4000
N10018	U		Rack metàl·lic amb rodes de 12 unitats, suport etapes de potència i pacti de senyal. Equipament fixa habilitació de potència, instal·lat i conexasional.	Rend.: 1,000 944,00 €
				COST DIRECTE 916,50485
				DESPESES INDIRECTES 3,00 % 27,49515
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 944,0000
N10019	U		Mànega de senyal de la marca TASKER model TSK-312 Equipament fixa control tècnic- habilitació potència.	Rend.: 1,000 576,00 €
				COST DIRECTE 569,22330
				DESPESES INDIRECTES 3,00 % 16,77670
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 576,0000
N10020	U		Mànega de senyal de la marca TASKER model TSK-304 Caxetins equipament mòbil. Habilitació potència- tècnica	Rend.: 1,000 915,20 €
				COST DIRECTE 888,54369
				DESPESES INDIRECTES 3,00 % 26,65631
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 915,2000
N10021	U		Mànega de senyal de la marca TASKER de 24 panells Caxatí de suport/e escenari i pop de XLR a control tècnic	Rend.: 1,000 1,716,80 €
				COST DIRECTE 1,686,79612
				DESPESES INDIRECTES 3,00 % 50,00388
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,716,8000
N10022	U		Caxetins metàl·lics de color negre amb 4 connectors XLR Planta tècnica, equipament mòbil.	Rend.: 1,000 120,00 €
				COST DIRECTE 116,50485
				DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,49515
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,0000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 237

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
N10023	U		Plaques 1 unitat amb 12 connectors XLR-M. Rack potència Línies de senyal del control tècnic-Hablatió de potència.	88,00 €
				COST DIRECTE
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %
				85,43689
				2,56311
COST EXECUCIÓ MATERIAL				88,00000
N10024	U		Placa 1 unitat amb 4 connectors XLR-M. Rack de potència (in etapes)	64,00 €
				COST DIRECTE
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %
				62,13692
				1,86408
COST EXECUCIÓ MATERIAL				64,00000
N10025	U		Ponts de XLR de 2m. Patch hablatió de potència.	38,40 €
				COST DIRECTE
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %
				37,28155
				1,11845
COST EXECUCIÓ MATERIAL				38,40000
N10026	U		Placa 1 unitat de 12 connectors XLR-F. Patch control tèc n/c.	96,00 €
				COST DIRECTE
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %
				93,20388
				2,79612
COST EXECUCIÓ MATERIAL				96,00000
N10027	U		Ponts de XLR de 2m. Patch hablatió de potència.	38,40 €
				COST DIRECTE
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %
				37,28155
				1,11845
COST EXECUCIÓ MATERIAL				38,40000
N10028	U		Rack de 12 unitats control tècnic.	520,00 €
				COST DIRECTE
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %
				504,85437
				15,14563
COST EXECUCIÓ MATERIAL				520,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 238

PARTIDES D'OBRA

Núm	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
N10029	U		Cables de micrófon de 10m. Connectors XLR-M-XLR-F.	46,40 €
COST DIRECTE				45,04854
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				46,40000
N10030	U		Cables de micrófon de 5m. Connectors XLR-M-XLR-F.	38,40 €
COST DIRECTE				37,28155
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				38,40000
N10031	U		Support de component de 19" de sobre taula, model MR-8.	96,00 €
COST DIRECTE				93,20388
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				96,00000
N10032	U		Cables de corrent de 10 metres connectors Shuco goma Còdol negre.Equipament mòbil.	64,00 €
COST DIRECTE				62,13692
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				64,00000
N10033	U		Trippodes al·luminí suport altaveus equip mòbil.	152,00 €
COST DIRECTE				147,57282
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				152,00000
N10034	U		Central de intercom de la marca Exent model MS-200 dos canals A/B. Fixa, control tècnic.	1.358,72 €
COST DIRECTE				1.319,1463
DESPESES INDIRECTES				39,57437
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.358,7200
N10035	U		Pel·lisses de la marca Axent model BP-100. Mòbils	386,72 €
COST DIRECTE				366,03883
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				386,7200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 239

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
N10036	U		Auriculars amb mic dinàmic d'una orella model K-800E	270,72 €
			COST DIRECTE	262,83496
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %
			7,88656	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	270,7200
N10037	U		Estació fixa amb atxaveu model CP-100, Tequililla	640,00 €
			COST DIRECTE	621,35622
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %
			18,64078	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	640,0000
N10038	U		Microfò de flexió dinàmic estació fixa model AT-808G.	184,00 €
			COST DIRECTE	178,64078
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %
			5,35622	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	184,0000
N10039	U		Caixells de superfície metàl·lics de color negre amb dos connectors XLR	110,40 €
			COST DIRECTE	107,18447
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %
			3,21553	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	110,4000
N10040	M		Màquina de 2 panells de la marca TASKER model TSK-302	3,17 €
			COST DIRECTE	3,07767
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %
			0,09233	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	3,1700
N10041	U		Instal·lació de tots els components, material instal·lació hores operants, transports i dies.	3.840,00 €
			COST DIRECTE	3.728,15534
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %
			111,84466	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	3.840,0000
N10042	U		Instal·lació de sistema de so per a disminuïts auditius, format per: a) Cordó perimetral a la sala instal·lat sota el paviment, amb tub d'12 i 1/2" de diàmetre. b) Aparell d'emissió per a sincronitzadors auditius c) Connexions i aparellatge elèctric totalment instal·lat	4.080,00 €
			COST DIRECTE	3.961,16565
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %
			118,83495	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	4.080,0000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 240

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-182	N20001	U	Plataformes de la marca Nivoflex el model Stablio. Tipus Isora, fusta contraxapada al·licornada, vernissada, color maró 200x100cm 2 unions per plataforma.	Rend.: 1,000 625,00 €
			COST DIRECTE	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 606,79612 18,20388
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	625,0000
P-183	N20002	U	Escalles de 3 esglaons per esplanar de 80 cm d'alçada.	Rend.: 1,000 651,00 €
			COST DIRECTE	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 632,03833 18,96117
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	651,0000
P-184	N20003	U	Connexió per unitat de tarimes NIVOFLEX 1017	Rend.: 1,000 8,45 €
			COST DIRECTE	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 8,20388 0,24612
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	8,4500
P-185	N20004	U	Barana Telescòpica per escales per una alçada d'escanar entre 80-100cm.	Rend.: 1,000 170,00 €
			COST DIRECTE	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 165,04854 4,95146
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	170,0000
P-186	N20005	U	Carros de transport 200x100cm amb maneta i 4 rodes. (2 giratòries)	Rend.: 1,000 565,00 €
			COST DIRECTE	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 548,54369 16,45631
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	565,0000
N20006	U	Embalatge i transport	Rend.: 1,000 756,80 €	
			COST DIRECTE	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 734,75728 22,04272
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	756,8000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Date: 03/12/25

Pàg.: 241

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
N30001	U		Projectors de il·luminació tipus PAR model MUL TPAR amb lent Color negre amb 60 cm de cable i connector schuko.	148,80 €
COST DIRECTE				144,46602
DESPESES INDIRECTES				4,33398
COST EXECUCIÓ MATERIAL				148,8000
N30002	U		Projectors de il·luminació Tipus PC model ARCO de color negre codi 140803, 60cm de cable i connector schuko.	406,40 €
COST DIRECTE				394,56311
DESPESES INDIRECTES				11,83689
COST EXECUCIÓ MATERIAL				406,4000
N30003	U		Projectors tipus rebell model PROFILE 660/1200, 22,45" codi 140835 Color negre amb 60 cm de cable i connector schuko negre de goma.	1.374,40 €
COST DIRECTE				1.334,36893
DESPESES INDIRECTES				40,03107
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.374,4000
N30004	U		Grapes de ferro per tub de 50mm de color negre.	12,80 €
COST DIRECTE				12,42718
DESPESES INDIRECTES				0,37282
COST EXECUCIÓ MATERIAL				12,8000
N30005	U		Viseres per PC model ARCO . Codi 140824, Color negre	86,40 €
COST DIRECTE				83,88350
DESPESES INDIRECTES				2,51650
COST EXECUCIÓ MATERIAL				86,4000
N30006	U		Porta filtres per a PC ARCO codi 140822	17,80 €
COST DIRECTE				17,08738
DESPESES INDIRECTES				0,51262
COST EXECUCIÓ MATERIAL				17,6000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Date: 03/12/25

Pàg.: 242

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
N30007	U		Bombetes GX9,5 de 650mW, Codi 80751P.	51,20 €
COST DIRECTE				49,70874
DESPESES INDIRECTES				1,49726
COST EXECUCIÓ MATERIAL				51,2000
N30008	U		Taula de control de la marca LT model TITAN 48, 48 canals de control, 1024 canals de sortida amb pacti, entrada DMX per capturar escenes,799 memòries,99 pàgines master, 99 chases sense límit de passos,999pasos de seqüència amb temps	5.824,00 €
Dn-5 IMDI, 2 correctors jack entrada àudio,2 DIN-5 disparadors externs,1 subd-9 port serie RS-232, 1 connector subd-15 monitor VGA, mides 775x500x50 pes 10kg.				
COST DIRECTE				5.664,38893
DESPESES INDIRECTES				169,63107
COST EXECUCIÓ MATERIAL				5.824,0000
N30009	U		Racks Dimmes amb 24 canals de 3xwts, Entrada serial DMX Pantalla LCD visualitzar contrdis,protecció independent Alimentació trifàsica, pes 48 kg Sortides WIELAND Femella	6.889,60 €
COST DIRECTE				6.611,26214
DESPESES INDIRECTES				198,33786
COST EXECUCIÓ MATERIAL				6.809,6000
N30010	U		Control de il·luminació sala compost per : 4 Botoneres de 8 interrup (2 accés plaqua, 1 control tècnic, 1 consorgeria) 1 Botonera control (control tècnic),1 Front d'aliment.(control tècnic) Models: Arcmaster, Arc8 keys, Power supply.	4.872,00 €
COST DIRECTE				4.730,09709
DESPESES INDIRECTES				141,90291
COST EXECUCIÓ MATERIAL				4.872,0000
N30011	U		Rack 6 udimmer regulació de sala, 1 Power 6-3LC , Control frontal protecció per canal, connexió bones, 3xwtx canal Control DMX Instal·lat i comexionat.	1.589,12821 €
COST DIRECTE				1.589,12821
DESPESES INDIRECTES				47,67379

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
N30012	U		Patch de línies baute: 1 Rack de 21 unitats 6 Plaques de 2 unitats amb 24 bases Wieland mascle. Total 144 circuits. 1 Caratula anu sis bases schuko dobles directes.5 plaques oegues 1 u.Una placa de 2 unitats. Guia de bornes per les entrades (habilitació de potència)	Rend.: 1,000 2.800,00 €
COST DIRECTE				2.718,4460
DESPESES INDIRECTES				3,00 % 81,55340
COST EXECUCIÓ MATERIAL				2.800,0000
N30013	U		ponts de 150m. De 3x25mm amb connectors WIELAND mascle i femella (Habilitació de potència)	Rend.: 1,000 28,80 €
COST DIRECTE				27,96117
DESPESES INDIRECTES				3,00 % 0,83883
COST EXECUCIÓ MATERIAL				28,8000
N30014	U		Patch línies dircc.: 1 Rack de 6 unitats 1 placa amb 6 connectors, 1 Distribuidor actiu model Splitter 1 in-8 out. 2 plaques oegues de 2 unitats, (habilitació potència)	Rend.: 1,000 2.256,00 €
COST DIRECTE				2.190,29126
DESPESES INDIRECTES				3,00 % 65,70874
COST EXECUCIÓ MATERIAL				2.256,0000
N30015	U		Ponts de cable DMX amb connectors XLR mascle i femella 1,5m	Rend.: 1,000 56,00 €
COST DIRECTE				54,36893
DESPESES INDIRECTES				3,00 % 1,63107
COST EXECUCIÓ MATERIAL				56,0000
N30016	U		Caixaíns de superfície de color negre amb els connectors: 1 Harting femella (Línies regulades),2 Shuckos de 16amp,(directes) 1 cablec de 32 (Línia directa), 1 Conector XLR (DMX) 8 pantalla tècnica, 2 escenari, 1 cabina control, 2 tons plateta.	Rend.: 1,000 456,00 €
COST DIRECTE				442,71845
DESPESES INDIRECTES				3,00 % 13,28156
COST EXECUCIÓ MATERIAL				456,0000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 2/4

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
N30017	U		Caixells de superfície de color negre amb: 1 connector haring femella i un XLR DMX. (laterals escenari planta tècnica)	200,00 €
COST DIRECTE				194,17476
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				200,00000
N30018	U		Caixells de superfície de color negre amb : 4 bases femella schuko (dreces so, 4 planta tècnica, 2 tons plata, 2 laterals escenari)	152,00 €
COST DIRECTE				147,57282
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				152,00000
N30019	U		Caixells de superfície de color negre amb: 2 connectors XLR DMX (1 Control tècnic, 2 en els laterals de la paret del fons de plataa)	88,00 €
COST DIRECTE				85,43689
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				88,00000
N30020	U		Barres electrificades de 2metres amb : 1 connectors haring femella, 6 connectors femella xassís schuko, XLR DMX in i out, 2 grapes per tub de 50mm (8 barres escenari i 8 barres planta tècnica)	400,00 €
COST DIRECTE				388,34951
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				400,00000
N30021	M		Manegues multilars de 12metres de 14x25mm amb: 1 connector haring mascle i un connector haring femella (mobils segons les necessitats)	280,00 €
COST DIRECTE				271,94466
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				280,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 2/5

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
N30022	M		Manegues multilars de 6metres de 14 x 25mm amb : 1 connector haring femella i un haring mascle, (mobils segons les necessitats)	240,00 €
COST DIRECTE				223,00971
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				240,00000
N30023	U		Pops potència amb : Connector haring mascle i 6 connectors schuko aeris femella,(mobils segons les necessitats)	160,00 €
COST DIRECTE				155,33981
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				160,00000
N30024	U		Allargaments de 10 metres de color negre amb schuko goma negra 3 x 25mm, (mobils segons les necessitats)	56,00 €
COST DIRECTE				54,36983
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				56,00000
N30025	U		Allargaments de 5 metres de color negre amb schuko goma negra 3 x 25mm, (mobils segons les necessitats)	45,60 €
COST DIRECTE				44,27194
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				45,60000
N30026	U		Allargaments de 2 metres de color negre amb schuko goma negra 3 x 25mm, (mobils segons les necessitats)	36,80 €
COST DIRECTE				35,72916
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				36,80000
N30027	U		Instal·lació de tots els component, material instal·lació hores operaris, transports i dièsis.	3,120,00 €
COST DIRECTE				3,029,12821
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,120,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 246

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
N40001	U		Reproductor de DVD de la marca Sunstech, reproductors de tots els formats, sortida analògica 5.1. Fixa en la cabina control	240,00 €
				COST DIRECTE 223,00971
				DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,99029
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 240,00000
N40002	U		Balancejador de senyal d'àudio model RB-UL4, per col·locar en rack de 19" fixa en el control tècnic.	1.014,40 €
				COST DIRECTE 984,85437
				DESPESES INDIRECTES 3,00 % 29,54663
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.014,40000
N40003	U		Pantalla de ratroproyector de 500x375cm, (230") model PES00-11XA Col·locada en la boca escenari. Fixa.	6.400,00 €
				COST DIRECTE 6.213,59223
				DESPESES INDIRECTES 3,00 % 186,40777
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.400,00000
N40004	U		Comandament per infrarojos pantalla.	576,00 €
				COST DIRECTE 559,22330
				DESPESES INDIRECTES 3,00 % 16,77670
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 576,00000
N40005	U		Vídeo projector de 3000 ansi lumens resolució SXGA. Per confirmar segons mercat. Preu actual (fixa en la part del l'ons escenari)	4.120,00 €
				COST DIRECTE 4.000,00000
				DESPESES INDIRECTES 3,00 % 120,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.120,00000
N40006	U		Sistema de suport per vídeo projector. Fixa.	649,60 €
				COST DIRECTE 630,67961
				DESPESES INDIRECTES 3,00 % 18,92039
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 649,60000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 247

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
N40007	U		Sistema de control material imatge amb possibilitat de governar des de qualsevol punt de la sala, el DVD, Projector, pantalla, so ,,,, 1 Unitat de control PGIII 8 ports RS232/RS422/485 programables, 8 ports I/O, 8 ports IR, programables, 2 slots per ampliacions. 1 Panel tàctil sense fils de 57" model ST-6500C-USB receptor wireless Connexió usb.	4.200,00 €
				COST DIRECTE 4.077,66990
				DESPESES INDIRECTES 3,00 % 122,33010
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.200,00000
N40008	U		Matriu de 4 entrades a 4 sortides , connectors vídeo i àudio RCA	976,00 €
				COST DIRECTE 947,57282
				DESPESES INDIRECTES 3,00 % 28,42718
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 976,00000
N40009	U		Distribuidor de senyal VGA a 4 sortides VGA. 250mhz, connexió 15 pins HD.	336,00 €
				COST DIRECTE 326,21359
				DESPESES INDIRECTES 3,00 % 9,78641
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 336,00000
N40010	U		Camera color d'alta resolució de la marca Sony model EVD-70P Sortida S-VHS. Control visca RS232/422, comandament a distància Col·locada en el centre de la sala. Fixa.	2.976,00 €
				COST DIRECTE 2.889,32039
				DESPESES INDIRECTES 3,00 % 86,67961
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.976,00000
N40011	U		Pantalla de plasma de 42" amb àudio i suport parèl. Col·locada en el bar. Per confirmar segons mercat. Preu actual.	2.800,00 €
				COST DIRECTE 2.718,44660
				DESPESES INDIRECTES 3,00 % 81,55340
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.800,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 248

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
NA0012	U		Pantalles de 15" LCD format 4:3 resolució (1024x768) Allaveus incorporats entrades dades, vídeo i RF. Model TV15M23	Rend.: 1,000
				576,00 €
				COST DIRECTE
				559,22330
				DESPESES INDIRECTES 16,77670
COST EXECUCIÓ MATERIAL				576,00000
NA0013	U		Caiet metàl·lic de superfície amb els connectors: Vídeo compost, SVHS, RJ-45, àudio, in i out, Lateral escenari.	Rend.: 1,000
				416,00 €
				COST DIRECTE
				403,88350
				DESPESES INDIRECTES 12,11650
COST EXECUCIÓ MATERIAL				416,00000
NA0014	U		Sistema de gravació de imatges, i servidor de la xarxa de la sala. Edil·lige de vídeo i so. Connexió ADSL. Control tècnic.	Rend.: 1,000
				3.480,00 €
				COST DIRECTE
				3.378,64078
				DESPESES INDIRECTES 101,35922
COST EXECUCIÓ MATERIAL				3.480,00000
NA0015	U		Monitors d'àudio autoamplificats, referència en el control tècnic, de la marca Alesis model M1 ACTIVE MKII 100mts 38-23K5 Hz.	Rend.: 1,000
				389,60 €
				COST DIRECTE
				378,25243
				DESPESES INDIRECTES 11,34757
COST EXECUCIÓ MATERIAL				389,60000
NA0016	U		Patch senyal de imatge. Control tècnic.	Rend.: 1,000
				440,00 €
				COST DIRECTE
				427,18447
				DESPESES INDIRECTES 12,81553
COST EXECUCIÓ MATERIAL				440,00000
NA0017	U		Cablejat necessari per a tota la instal·lació.	Rend.: 1,000
				2.000,00 €
				COST DIRECTE
				1.941,74757
				DESPESES INDIRECTES 58,25243
COST EXECUCIÓ MATERIAL				2.000,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 249

PARTIDES D'OBRA

Núm	Codi	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
NA0018	U		Instal·lació de tots els component, instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes.	Rend.: 1,000
				2.240,00
				€
				COST DIRECTE
				2.174,75728
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
65,24272				
COST EXECUCIÓ MATERIAL				2.240,00000
NS0001	U		Instal·lació de tots els component, instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes.	Rend.: 1,000
				23.232,00
				€
				COST DIRECTE
				22.555,33981
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
676,66019				
COST EXECUCIÓ MATERIAL				23.232,00000
NS0002	U		Instal·lació de tots els component, instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes.	Rend.: 1,000
				69.620,00
				€
				COST DIRECTE
				67.592,23301
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
2.027.76699				
COST EXECUCIÓ MATERIAL				69.620,00000
P-187 N60001	U		Cadires amb braç, tapissades, estructura d'alumini	Rend.: 1,000
				277,12
				€
				COST DIRECTE
				269,04854
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
8,07146				
COST EXECUCIÓ MATERIAL				277,12000
P-188 N60002	U		Instal·lació de tots els component, instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes.	Rend.: 1,000
				271,18
				€
				COST DIRECTE
				263,28155
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
7.89845				
COST EXECUCIÓ MATERIAL				271,18000
P-189 N60003	U		Instal·lació de tots els component, instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes.	Rend.: 1,000
				8,13
				€
				COST DIRECTE
				7.89320
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
0,23680				
COST EXECUCIÓ MATERIAL				8,13000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 250

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-190	NAUD001	u	Instal·lació d'audió segons pressupost detallat adjunt.	Rend.: 1,000	40.217,38 €
COST DIRECTE					39.046,00000
DESPESES INDIRECTES				3,00 %	1.171,38000
COST EXECUCIÓ MATERIAL					40.217,3800

P-191	NBL020	m²	Atllment acústic a soroll aeri i d'impacte de sòls flotants amb llamines descansa de polietilè reticulat de 3 mm d'espessor i desolidarització perimetral realitzada amb el mateix material aïllant. Col·locació en obra: a testa. Inclou cinta autocadhesiva per a segellat de junts. Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Col·locació de l'aïllament. Tall de l'aïllament. Segellat de juntes i unions. Criteri d'andament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.	Rend.: 1,000	5,59 €
-------	--------	----	--	--------------	--------

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
MO054	h	Oficial 1ª montador de aïslaments.	0,060 /R x	23,74000 =	1,42440
MO101	h	Ayudante montador de aïslamientos.	0,060 /R x	21,94000 =	1,31640
Subtotal:				2,74080	2,74080

Materi als					
MT16AAA03	m	Cinta autocadhesiva per cinta de juntes.	0,100 x	0,30000 =	0,03000
MT16PTD04	m²	Làmina de espuma de polietilè reticulat, de 5 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,135 m²KW, conductivitat tèrmica 0,037 W/(mK) i rigidesa dinàmica 30 MN/m². Euroclasse F de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1; proporcionant una reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes de 20 dB i una reducció del nivell global ponderat de pressió de soroll aeri de 8 dBA, subministrada en rotllos de 1x15 m.	1,220 x	2,09000 =	2,54980
Subtotal:				2,74080	2,74080

Altres						
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000 % s	5,32050 =	0,10641
			Subtotal:		0,10641	0,10641

COST DIRECTE		5,42701
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,16281
COST EXECUCIÓ MATERIAL		5,58982

NBL020010010	m²	Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto de suelos flotantes, con lami nas de espuma de polietileno reticulado de células cerradas Text impact 5 "SOPREMA", de 5 mm de espesor, resistencia térmica 0,12 m²K/W, conductividad térmica 0,041 W/(mK) y rigidez dinámica 87 MN/m² y desolidarización perimetral realizada con banda autocadhesiva flexible de espuma de polietileno	Rend.: 1,000	5,12 €
--------------	----	---	--------------	--------

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 251

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

			reticulado de células cerradas Texton Banda "SOPREMA", de 3 mm de espesor y 145 cm de anchura, de polietileno, densidad 20 kg/m³. Colocación en obra con soporte. Incluso cinta autocadhesiva para sellado de juntas. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Colocación del aislamiento. Corte del aislamiento. Sellado de juntas y uniones. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.		
--	--	--	--	--	--

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
MO054	h	Oficial 1ª montador de aïslaments.	0,050 /R x	23,74000 =	1,18700
MO101	h	Ayudante montador de aïslamientos.	0,050 /R x	21,94000 =	1,09700
Subtotal:				2,28400	2,28400

Materi als					
MT16PNS04	m²	Làmina de espuma de polietileno reticulado de células cerradas Text impact 5 "SOPREMA", de 5 mm de espesor, resistencia térmica 0,12 m²KW, conductividad térmica 0,041 W/(mK) y rigidez dinámica 87 MN/m². Euroclase F de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1; proporcionando una reducción del nivel global de presión de ruido de impactos de 21 dB y una reducción del nivel global ponderado de presión de ruido aéreo de 7 dBA, suministrada en rotlos de 2x50 m.	1,150 x	1,76000 =	2,02400

MT16AAA03	m	Cinta autocadhesiva per cinta de juntes.	0,100 x	0,30000 =	0,03000
MT16PNS03	m	Banda autocadhesiva flexible de espuma de polietileno reticulado de células cerradas Texton Banda "SOPREMA", de 3 mm de espesor y 145 cm de anchura, de polietileno, densidad 20 kg/m³, cumplimiento para evitar puentes acústicos en encuentros verticales.	1,050 x	0,51000 =	0,53560
Subtotal:				2,58860	2,58860

Altres						
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2.000	% s	4,87350 =
						0,09747
			Subtotal:			<u>0,09747</u>
						0,09747

COST DIRECTE		4,97097
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,14913
COST EXECUCIÓ MATERIAL		5,12010

--	--	--	--	--	--

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 252

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-192	NEQ0001	U	Prestatgeries i taules zona bibliotecària i xiri instal·lació de tots els component, instal·lació, programació hores operants, transports i dietes.	Rend.: 1,000 131.870,54 €
COST DIRECTE				128.029.660,49
DESPESES INDIRECTES				3.840.889,51
COST EXECUCIÓ MATERIAL				131.870,5400
P-193	NEQ0002	U	Instal·lació de tots els component, instal·lació, programació hores operants, transports i dietes.	Rend.: 1,000 427,12 €
COST DIRECTE				414.679,61
DESPESES INDIRECTES				12,440,39
COST EXECUCIÓ MATERIAL				427,1200
P-194	NEQ0003	U	Instal·lació de tots els component, instal·lació, programació hores operants, transports i dietes.	Rend.: 1,000 782,84 €
COST DIRECTE				759.844,66
DESPESES INDIRECTES				22,795,34
COST EXECUCIÓ MATERIAL				782,8400
P-195	NEQ0004	U	Instal·lació de tots els component, instal·lació, programació hores operants, transports i dietes.	Rend.: 1,000 522,03 €
COST DIRECTE				506.825,24
DESPESES INDIRECTES				15,204,76
COST EXECUCIÓ MATERIAL				522,0300
P-196	NEQ0005	U	Instal·lació de tots els component, instal·lació, programació hores operants, transports i dietes.	Rend.: 1,000 163,79 €
COST DIRECTE				159,019,42
DESPESES INDIRECTES				4,770,88
COST EXECUCIÓ MATERIAL				163,7900
P-197	NEQ0006	U	Equipament teatre formada per il·luminació, imatge, sonorització, megafonia, equipament, maquinària, tècnica, conflatge, ... segons pressupost detallat adjunt.	Rend.: 1,000 239.938,44 €
COST DIRECTE				232.949.941,75
DESPESES INDIRECTES				6.988,498,25
COST EXECUCIÓ MATERIAL				239.938,4400

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 253

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-197	NI.GUZZ01	U	Il·luminació interior i façanes de tot l'edifici, segons pressupost adjunt	Rend.: 1,000 196.032,76 €
COST DIRECTE				190.323.067,96
DESPESES INDIRECTES				5.709.692,04
COST EXECUCIÓ MATERIAL				196.032,7600
P-197	NI.LLUM01	U	Instal·lació d'il·luminació de la zona del teatre, segons pressupost detallat adjunt.	Rend.: 1,000 36.677,00 €
COST DIRECTE				35.608.737,86
DESPESES INDIRECTES				1.068.282,14
COST EXECUCIÓ MATERIAL				36.677,0000
P-197	NI.LLUM06	U	15 ut LUMINÀRIA GLIM CUBE ÒPTICA L SUPERFÍCIE CON ALIMENTADOR LED BLANCO 3x1W	Rend.: 1,000 4.193,00 €
COST DIRECTE				4.072.816,53
DESPESES INDIRECTES				122.184,47
COST EXECUCIÓ MATERIAL				4.193,0000
P-197	NI.LLUM07	U	94 ut SISTEMA EASY FL INDUCTIVO REFECTOR METALIZADO 2XTC-D 26 W 94 ut SISTEMA EASY FL DIFUSOR NITRICO 188 ut LAMPARA TC-D 26 W 3000K G24-3 32 ut SISTEMA EASY FL INDUCTIVO REFECTOR METALIZADO TC-D 26 W 32 ut SISTEMA EASY FL DIFUSOR NITRICO 32 ut LAMPARA TC-D 26 W 3000K G24-3 6 ut LUMINÀRIA FULL SUPERFÍCIE TC-TEL 26/32/42 W D-384 EQUIPO ELECTRONICO 6 ut LAMPARA TC-TEL 42 W 3000K G24-4 7 ut LUMINÀRIA EMPOTRABLE LASER FLJO QR-CBC 51 50W/12V gu5.3 7 ut TRANSFORMADOR ELECTRONICO MODELO STANDARD CON RESISTENCIA FUSIBLE 12V 20-60W 7 UT LAMPARA QR-CBC 51 50W/12V 60 ° GU5.3 3 ut LAMPARA DE PARET ELLIPSE TC-D 28W G24-3 3 ut LAMPARA TC-D 26 W 3000K G24-3 6 ut LUMINÀRIA MINIREGLETTE T16 1x14W 3000K ELECT 220-240V L=5,78 mm.	Rend.: 1,000 14.182,49 €
COST DIRECTE				13.769.407,77
DESPESES INDIRECTES				413.082,23
COST EXECUCIÓ MATERIAL				14.182,4900
P-197	NI.LLUM10	U	LUMINÈRIA SUSPESA AMB PANTALLA CIRCULAR DIÀMETRE 600 MM I ESTRUCTURA METÀL·LICA, EQUIPADA AMB 3 LAMPADES LED DE 20 W	Rend.: 1,000 468,00 €
COST DIRECTE				454.388,93
DESPESES INDIRECTES				13.631,07
COST EXECUCIÓ MATERIAL				468,0000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 254

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
NILUMIN1	U		LUMINERA SUSPESA AMB PANTALLA CIRCULAR DIÀMETRE 400MM I ESTRUCTURA METÀL·LICA VERTICAL DE 1800 MM D'ALÇADA, EQUIPADA AMB 4 LAMPADES LED DE 20 w	Rend.: 1,000 €

COST DIRECTE	660,19417
DESPESES INDIRECTES	3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL	660,00000

NILUMIN1	U		69 ut SISTEMA EASY FL INDUCTIVO REFECTOR METALIZADO 2XTC-D 26 w	Rend.: 1,000	25,942,85	€
			69 ut SISTEMA EASY FL DIFUSOR NITRICO 138 ut LAMPARA TC-D 26 W 3000K G24-3			
			22 ut SISTEMA EASY FL INDUCTIVO REFECTOR METALIZADO TC-D 26 w			
			22 ut SISTEMA EASY FL DIFUSOR NITRICO 22 ut LAMPARA TC-D 26 W 3000K G24D-3			
			6 ut LUMINARIA FULL SUPERHIOE TC-TEL 263242 W D 354 EQUIPO ELECTRONICO			
			6 ut LAMPARA TC-TEL 42 W 3000K G24-4			
			7 ut LUMINARIA EMPOTRABLE LASER FLUO OR-CBC 51 50W/12V GU5.3			
			7 ut TRANSFORMADOR ELECTRONICO MODELO STANDARD CON RESISTENCIA FUSIBLE 12V 20-60V			
			7 ut LAMPARA OR-CBC 51 50W/12V GU5.3			
			3 ut LAMPARA DE PARET ELLIPSE TC-D 26W G24-3			
			3 ut LAMPARA TC-D 26 W 3000K G24-3			
			10 ut LUMINARIA MINIREGLETTE T16 1x14W 3000K ELECT 220-240V L=5,78 mm.			
			16 ut LUMINARIA LINE UP T16 80W OPTICAWALL WASHER L:1498 EQUIP ELECT. DIM DALI			
			16 ut LAMPARA FLUORESCENTE T16 80W 3000K IRC86 G5			
			12 ut RAIL EMPOTRADO L:1000mm.			
			12 ut TAPA ALIMENTACION DX RAIL EMPOTRADO			
			12 ut TAPA FINAL RAIL ELECTRIFICADO			
			24 ut CABLE SUSPENSION PARA RAIL ESTANDAR			
			12 ut RAIL ELECTRIFICADO ESTANDAR TRES ENCENDIDOS LONG. 3000 mm			
			4 ut RAIL ELECTRIFICADO ESTANDAR TRES ENCENDIDOS LONG. 2000 mm			
			12 ut UNION OCULTA RAIL			
			4 ut CONEXION L1 X RAIL ESTANDAR			
			20 ut PROYECTOR FRONTLIGHT HC-TT 20 w			
			20 ut LAMPARA HALOGENUROS METALICOS HIT 20 W 3000K Ra 86 GU 6,5			

COST DIRECTE	25,187,23301
DESPESES INDIRECTES	755,61699
COST EXECUCIÓ MATERIAL	25,942,8500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 255

PARTIDES D'OBRA

NILUMIN2	U		75 ut SISTEMA EASY FL INDUCTIVO REFECTOR METALIZADO 2XTC-D 26 w	Rend.: 1,000	33,203,95	€
			75 ut SISTEMA EASY FL DIFUSOR NITRICO 150 ut LAMPARA TC-D 26 W 3000K G24-3			
			31 ut SISTEMA EASY FL INDUCTIVO REFECTOR METALIZADO TC-D 26 w			
			31 ut SISTEMA EASY FL DIFUSOR NITRICO 31 ut LAMPARA TC-D 26 W 3000K G24-3			
			4 ut LUMINARIA FULL SUPERHIOE TC-TEL 263242 W D 354 EQUIPO ELECTRONICO			
			4 ut LAMPARA TC-TEL 42 W 3000K G24-4			
			9 ut LUMINARIA EMPOTRABLE LASER FLUO OR-CBC 51 50W/12V GU5.3			
			9 ut TRANSFORMADOR ELECTRONICO MODELO STANDARD CON RESISTENCIA FUSIBLE 12V 20-60V			
			9 UT LAMPARA OR-CBC 51 50W/12V 60 ° GU5.3			
			3 ut LAMPARA DE PARET ELLIPSE TC-D 26W G24-3			
			3 ut LAMPARA TC-D 26 W 3000K G24-3			
			6 ut LUMINARIA MINIREGLETTE T16 1x14W 3000K ELECT 220-240V L=5,78 mm.			
			1 ut RAIL ELECTRIFICADO ESTANDAR TRES ENCENDIDOS LONG. 3000 mm			
			2 ut ALIMENTACION RAIL ESTANDAR			
			2 ut ALUMINACION RAIL ESTANDAR			
			27 ut ACTION MODULO LUZ GENERAL UPDOWN DIM 2X T16 35 W DIM (11480)			
			27 ut ACTION SOPORTE INSTALACION SUPERFICIAL PARA L:1477			
			14 ut ACTION UNION DIRECTA			
			54 ut LAMPARA T16 35w 3000K G5			
			6 ut PIXEL PLUS ENCASTAR ORIENTABLE LED 12x1 5W OPTICA MMARM WHITE			
			6 ut PROYECTOR LE PERROQUET SUSPENDIDO DE RAIL EQUIPO ELEC. REGULABLE 50W 12V OR CBC 51 GU5.3			
			6 ut LAMPARA OR-CBC 51 50W/12V 60 ° GU5.3			

COST DIRECTE	32,236,84466
DESPESES INDIRECTES	967,10634
COST EXECUCIÓ MATERIAL	33,203,9500

NILUMIN3	U		52 ut SISTEMA EASY FL INDUCTIVO REFECTOR METALIZADO 2XTC-D 26 w	Rend.: 1,000	7,100,68	€
			52 ut SISTEMA EASY FL DIFUSOR NITRICO 104 ut LAMPARA TC-D 26 W 3000K G24-3			
			8 ut SISTEMA EASY FL INDUCTIVO REFECTOR METALIZADO TC-D 26 w			
			8 ut SISTEMA EASY FL DIFUSOR NITRICO 8 ut LAMPARA TC-D 26 W 3000K G24-3			
			3 ut LUMINARIA FULL SUPERHIOE TC-TEL 263242 W D 354 EQUIPO ELECTRONICO			
			3 ut LAMPARA TC-TEL 42 W 3000K G24-4			
			2 ut LUMINARIA EMPOTRABLE LASER FLUO OR-CBC 51 50W/12V GU5.3			
			2 ut TRANSFORMADOR ELECTRONICO MODELO STANDARD CON RESISTENCIA FUSIBLE 12V 20-60V			
			2 UT LAMPARA OR-CBC 51 50W/12V 60 ° GU5.3			
			3 ut LAMPARA DE PARET ELLIPSE TC-D 26W G24-3			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 256

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

3 ut LAMPARA TC-D 26 W 3000K G24+3
4 ut LUMINARIA MINIREGLETTE T16 1x14W
300K ELECT. 220-240V L=5,78 mm.

COST DIRECTE	6.893,86408
DESPESES INDIRECTES	206,61592
COST EXECUCIÓ MATERIAL	7.100,68000

NILUMIN4 U LUMENERA SUSPESA AMB PANTALLA CIRCULAR DIÀMETRE 800MM I ESTRUCTURA METALLICA, EQUIPADA AMB 3 LAMPADES LED DE 20 w

COST DIRECTE	495,14563
DESPESES INDIRECTES	3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL	510,00000

NILUMIN5 U LUMENERA SUSPESA AMB PANTALLA CIRCULAR DIÀMETRE 1200 MM I ESTRUCTURA METALLICA, EQUIPADA AMB 4 LAMPADES LED DE 20 w

COST DIRECTE	684,46602
DESPESES INDIRECTES	20,53398
COST EXECUCIÓ MATERIAL	705,00000

NILUMIN6 U 64 ut LUMINARIA DE PARED INDIVIDUAL GLIM CUBE LED MONOCROMÀTICO UP LIGHTDOWNLIGHT 1W WARM WHITE OPTICA SPOT
7 ut ALIMENTADOR 1W

COST DIRECTE	7.835,63107
DESPESES INDIRECTES	235,06893
COST EXECUCIÓ MATERIAL	8.070,70000

P-198 NINMAGT01 U Instal·lació d'imatge de la zona del teatre, segons pressupost detallat adjunt.

COST DIRECTE	17.641,74757
DESPESES INDIRECTES	529,25243
COST EXECUCIÓ MATERIAL	18.171,00000

P-199 NINMAQUE01 U Instal·lació de maquinària escènica i contraluges, segons pressupost detallat adjunt.

COST DIRECTE	114.640,77670
DESPESES INDIRECTES	3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL	118.080,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 257

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-200 NPAU0001 ut Adequació de bany per adaptar-lo al nou codi d'accessibilitat. Inclou enderroc, demans i revestiments de parets, formació de nous enllars, modificació de les instal·lacions, d'aigua, desguassos i electricitat; col·locació de nous revestiments i paviments.
Indicades totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

COST DIRECTE	1.504,85437
DESPESES INDIRECTES	45,14563
COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.550,00000

P-201 NPAU0002 m2 Formació de rampa de formigó, amb tall amb disc de la base acada a l'interior i final de la rampa, enderroc de base existent, estesa de nova base de formigó de 15 cm de gruix mg. Acabat remolinat.
Indicades totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

COST DIRECTE	56,31068
DESPESES INDIRECTES	1,68932
COST EXECUCIÓ MATERIAL	58,00000

NPAU0003 m2 Formació de plataforma de 20 cm d'alçada de pas elevada entre rampes de sortida a la terrassa exterior de la planta coberta, realitzat amb formació de paredons de sosteniment de 10 cm de gruix, solera d'encastellat ceràmic, capa de compressió de 5 cm amb formigó i mala electrosolidada. Acabat remolinat per rebre el paviment de terrazo.

COST DIRECTE	60,00000
DESPESES INDIRECTES	1,80000
COST EXECUCIÓ MATERIAL	61,80000

P-202 NPAU0004 m2 Formació de plataforma de 30 cm d'alçada de pas elevada entre rampes de sortida a la terrassa exterior de la planta coberta, realitzat amb formació de paredons de sosteniment de 10 cm de gruix, solera d'encastellat ceràmic, capa de compressió de 5 cm amb formigó i mala electrosolidada. Acabat remolinat per rebre el paviment de terrazo.
Indicades totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

COST DIRECTE	71,79612
DESPESES INDIRECTES	2,15388
COST EXECUCIÓ MATERIAL	73,95000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 289

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-203	NPLATRE1	m2	Plataforma d'escaenar de la terrassa de 06,4m i 30 cm d'alçària total, format per perimetre de parei de lobo foradat, parellons interiors de sostrenent, solera d'encaicelat ceràmic, capa de compresó de formigó de 5 cm amb mala electrosodada 15x15 02mm i paviment d'acabat d'encaicelat ceràmic. Perimetre de plataforma amb dos graons continus i paral·lels a l'escaenat acabat aredossat i pintat i paviment ceràmic tipus loba similar al paviment de la coberta.	Rend.: 1,000	165,00	€
-------	----------	----	--	--------------	--------	---

COST DIRECTE	160,19417
DESPESES INDIRECTES	4,80583
COST EXECUCIÓ MATERIAL	165,0000

P-204	NPLATRE2	m2	Jardineria de la terrassa de 55 m2 de superfície, formada per: Perimetre de lobo ceràmic de 15 cms de gruix, impermeabilització de parels perimetral i base de jardineria amb 2 llamines buíl·liques LBM-40 i LBM-48, llamina geotèxtil: aportació i estesa de terra vegetal de 30 cm de gruix i 60 m2 de superfície, plantació d'espècies vegetals arbustives tipus: Romaní, fangolla, espirol... Amb sistema de reg gota a gota amb instal·lador de programador, totalment instal·lat. Drenatges per escomesa d'aigua de pluja.	Rend.: 1,000	240,50	€
-------	----------	----	---	--------------	--------	---

COST DIRECTE	233,48515
DESPESES INDIRECTES	7,00485
COST EXECUCIÓ MATERIAL	240,5000

P-205	NPLATRE3	m	Tanca metàl·lica en formació de la terrassa delimitadora de l'àmbit accessible. Formada per passera metàl·lica de 40x10 mm segons disseny, ancorada als murs. Protegida amb dues capes d'antioxidant i dues d'esmal: sintètic.Amb porta incorporada.	Rend.: 1,000	240,00	€
-------	----------	---	--	--------------	--------	---

COST DIRECTE	233,00971
DESPESES INDIRECTES	6,99029
COST EXECUCIÓ MATERIAL	240,0000

P-206	P121-EKJZ	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçada <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'acòcs, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de pol·laminà col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, indossos tots els elements de senyalització normalitzats	Rend.: 1,000	0,09	€
-------	-----------	----	--	--------------	------	---

Materials		Unitats	Preu	Parcial	Import
B071-12V6	m2	1,000	x	0,09000	=
Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçada <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'acòcs, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de políamida.					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 299

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, indossos tots els elements de senyalització normalitzats				
--	--	--	--	--

COST DIRECTE	0,09000
DESPESES INDIRECTES	0,00270
COST EXECUCIÓ MATERIAL	0,09270

P127-EKJO	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçada <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'acòcs, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de pol·laminà, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, indossos tots els elements de senyalització normalitzats, i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km	Rend.: 1,000	7,77	€
-----------	----	--	--------------	------	---

CRITERI D'AMIDAMENT: BASTIDA TUBULAR- m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.

Mà d'obra	Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-000R	h	0,080 /R x	26,04000 =	2,08320
A01-FEPH	h	0,160 /R x	22,21000 =	3,55360
Subtotal:			5,63680	5,63680

Maquinària				
C154-003N	h	Canvi per a transport de 7 t		
		0,040	/R x 45,45000 =	1,81800
Subtotal:				<u>1,81800</u>
				1,81800

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,08455
COST DIRECTE			7,53935
DESPESES INDIRECTES	3,00	%	0,22618
COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,76553

P-207	P2140-4RRN	u	Avençada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre cançó o contenidor	Rend.: 1,000	10,43	€
-------	------------	---	--	--------------	-------	---

CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

Mà d'obra	Unitats	Preu	Parcial	Import
A001-0007	h	0,500 /R x	19,95000 =	9,97500
Subtotal:			9,97500	9,97500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 260

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
DESPESES AUXILIARS				1,50 %
COST DIRECTE				10,12463
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				10,42836

P-208	P2143-4RQZ	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de ruia sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000	137,65	€
-------	------------	----	---	--------------	--------	---

Mà d'obra	Unitats				Preu	Parcial	Import
	AOE-000A	h	Manobre especialista	4,000	/R x 21,07000 =	84,28000	
	AOD-0007	h	Manobre	0,400	/R x 19,96000 =	7,98000	
	Subtotal:					92,26000	92,26000
Maquinària	C13C-00LP	h	Retrocavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,1691	/R x 56,51000 =	9,55584	
	C111-0056	h	Compressor amb dos marteils pneumàtics	2,000	/R x 15,22000 =	30,44000	
	Subtotal:					39,99584	39,99584
DESPESES AUXILIARS				1,50 %			1,38390
COST DIRECTE							133,63974
DESPESES INDIRECTES				3,00 %			4,00919
COST EXECUCIÓ MATERIAL							137,44893

P-209 P2146-JXXE m2 Rend.: 1,000 48,88 €

Demolicó de paviment de llambordis col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplana o càrrega/plataforma única <= 7 m d'amplana, amb afectació per serveis o elements de mobilitat urbana, en actuacions de més de 10 t m2

Mà d'obra	Unitats				Preu	Parcial	Import
	AOE-000A	h	Manobre especialista	0,9399	/R x 21,07000 =	19,80369	
	AOD-0007	h	Manobre	0,9399	/R x 19,96000 =	18,75101	
	Subtotal:					38,55470	38,55470
Maquinària	C111-0056	h	Compressor amb dos marteils pneumàtics	0,5466	/R x 15,22000 =	8,31925	
	Subtotal:					8,31925	8,31925
DESPESES AUXILIARS				1,50 %			0,57632
COST DIRECTE							47,45227
DESPESES INDIRECTES				3,00 %			1,42357
COST EXECUCIÓ MATERIAL							48,87584

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 261

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
DESPESES AUXILIARS				1,50 %
COST DIRECTE				193,6624
DESPESES INDIRECTES				5,80987
COST EXECUCIÓ MATERIAL				199,47210

P-210	P2140-4RMQ	m3	Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de ruia sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000	180,20	€
-------	------------	----	--	--------------	--------	---

Mà d'obra	Unitats				Preu	Parcial	Import
	AOF-000Y	h	Oficial 1a soldador	1,200	/R x 25,60000 =	30,72000	
	AOE-000A	h	Manobre especialista	3,000	/R x 21,07000 =	63,21000	
	AOD-0007	h	Manobre	2,000	/R x 19,96000 =	39,90000	
	Subtotal:					133,83000	133,83000
Maquinària	C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxidicentènic	1,200	/R x 8,39000 =	10,06800	
	C111-0056	h	Compressor amb dos marteils pneumàtics	1,500	/R x 15,22000 =	22,83000	
	C13C-00LP	h	Retrocavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,110	/R x 56,51000 =	6,21610	
	Subtotal:					39,11410	39,11410
DESPESES AUXILIARS				1,50 %			2,00745
COST DIRECTE							174,95155
DESPESES INDIRECTES				3,00 %			5,24855
COST EXECUCIÓ MATERIAL							180,20010

P-211 P214P-117K0 m3 Rend.: 1,000 199,47 €

Enderroc de mur de contenidor de formigó armat, amb compressor i càrrega manual de ruia sobre camió o contenidor

CRITERI DAMNAMENT: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

m3 de volum realment enderrocant, arribat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

Mà d'obra	Unitats				Preu	Parcial	Import
	AOD-0007	h	Manobre	4,641	/R x 19,96000 =	92,58795	
	AOE-000A	h	Manobre especialista	2,940	/R x 21,07000 =	61,94580	
	AOF-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,420	/R x 25,60000 =	10,75200	
	Subtotal:					165,28575	165,28575
Maquinària	C111-0056	h	Compressor amb dos marteils pneumàtics	1,470	/R x 15,22000 =	22,37340	
	C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxidicentènic	0,420	/R x 8,39000 =	3,52380	
	Subtotal:					25,89720	25,89720
DESPESES AUXILIARS				1,50 %			2,47929
COST DIRECTE							193,6624
DESPESES INDIRECTES				3,00 %			5,80987
COST EXECUCIÓ MATERIAL							199,47210

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 262

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-212	P214T-10CXQ	m2	ENDERROC de/nà de guix laminat fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor CRITERI D'AMIDAMENT: ENDERROC DE/LEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I DOBERTURES DE FINESTRES TAPADES: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. ENDERROC PUNTUAL: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.	Rend.: 1,000	4,59	€
		Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra						
A00-0007	h	Manobre	0,220 /R x 19,95000 =	4,38900		
Subtotal:				4,38900		
		DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,06584	
		COST DIRECTE			4,45484	
		DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,13365	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					4,58848	

P-213	P214V-AKVY	m2	Obertura de finestra o porta tapada en restauració amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet per Conservador-restaurador, grau de dificultat mitjà, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor CRITERI D'AMIDAMENT: ENDERROC DE/LEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I DOBERTURES DE FINESTRES TAPADES: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000	43,35	€
		Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra						
A01-002A	h	Conservador- restaurador responsable de la intervenció	0,150 /R x 43,38000 =	6,50700		
A01-0029	h	Conservador-restaurador	0,900 /R x 38,84000 =	34,95600		
Subtotal:				41,46300		
		DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,62196	
		COST DIRECTE			42,08496	
		DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,26256	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					43,34749	

P-214	P221A-VNS	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	Rend.: 1,000	4,95	€
		Unitats	Preu	Parcial	Import	
Maquinària						
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,045 /R x 106,80000 =	4,80600		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 263

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

Subtotal:				4,80600		4,80600
COST DIRECTE						4,80600
DESPESES INDIRECTES				3,00 %		0,14418
COST EXECUCIÓ MATERIAL						4,95018

P-215	P221E-40YG	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny sots de transit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o càrrega/platoma única <= 7 m d'amplària, amb afecçat per serveis o elements de mobilitat urbà, en actuacions de més de 2 t m3	Rend.: 1,000	36,59	€
		Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra						
A00-0007	h	Manobre	0,4788 /R x 19,95000 =	9,49221		
Subtotal:				9,49221		

		DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,14238	
		COST DIRECTE			35,52182	
		DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,06665	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					36,58748	

Maquinària						
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,4581 /R x 56,51000 =	25,88723		
Subtotal:				25,88723		
		DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,14238	
		COST DIRECTE			35,52182	
		DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,06665	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					36,58748	

P-216	P2R6-40E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	Rend.: 1,000	39,44	€
		Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra						
A00-0007	h	Manobre	0,750 /R x 19,95000 =	14,96250		
Subtotal:				14,96250		
		DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,14863	
		COST DIRECTE			38,29213	
		DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,14876	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					39,44089	

Maquinària						
C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	1,000 /R x 23,18000 =	23,18000		
Subtotal:				23,18000		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 264

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-217	P312-BYF	m3	Formigament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, alocat des de canvi	Rend.: 1,000126,10€
-------	----------	----	---	---------------------

Mà d'obra				
AOD-0007	h	Manobre	0,250 /R x	19,96000 = 4,98750
AOD-0007	h	Oficial 1a paleta	0,0625 /R x	25,19000 = 1,57438
		Subtotal:		6,56188

Materials				
B06F-12C8	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6	1,100 x	105,24000 = 115,76400
		Subtotal:		115,76400
		DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,09843
		COST DIRECTE		122,42431
		DESPESES INDIRECTES	3,00 %	3,67273
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		126,09704

P45C0-P2A8	m3	Formigament per a bancades, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, alocat amb cubilot	Rend.: 1,000135,94€
------------	----	--	---------------------

Mà d'obra				
AOD-0007	h	Oficial 1a paleta	0,250 /R x	25,19000 = 6,29750
AOD-0007	h	Manobre	1,000 /R x	19,96000 = 19,96000
		Subtotal:		26,24750

Materials				
B06F-2405F	m3	Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6	1,020 x	103,02000 = 105,08040
		Subtotal:		105,08040
		DESPESES AUXILIARS	2,50 %	0,66619
		COST DIRECTE		131,98409
		DESPESES INDIRECTES	3,00 %	3,95982
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		135,94361

P4B2-52XE	m2	Armadura per a bancades AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	Rend.: 1,0003,23€
-----------	----	---	-------------------

Mà d'obra				
		Unitats	Preu	Parcial
				Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 265

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

AOD-0001	h	Oficial 1a ferrallista	0,020 /R x	29,42000 = 0,58840
AOD-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,020 /R x	26,12000 = 0,52240
		Subtotal:		1,11080

Materials				
B0AM-078F	kg	Ferrero recuit d'1,3 mm	0,014 x	1,87000 = 0,02618
B0B8-108C	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,200 x	1,65000 = 1,98000
		Subtotal:		2,00618
		DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,01666
		COST DIRECTE		3,13364
		DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,09401
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,22765

P40C-3UXY	m2	Muntatge i desmuntatge desencofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi	Rend.: 1,00027,01€
-----------	----	--	--------------------

Mà d'obra				
AOD-FE0Z	h	Ajudant encofrador	0,400 /R x	26,12000 = 10,44800
AOD-000F	h	Oficial 1a encofrador	0,400 /R x	29,42000 = 11,76800
		Subtotal:		22,21600

Materials				
B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,002 x	398,31000 = 0,79682
B0DZ1-02LZ	l	Desencofrant	0,040 x	2,89000 = 0,11560
B0D70-00E	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,100 x	2,13000 = 2,34300
B0KK-07AS	kg	Claui acer	0,106 x	1,83000 = 0,19388
		Subtotal:		3,44920
		DESPESES AUXILIARS	2,50 %	0,55540
		COST DIRECTE		26,22060
		DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,78682
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		27,00722

P4Z1-3LVC	m	Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer amb recobrimnt epoxi de 50 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de, codi-bocada amb el mateix moter de la paret	Rend.: 1,0002,97€
-----------	---	---	-------------------

Mà d'obra				
AOD-000T	h	Oficial 1a paleta	0,010 /R x	25,19000 = 0,25190
		Subtotal:		0,25190

Materials				
B4C20-0L07	m	Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer epoxi de 50 mm d'amplària, amb	1,050 x	2,50000 = 2,62500
				0,25190

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 266

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
rodó longitudinal de 4 mm d'í rodó transversal de 3,75 mm de					
Subtotal:				2,62500	2,62500
DESPESES AUXILIARS				1,50 %	0,00378
COST DIRECTE					2,88068
DESPESES INDIRECTES				3,00 %	0,08642
COST EXECUCIÓ MATERIAL					2,96710

P6125-7BJX

m2

Rend.: 1,000

37,76

€

Paral·lela dividida recoberta per a revestir de gruix 14 cm, de M40 calat R-10 N/mm2, de 230x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (5) segons norma UNE-EN 998-2

Incloues: tantes les faïnes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plans de projecte i indicacions de la DF.

CRITERI DAMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:

Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%

Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Ais forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'andament inclou la feina de fer els reborns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara basaments, excipe en el cas de forats de més de 4,00 m2 en que aquesta col·locació es compra a part.

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel que fa a brancals i ample, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A0E-000A	h	Membre especialista	0,175 /R x	21,07000 =	3,68725
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,700 /R x	25,19000 =	17,63300
A0D-0007	h	Membre	0,350 /R x	19,95000 =	6,98250
		Subtotal:		28,30275	28,30275
Maquinària					
C17A-00JM	h	Mesclador continu amb sifó per a morter preparat a granel	0,175 /R x	2,28000 =	0,39900
		Subtotal:		0,39900	0,39900
Materials					
B011-05ME	m3	Aigua	0,0136 x	2,29000 =	0,03114
B0F1A077V	u	M40 calat R-10 N/mm2, de 230x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	33,0303 x	0,14000 =	4,62424

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 267

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (5) segons norma UNE-EN 998-2	0,0575	x
				45,17000	=
					2,59728
			Subtotal:	7,25266	7,25266
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%
					0,70757
			COST DIRECTE		36,66198
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%
					1,09986
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		37,76184

P6142-5BU0

m2

Rend.: 1,000

15,98

€

Envà recobert amb divisió de 5 cm de gruix, supermà de 500x200x50 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:8

Incloues: totes les faïnes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plans de projecte i indicacions de la DF.

CRITERI DAMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

PAREDO O ENVA (EXCEPTE L'ENVA PLUVIAL):

Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%

Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Ais forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'andament inclou la feina de fer els reborns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara basaments, excipe en el cas de forats de més de 4,00 m2 en que aquesta col·locació es compra a part.

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel que fa a brancals i ample, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,300 /R x	25,19000 =	7,55700
A0D-0007	h	Membre	0,150 /R x	19,95000 =	2,99250
		Subtotal:		10,54950	10,54950
Materials					
B07F-0L18	m3	Supernà de 500x200x50 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	9,6861 x	0,44000 =	4,26188
		Morter de ciment portland amb filler calat CEM I/II-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0046 x	95,00990 =	0,43705
		Subtotal:		4,69893	4,69893

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
DESPESES AUXILIARS				2,50 %
COST DIRECTE				0,26374
DESPESES INDIRECTES				15,51217
COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,46837
				15,97733

P-218	Pe145-S8PT	m2	Paredó recolzat divisió de 10 cm de guix, de toixana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10	Rend.: 1,000	27,62	€
-------	------------	----	---	--------------	-------	---

Indosseu totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

PAREDO O ENVA (EXCEPTE L'ENVA PLUVIAL):

Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%

Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Ais forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'andament inclou la feina de fer els reborns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excipe en el cas de forats de més de 4,00 m2 en que aquesta col·locació es compra a part.

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel que fa a brancals i ample, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

Pe182-44X0	m2	Parel·lització per a revestir de 20 cm de guix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, lls, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment portland amb filler calçat.	Rend.: 1,000	33,56	€
------------	----	--	--------------	-------	---

Indosseu totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

CRITERI D'AMIDAMENT: PARET O PAREDO:

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

PARET O PAREDO (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT):

Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%

Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Ais forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'andament inclou la feina de fer els reborns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excipe en el cas de forats de més de 4,00 m2 en que aquesta col·locació es compra a part.

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel que fa a brancals i ample, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

Mà d'obra	Unitats	Preu	Parcial	Import
A0F-0007	h	Manobre	0,210 /R x	19,95000 = 4,18850
A0F-0007	h	Oficial 1a paleta	0,420 /R x	25,19000 = 10,57980
Subtotal:				14,76930

B0E2-JEKY	u	Bloc foradat de morter de ciment R-6, lls, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3	11,9628 x	1,34000 = 16,03015
B07F-0L78	m3	Morter de ciment portland amb filler calçat CEM III-B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0149 x	95,00990 = 1,41565
Subtotal:				17,44580

DESPESES AUXILIARS	2,50 %	0,38623
COST DIRECTE		32,58433
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,97753
COST EXECUCIÓ MATERIAL		33,56186

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Page: 270

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

PeIA-5-RVMD	m ²	Tancament d'una cara vista d'un full de pareïd de 8 cm de gruix, de bloc de moter d'aigua expandida foradat lils de 300x200x80 mm, tipus Arblcock, o similar, col·locat amb morter ciment 1:4, amb armadura prefabricada en gelsola dacer recobrint epoxi cada quatre junts horitzontals.	Rend.: 1.000	24,28	e
		Indoïces, totes les finestres i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecció i indicacions de la DF.			

Partides d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import	
P42.1-3LVC m	Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fabrica, dacer amb recobrimet epoxi de 50 mm d'amplera, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de col·locada amb el mateix morter de la parel	1.250	x	2.86068	=	3.60065
P61A1-4AFA m2	Paradó de lanchament de 8 cm de guix, de bloc d'arcila expandida foradat llis de 500x20x80 mm, tipus Antiblock. Multicamara o similar, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, d'una cara vista, col·locat amb morter ciment 1:4. Incloïess totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.000	x	19.97482	=	19.97482
Subtotal:				23.57567		23.57567
COST DIRECTE						23.57567
DESPESES INDIRECTES				3.00	%	0.70727
COST EXECUCIÓ MATERIAL						24.28294

P-219		P61A1-46R	m ²	Render.: 1,000	18,29
<p>Paradís de tancament de 8 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foratet, lils, de 500x200x80 mm, tipus Killobeck. Multicanera o similar, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4</p> <p>Incloïdes totes les eines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>					
Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
ADF-000T	h	0,300 /R x	25,19000 =	7,55700	
ADD-000T	h	0,150 /R x	19,95000 =	2,99250	
Marbre					
Subtotal:				10,54950	10,54950
Materials					
BCEC-083P	u	9,996 x	0,60000 =	5,99760	
<p>Bloc de morter d'argila expandida, foratet lils, de 500x200x80 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3</p> <p>Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m³ de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mim² de resistència a</p>					
B07F-0L15	m ³	0,008 x	117,81650 =	0,94253	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 271

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

Subtotal:	6.940'13	6.940'13
DESPESES AUXILIARS	2,50 %	0,26374
COST DIRECTE		17,75337
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,53260
COST EXECUCIÓ MATERIAL		18,28397

P-220	Pe1A1-4FA	mL	20,57
<p>Rend.: 1,000</p> <p>Paratò de tancament de 8 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foratada i lle de 500x200x80 mm, tipus Artiblock. Multicanera o similar, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, d'una cara vista, col·locat amb morter ornell 1:4.</p> <p>Indicess totes les línies i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>			

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra					
AUT-0007	h	0,360	/R x 25,19000 =	9,06840	
A00-0007	h	Manobre	0,180 /R x 19,95000 =	3,59100	
		Subtotal:		12,65940	12,65940
Materials					

Identificador	Descripció	Tipus	Quantitat	Preu unitari	Preu total
B0E0-0839	Bloc de motor argila expansió, tractat lils, de 500x200x80 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3	x	0,60000	=	6,05640
B07F-0415	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4:10 Nímm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	x	117,81650	=	0,94253

Subtotal:	6.9983	6.9983
DESESPES AUXILIARS	2.50	%
COST DIRECTE		
DESESPES INDIRECTES	300	%
COST EXECUCIÓ MATERIAL		
	20.57406	

P-271	P653-SMx6	m ²	Enllaç de plaques de guix laminat (ornament per estructura sencilla, normal amb perfilera de planxa d'acer galvanitzat), amb un gruix total de l'ornament de 0,04803 mm, murallats cada 500 mm de 48 mm d'ampolla i canals de 48 mm d'ampolla, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament. Incloues totes les fustes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la Df.	Rend.: 1,000	33,40
Mà d'obra	AUT-000D	h	Oficial i a col·laborador	0,290 /R x 25,19000 = 7,30510	Import
			Unitats	Preu	Parcial

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 272

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

Materials	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,086	/R x	22,27000	=	1,88785	
				Subtotal:				9,19295	9,19295
	B0A-Q07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,300	x	13,46000	=	4,03800	
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,470	x	0,68000	=	0,31960	
	B0A-Q07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,120	x	4,97000	=	0,59640	
	B6B1-QKX3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,9975	x	0,99000	=	0,98753	
	B0A-Q07II	u	Tac de níl·de de 6 a 8 mm de, amb vis	6,000	x	0,27000	=	1,62000	
	B6B1-QKX7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	2,4465	x	1,02000	=	2,49543	
	B7J1-QSL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,04000	=	0,16000	
	B7J6-QGSL	kg	Massilla per a junts de plaques de cantó-guix	0,800	x	1,42000	=	1,13600	
				Subtotal:				23,09496	23,09496
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,13789
				COST DIRECTE					32,42580
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%		0,97277
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					33,39858

P-222 P653-8MYM m2 Envà de plaques de guix laminat total per estructura senzille normal amb perfil·lia de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 0,04803 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa resistent al foc (F) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament. Inclòses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de proje·cte i indicacions de la DF.

			senzella normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'entà de 0,04803 mm, munint-se cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa resistent al foc (F) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament inclosos totes les teixes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la Df.			
Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,290 /R x	25,19000 =	7,30510	
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,086 /R x	22,27000 =	1,88785	

Materials	B7J6-QGSL	kg	Massilla per a junts de plaques de cantó-guix	0,800	x	1,42000	=	1,13600	9,19295
	B7J1-QSL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,04000	=	0,16000	
	B0A-Q07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,120	x	4,97000	=	0,59640	
	B0A-Q07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,300	x	13,46000	=	4,03800	
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,470	x	0,68000	=	0,31960	
	B6B1-QKX7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	2,4465	x	1,02000	=	2,49543	
			Subtotal:						9,19295

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 273

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

	B6B1-QKX3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,9975	x	0,99000	=	0,98753	
	B0A-Q07II	u	Tac de níl·de de 6 a 8 mm de, amb vis	6,000	x	0,27000	=	1,62000	
	B0CC0210	m2	Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora aïnnada (BA), segons la norma UNE-EN 520	2,060	x	8,38000	=	17,26280	
				Subtotal:				28,61576	28,61576
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,13789
				COST DIRECTE					37,94660
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%		1,13840
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					39,08500

P653-8N5K m2 Envà de plaques de guix laminat total per estructura doble normal amb perfil·lia de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa resistent al foc (EF-90) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament.

Inclòses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de proje·cte i indicacions de la DF.

CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Am· deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%

Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, exc·pte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en que aquesta col·locació es compta a part.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no inclou l'allienent a col·locar entre els muntants.

Inclou: Replanteig i traçat en el forat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació i fixació de les canals. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Muntatge de la placa interior. Col·locació, sobre els muntants, dels perfils de fixació. Col·locació de reforços locals. Aplicació de segellador sobre el perímetre de l'estructura. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a al·liment de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions i posterior perforació de les plaques. Tancament de junts.

Criteri d'amidament de proje·cte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Proje·cte, sense duplicar cantonades ni encòntres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

Criteri de mesura doble: Es mesurarà la superfície realment executada, segons especificacions de Proje·cte, sense duplicar cantonades ni encòntres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 2/4

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
-----	------	----	------------	------	--	--

Mà d'obra

A01-FEP3	h	Oficial 1a col·locador	Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,770 /R x	25,19000 =	19,39630	
			0,770 /R x	22,21000 =	17,10170	
Subtotal:					36,49800	36,49800

Materials

B0C00-210	m2	Placa de guix laminat resistent al foc (F) i guix 15 mm, amb vora aïnnada (BA), segons la norma UNE-EN 520	3,260 x	8,38000 =	27,31880	
B0A0-0711	u	Tac de nílo de 6 a 8 mm de, amb vis	12,000 x	0,27000 =	3,24000	
B0A0-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,150 x	4,97000 =	0,74550	
M012P_L04	m	Banda talaiacs Firestrip "PLACO", subministrada en rotllos de 3,6 m de longitud.	1,030 x	3,80000 =	3,91400	
B6B0-18TM	m	Banda acústica autocadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	1,030 x	0,68000 =	0,70040	
B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfil 48 mm d'amplària	1,995 x	0,99000 =	1,97505	
B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfil 48 mm d'amplària	4,893 x	1,02000 =	4,99086	
B711-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000 x	0,04000 =	0,16000	
B716-0GSL	kg	Massilla per a junts de plaques de cartró-guix	0,800 x	1,42000 =	1,13800	
B0A0-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,300 x	13,46000 =	4,03800	
Subtotal:					48,21861	48,21861
DESESES AUXILIARS				2,00 %		0,72996
COST DIRECTE						85,44657
DESESES INDIRECTES				3,00 %		2,56340
COST EXECUCIÓ MATERIAL						88,00997

P663-JUCK5

m2

Rend.: 1,000

36,60

€

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfilera de planxa d'acer galvanitzat, amb un guix total de l'enà de 0,04803 mm, muntants cada 500 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra hidròfuga (H) de 15 mm de guix, fixades mecànicament

Mà d'obra

A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEP3	h	Oficial 1a col·locador	0,085 /R x	22,21000 =	1,88785	
A01-000D	h		0,290 /R x	25,19000 =	7,30510	
Subtotal:					9,19295	9,19295

Materials

B0A0-0711	u	Tac de nílo de 6 a 8 mm de, amb vis	6,000 x	0,27000 =	1,62000	
B0A0-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,120 x	4,97000 =	0,59640	
B0A0-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,300 x	13,46000 =	4,03800	
B6B0-18TM	m	Banda acústica autocadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,470 x	0,68000 =	0,31960	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 2/5

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
-----	------	----	------------	------	--	--

Mà d'obra

B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfil 48 mm d'amplària	0,9975 x	0,99000 =	0,98753	
B0C00-210	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i guix 15 mm, amb vora aïnnada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,060 x	8,47000 =	8,97820	
B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfil 48 mm d'amplària	2,4465 x	1,02000 =	2,49543	
B711-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000 x	0,04000 =	0,16000	
B716-0GSL	kg	Massilla per a junts de plaques de cartró-guix	0,800 x	1,42000 =	1,13800	
B0C00-210	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i guix 15 mm, amb vora aïnnada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030 x	5,70000 =	5,87100	
Subtotal:					26,20216	26,20216

DESESES AUXILIARS

1,50 %

0,13789

COST DIRECTE

35,53300

DESESES INDIRECTES

3,00 %

1,06599

COST EXECUCIÓ MATERIAL

36,59899

P-223 P663-JUCKD

m2

Rend.: 1,000

36,66

€

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfilera de planxa d'acer galvanitzat, amb un guix total de l'enà de 9cm, muntants cada 500 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra hidròfuga (H) de 15 mm de guix, fixades mecànicament. Indòces totes les "línies" i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecció i indicacions de la DF.

Mà d'obra

A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEP3	h	Oficial 1a col·locador	0,085 /R x	22,21000 =	1,88785	
A01-000D	h		0,290 /R x	25,19000 =	7,30510	
Subtotal:					9,19295	9,19295

Materials

B0A0-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,120 x	4,97000 =	0,59640	
B0A0-0711	u	Tac de nílo de 6 a 8 mm de, amb vis	6,000 x	0,27000 =	1,62000	
B6B1-0KK5	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfil 90 mm d'amplària	0,9975 x	1,74000 =	1,73565	
B0A0-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,300 x	13,46000 =	4,03800	
B6B0-18TM	m	Banda acústica autocadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,940 x	0,68000 =	0,63920	
B711-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000 x	0,04000 =	0,16000	
B716-0GSL	kg	Massilla per a junts de plaques de cartró-guix	0,800 x	1,42000 =	1,13800	
B0C00-210	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i guix 15 mm, amb vora aïnnada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030 x	5,70000 =	5,87100	
B0C00-210	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i guix 15 mm, amb vora aïnnada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,060 x	8,47000 =	8,97820	
B6B1-0KK9	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfil 90 mm d'amplària	2,4465 x	1,80000 =	4,40370	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 276

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Subtotal:				29,17815
DESPESES AUXILIARS			1,50 %	0,13789
COST DIRECTE				38,50899
DESPESES INDIRECTES			3,00 %	1,15827
COST EXECUCIÓ MATERIAL				39,66426

P654-14T1N	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 0,09603 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplicitat i canals de 48 mm d'amplicitat, 1 placa amb duresa superficial (I), resistent al foc (F), hidròfuga (H) i amb aïllament acústic (D) de 15 mm de gruix, en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W	Rend.: 1,000	59,65	€
------------	----	---	--------------	-------	---

Mà d'obra	Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEP3 h	0,125 /R x	22,21000 =	2,77625	
A0F-000D h	0,360 /R x	25,19000 =	9,06840	
Subtotal:			11,84465	11,84465

B0CC0-MC m2	2,060 x	9,36000 =	19,28160	
Placa de guix laminat amb duresa superficial (I), resistent al foc (F), hidròfuga (H) i amb aïllament acústic (D) i gruix 15 mm, amb vora aïllada (BA), segons la norma UNE-EN 520				
B7J1-0SL0 m	4,000 x	0,04000 =	0,16000	
Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat				
B6B1-0K7 m	4,893 x	1,02000 =	4,99086	
Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplicitat				
B6B1-0K3 m	1,955 x	0,99000 =	1,97505	
Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplicitat				
B6B0-1BTM m	0,940 x	0,68000 =	0,63920	
Banda acústica autocadhesiva fins a 50 mm d'amplicitat per a junts de plaques de guix laminat				
B0A0-07GR cu	0,300 x	13,46000 =	4,03800	
B0A0-07EX cu	0,150 x	4,97000 =	0,74550	
B0A0-07II u	12,000 x	0,27000 =	3,24000	
Visos, d'acer galvanitzats				
B7C93-0IWX m2	2,060 x	4,70000 =	9,68200	
Placa semirígida de llana mineral de roca (MMV), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W				
B7J6-0GSL kg	0,800 x	1,42000 =	1,13600	
Massilla per a junts de plaques de cartró-guix				
Subtotal:			45,88821	45,88821

DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,17767
COST DIRECTE			57,91053
DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,73732
COST EXECUCIÓ MATERIAL			59,64785

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 277

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Subtotal:				57,29
DESPESES AUXILIARS			1,50 %	0,17389
COST DIRECTE				55,61630
DESPESES INDIRECTES			3,00 %	1,68855
COST EXECUCIÓ MATERIAL				57,28685

P654-14T1K	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura sencilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 0,04605 mm, muntants cada 500 mm de 46 mm d'amplicitat i canals de 48 mm d'amplicitat, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W	Rend.: 1,000	57,29	€
------------	----	---	--------------	-------	---

Mà d'obra	Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEP3 h	0,125 /R x	22,21000 =	2,77625	
A0F-000D h	0,350 /R x	25,19000 =	8,81650	
Subtotal:			11,59275	11,59275

B0C00-210 m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora aïllada (BA), segons la norma UNE-EN 520	2,120	x	7,70000	=	16,32400
B7C93-0IW m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MMV), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W	1,030	x	3,85000	=	3,96550
B6B0-1BTM m	Banda acústica autocadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat.	0,470	x	0,68000	=	0,31960
B6B1-0K3 m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,9975	x	0,99000	=	0,98753
B6B1-0K7 m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	2,4465	x	1,02000	=	2,49543
B7J6-0GSL kg	Massilla per a junts de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,42000	=	1,13600
B7J1-0SL0 m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,04000	=	0,16000
Subtotal:						43,85166
DESPESES AUXILIARS						1,50 %
COST DIRECTE						
DESPESES INDIRECTES						3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL						
						57,20885

DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,17389
COST DIRECTE			55,61630
DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,68855
COST EXECUCIÓ MATERIAL			57,28685

P-224 P654-14IUU	m2	Entratsat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de fibres minerals format per estructura normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat sobre tacs elàstics del tipus EP500 +Silomer d'AMC o similar, amb un gruix total de l'envà de 7 cm, muntants cada 600 mm de 50 mm d'amplicitat i canals de 50 mm d'amplicitat, 2 plaques tipus Habbit HT 13 de Placo o similar de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament	Rend.: 1,000	59,43	€
------------------	----	---	--------------	-------	---

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

de fibra mineral de 40mm de gruix a la cambra. S'inclou tot el petit material i accessoris necessaris, segons detall constructiu, per a entregues amb el paviment de índexum i solució acústica. Inclòses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Mà d'obra				
AUF-000D	h	Unitats	Preu	Parcial
Oficial 1a col·locador		0,370	/R x 25,19000	= 9,32030
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,135 /R x 22,21000	= 2,99835
		Subtotal:		12,31865

Materials									
BTJ6-03SL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartó-guix	0,800	x	1,42000	=	1,13600		
BT033-01WX	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MMW), de densitat 46 a 35 kg/m3, de 40 mm de guix, amb una conductivtat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W	1,060	x	4,70000	=	4,98200		
BB81-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplaria	4,893	x	1,02000	=	4,99086		
BB81-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplaria	1,995	x	0,99000	=	1,97505		
BB80-1BTM	m	Banda acústica autocadivesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,940	x	0,68000	=	0,63920		
B0CC0-01TH	m2	Placa de guix laminat de la sèrie HABITO, amb una ampària de 1,200mm, 2500mm de longitud i un gruix de 12,5mm	2,060	x	10,00000	=	20,60000		
B0A0-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,500	x	13,46000	=	6,73000		
B0A0-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,150	x	4,97000	=	0,74550		
B0A0-07II	u	Tac de nícol de 6 a 8 mm de, amb vis	12,000	x	0,27000	=	3,24000		
BTJ1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,04000	=	0,16000		
Subtotal:							123,1865		123,1865

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,18478
COST DIRECTE			57,70204
DESPESES INDIRECTES	3,00	%	1,73105
COST EXECUCIÓ MATERIAL			59,43310

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P654-581QM m2 Rend.: 1,000 53,25 €
Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura serella normal amb perfil·lars de planxa d'acer galvanitzat, amb un guix total de l'envà de 8,50mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a una cara, una estàndard (A) de 12,5 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 125 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de 40mm de gruix i una densitat de 30kg/m3. A la base de l'envà s'hi col·locarà un suport elàstic EPS00 i Sytner d'AMC Macanacanto Anticor, ref. PU1322500HPS de la sèrie PLAQUES HABITO de l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA SA o similar. S'inclou tot el petit material i accessoris necessaris per a la seva correcta execució. Segons detall constructiu de projecte.

Mà d'obra				
A01-FEP3	h	Unitats	Preu	Parcial
Ajudant col·locador		0,130	/R x 22,21000	= 2,88730
AUF-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,380 /R x 25,19000	= 9,57220
		Subtotal:		12,45950

Materials			Subtotal:		12,45950	12,45950
BTJ6-03SL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartó-guix	0,800	x 1,42000	=	1,13600
B0A0-07II	u	Tac de nícol de 6 a 8 mm de, amb vis	6,000	x 0,27000	=	1,62000
B0A0-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,120	x 4,97000	=	0,59640
B0A0-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,420	x 13,46000	=	5,65320
B0CC0-01TH	m2	Placa de guix laminat de la sèrie HABITO, amb una amplaria de 1.200mm, 2500mm de longitud i un guix de 12,5mm	2,060	x 10,00000	=	20,60000
BT033-11LP	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MMW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de guix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W	1,030	x 4,11000	=	4,23330
BB80-1BTM	m	Banda acústica autocadivesiva fins a 50 mm d'amplaria per a junts de plaques de guix laminat	0,470	x 0,68000	=	0,31960
BB81-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplaria	0,9975	x 0,99000	=	0,98753
BTJ1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x 0,04000	=	0,16000
BB81-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplaria	3,675	x 1,02000	=	3,74850

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,18689
COST DIRECTE			51,70892
DESPESES INDIRECTES	3,00	%	1,55103
COST EXECUCIÓ MATERIAL			53,25995

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 280

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

PTC45-SPU3	m2		Alliment amb placa rígida de llana mineral de roca (MM), de densitat 86 a 95 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,041 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 0,97561 m2·KW, col·locada sense adhirir	Rend.: 1,000	14,31	€
------------	----	--	--	--------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	AOD-0007	h	Manobre	0,030 /R x	19,95000	=	0,59850
	AOF-000T	h	Oficial 1a paleta	0,060 /R x	25,19000	=	1,51140
				Subtotal:			2,10990

Materials	BTCS3-0J3Y	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MM), de densitat 86 a 95 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,041 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 0,97561 m2·KW	1,050	x	11,19000	=	11,74950
				Subtotal:				11,74950

DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,03165
COST DIRECTE				13,89105
DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,41673
COST EXECUCIÓ MATERIAL				14,30778

P-225	PTC45-2SUU	m2	Alliment amb placa semirígida de llana mineral de roca (MM), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·KW, col·locada amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000	8,81	€
-------	------------	----	---	--------------	------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	AOD-0007	h	Manobre	0,040 /R x	19,95000	=	0,79800
	AOF-000T	h	Oficial 1a paleta	0,080 /R x	25,19000	=	2,01520
				Subtotal:			2,81320

Materials	BTCC2-0JRE	u	Tac i suport de niló per a fixar materials alliants, de 40 mm de gruix com a màxim	3,000	x	0,37000	=	1,11000
	BTCS3-0JW	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MM), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·KW	1,050	x	4,37000	=	4,58850
				Subtotal:				5,69850

DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,04220
COST DIRECTE				8,55390
DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,25662
COST EXECUCIÓ MATERIAL				8,81051

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 281

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

PTC46-12VS	m2		Alliment amb placa semirígida de llana mineral de roca (MM), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 15 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 0,41667 m2·KW, col·locada amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000	5,46	€
------------	----	--	---	--------------	------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	AOD-000T	h	Oficial 1a paleta	0,080 /R x	25,19000	=	2,01520
	AOF-000T	h	Manobre	0,040 /R x	19,95000	=	0,79800
				Subtotal:			2,81320

Materials	BTCS3-11J6	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MM), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 15 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 0,41667 m2·KW	1,050	x	1,50000	=	1,57500
	BTCC2-0JRF	u	Tac i suport de niló per a fixar materials alliants, de 20 mm de gruix com a màxim	3,000	x	0,29000	=	0,87000
				Subtotal:				2,44500

DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,04220
COST DIRECTE				5,30040
DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,15901
COST EXECUCIÓ MATERIAL				5,45941

PTC46-DESU	m2		Alliment amb placa rígida de llana mineral de vidre (MM) per a alliments, segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm, amb una densitat de 20kg/m3,	Rend.: 1,000	18,51	€
------------	----	--	---	--------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	AOD-0007	h	Manobre	0,040 /R x	19,95000	=	0,79800
	AOF-000T	h	Oficial 1a paleta	0,080 /R x	25,19000	=	2,01520
				Subtotal:			2,81320

Materials	BTCC2-0JRE	u	Tac i suport de niló per a fixar materials alliants, de 40 mm de gruix com a màxim	3,000	x	0,37000	=	1,11000
	PTC46-0JP3	m2	Placa rígida de llana mineral de vidre (MM), per a alliments, segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,033 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,2121 m2·KW	1,050	x	13,34000	=	14,00700
				Subtotal:				15,11700

DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,04220
COST DIRECTE				17,97240
DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,53917
COST EXECUCIÓ MATERIAL				18,51157

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 282

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P7CRA-CVUA	u		Element amortidor acústic de membrana de cauçú per a tancaments de guix laminat, de 1200x2000x9 mm, amb una densitat de 750 kg/m3, col·locada amb adhesiu de formulació específica	Rend.: 1,000	26,70	€
------------	---	--	--	--------------	-------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
A00-0007	h		Manobre	0,040 /R x	19,95000 =	0,79800
A00-000T	h		Oficial 1a peleta	0,080 /R x	25,19000 =	2,01520
			Subtotal:			2,81320

Materials						
B7CR0-353	u		Amortidor acústic de membrana de cauçú per a tancaments de guix laminat, de 1200x2000x9 mm, amb una densitat de 750 kg/m3	1,050 x	20,36000 =	21,37800
B090-06UV	kg		Adhesiu d'aplicació a dues cures de cauçú sintètic	0,3003 x	5,64000 =	1,69369
			Subtotal:			23,07169
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,04220
			COST DIRECTE			25,92709
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,77781
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			26,70490

P-226	P706-613L	m2	Pinet, ignífug de perfil 'd'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un guix total de 1500 µm	Rend.: 1,000	52,33	€
Indicess totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecció i indicacions de la DF.						

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
A00-000V	h		Oficial 1a pintor	0,770 /R x	25,19000 =	19,39630
A01-FEP9	h		Ajudant pintor	0,075 /R x	22,21000 =	1,66575
			Subtotal:			21,06205
Materials						
B826-0P2I	kg		Imprimació per a pintura intumescent	0,1701 x	23,43000 =	3,98544
B896-HY06	kg		Pintura intumescent	2,1525 x	11,82000 =	25,44255
			Subtotal:			29,42799
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,31593
			COST DIRECTE			50,80597
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,52418
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			52,33015

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 283

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-227	P7R1+H1Z2	m2	Barraera al gas radi i aïllament acústic i tèrmic multicapa tipus Ar-bur Termic S o similar, format per dues capes termosellades, làmina externa d'alumini pur mes capa interna de bombolles estanques d'aïre de polietilè de baixa densitat (LDPE). Aquest sistema proporciona barreira contra el gas, radi i vapor d'aigua. Subministrament en làmina flexible segons EN 822, d'amplada 1,20 m i llargada 50 m.	Rend.: 1,000	18,59	€
-------	-----------	----	---	--------------	-------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
A01-FEP3	h		Ajudant col·locador	0,160 /R x	22,21000 =	3,55360
A00F-000D	h		Oficial 1a col·locador	0,320 /R x	25,19000 =	8,06080
			Subtotal:			11,61440
Materials						
B7CQ1+-	m2		Làmina d'aïllament tèrmic, acústic i contra el gas radi, multicapa que es divideix en dues capes termosellades. Guix total de 4mm.La primera tornada per una làmina d'alumini pur i la segona per bombolles estanques de polietilè de baixa densitat (LDPE). Inclou tot el material per a la seva correcta col·locació.	1,210 x	5,32000 =	6,43720
			1- Ar-bur CiniAU50 Cinta adhesiva d'alumini de 50mm x 50m			
			2- Ar-bur Tezo 70 Tacs roseta Plàstica de 70mm. Cana de 260 unitats			
			Subtotal:			6,43720
			COST DIRECTE			18,05160
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,54155
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,59315

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 284

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-228	PTR1-HIZ1	m2	Barana front al gas radó amb làmina de polietilè reforçat amb malla interna de fibra de políèster i una capa d'alumini de 0,02mm, amb acabat plàstic per les dues cares, amb armadura de feltre de políèster de 330 g/m2, de gruix igual o superior a 0,4 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 1x10-13 m2/s, col·locada no adherida sobre superfície horitzontal, amb una resistència a la ruptura superior a 200N. S'indiquen tots els accessoris i petit material per a la seva correcta instal·lació.	Rend.: 1,000	19,43	€
-------	-----------	----	---	--------------	-------	---

Indicades totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plans de projecte i indicacions de la D.F. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant.

Materials	Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra				
A01-FEP3 h	Ajudant col·locador	0,160 /R x	22,21000 =	3,55360
A0F-000D h	Oficial 1a col·locador	0,320 /R x	25,19000 =	8,06080
Subtotal:			11,61440	11,61440

Materials

B712-HIW7 m2

Làmina de polietilè reforçat, amb acabat plàstic per les dues cares, amb armadura de feltre de políèster de 330 g/m2, de gruix mes gran a 0,4 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 1x10-13 m2/s

B720-13F3 kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,100 x	1,09000 =	0,10900
Subtotal:			7,07860	7,07860
DESPESSES AUXILIARS		1,50 %		0,17422
COST DIRECTE				18,86722
DESPESSES INDIRECTES		3,00 %		0,56602
COST EXECUCIÓ MATERIAL				19,43323

P815-3FMZ m2

Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior a 3,00 m d'alçada, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1, incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plans de projecte i indicacions de la D.F.

CRITERI DAMNAMENT: ENGUIXAT:

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:

Obertures <= 4 m2: No es dedueixen

Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 285

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embutit.

Mà d'obra	Unitats	Preu	Parcial	Import
A0F-000L h	Oficial 1a guixaire	0,158 /R x	29,42000 =	4,64856
A0D-0008 h	Manobre guixaire	0,079 /R x	24,55000 =	1,93945
Subtotal:			6,58781	6,58781

Materials				
B059-06FM kg	Guix escoria de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,798 x	0,14000 =	0,11172
B07K-0LR1 m3	Pasta de guix amb Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,0207 x	138,16950 =	2,86011
Subtotal:			2,97183	2,97183

DESPESSES AUXILIARS		2,50 %		0,16470
COST DIRECTE				9,72634
DESPESSES INDIRECTES		3,00 %		0,29173
COST EXECUCIÓ MATERIAL				10,01807

P-299 P822-3NGZ m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçada <= 3 m amb rajols de ceràmica prensada esmaltada brillant, ràpida de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peçes/m2 grup B111 (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada C62 (UNE-EN 13889)

Mà d'obra	Unitats	Preu	Parcial	Import
A0D-0007 h	Manobre	0,100 /R x	19,95000 =	1,99500
A0F-000D h	Oficial 1a col·locador	0,300 /R x	25,19000 =	7,55700
Subtotal:			9,55200	9,55200

Materials

B0F-G2-0GL m2

Rajola de ceràmica prensada esmaltada brillant, ràpida de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peçes/m2 grup B111 (UNE-EN 14411), preu superior

B0D4-06TK kg

Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004

B0G3-1VF9 kg

Material per a rejuntat de rajols ceràmiques C62 segons norma UNE-EN 13888, de color Criteri clarament: Unitat clarament: la indicada a la descripció de l'element Criteri clarament: quantitat necessària subministrada a l'obra

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 266

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Subtotal:				35,21424
			DESPESES AUXILIARS	2.50 %
			COST DIRECTE	
			DESPESES INDIRECTES	3.00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	46,35619

P822-301U m2 **Rend.: 1,000** **46,46** **€**

Enrajolat de parament vertical interior a una alçada >3 m amb rajola de ceràmica pressada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peçes/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:

Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A00-0007	h	Manobre	0.200 /R x	19.95000 =	3.99000
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0.300 /R x	25.19000 =	7.55700
		Subtotal:		11,54700	11,54700
Materials					
B0C3-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0.510 x	0.90000 =	0.45900
B0G4-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	4.9028 x	0.80000 =	3.92224
B0F-G2-0GQ	m2	Rajola de ceràmica pressada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peçes/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior	1.100 x	26.03000 =	30.83300
		Subtotal:		35,21424	35,21424
		DESPESES AUXILIARS	2.50 %		0.28868
		COST DIRECTE			47,04992
		DESPESES INDIRECTES	3.00 %		1,41150
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			48,46141

P824-30XW m2 **Rend.: 1,000** **43,10** **€**

Enrajolat de parament vertical interior a una alçada <= 3 m amb rajola de gres porcel·lani premat polt, grup Bia (UNE-EN 14411), amb rajola valenciana esmaltada blanca de 15x15 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica, C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. En revestiment

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 267

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% Als brats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també aquests paraments. Mostra a aprovar per DF.				
Inclou totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.				

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A00-0007	h	Manobre	0.100 /R x	19.95000 =	1.99500
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0.300 /R x	25.19000 =	7.55700
		Subtotal:		9.55200	9.55200
Materials					
B0C3-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0.705 x	0.90000 =	0.63450
B0G4-06TL	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4.9028 x	0.80000 =	3.92224
B0F-G2-0GP	m2	Rajola de gres porcel·lani premat polt de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peçes/m2, preu alt, grup Bia (UNE-EN 14411) Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1.100 x	25.00000 =	27.50000
		Subtotal:		32,05674	32,05674
		DESPESES AUXILIARS	2.50 %		0.28860
		COST DIRECTE			41,64754
		DESPESES INDIRECTES	3.00 %		1,25643
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			43,10297

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COORD	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	-------	----	------------	------

P-230	P83EC-95JP	m2	Extradossal de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un guix total de l'extradossal de 80,5 mm, muntats cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 12,5 mm de guix, fixada mecànicament. Criteri d'andament: m2 de superfície acabada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2. No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2. Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2. Es dedueixen el 100%. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es completa a part.	Rend.: 1,000	30,07	€
-------	------------	----	---	--------------	-------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra	A01-FEP3 h	Ajudant col·locador	0,100 /R x	22,21000 =	2,22100
	A0F-000D h	Oficial 1a col·locador	0,320 /R x	25,19000 =	8,06080
			Subtotal:	10,28180	10,28180
Materials	BEB3-1QK3 m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,950 x	0,99000 =	0,94050
	B7J6-0GSL kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800 x	1,42000 =	1,13600
	BEB3-1QK7 m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	3,500 x	1,02000 =	3,57000
	B0CC0-210 m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i guix 12,5 mm, amb vora afilada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030 x	4,62000 =	4,75860
	BEB0-1BTM m	Banda acústica autocoesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,470 x	0,68000 =	0,31960
	B0A0-07GR cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,420 x	13,46000 =	5,65320
	B0A0-07EX cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,120 x	4,97000 =	0,59640
	B0A0-0711 u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	6,000 x	0,27000 =	1,62000
	B7J1-0SL0 m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000 x	0,04000 =	0,16000
			Subtotal:	18,75430	18,75430
			DESESES AUXILIARS	1,50 %	0,15423
			COST DIRECTE		29,19033
			DESESES INDIRECTES	3,00 %	0,87571
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,06604

P-231	P84N-167J4	m2	Formació de franja (bàtica) en cel·las amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de guix, col·locades amb entranxat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçada de cel·las de 4 m com a màxim.	Rend.: 1,000	49,95	€
-------	------------	----	---	--------------	-------	---

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COORD	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	-------	----	------------	------

			la DF.		
--	--	--	--------	--	--

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra	A01-FEP3 h	Ajudant col·locador	0,1895 /R x	22,21000 =	4,20880
	A0F-000D h	Oficial 1a col·locador	0,6213 /R x	25,19000 =	15,65055
			Subtotal:	19,85935	19,85935

Materials	B7J1-0SL0 m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	3,780 x	0,04000 =	0,15120
	B0CC0-210 m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i guix 12,5 mm, amb vora afilada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,200 x	4,62000 =	5,54400
	B7J6-0GSL kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,410 x	1,42000 =	2,00220
	B84M-21BP m2	Entranxat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel·las contínues de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	2,160 x	4,32000 =	9,33120
	B0A0-07GR cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,840 x	13,46000 =	11,30640
			Subtotal:	28,33600	28,33600
			DESESES AUXILIARS	1,50 %	0,29789
			COST DIRECTE		48,49224
			DESESES INDIRECTES	3,00 %	1,45477
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		49,94701

P-232	P84O-AHFC	u	Registre per a cel·las de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un guix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat.	Rend.: 1,000	58,70	€
-------	-----------	---	---	--------------	-------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra	A0F-000R h	Oficial 1a muntador	0,300 /R x	26,04000 =	7,81200
	A0O-0007 h	Manobre	0,150 /R x	19,95000 =	2,99250
			Subtotal:	10,80450	10,80450
Materials	B84M-21BP u	Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel·las de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un guix total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció.	1,000 x	46,02000 =	46,02000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 290

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
				Subtotal:	46,02000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %
				COST DIRECTE	56,98657
				DESPESES INDIRECTES	1,70960
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	58,69616

P-233 P873-4UBL m2 Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i aigua, amb producte líquid fungicida-aiguada a base d'hipoclorit sòlic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0D-0007 h	Manobre	0,140 /R x	19,96000 =	2,79300
	A0F-0008 h	Oficial 1a	0,200 /R x	25,19000 =	5,03800
	Subtotal:				7,83100
Maquinària	C20A-001A h	Equip polvoritzador de motxilla amb bomba manual	0,140 /R x	1,54000 =	0,21560
	Subtotal:				0,21560
Materials	B828-1218 kg	Liquid fungicida-aiguada a base d'hipoclorit sòlic, emulsionants i additius	0,500 x	5,23000 =	2,61500
	B011-05ME m3	Aigua	0,001 x	2,29000 =	0,00229
	Subtotal:				2,61729
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %
				COST DIRECTE	10,65667
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	11,18545

P-234 P89H-4V77 m2 Píntet de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat lils, amb una capa de fons i dues d'acabat

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra	A01-FEP9 h	Ajudant pintor	0,010 /R x	22,21000 =	0,22210
	A00-000V h	Oficial 1a pintor	0,100 /R x	25,19000 =	2,51900
	Subtotal:			2,74110	2,74110
Materials	B015-16HS l	Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors	0,100 x	9,49000 =	0,94900
	B82H-358R kg	Pintura de fons al silicat, per a exteriors	0,200 x	9,68000 =	1,93600
	B896-HYCA kg	Pintura al silicat, per a exteriors	0,357 x	13,59000 =	4,85163

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 291

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
				Subtotal:	7,73663
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %
				COST DIRECTE	10,51885
				DESPESES INDIRECTES	0,31657
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	10,83441

P-235 P89H-120EZ m2 Píntet de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica fotocatalítica amb acabat lils, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A01-FEP9 h	Ajudant pintor	0,015 /R x	22,21000 =	0,33315
	A00-000V h	Oficial 1a pintor	0,150 /R x	25,19000 =	3,77850
	Subtotal:			4,11165	4,11165
Materials	B896-135GL l	Pintura plastica fotocatalitica, per a interiors, en fase aqueusa	0,3978 x	7,62000 =	3,03124
	B826-0P-27 kg	Imprimado fixadora acrilica	0,1428 x	7,97000 =	1,13812
	Subtotal:			4,16936	4,16936
DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,06167	
COST DIRECTE				8,34268	
DESPESES INDIRECTES		3,00 %		0,25028	
COST EXECUCIO MATERIAL				8,59297	

P892 u Formació d'esglaonat i grades amb taulel ceràmic buit encastelat de 80x25x3,5 cm amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5, de 3 cm d'espessor, acabat remolinat, sobre envans alleugerits de maó ceràmic buit de 29x14x9 cm, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, disposats cada 80 cm i amb altura mitja 37 cm, rematats superiorment amb morter de ciment, industrial, M-5 per rebre l'acabat tipus terrazo. L'esglaonat tindrà una amplitud de 150 cm i es dividirà en 4 grans de 18,50cm d'alçada, les grades tindran una amplitud mitja (en el punt mig) de 160cm i tindran dues alçades de 37cm. Tot segons detall de projecte. Esglaonat completament acabat a falta de l'acabat.

Indosseu totes les feines i elements auxiliars necessaris per a donar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	B07F-0LT5 m3	Morter de ciment portland amb filler calcani CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/m2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,150 x	117,81650 =	17,67248

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 292

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
Partides d'obra						
			Subtotal:	17,67248		17,67248
ESZ2FVYA	m2		Solera de tauó ceràmic bisellat de 100x20x4 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigera de 165 l, recollida sobre envaïes de sostrenort	4,000	x	17,60138 = 70,40552
EB14GPAE	m2		Paredó recolzat divisió de 7,5 cm de guix, de toixana de 25x14x7,5 cm, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigera de 165 l	4,000	x	22,26068 = 89,04272
Indosseu totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.				Subtotal:	159,44824	159,44824
COST DIRECTE						177,12072
DESPESES INDIRECTES				3,00	%	5,31362
COST EXECUCIÓ MATERIAL						162,43634

P-236	P933	u	Formació d'esgraiat (3 graons 110x28x18) i plataforma d'arribada (170x198) amb tauíer ceràmic buit, encadellat de 80x25x3,5 cm amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5, de 3 cm d'essoror, acabat remolnat, sobre envaïes alleugerits de més ceràmic buit de 23x14x9 cm, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, després cada 80 cm i amb d'alçura total de 54 cm, remolats superioment amb de morter de ciment, industrial, M-5 per rebre l'acabat de terrazo. L'esgraiat tindrà una amplada de 150 cm i es dividirà en 4 graons de 18,50cm d'alçada, les grades tindran una amplada mitja (en el punt mitjà) de 160cm i tindran dues alçades de 37cm. Tot segons detall de projecte. Esgraiat completament acabat a falta de l'acabat.	Rend.: 1,000	254,89	€
Indosseu todes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.						

Materials		Unitats	Preu	Parcial	Import
BOU7-0LT5	m3	0,200	x	117,81650 =	23,56330
Morter de ciment portland amb filler calçari CEM I/II-B i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/m2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra					
		Subtotal:		23,56330	23,56330
Partides d'obra					
EB14GPAE	m2	6,500	x	22,26068 =	144,69442
Paredó recolzat divisió de 7,5 cm de guix, de toixana de 25x14x7,5 cm, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigera de 165 l					
Indosseu totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 293

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.						
ESZ2FVYA	m2		Solera de tauó ceràmic bisellat de 100x20x4 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigera de 165 l, recollida sobre envaïes de sostrenort	4,500	x	17.60138 = 79,20621
Subtotal:				223,90063		223,90063
COST DIRECTE				247,46393		
DESPESES INDIRECTES				3,00	%	7,42392
COST EXECUCIÓ MATERIAL				254,88785		

P-237	P93AC01	m2	Solera seca de doble placa de fibratx de 12,5 mm de guix tipus Fermacell o similar, amb una llana de roca de 30 mm de guix i densitat 90 kg/m3. Per rebre acabat vinílic tipus IQ Eminent Acoustic de Tarkett o similars característiques. S'indou tot el petit material necessari per a la correcta col·locació.	Rend.: 1,000	68,96	€
Indosseu totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb todes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant.						

COST DIRECTE	66,95146
DESPESES INDIRECTES	2,00854
COST EXECUCIÓ MATERIAL	68,96000

P-238	P931-10RTN	m3	Base de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, novent els encorfrats laterals i els dels junts de dilatació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calçada/plaforma única <= 7 m d'amplaria, amb atedat per serveis o elements de mobilitat urbs, en actuacions de més de 2 i m3	Rend.: 1,000	144,82	€
Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,8848 /R x	19,95000 =	17,65176	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,2949 /R x	25,19000 =	7,42633	
		Subtotal:			25,08029	
Maquinària						
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,2949 /R x	5,35000 =	1,57772	
		Subtotal:			1,57772	
Materials						
BO0F-10IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6	1,050 x	107,98000 =	113,37900	
BO021-07O	m	Tauó de fusta de pi per a 10 usos	0,400 x	0,47000 =	0,18800	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 294

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
Subtotal:				113,56700	113,56700	
DESPESES AUXILIARS				1,50 %	0,37620	
COST DIRECTE					140,60121	
DESPESES INDIRECTES				3,00 %	4,21804	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					144,81925	

P93J-57SE m2 Recescuda i anivellament del suport de 50 mm de gruix, amb pasta autanivellant de ciment tipus CT-C20-F3, segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeg

Rend.: 1,000 9,76 €

Mà d'obra

Unitats	Preu	Parcial	Import
Oficial 1a col·locador	0,040 /R x 25,19000 =	1,00760	
Manobre	0,004 /R x 19,95000 =	0,07980	
Subtotal:		1,08740	1,08740

Maquinària

CT72-003J h	Camió amb bomba de formigonar	0,004 /R x 168,95000 =	0,67580	0,67580
Subtotal:			0,67580	0,67580

Materials

B07E-00GH7 kg	Pasta autanivellant de ciment tipus CT amb classe C20 de resistència a compressió i classe F3 de resistència a trencament, segons UNE-EN 13813, subministrada a granel	110,000 x 0,07000 =	7,70000	
Subtotal:			7,70000	7,70000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,01631
COST DIRECTE		9,47951
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,28439
COST EXECUCIÓ MATERIAL		9,76390

P-239 P9BNOVZ

u

Reconstrucció lencer tram de l'escala noble. Tall amb màquina elèctrica de l'element a reparar per deixar-lo alineat. Reconstrucció de l'esgraiat amb material ceràmic i acabat a punt per rebre el material d'acabat. Indosseix totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 1,287,50 €

COST DIRECTE		1,250,00000
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	37,50000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,287,50000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 295

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
Rend.: 1,000				100,59	100,59	€
Reparació d'esgraiat de l'escala noble. Tall amb radal del bec de l'esgrai existent de terratzo i preparació per rebre nou bec de pedra granítica nacional, preu alt del mateix gruix que el paviment existent. Indosseix totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.						

P-240 P9BBNOV1

m

Unitats	Preu	Parcial	Import
Manobre	0,500 /R x 19,95000 =	9,97500	
Oficial 1a paleta	0,500 /R x 25,19000 =	12,59500	
Subtotal:		22,57000	22,57000

Mà d'obra

A0140000 H	Manobre	0,500 /R x 19,95000 =	9,97500
A0122000 H	Oficial 1a paleta	0,500 /R x 25,19000 =	12,59500

Materials

B05B1001 KG	Ciment ràpid CUNRA UNE 80-30-94, en sacs	0,9994 x 0,11000 =	0,10993	
B9CZ2000 kg	Beurada de color	0,795 x 1,20000 =	0,95400	
B9V15200 m	Esgrai de pedra natural granítica d'importació, preu alt, de dues peces, frontal i estesa	0,300 x 241,14000 =	72,34200	
D0701461 m3	Morter de ciment portland amb filler calçan CEM I/RL i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0147 x 91,25910 =	1,34151	
Subtotal:			74,74744	74,74744

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,38855
COST DIRECTE		97,65699
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	2,92868
COST EXECUCIÓ MATERIAL		100,58567

P9BB-B32V m2

Rend.: 1,000

199,93 €

Paviment inferior amb peces de pedra granítica nacional amb una cara polida i aplanada, preu alt, de 30 mm de gruix i 1251 a 2500 cm2, col·locades amb adreus C2 llicenciant reduït i temps obert ampliàt (TE) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CIGZ (UNE-EN 13889). Indosseix totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Unitats	Preu	Parcial	Import
Manobre	0,360 /R x 19,95000 =	7,18200	
Oficial 1a col·locador	0,720 /R x 25,19000 =	18,13680	
Subtotal:		25,31880	25,31880

Mà d'obra

A0D-0007 h	Manobre	0,360 /R x 19,95000 =	7,18200
A0D-000D h	Oficial 1a col·locador	0,720 /R x 25,19000 =	18,13680

Materials

B094-06TL kg	Adreus cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004. Criteri d'andament: Unitat d'andament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'andament: quantitat necessària subministrada a l'obra	7,350 x 0,80000 =	5,88000	
Subtotal:			5,88000	5,88000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Page.: 296

PARTIDES D'OBRA

[illegible]

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Page.: 297

PARTIDES DOBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-242	P90S-14QCH	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcelànic premat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup Bia (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentis tipus C3 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Model Living ceramix BHAS 30x60cm R11 C3. Preu alt	65,11
Render.: 1,000				e
Indosseu totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.				
Ma d'obra				
A00-0007		h	Manobre	0,035 /R x
A01-FEP3		h	Ajudant col·locador	0,240 /R x
A00-000D		h	Oficial 1a col·locador	0,540 /R x
Subtotal:				19,63125
Materials				
B0F-G2-0GN		m2	Rajola de gres porcelànic premat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup Bia (UNE-EN 14411), preu alt	1,040 x
B0S3-1VF9		kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color Criteri d'endament: Unitat d'endament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'endament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,425 x
B094-06TK		kg	Adhesiu cimentis tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	7,0035 x
Subtotal:				43,28530
DESPESSES AUXILIARS			1,50 %	0,29447
COST DIRECTE				63,21102
DESPESSES INDIRECTES			3,00 %	1,89633
COST EXECUCIÓ MATERIAL				65,10735
P-243 P90S-H3CV				m2
Netaia de paviment de rajola ceràmica, de taques, sals, eflorescències salinoses i microorganismes, amb dissolució d'aigua acètica, respatallat i aplicació posterior de producte decapant				Render.: 1,000
12,16				e
Ma d'obra				
A00-0008		h	Oficial 1a	0,218 /R x
A0E-000A		h	Manobre especialista	0,145 /R x
Subtotal:				8,54657
Materials				
B8C3-0P-25		kg	Producte decapant desincrustador genèric	0,145 x
B011-03ME		m3	Aigua	0,015 x
B010-06EM		l	Àcid acètic	2,178 x
Subtotal:				8,54657

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 288

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
				Subtotal:	3,13286
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %
					0,12820
				COST DIRECTE	11,80763
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %
					0,35423
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	12,16186

P-244	P90d-H9D3	m2	Rejunta de paviment exterior de rajla ceràmica, amb rejunta amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) colorejada, amb buidat i neteja prèvia del material existent als junts	Rend.: 1,000	15,51	€
-------	-----------	----	---	--------------	-------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-000B	h	0,250 /R x	25,19000 =	6,29750
	A0F-0007	h	Manobre	19,56000 =	4,98750
			Subtotal:	11,28500	11,28500

Materials	B0C3-1Vf9	kg	Material per a rejunta de rajles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color Criteri d'andament: Unitat d'andament: la indicada a la descripció de l'element.Criteri d'andament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4,000 x	0,90000 =	3,60000
		Subtotal:				3,60000
		DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,16928
		COST DIRECTE				15,05428
		DESPESES INDIRECTES	3,00 %			0,45163
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				15,50590

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-0007	h	0,250 /R x	25,19000 =	6,29750
	A0F-000S	h	Manobre	19,56000 =	4,98750
			Subtotal:	11,28500	11,28500

P-245	P9f3-14GRH	m2	Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, grís, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locada sobre base de morter 1:4 de 10 N/m ² , i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplada o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplada, amb atedatció per serveis o elements de mobilitat urbà, en actuacions de més de 10 i m ²	Rend.: 1,000	110,95	€
-------	------------	----	---	--------------	--------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra	A0D-0007	h	Manobre	1,4275 /R x	19,96000 =	28,47863
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra publica	1,9033 /R x	25,19000 =	47,94413
	Subtotal:				76,42276	76,42276

Materials	B9F3-0HC9	m2	Peça rectangular de formigó monocapa, grís, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, per a paviment	1,020 x	23,66000 =	24,12300
	B0C3-0GWS	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m ³ de ciment portland amb filler calcan i sorra de pedrera elaborada a l'obra	0,001 x	90,56394 =	0,09056

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 289

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
				Subtotal:	30,15151
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %
					1,14634
				COST DIRECTE	107,72061
				DESPESES INDIRECTES	3,23162
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	110,95223

P998	m2	Paviment vinílic homogeni amb capa intermèdia d'escuma IQ Eminent Acoustic de la casa Tarkett o similar, 34-42 segons UNE-EN ISO 24011, tipus II, aïllament contra els sorolls d'impacte de 16dB, resistent a productes químics i de gruix total de 3,15mm, de color a determinar per la DF, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó col·lorat de diàmetre 4mm.	Rend.: 1,000	47,58	€
------	----	--	--------------	-------	---

Materials	B9P6-0ISZ	m	Cordó de PVC de 4 mm de	0,660 x	0,16000 =	0,10660
	B091-08V/H	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	0,315 x	3,77000 =	1,18755
	B9PA-GCfK	m2	Paviment vinílic multicapa acústic, format per una capa güt de vinil pur i una subcapa d'escuma VHD reforçada amb doble malla de fibra de vidre, fungistàtic i bacteriostàtic, grup I d'absorció, classificat 34-42 segons EN 685, amb tractament antibuïda Protecol, subministrat en rolle de 2 m d'ample i 3,25 mm de gruix, Tanlay Fuson, Article: ref. H643 de la sèrie Acústics de l'empresa GERFLOR IBERIA SA	1,050 x	34,12000 =	35,82600
			Subtotal:			9,07375

Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,125 /R x	22,21000 =	2,77625
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250 /R x	25,19000 =	6,29750

PARTIDES D'OBRA	B07F-0L15	m3	Morter de ciment portland amb filler calcan CEM I/IB-L i sorra amb 380 kg/m ³ de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/m ² de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	117,81650 =	5,93795
			Subtotal:			30,15151
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		1,14634
			COST DIRECTE			107,72061
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		3,23162
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			110,95223

Materials	B9P6-0ISZ	m	Cordó de PVC de 4 mm de	0,660 x	0,16000 =	0,10660
	B091-08V/H	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	0,315 x	3,77000 =	1,18755
	B9PA-GCfK	m2	Paviment vinílic multicapa acústic, format per una capa güt de vinil pur i una subcapa d'escuma VHD reforçada amb doble malla de fibra de vidre, fungistàtic i bacteriostàtic, grup I d'absorció, classificat 34-42 segons EN 685, amb tractament antibuïda Protecol, subministrat en rolle de 2 m d'ample i 3,25 mm de gruix, Tanlay Fuson, Article: ref. H643 de la sèrie Acústics de l'empresa GERFLOR IBERIA SA	1,050 x	34,12000 =	35,82600
			Subtotal:			37,11915
			COST DIRECTE			46,19290
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,38579
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			47,57689

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P9P78781M4	m2	Payment de lindeum en rotle classe 23-34-42 segons UNE-EN ISO 24011 i de gruix de 2,5 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aigua i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm	29,85	€
			Reud.: 1,000	

Mã d'obra	Unidade	Preço	Parcial	Import
A01-FEP3	h	0,125 /R x	22,21000 =	2,77625
A0F-000D	h	0,250 /R x	25,19000 =	6,29750

Materials	Condition	2017/2	2017/3
B9P6-01SZ m	Contó de PVC de 4 mm de	0.660	0.16000
B9P9-KQIV m2	Lamina de inoleum, classe 23-34-42 segons UNE-EN ISO 24011, de 25mm de gruix	1.050	17.51000
B091-06/H kg	Adhesiu en dispersió aquosa	0.315	3.77000
			=
			1.18755

Subtotal:	19.67/865	19.67/865
DESPESES AUXILIARS	2.50 %	0.26/894
COST DIRECTE		28.97/924
DESPESES INDIRECTES	3.00 %	0.86/938
COST EXECUCIÓ MATERIAL		29.84/862

P-246	P9288F N9	m2	45.82	€
<p> Paviment vtrell homogeni amb cap, inermija descurata, tipus IQ Eminent Acoustic de la casa Tarkett o similar color a determinar per la DF. Classificació 34-42 segons UNE-EN ISO 24011, us tipus II, aïllament contra sorolls d'impacte de 16dB, de gruix total de 3,15mm. C/col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat client amb cordó cel·lular de diàmetre 4mm. </p>				
		Rend.: 1,000		

incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El pagament ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant.

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	AUF-000D	h	0,250 /R x	25,19000 =	6,29750
	A01-FEE3	h	0,125 /R x	22,21000 =	2,77625
			Subtotal:		9,07375
Materials	B9PA-GCFK m2		1,000 x	34,12000 =	34,12000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

B906-0)SZ	m	Cordó de PVC de 4 mm de
B091-08/H	kg	Achegu en dispersió acuosa
	0,660	x
	0,16000	=
	0,315	x
	3,77000	=
		1,18755
Subtotal:		35,41315
		35,41315

COST DIRECTE	44,48690
DESPESES INDIRECTES	1,33461
COST EXECUCIÓ MATERIAL	45,82151

P904-SV04	m2	Rend.: 1,000	51,33	€
<p>Parquet flottant de post. per a parquet flottant, multicapa, amb capa d'acabat de grux de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de fag natural de qualitat superior envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de grux total 14 mm, amb 2 llitors per post, amb unió a pressió, col·locat sobre lamina de polietilè expandit de 3 mm de grux</p>				

Ma d'obra	Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-000D h	0.200 /R x	25.19000 =	5.03800	
A01-FEP3 h	Ajudant col·locador 0.200 /R x	22.21000 =	4.44200	

Br/C77-0-D	m2				
Lámina de polietilén expandido no reticulado, de 3 mm de grosor		1,030	x	0,40000	= 0,41200

Lamina de poliester expandit no reticulat, de 3 mm de
gros
Post per a parquet fíclent, multicapa, amb capa
d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de tsta de fíag
natural de qualitat superior envernissat, de llargada >
1900 mm, d'amplada de 180 a 200 mm, i de gruix
total 14 mm, amb 2 llistons per post, amb unitat
pressió

Subtotal:	40,21120	40,21120
DESPESAS AUXILIARS	1,50 %	0,14220
COST DIRECTE		49,83340
DESPESAS INDIRECTES	3,00 %	1,49500
COST EXECUCIÓ MATERIAL		51,32840

P904-SV41	m2	Rend.: 1,000	95,21	€
<p>Parquet flotant de post. per a parquet flotant, multicapa, amb capa d'estaca de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de roure nacional de qualitat superior envernissat, de largària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 2 llistons per post, amb unió a pressió, col·locat sobre lamina de polietilè expandit de 3 mm de gruix. Inclòsels totes les fustes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plans de projecte i indicacions de la DF.</p>				

Ma d'obra	Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEP3 h Ajutani col·laborador	0,200 /R x	22,21000 =	4,44200	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 302

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-247	PQU4-4ZAY	m	Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plans de projecte i indicacions de la DF.	Rend.: 1,000	9,54 €
Materials	B903-13ZD	m ²	Post. per a parquet flotant, multicapa, amb capa d'acabat de grix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de roure nacional de qualitat superior envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplada de 180 a 200 mm, i de grix total 14 mm, amb 2 llistons per post, amb unió a pressió		
				1,030 x 80,00000 =	82,40000
	B7C77-4UD	m ²	Lamina de polietil·l expandit no reticulat, de 3 mm de grix		
				1,030 x 0,40000 =	0,41200
			Subtotal:		82,81200
					82,81200
			DESPESSES AUXILIARS	1,50 %	
					0,14220
			COST DIRECTE		92,43420
			DESPESSES INDIRECTES	3,00 %	
					2,77303
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		95,20723

P-247	PQU4-4ZAY	m	Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols, inclosos tdes les falnes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plans de projecte i indicacions de la DF.	Rend.: 1,000	9,54 €
Mà d'obra	AOF-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,120 /R x	25,19000 =
					3,02280
	AOD-0007	h	Manobre	0,010 /R x	19,95000 =
					0,19950
Materials	BBOA-07G	u	Tac de níl de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis		
				4,000 x 0,17000 =	0,68000
	B9U2-0JCS	m	Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària	1,020 x	5,21000 =
					5,31420
			Subtotal:		5,99420
					5,99420
			DESPESSES AUXILIARS	1,50 %	
					0,04633
			COST DIRECTE		9,26483
			DESPESSES INDIRECTES	3,00 %	
					0,27795
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		9,54278

P-248	PQU4-H8U5	m	Sòcol de fusta de tauier hidròfug de DM de 25 mm de grix, per a pinter o envernissat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols	Rend.: 1,000	8,71 €
Mà d'obra	AOF-000D	h	Oficial 1a col·locador		
			Unitats		
			Preu		
			Parcial		
			Import		
			0,120 /R x	25,19000 =	3,02280

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 303

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-249	P9U6-H8DW	m	Sòcol circular per a base de pïer, amb peces semicirculars d'acer inoxidable, de 50x5 mm, col·locat amb fixacions mecàniques, inclosos totes les falnes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plans de projecte i indicacions de la DF.	Rend.: 1,000	54,65 €
Materials	B9U2-H8V3	m	Sòcol de fusta de tauier hidròfug de DM de 25 mm de grix, per a pïlerat envernissat, de 10 cm d'alçària, Tac de níl de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis		
				1,020 x 4,42000 =	4,50840
	BBOA-07G	u	Tac de níl de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis		
				4,000 x 0,17000 =	0,68000
			Subtotal:		5,18840
					5,18840
			DESPESSES AUXILIARS	1,50 %	
					0,04633
			COST DIRECTE		8,45903
			DESPESSES INDIRECTES	3,00 %	
					0,25377
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,71281

P-249	P9U6-H8DW	m	Sòcol circular per a base de pïer, amb peces semicirculars d'acer inoxidable, de 50x5 mm, col·locat amb fixacions mecàniques, inclosos totes les falnes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plans de projecte i indicacions de la DF.	Rend.: 1,000	54,65 €
Mà d'obra	AOF-000P	h	Oficial 1a manya	1,000 /R x	29,88000 =
					29,88000
	AOF-FEPB	h	Ajutant manya	0,500 /R x	26,22000 =
					13,11000
Materials	BBOA-12X4	u	Cargol autrossecant d'acer inoxidable	4,000 x 0,91000 =	3,64000
	B4R0-0LRP	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfil laminat tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, plana, treballat a taller	2,000 x 2,89000 =	5,78000
			Subtotal:		42,99000
					42,99000
			DESPESSES AUXILIARS	1,50 %	
					0,64465
			COST DIRECTE		53,05465
			DESPESSES INDIRECTES	3,00 %	
					1,59165
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		54,64650

P-250	PA00M CM	u	Suports per a unitats exteriors	Rend.: 1,000	47,97 €
			COST DIRECTE		46,57282
			DESPESSES INDIRECTES	3,00 %	
					1,39718
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		47,97000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 304

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-251	PA002CM	u	Suports per a unitats interiors	Rend.: 1,000	27,60	€
				COST DIRECTE	26,79612	
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,80388
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		27,6000

P-252	PA003CM	u	Amortidors metàl·lics marca MITSA mod AM-150-R o similar	Rend.: 1,000	30,49	€
				COST DIRECTE	29,60194	
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88806
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,4900

P-253	PA004CM	u	Sistema d'emplerai de la instal·lació de climatització. Inclou vàlvula i desconnector. Segons RITE	Rend.: 1,000	502,27	€
				COST DIRECTE	487,64078	
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	14,62922
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		502,2700

P-254	PA005CM	u	Sistema de buidatge de la instal·lació de climatització. Inclou vàlvula i desconnector. Segons RITE	Rend.: 1,000	319,40	€
				COST DIRECTE	310,09709	
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	9,30291
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		319,4000

P-255	PA006CM	u	Embotadures per al recuperador de calor	Rend.: 1,000	243,80	€
				COST DIRECTE	236,69903	
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	7,10097
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		243,8000

P-256	PA007CM	u	Connexió a desguàs dels fanolls de terra	Rend.: 1,000	56,08	€
				COST DIRECTE	54,44660	
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,63340
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		56,0800

P-257	PASI-SRLB	u	Col·locació de porta tallafocs de fulles batents per a una llum de 90x200 cm amb platina d'ancoratge agafada amb morter de ciment 1:6	Rend.: 1,000	60,05	€

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
AO7-000T	h	Oficial 1a paleta	1.600 /R x	25,19000 =	40,30400
AO7-000T	h	Manobre	0.800 /R x	19,95000 =	15,96000

Materials	BO7-QLT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0063	x	100,19960	=	0,63126

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 305

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-258	PASI-SRLD	u	Col·locació de porta tallafocs de fulles batents per a una llum de 180x200 cm amb platina d'ancoratge agafada amb morter de ciment 1:6	Subtotal:	0,63126	0,63126
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %	1,40860
				COST DIRECTE		58,30186
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,74906

P-259	PASI-SRLD	u	Col·locació de porta tallafocs de fulles batents per a una llum de 180x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada	Rend.: 1,000	76,33	€

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A00-0007	h	Manobre	1.000	/R x	19.95000
A00-0007	h	Oficial l'a paleta	2.000	/R x	50.38000
		Subtotal:		70.33000	70.33000

Materials	BO7-QLT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105	x	100,19960	=	1,05210

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

259 PAS2-SOUR	U	Rend.: 1,000	561.68	€
Porta tallafos metàl·lica E12-C 60, una fulla baten- per a una llum de 100x210 cm, preu superior amb tanca antipànics, col·locada				

Materials	BAS1-080	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 100x210 cm, preu superior amb tanca antipànic	1,000	x	537,66000	=	537,66000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mà d'obra	AO7-000P	h	Oficial 1a manya	Unitats	Preu	Parcial	Import	
				0,250	/R x	29,88000	=	7,47000
				Subtotal:		7,47000		7,47000

Materials	BAS1-080	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 100x210 cm, preu superior amb tanca antipànic	1,000	x	537,66000	=	537,66000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 306

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-260	PAS2-SQXP	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada	Rend.: 1,000534,31€
-------	-----------	---	--	---------------------

Mà d'obra	h	Oficial 1a manya	Unitats	Preu	Parcial	Import
AOF-000P	h		0,250 /R x	29.88000	=	7.47000
			Subtotal:			7.47000
Materials	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu superior amb tanca antipànic	1,000 x	511,09000	=	511,09000
			Subtotal:			511,09000
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,18675
			COST DIRECTE			518,74675
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		15,65240
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			534,30915

PAS2-SQXU	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada	Rend.: 1,0001.237,67€
-----------	---	---	-----------------------

Mà d'obra	h	Oficial 1a manya	Unitats	Preu	Parcial	Import
AOF-000P	h		0,400 /R x	29.88000	=	11.95200
			Subtotal:			11.95200
Materials	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles batents per a una llum de 160x210 cm, preu superior amb tanca antipànic	1,000 x	1.189,37000	=	1.189,37000
			Subtotal:			1.189,37000
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,29880
			COST DIRECTE			1.201,62080
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		36,04662
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.237,66942

P-261	PAS2-SQXW	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 180x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada	Rend.: 1,0001.270,08€
-------	-----------	---	---	-----------------------

Mà d'obra	h	Oficial 1a manya	Unitats	Preu	Parcial	Import
AOF-000P	h		0,400 /R x	29.88000	=	11.95200
			Subtotal:			11.95200
Materials	u					11.95200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 307

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

BAS1-0CD	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles batents per a una llum de 180x210 cm, preu superior amb tanca antipànic	1,000 x	1.220,84000	=	1.220,84000
----------	---	---	---------	-------------	---	-------------

			Subtotal:			1.220,84000
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,29880
			COST DIRECTE			1.233,09080
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		36,99272
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.270,08352

P-262	PAS2-SRTW	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu superior amb finestra i tanca antipànic, col·locada	Rend.: 1,0001.874,69€
-------	-----------	---	---	-----------------------

Mà d'obra	h	Oficial 1a manya	Unitats	Preu	Parcial	Import
AOF-000P	h		0,400 /R x	29.88000	=	11.95200
			Subtotal:			11.95200
Materials	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60 de dues fulles batents per a una llum de 160x210 cm, preu superior amb finestra i tanca antipànic	1,000 x	1.807,84000	=	1.807,84000
			Subtotal:			1.807,84000
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,29880
			COST DIRECTE			1.820,09080
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		54,60272
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.874,69352

-263	PAS2-CTF1	u	Corrina tallafocs	Rend.: 1,000	2.575,00	€
						</

P-264	PANB-7BP2	u	Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb posador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret	Rend.: 1,00056,42€
-------	-----------	---	---	--------------------

Mà d'obra	h	Ajudant muntador	Unitats	Preu	Parcial	Import
AOI-FEPH	h		0,200 /R x	22.21000	=	4.44200
AOF-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200 /R x	26,04000	=	5,20800
			Subtotal:			9,65000
Materials	u					9,65000

BAWB-IGJ2	u	Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb posador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la	1,000 x	44,98000	=	44,98000
-----------	---	---	---------	----------	---	----------

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 308

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
norma UNE-EN 1155, per a col·locació mural				
Subtotal:			44,98000	44,98000
DESPESES AUXILIARS			1,50 %	0,14475
COST DIRECTE				54,77475
DESPESES INDIRECTES			3,00 %	1,64324
COST EXECUCIÓ MATERIAL				56,41799

P-265	Pc16-5MM	m2	Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat, mecanitzant sobre el parament. Criteri d'andament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.	Rend.: 1,000	66,26	€
-------	----------	----	---	--------------	-------	---

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	1,000 /R x	26,42000 =	26,42000
Subtotal:				26,42000	26,42000

Materials		Unitats	Preu	Parcial	Import
B0A0-071G	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	4,400 x	0,17000 =	0,74800
B0K1-0WNT	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm Criteri d'andament: m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.	1,000 x	30,34000 =	30,34000
Subtotal:				30,34000	
B0A8-07MS	cu	Grapa metàl·lica per a fixar miralls. Criteri d'andament: Unitat d'andament, la indicada a la descripció de l'element Criteri d'andament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,040 x	154,06000 =	6,16240
Subtotal:				37,25040	37,25040
DESPESES AUXILIARS			2,50 %		0,66050
COST DIRECTE					64,33090
DESPESES INDIRECTES			3,00 %		1,92393
COST EXECUCIÓ MATERIAL					66,26033

P01A-F11K	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de racó al loc B-s1 d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, firs a baixant, caixa o cloïssat. Conectada de la xarxa existent.	Rend.: 0,362	47,95	€
Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 309

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,360 /R x	30,41000 =	30,24199
A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,180 /R x	26,08000 =	12,96796
Subtotal:				43,20995	43,20995
Materials					
BDW3-FFAE	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm	1,000 x	0,70000 =	0,70000
BDW3-FFAI	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm	1,000 x	0,01000 =	0,01000
BD1A-INDV	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de llargària 5 m, classe de racó al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encoliar	1,250 x	1,59000 =	1,98750

P-266	PDG5-HA-2	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització	Rend.: 1,000	0,64	€
-------	-----------	---	---	--------------	------	---

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,010 /R x	22,21000 =	0,22210
Subtotal:				0,22210	0,22210

Materials		Unitats	Preu	Parcial	Import
BDG0-1C2A	m	Banda contínua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè	1,020 x	0,39000 =	0,39780
Subtotal:				0,39780	0,39780
DESPESES AUXILIARS			1,50 %		0,00333
COST DIRECTE					0,62323
DESPESES INDIRECTES			3,00 %		0,01870
COST EXECUCIÓ MATERIAL					0,64193

P-267	PDK1-DX9Y	u	Bastiment i tapa per a porció de senyals de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locada amb morter per a ram de palata			Rend.: 1,000	40,97	€
Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,350 /R x	26,19000 =	8,81650			
A0D-0007	h	Manobre	0,350 /R x	19,95000 =	6,98250			
Subtotal:					15,79900	15,79900		
Materials								
B07L-1PV6	t	Morter per a ram de palata, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0042 x	62,85000 =	0,26397			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Page: 310

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BOK-10M3N	u	Basament i tapa per a períod de serveis de fossa grisca de 420x20x40 mm i de 25 kg de pes	
			1,000 x 23,48000 = 23,48000	
			Subtotal:	23,74397
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	39,77996
			DESPESES INDIRECTES	1,19340
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	40,97335

P-268 PDK3-DP0F

P-268	PDK3-DP0F	u	Períod de 38x38x5 cm, amb parais de 10 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m ³ i relació aigua ciment <= 0,6 i solera de maó catet, sobre illit de sorra			Rend.: 1,000	63,86	e
			Unitats	Preu	Parcial	Import		
Mà d'obra	AJD-0007	m	1,000	/R x	19,95000	=	19,95000	
	AOF-000S	m	1,000	/R x	25,19000	=	25,19000	
			Subtotal:		45,14000		45,14000	

Materials

BOF8-0FF u	Model· metallic per a encofrat de peric· d'enlunament de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,007	x	1,10000	=	1,10770
BOJ3-0JN5 t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,018	x	22,90000	=	0,27057
BO6F+H0L m3	Fornig· en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relac·o alga ciment <= 0,6	0,1162	x	107,98000	=	12,54728
BOF+A-075F u	Mao calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categor·a I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	8,700	x	0,26000	=	2,26200
	Subtotal:					16,18755
	DESESES AUXILIARS	1,50	%			0,67710
	COST DIRECTE					62,00465
	DESESES INDIRECTES	3,00	%			1,86014
	COST EXECUCIO MATERIAL					63,86479

P-269 PE40-60CM

P-269	PE40-60CM	u	Rend.: 1,000	32,71	e
X3. Barril de xemenia de planxa d'acer carboni acabat negre, de 125 mm, col·locat amb fixacions mecàniques					
			Unitats	Preu	Parcial
					Import
Mà d'obra					
A01-FEPC	h	Ajudant calefador	0,250 /R x	22,18000 =	5,54500
A01-000C	h	Oficial 1a calefador	0,250 /R x	26,04000 =	6,51000
			Subtotal:		12,05500
Materials					
BE40-16KJ	u	Barril de xemenia de planxa d'acer inoxidable, de 125 mm de	1,000 x	19,40000 =	19,40000
			Subtotal:		19,40000

Materials

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Påg.: 311

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %
			COST DIRECTE	0,30138
			DESPESES INDIRECTES	31,75638
				3,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	0,95269
				32,70907

P-270 PE40-60CY

		acabat negre, de 250 mm, col·locat amb fixacions mèdiques			
		Unitats	Preu	Parçat	Import
Ma d'obra					
A0F-000C	h	0,250 /R x	26,04000 =	6,51000	
A01-FEPC	h	0,250 /R x	22,18000 =	5,54500	
		Subtotal:		12,05500	12,05500
Materials					
BE40-16KV	u	1,000 x	29,71000 =	29,71000	
		Barret de xemenia de planxa d'acer inoxidable, de 250 mm de			

Materials

	Subtotal:	29,71000		
DESPESAS AUXILIARS	2,50 %	0,30138		
COST DIRECTE		42,06638		
DESPESAS INDIRECTES	3,00 %	1,26199		
COST EXECUCIO MATERIAL		43,32837		

P-271 PE40-60DG

P-271	PE40-60DG	u	X1, Barret de xemena de planxa d'acer carboni amb acabat negre, de 600 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000	150,67	e	
Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import	
AOF-400C	h	Oficial 1a calefador	1,000	/R x	26,04000	=	26,04000
		Ajudant calefador	1,000	/R x	22,18000	=	22,18000
		Subtotal:			48,22000		48,22000
Materials							
BE40-16LD	u	Barret de xemena de planxa d'acer inoxidable, de 600 mm de	1,000	x	96,86000	=	96,86000
		Subtotal:			96,86000		96,86000
		DESESES AUXILIARS	2,50	%			1,20650
		COST DIRECTE					146,28650
		DESESES INDIRECTES	3,00	%			4,38857
		COST EXECUCIÓ MATERIAL					150,67407

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 312

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-272	PE42-48RS	m	Conduïte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s'UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unitó amb brida extensible carregada, muntat superficialment	Rend.: 1,419	21,36	€
-------	-----------	---	--	--------------	-------	---

Mà d'obra						
			Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-F-000C	h	Oficial 1a calefador	0,250 /R x	26,04000 =	4,58774	
A01-F-EP-C	h	Ajudant calefador	0,250 /R x	22,18000 =	3,90768	
			Subtotal:		8,49542	8,49542

Materials						
BE42-004R	m	Conduïte helicoidal circular de planxa rígida d'alumini de 125 mm de diàmetre (s'UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm	1,020 x	10,18000 =	10,38360	
BEW1-000W	u	Support estàndard per a conduïte circular de 125 mm de diàmetre	0,330 x	5,25000 =	1,73250	
			Subtotal:		12,11610	12,11610

DESPESSES AUXILIARS	1,50 %	0,12743
COST DIRECTE		20,73895
DESPESSES INDIRECTES	3,00 %	0,62217
COST EXECUCIÓ MATERIAL		21,36112

P-273	PE42-4819	m	Conduïte lliç circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s'UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unitó amb brida extensible carregada, muntat superficialment	Rend.: 2,381	22,51	€
-------	-----------	---	--	--------------	-------	---

Mà d'obra						
			Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-F-EP-C	h	Ajudant calefador	0,300 /R x	22,18000 =	2,79462	
A01-F-000C	h	Oficial 1a calefador	0,300 /R x	26,04000 =	3,28097	
			Subtotal:		6,07559	6,07559

Materials						
BEW1-000X	u	Support estàndard per a conduïte circular de 150 mm de diàmetre	0,330 x	5,73000 =	1,89090	
BE42-0068	m	Conduïte lliç circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s'UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autocomnectable	1,020 x	13,53000 =	13,80060	
			Subtotal:		15,69150	15,69150

DESPESSES AUXILIARS	1,50 %	0,09113
COST DIRECTE		21,68622
DESPESSES INDIRECTES	3,00 %	0,65575
COST EXECUCIÓ MATERIAL		22,51397

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 313

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-274	PE42-481N	m	Conduïte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s'UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unitó amb brida extensible carregada, muntat superficialment	Rend.: 1,509	23,19	€
-------	-----------	---	--	--------------	-------	---

Mà d'obra						
			Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-F-000C	h	Oficial 1a calefador	0,250 /R x	26,04000 =	4,31412	
A01-F-EP-C	h	Ajudant calefador	0,250 /R x	22,18000 =	3,67462	
			Subtotal:		7,98874	7,98874

Materials						
BE42-006M	m	Conduïte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s'UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unitó amb brida extensible carregada	1,020 x	12,04000 =	12,28080	
BEW1-000X1	u	Support estàndard per a conduïte circular de 200 mm de diàmetre	0,330 x	6,44000 =	2,12520	
			Subtotal:		14,40600	14,40600

DESPESSES AUXILIARS	1,50 %	0,11983
COST DIRECTE		22,51457
DESPESSES INDIRECTES	3,00 %	0,67544
COST EXECUCIÓ MATERIAL		23,19001

P-275	PE42-48WY	m	Conduïte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s'UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unitó amb brida extensible carregada, muntat superficialment	Rend.: 2,189	34,31	€
-------	-----------	---	--	--------------	-------	---

Mà d'obra						
			Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-F-EP-C	h	Ajudant calefador	0,550 /R x	22,18000 =	5,57286	
A01-F-000C	h	Oficial 1a calefador	0,550 /R x	26,04000 =	6,54271	
			Subtotal:		12,11557	12,11557

Materials						
BEW1-000X	u	Support estàndard per a conduïte circular de 300 mm de diàmetre	0,330 x	7,77000 =	2,54430	
BE42-009X	m	Conduïte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s'UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unitó amb brida extensible carregada	1,020 x	18,11000 =	18,47220	
			Subtotal:		21,01650	21,01650

DESPESSES AUXILIARS	1,50 %	0,18173
COST DIRECTE		33,31380
DESPESSES INDIRECTES	3,00 %	0,99841
COST EXECUCIÓ MATERIAL		34,31322

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 3/4

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-276	PE42-48ZP	m	Conduïte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 550 mm de diàmetre (S'UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unitó amb brida extensible carregada, muntat superficialment	Rend.: 0,824	88,07	€
-------	-----------	---	--	--------------	-------	---

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPC	h	0,800 /R x	26,04000 =	25,28155	
A01-FEPC	h	0,800 /R x	22,18000 =	21,53398	

Subtotal:

46,81553

Materials

BE42-00CN	m	Conduïte helicodal circular de planxa d'acer galvanitzat de 550 mm de diàmetre (S'UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unitó amb brida extensible carregada	1,020 x	33,26000 =	33,92520	
BEW1-00XV	u	Support estàndard per a conduïte circular de 550 mm de diàmetre	0,330 x	12,30000 =	4,05900	

Subtotal:

37,98420

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,70223

COST DIRECTE

3,00 %

85,50196

DESPESES INDIRECTES

2,56506

2,56506

COST EXECUCIÓ MATERIAL

88,06702

P-277 PE42-48ZP

m

Conduïte helicodal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (S'UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unitó amb brida extensible carregada, muntat superficialment

Rend.: 1,499

68,76

€

Mà d'obra

A01-FEPC	h	Ajudant calefador	0,800 /R x	22,18000 =	11,83722	
A01-FEPC	h	Oficial 1a calefador	0,800 /R x	26,04000 =	13,89726	

Subtotal:

25,73448

Materials

BEW1-00XP	u	Support estàndard per a conduïte circular de 600 mm de diàmetre	0,330 x	13,27000 =	4,37910	
BE42-00CO	m	Conduïte helicodal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (S'UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unitó amb brida extensible carregada	1,020 x	35,55000 =	36,26100	

Subtotal:

40,64010

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,38602

COST DIRECTE

66,76060

DESPESES INDIRECTES

3,00 %

2,00282

COST EXECUCIÓ MATERIAL

68,76342

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 3/5

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-278	PE33-4UFM	m2	Formació de conduïte rectangular de llana mineral de vidre (NMV), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2KW/m, amb recobriments exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vai de vidre i recobriments interior de textit de vidre negre, muntat encastat en el cel·las	Rend.: 0,512	50,51	€
-------	-----------	----	--	--------------	-------	---

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPC	h	Ajudant calefador	0.400 /R x	22.18000 =	17.32813
A01-000C	h	Oficial 1a calefador	0.400 /R x	26.04000 =	20.34375

Subtotal:

37,67188

Materials

BEW2-FG8B	u	Support estàndard per a conduïte rectangular llana alliant, peu alt	0,500 x	5,39000 =	2,69500	
BE51-17XC	m2	Conduïte rectangular de llana mineral de vidre (NMV), segons UNE-EN 14303, amb recobriments exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vai de vidre i recobriments interior de textit de vidre negre, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,78125	1,150 x	6,82000 =	7,84300	
BEY3-10LC	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a conduïte rectangular de llana alliant, de peu alt	1,000 x	0,26000 =	0,26000	

Subtotal:

10,79800

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,56508

COST DIRECTE

49,03466

DESPESES INDIRECTES

3,00 %

1,47105

COST EXECUCIÓ MATERIAL

50,50601

P-279 PE34-3SEB

m2

Formació de conduïte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unitó marc cargolat i clips, muntat adossat amb supports

Rend.: 1,000

39,51

€

Mà d'obra

A01-FEPC	h	Ajudant calefador	0,450 /R x	22,18000 =	9,98100	
A01-FEPC	h	Oficial 1a calefador	0,450 /R x	26,04000 =	11,71800	

Subtotal:

21,69900

Materials

BEW2-FG8A	u	Support estàndard per a conduïte rectangular metàl·lic, peu alt	0,250 x	5,39000 =	1,34750	
BE52-00KF	m2	Formació de conduïte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unitó marc cargolat i clips	1,000 x	14,99000 =	14,99000	

Subtotal:

16,33750

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 316

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

DESPESES AUXILIARS	1.50	%	0.32949
COST DIRECTE			38.36199
DESPESES INDIRECTES	3.00	%	1.15086
COST EXECUCIÓ MATERIAL			39.51284

P-280	PE60-541X	m2	Altament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,88235 m2·K/W, amb paper kraft-alumini, classe de reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment	Rend.: 1.227	51,71	€
-------	-----------	----	--	--------------	-------	---

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPC	h	Ajudant calefector	1.200	/R x 22,18000	= 21,69193	
A01-FEPC	h	Oficial 1a calefector	1.200	/R x 26,04000	= 25,46599	
		Subtotal:			47,15892	47,15892

Materials						
BE60-34D0	m2	Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,88235 m2·K/W, amb paper kraft-alumini, classe de reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1	1.020	x 1,83000	= 1,86660	
		Subtotal:			1,86660	1,86660
		DESPESES AUXILIARS	2.50	%		1,17897
		COST DIRECTE				50,20449
		DESPESES INDIRECTES	3.00	%		1,50613
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				51,71063

P-281 PECA+CSGP u Rend.: 0.065 4843.36 €

Recuperador de calor marca TECNIA RCE 1200-EC o similar, amb alimentació monofàsica a 230 V, de 1200 m3/h, de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsó i aspiració de 274 W cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i 1 un a la impulsó de classe F-8, amb bateria elèctrica, boques de 180 mm de diàmetre, col·locat fixat mecànicament a parement vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, alimentació i control i aïls conductes d'aspiració i impulsó

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-000C	h	Oficial 1a calefector	3.500	/R x 26,04000	= 1,402,15385	
A01-FEPC	h	Ajudant calefector	3.500	/R x 22,18000	= 1,194,30769	
		Subtotal:			2,596,46154	2,596,46154

Materials						
BECH-1(GSI)	u	Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 1250 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsó i aspiració de 200 W cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8,	1.000	x 2,066,88000	= 2,066,88000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 317

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

Subtotal:	2.066,88000	2.066,88000
DESPESES AUXILIARS	1.50	% 38.94692
COST DIRECTE		4.702,28846
DESPESES INDIRECTES	3.00	% 141,08865
COST EXECUCIÓ MATERIAL		4.843,35712

P-282 PECA+CSAV-1 u Rend.: 1.000 11.020,49 €

Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 220V, de 6.700 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb dos motors a impulsó i aspiració de 2270W cada un, amb tres filtres d'aspiració F7+F7+R8, col·locat fixat mecànicament a una paret vertical o al sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i aïls conductes d'aspiració i impulsó. Dimensions aproximades de 1650x1550x850mm i pes aproximat entre 350 i 400 kg amb boques de 450mm i doble filtració F7+R8 per compliment del RTE, envoltants de parells sandwich amb aïllament de 25 mm de llana mineral o material equivalent.

COST DIRECTE	10.689,50465
DESPESES INDIRECTES	320,98615
COST EXECUCIÓ MATERIAL	11.020,4900

P-283 PED2-CU00 u Rend.: 1.000 37.236,88 €	
Enfriadora con bomba de calor marca DAIKIN modelo EWMY09QCZP-A2 o equivalente, Equipo aire-agua con las siguientes características:	
- Bomba circuladora	
- gas refrigerante R-32	
- Capacidad frigorífica aproximada de 88,8 kW	
- Capacidad calorífica aproximada de 85,3 kW	
- Alimentación eléctrica trifásica de 400V	
- Consumo eléctrico aproximado de 31,1 kW	

Se incluye servicio de guía i conexionado eléctrico de manobra. Totalmente colocada

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-000J	h	Oficial 1a frigorista	8.000	/R x 23,08000	= 184,64000	
A01-FEPC	h	Ajudante frigorista	8.000	/R x 20,78000	= 166,24000	
		Subtotal:			350,88000	350,88000

Materials						
BE02-34PZ	u	Unitat exterior tipo bomba de calor para sistemas de caudal variable de refrigerante, de acondicionamiento eléctrico, condensación por aire, para sistema de instalacion de 2 tubos, con recuperacion de calor, posibilidad de funcionamiento calefaccion continua, potencia frigorifica de 86 a 93 kW y potencia calorifica de 98 a 103 kW, EER aproximado de 3,5 y COP aproximado de 3,7, potencia eléctrica aproximada absorbida en frío 26,857 kW y en calor 27,162 kW, elevada eficiencia estacional determinada según la norma UNE-EN 14825, alimentación eléctrica trifásica de 400 V, motores DC Inverter y compresores tipo	1.000	x 35,792,66000	= 35,792,66000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 318

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
hermètic rotatiu (scrl), de 2 mòduls				
			Subtotal:	35.792,66000
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %
			COST DIRECTE	8,77200
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	37.236,88136

P-284	PE2G-CU00-1	U	Refrigeradora amb bomba de calor, aire-aigua, refrigerant R32	Rend.: 1,000	19.943,12	€
-------	-------------	---	---	--------------	-----------	---

COST DIRECTE	19.382.25243
DESPESES INDIRECTES	580,86757
COST EXECUCIÓ MATERIAL	19.943,1200

P-285	PE2D-CU14-1	U	Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant R454B, d'accionament elèctric, condensació per aire, possibilitat de funcionament amb calefacció contínua, potència frigorífica de 150 a 154 kW i potència calorífica de 158 a 163 kW, SEER aproximada de 5 i COP aproximada de 3,5, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 51 kW i en calor 48 kW, elevada eficiència estacional determinada segons la norma UNE-EN 14825, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC, inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scrl), de 4 mòduls, Recuperació activa de calor, amb filtres G4+G7 col·locada	Rend.: 1,000	53.964,30	€
-------	-------------	---	---	--------------	-----------	---

COST DIRECTE	52.382.52427
DESPESES INDIRECTES	1.571,77573
COST EXECUCIÓ MATERIAL	53.964,3000

P-286	PEG6-SZ0F-1	U	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 9,5 kW, potència calorífica nominal de 10,8 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 6,1 a 8,5 (A++) i SCOP de 4 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC, inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col·locada	Rend.: 1,000	4.933,62	€
-------	-------------	---	---	--------------	----------	---

COST DIRECTE	4.789.92233
DESPESES INDIRECTES	143,69767
COST EXECUCIÓ MATERIAL	4.933,6200

P-287	PEG6-SZ0F-3	U	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 6,8 kW, potència calorífica nominal de 7,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5,1 a 8,5 (A++) i SCOP de 4,6 a 5,1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC, inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32,	Rend.: 1,000	3.548,74	€
-------	-------------	---	--	--------------	----------	---

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 319

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior col·locada				
Marca DAIKIN model AASCT00B o similar				
			COST DIRECTE	3.445,37864
			DESPESES INDIRECTES	103,36136
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	3.548,7400

P-288	PEG6-SZ0F-4	U	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 5 kW, potència calorífica nominal de 6 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 7,1 a 8,5 (A++) i SCOP de 4,6 a 5,1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC, inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col·locada	Rend.: 1,000	2.977,00	€
-------	-------------	---	--	--------------	----------	---

COST DIRECTE	2.880,29726
DESPESES INDIRECTES	86,70974
COST EXECUCIÓ MATERIAL	2.977,0000

P-289	PEG6-S-1Z0F-3	U	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 6,8 kW, potència calorífica nominal de 7,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5,1 a 8,5 (A++) i SCOP de 4,6 a 5,1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC, inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col·locada	Rend.: 1,000	2.349,16	€
-------	---------------	---	--	--------------	----------	---

COST DIRECTE	2.280,73786
DESPESES INDIRECTES	68,42714
COST EXECUCIÓ MATERIAL	2.349,1600

Marca DAIKIN model TXF71F o similar

P-290	PEG7-SZP-2-1	U	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de sostre, potència frigorífica nominal de 20 a 24 kW, potència calorífica nominal de 20 a 24 kW, amb un EER aproximat de 3 a 5 i un COP aproximat de 3 a 5, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC, inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, de preu superior, col·locada	Rend.: 1,000	7.238,89	€
-------	--------------	---	---	--------------	----------	---

COST DIRECTE	7.028,04854
DESPESES INDIRECTES	210,84146
COST EXECUCIÓ MATERIAL	7.238,8900

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 320

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOD	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-291 PE14-H810 u Rend.: 0,455 1.433,62 €

Fan-coil horitzontal amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat unitat blanca, amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 6/4 kW de potència frigorífica màxima i 9,7 kW de potència calorífica màxima, de 165 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, amb termostàt ambient i amb safeta de recollida de condensats, muntat superficialment al sostre

Unitats	Preu	Parcial	Import
AUF-000C h	5,500 /R x 26,04000 =	314,76923	
AUF-000C h	5,500 /R x 22,16000 =	268,10989	
Subtotal:		582,87912	582,87912

Materials

Fan-coil horitzontal amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat unitat blanca, amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 8/4 kW de potència frigorífica màxima i 9,7 kW de potència calorífica màxima, de 165 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, amb termostàt ambient i amb safeta de recollida de condensats, per a muntar superficialment al sostre

Subtotal:	794,41000	794,41000
DESPESES AUXILIARS	2,50 %	14,57198
COST DIRECTE		1.391,98110
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	41,75583
COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.433,61693

P-292 PE18-6S6J u Rend.: 0,330 887,55 €

Fan-coil tipus terra, marca CIAT model MAJOR LINE 302N CV 1 2T G o similar, amb les següents característiques:
- Capacitat frigorífica aproximada 2,72 kW
- Capacitat calorífica aproximada 3 kW
- Cabal màxim aproximat de 475 m³/h
- Dimensions aproximades de 610x1000x250 mm (alt x ample x tors)
Inclou vàlvula 2 vies i termostàt encastrat incorporat en el fancoil model V30 amb potènciometre

Unitats	Preu	Parcial	Import
AUF-000C h	3,000 /R x 22,16000 =	201,63636	
AUF-000C h	3,000 /R x 26,04000 =	236,72727	
Subtotal:		438,36363	438,36363

Materials

Fan-coil del tipus mural amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, 2,5 a 2,8 kW de potència frigorífica màxima i 3,2 a 3,6 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 321

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOD	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

Subtotal:	416,76000	416,76000
DESPESES AUXILIARS	1,50 %	6,25445
COST DIRECTE		861,65908
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	25,85087
COST EXECUCIÓ MATERIAL		887,55006

P-293 PE18-16S6J u Rend.: 0,299 935,06 €

Fan-coil tipus terra, marca CIAT model MAJOR LINE 302N CV 1 2T G o similar, amb les següents característiques:
- Capacitat frigorífica aproximada 4 kW
- Capacitat calorífica aproximada 6,75 kW
- Cabal màxim aproximat de 750 m³/h
- Dimensions aproximades de 610x1000x250 mm (alt x ample x tors)
Inclou vàlvula 2 vies i termostàt encastrat incorporat en el fancoil model V30 amb potènciometre

Unitats	Preu	Parcial	Import
AUF-000C h	3,000 /R x 22,16000 =	222,54161	
AUF-000C h	3,000 /R x 26,04000 =	261,27990	
Subtotal:		483,82171	483,82171

Materials

Fan-coil del tipus mural amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, 2,5 a 2,8 kW de potència frigorífica màxima i 3,2 a 3,6 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V

Subtotal:	416,76000	416,76000
DESPESES AUXILIARS	1,50 %	7,25719
COST DIRECTE		907,82990
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	27,23490
COST EXECUCIÓ MATERIAL		935,06480

P-294 PE18-6VY5 u Rend.: 0,105 329,21 €

Diffusor rotacional helicoidal, per a impulsió d'aigua, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat lacaí blanc de 500 mm de costat, de 24 sortides, amb plenum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 198 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació, muntat suspès al sostre

Unitats	Preu	Parcial	Import
AUF-000C h	0,500 /R x 22,16000 =	105,61905	
AUF-000C h	0,500 /R x 26,04000 =	124,00000	
Subtotal:		229,61905	229,61905

Materials

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 322

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P-295	PEKL-38LE	U	Reixeta d'impulsió o reton, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment	Rend.: 0,244	84,81	€		
				Subtotal: 86,56000				
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	3,44429		
				COST DIRECTE		319,62334		
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	9,58870		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		329,21204		
			Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre	Subtotal: 86,56000			86,56000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	3,44429		
				COST DIRECTE		319,62334		
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	9,58870		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		329,21204		
P-296	PEKL-38KD	U	Reixeta d'impulsió o reton, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 500x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i recoberta sobre el bastiment	Rend.: 25,683	91,57	€		
				Subtotal: 22,16000				
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,88930		
				COST DIRECTE		82,33618		
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	2,47009		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		84,80627		
			Mà d'obra	Subtotal: 22,16000			22,16000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,88930		
				COST DIRECTE		82,33618		
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	2,47009		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		84,80627		
P-297	PEKL-40KH	U	Reixeta d'impulsió o reton, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i per a fixar al bastiment	Rend.: 0,244	84,81	€		
				Subtotal: 59,28688				
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,88930		
				COST DIRECTE		82,33618		
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	2,47009		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		84,80627		
			Mà d'obra	Subtotal: 59,28688			59,28688	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,88930		
				COST DIRECTE		82,33618		
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	2,47009		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		84,80627		
P-298	PEKL-40DK	U	Reixeta de reton de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment	Rend.: 0,154	216,62	€		
				Subtotal: 156,55944				
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	2,34838		
				COST DIRECTE		209,33682		
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	6,28010		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		215,61692		
			Mà d'obra	Subtotal: 156,55944			156,55944	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	2,34838		
				COST DIRECTE		209,33682		
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	6,28010		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		215,61692		
P-299	PEKL-40DK1	U	Reixeta de reton de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 300x1000 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment	Rend.: 1,000	158,49	€		
				Subtotal: 153,87379				
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,08845		
				COST DIRECTE		88,90170		
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	2,66705		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		91,56675		
			Mà d'obra	Subtotal: 88,33000			88,33000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,08845		
				COST DIRECTE		88,90170		
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	2,66705		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		91,56675		
P-299	PEKL-40DK1	U	Reixeta de reton de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 300x1000 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment	Rend.: 1,000	158,49	€		
				Subtotal: 153,87379				
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,08845		
				COST DIRECTE		88,90170		
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	2,66705		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		91,56675		
			Mà d'obra	Subtotal: 88,33000			88,33000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,08845		
				COST DIRECTE		88,90170		
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	2,66705		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		91,56675		
P-299	PEKL-40DK1	U	Reixeta de reton de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 300x1000 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment	Rend.: 1,000	158,49	€		
				Subtotal: 153,87379				
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,08845		
				COST DIRECTE		88,90170		
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	2,66705		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		91,56675		
			Mà d'obra	Subtotal: 88,33000			88,33000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,08845		
				COST DIRECTE		88,90170		
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	2,66705		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		91,56675		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 324

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-300	PEKM-480K-1	u	Reixa de reier de quadrícula d'alumini anoditzat platejat de 500x1000 mm, d'ales separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment	Rend.: 1,000182,87 €
-------	-------------	---	--	----------------------

COST DIRECTE	177.54369
DESPESES INDIRECTES	5,32631

COST EXECUCIÓ MATERIAL	182,8700
------------------------	----------

P-301	PEKM-BHYN	u	Slenciador circular de xapa helicoidal d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre de connexió i 900 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sola xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat superficialment	Rend.: 1,439227,64 €
-------	-----------	---	--	----------------------

Mà d'obra	Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPC h	0,225 /R x	22,16000 =	3,46803	
A01-000C h	0,225 /R x	26,04000 =	4,07158	
Subtotal:			7,53961	7,53961

Materials	BEKN-20VL u	Slenciador circular de xapa helicoidal d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre de connexió i 900 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sola xapa perforada interior, inclosos elements de connexió	1,000 x 213,36000 =	213,36000
Subtotal:				213,36000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,11309
COST DIRECTE		221,01270
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	6,63038
COST EXECUCIÓ MATERIAL		227,64309

P-302	PEKM-BHQ	u	Slenciador circular de xapa helicoidal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre de connexió i 900 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sola xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat superficialment	Rend.: 0,058471,76 €
-------	----------	---	--	----------------------

Mà d'obra	Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPC h	0,225 /R x	22,16000 =	86,04310	
A01-000C h	0,225 /R x	26,04000 =	101,01724	
Subtotal:			187,06034	187,06034

Materials	BEKN-20V u	Slenciador circular de xapa helicoidal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre de connexió i 900 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sola xapa perforada interior, inclosos elements de connexió	1,000 x 268,15000 =	268,15000
Subtotal:				268,15000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 325

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	2,80691
COST DIRECTE		468,01625
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	13,74049
COST EXECUCIÓ MATERIAL		471,75673

P-303	PEKM-BHYZH	u	Slenciador circular, amb nucli interior, de xapa helicoidal d'acer galvanitzat, de 710 mm de diàmetre de connexió i 1200 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sola xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat superficialment	Rend.: 7,6441,324,97 €
-------	------------	---	--	------------------------

Mà d'obra	Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-000C h	0,680 /R x	26,04000 =	2,31648	
A01-FEPC h	0,680 /R x	22,16000 =	1,97310	
Subtotal:			4,28958	4,28958

Materials	BEKN-20X7 u	Slenciador circular, amb nucli interior, de xapa helicoidal d'acer galvanitzat, de 710 mm de diàmetre de connexió i 1200 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sola xapa perforada interior, inclosos elements de connexió	1,000 x 1,282,02000 =	1,282,02000
Subtotal:				1,282,02000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,06434
COST DIRECTE		1,286,37392
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	38,59122
COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,324,96514

P-304	PEKO-AFLU	u	Slenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 1200 a 1600 mm d'ampiana, 1200 mm d'alçària i 1200 mm de llargària, amb 4 cel·les de llana mineral amb protecció de vel de seda de vidre, de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 100 a 200 mm, col·locat	Rend.: 0,0642,569,44 €
-------	-----------	---	--	------------------------

Mà d'obra	Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-000C h	1,900 /R x	26,04000 =	773,06250	
A01-FEPC h	1,900 /R x	22,16000 =	658,46875	
Subtotal:			1,431,53125	1,431,53125

Materials	BEKO-1HD u	Slenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 1200 a 1600 mm d'ampiana, 1200 mm d'alçària i 1200 mm de llargària, amb 4 cel·les de llana mineral amb protecció de vel de seda de vidre, de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 100 a 200 mm	1,000 x 1,041,60000 =	1,041,60000
Subtotal:				1,041,60000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 326

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
				DESPESSES AUXILIARS	1,50 %	21.47297
				COST DIRECTE		2.494.60422
				DESPESSES INDIRECTES	3,00 %	74.83813
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		2.569.44235

P-305 PEKP-BSHW u **Rend.: 0,124** **316,15** **€**
Tovera de llaig abast, orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal de 400 mm de diàmetre de conxexió i 212 mm de diàmetre de boca, aluminí lacat de color especial, i amb embellidor format per marc circular per a fixar amb cargols vistos, col·locada

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A01-FEPC	h	Ajudant calefador		0,300	/R x 22,18000	=	53,66129
A0F-000C	h	Oficial 1a calefador		0,400	/R x 26,04000	=	84,00000
				Subtotal:			137,66129

Materials
BEKP-2RCA u 1,000 x 169,16000 = 169,16000
Tovera de llaig abast, orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal de 400 mm de diàmetre de conxexió i 212 mm de diàmetre de boca, aluminí lacat de color especial, i amb embellidor format per marc circular per a fixar amb cargols vistos

Subtotal:	169,16000	169,16000
DESPESSES AUXILIARS	1,50 %	2,06492
COST DIRECTE		308,88621
DESPESSES INDIRECTES	3,00 %	9,26659
COST EXECUCIÓ MATERIAL		318,15280

P-306 PEU7-6RTW u **Rend.: 37,306** **1.888,88** **€**
Depòsit de inèrcia de acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) con aislamiento térmico de espuma de poliuretano y revestimiento exterior de aluminio, de 500 l de capacidad, de purga de aire con conexiones de rosca 1 1/2", de presión máxima de servicio 6 bar y 95°C de temperatura máxima colocado en posición vertical con fijaciones murales y conectado

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A0F-000C	h	Oficial 1a calefador		4,500	/R x 26,04000	=	3,14105
A01-FEPC	h	Ajudant calefador		4,500	/R x 22,18000	=	2,67544
				Subtotal:			5,81649

Materials
BEU7-1CH7 u 1,000 x 1.827,96000 = 1.827,96000
Depósito de inercia de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316) con aislamiento térmico de espuma de poliuretano y revestimiento exterior de aluminio, de 500 l de capacidad, de purga de aire con conexiones de rosca 1 1/2", de presión máxima de servicio 6 bar y 95°C de temperatura máxima

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 327

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
				Subtotal:	1.827,96000	1.827,96000
				DESPESSES AUXILIARS	1,50 %	0,08725
				COST DIRECTE		1.833,86374
				DESPESSES INDIRECTES	3,00 %	55,01591
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.888,87965

P-307 PEU9-10QLB u **Rend.: 9,620** **19,20** **€**
Manómetro per a una pressió < 4 bar, d'escala de 100 mm i rosca de conxexió de 1/2" G, instal·lat

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A01-FEPH	h	Ajudant muntador		0,200	/R x 22,21000	=	0,46175
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador		0,200	/R x 26,04000	=	0,54137
				Subtotal:			1,00312

Materials
BEU9-05RO u 1,000 x 17,62000 = 17,62000
Manómetro per a una pressió < 4 bar, d'escala de 100 mm i rosca de conxexió de 1/2" G

Subtotal:	17,62000	17,62000
DESPESSES AUXILIARS	1,50 %	0,01605
COST DIRECTE		18,63817
DESPESSES INDIRECTES	3,00 %	0,55915
COST EXECUCIÓ MATERIAL		19,19731

P-308 PEUE-6VQ3 u **Rend.: 68,213** **15,92** **€**
Termómetro bimetallic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'escala de 80 mm, de <= 120°C, col·locat roscat

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador		0,250	/R x 26,04000	=	0,09544
				Subtotal:			0,09544
Materials							
BEUE-1CJB u		Termómetro bimetallic amb beina de 1/2", d'escala de 80 mm, de <= 120 °C		1,000	x 15,36000	=	15,36000
				Subtotal:			15,36000

Subtotal:	15,36000	15,36000
DESPESSES AUXILIARS	1,50 %	0,00143
COST DIRECTE		15,45887
DESPESSES INDIRECTES	3,00 %	0,46371
COST EXECUCIÓ MATERIAL		15,92058

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Page.: 328

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-309	PEC3-HAHR	u	Comptador de càrries de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 85,0 m ³ /h i una pressió nominal de 16 bar, de 125 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sortida de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM i amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fàcils	Remd.: 1,000	1.540,24	€
-------	-----------	---	---	--------------	----------	---

Mã d'obra	Unidade	Preço	Parcial	Import
AOE-000R	h	0,550 /R x	26,04000 =	14,32200
AOI-FEPH	h	0,200 /R x	22,21000 =	4,44200

[illegible]

Subtotal:	1.767,60000	1.767,60000
DESPESSES AUXILIARS	1,50	%
COST DIRECTE	1.786,64546	
DESPESSES INDIRECTES	3,00	%
COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.840,24482	

P-310 PF-42-65G1	m	Tub d'aer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment	Rend.: 1,000	96,34	€
Mà d'obra					
ADP-000R	h	Oficial 1a muntador	0,280 /R x	26,04000 =	7,29120
ADP-FEPH	h	Ajudant muntador	0,280 /R x	22,21000 =	6,21880
		Subtotal:			13,51000
Materials					
BQA-2ULR	u	Abreçador d'aer inoxidable, isotònica, de 75 mm de diàmetre interior	0,450 x	8,34000 =	3,75300
BF-43-1711	m	Tub d'aer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons	1,020 x	25,79000 =	26,30580

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Page: 329

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

[illegible]

P-311	PF42553	m	Tub d'aer inoxidable 1,4404 (AISI 316), amb saldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 12 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	Rend.: 1,000	25,86	e
-------	---------	---	--	--------------	-------	---

Ma d'obra	Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-00R h	Oficial 1a munidor	0.125 /R x	26.04000 =	3.25500
A01-FEPH h	Ajudant munidor	0.125 /R x	22.21000 =	2.77625

Materials	Substància	Unitat	Preu
BFN3-1AMS u	Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 42 mm de diàmetre, per a unir a pressió	x	23.63000 = 7.08900
BF-43-17YZ m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i d'1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312	x	9.60000 = 9.79200
B042-1JLP u	Altoparlador d'acer inoxidable, unit amb encaix, de 42 mm de diàmetre interior	x	5.25000 = 2.10000

Subtotal:	18,981.00	18,981.00
DESPESAS AUXILIARS	1.50 %	0.09047
COST DIRECTE		25.10272
DESPESAS INDIRECTES	3.00 %	0.75508
COST EXECUCIÓ MATERIAL		25.85580

P-312	PFS/CTER	m	46,46	€
<p>Tub de coure recuit, prealitat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble línia de líquid d'1/4" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de tallament i línia de gas de 1/2" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de tallament, col·locat en canal o superfície</p>			Rend.: 0,123	
Mà d'obra			Unitats	Preu
A01-FEPH	h	Ajudant munidor	0,090	/R x
A0F-000R	h	Oficial 1a munidor	0,090	/R x
Subtotal:			35,30488	35,30488

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 330

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

Materials

BF52-34FP	m	Tub de coure recuit, prealliat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'14,7" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'ailament i línia de gas de 1/2" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'ailament	1,000 x 9,27000 =	9,27000
			Subtotal:	9,27000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	0,52957
			DESPESES INDIRECTES	45,10445
				1,35313
			COST EXECUCIO MATERIAL	46,45759

P-313	PF57-CTF3	m	Tub de coure recuit, prealliat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'ailament i línia de gas de 5/8" de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'ailament, col·locat en canal o sèrria	Rend.: 0,131	58,48	€
-------	-----------	---	--	--------------	-------	---

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,115 /R x	26,04000 =	22,85954	
A0I-FEPH	h	Ajudant muntador	0,115 /R x	22,21000 =	19,49733	
			Subtotal:		42,35687	42,35687

Materials						
BF52-34FL	m	Tub de coure recuit, prealliat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'ailament i línia de gas de 5/8" de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'ailament	1,000 x 13,78000 =	13,78000		
			Subtotal:	13,78000		13,78000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,53535
			COST DIRECTE			56,77222
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,70317
			COST EXECUCIO MATERIAL			58,47539

P-314	PF57-CTEC-1	m	Tub de coure recuit, prealliat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'ailament i línia de gas de 7/8" de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'ailament, col·locat en canal o sèrria	Rend.: 1,000	48,04	€
			COST DIRECTE			46,64078
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,39922
			COST EXECUCIO MATERIAL			48,04000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 331

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-315	PF90-HPG1	m	Tubs per a distribuïdó diagua en sales humides (bany, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar	Rend.: 1,000	18,26	€
-------	-----------	---	---	--------------	-------	---

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A0I-FEPH	h	Ajudant muntador	0,050 /R x	22,21000 =	1,11050	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500 /R x	26,04000 =	13,02000	
			Subtotal:		14,13050	14,13050

Materials

BFMF-08S0	u	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal, exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,300 x 2,10000 =	0,63000		
BF90-IN7Y	m	Tub de polietilè multicapa de 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	1,020 x 2,15000 =	2,19300		
BF7YH-0A42	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,000 x 0,07000 =	0,07000		
B0A1-07KM	u	Abragadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior	1,000 x 0,49000 =	0,49000		
			Subtotal:	3,38300		3,38300

			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,21196
			COST DIRECTE			17,72546
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,53176
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,25722

P-316	PF90-HPG3	m	Tubs per a distribuïdó diagua en sales humides (bany, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar	Rend.: 1,000	21,00	€
-------	-----------	---	---	--------------	-------	---

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,550 /R x	26,04000 =	14,32200	
A0I-FEPH	h	Ajudant muntador	0,055 /R x	22,21000 =	1,22155	
			Subtotal:		15,54355	15,54355

Materials

B0A1-07KK	u	Abragadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior	1,000 x 0,54000 =	0,54000		
BF90-IN7U	m	Tub de polietilè multicapa de 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	1,020 x 2,98000 =	3,03860		
BF7MF-09RV	u	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal, exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,300 x 3,17000 =	0,95100		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Page.: 332

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BF7H-0M44	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	
		1,000	x	0,08000 = 0,08000
			Subtotal:	4,61060
			DESPESSES AUXILIARS	1,50 % 0,23315
			COST DIRECTE	20,38730
			DESPESSES INDIRECTES	3,00 % 0,61162
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	20,99892

P-317	PF30-HG4	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, munat amb accesoris per a penjar	Rend.: 1,000	23,62	€
-------	----------	---	--	--------------	-------	---

Mă dăbra		Unități	Priu	Parcial	Import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,055 /R x	22,21000 =	1,22155
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,550 /R x	26,04000 =	14,32200

Materials	Quantitat	Preu unitari	Preu total
BFH-0M6 U	1,000 X	0,11000 =	0,11000
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió			
BFWF-0S3 U	0,300 X	3,99000 =	1,19700
Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió			
BF90-INVU m	1,020 X	5,33000 =	5,43660
Tub de polietilè multicapa de 25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar			
BOA-1-07XL U	1,000 X	0,41000 =	0,41000
Abraçador a plàstica, de 25 mm de diàmetre interior			

Subtotal:	7.15380	7.15380
DESPESSES AUXILIARS	1,50	%
COST DIRECTE		
DESPESSES INDIRECTES	3,00	%
COST EXECUCIÓ MATERIAL		
	23.61821	

P-318	PF30-HRG5	m	Tots per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 32x3 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a plerissar	Rend.: 1,100	26,48	€
-------	-----------	---	---	--------------	-------	---

Mà d'obra	Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPH h	0,055	/R x 22.21000	= 1,22155	
Ajudant muntador				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Page: 333

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

AOF-000R	h	Oficial 1a muntador	0,550	/R X	26,04000	=	14,32200
Subtotal:							15,54355
							15,54355

Materials					
BF90-IN7Z	m	Tub de polietilè multicapa de 32x3 mm, amb capa interior de polietilè, anima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	1,020	x	7,71000 = 7,86420
BFMF-08R	u	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,300	x	5,54000 = 1,66200
BOA1-07KF	u	Abragador plàstic, de 32 mm de diàmetre interior	0,400	x	0,56000 = 0,22400
BFYH-04I	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,000	x	0,16000 = 0,18000

Subtotal:	9.93020	9.93020
DESPESAS AUXILIARES	1.50	%
COST DIRECTE		0.23315
DESPESAS INDIRECTES	3.00	%
COST EJECUCIO MATERIAL		25.70890
		0.77121
		26.47811

P-319	PF30-HPG6	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc.) amb tub de polietilè multicapa de 40x3,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premisar	Rend.: 1,100	34,94	€
-------	-----------	---	---	--------------	-------	---

Mã d'obra	Unidade	Preço	Parcial	Import
A01-FEPH h	Ajudante munidor	0,060 /R x	22.21000 =	1,33260
A01-001R h	Oficial 1a munidor	0,600 /R x	26,04000 =	15,62400

Materials		Subtotal:		16.95660	16.95660
BF50-INTX m	Tub de polietilè multicapa de 40x3,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	1,020	X	13,30000	= 13,56600
BFMF-06SS u	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,300	X	8,58000	= 2,57400
BQA1-07XP u	Abreclota de plàstica, de 40 mm de diàmetre interior	0,400	X	0,76000	= 0,30400
BFYH-0A48 u	Par proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,000	X	0,27000	= 0,27000
Subtotal:				16,71400	16,71400

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 334

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,25435
				COST DIRECTE		33,92495
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,01775
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		34,34270

P-320	PFA5-3UXR	u	Manquet de connexió de PVC de 160 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal, amb unions elàstiques amb anella elàstica de desanquilat, col·locat al fons de la rasa	Rend.: 0,789	53,46	€
-------	-----------	---	---	--------------	-------	---

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPH	h	0,296 /R x	22,21000 =	8,33227	
A0F-000R	h	0,296 /R x	26,04000 =	9,76913	
Subtotal:				18,10140	18,10140

Materials		Subtotal:		33,53000	33,53000
BF44-09SE	u	Manquet de connexió de PVC de 160 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal per a unions elàstiques amb anella elàstica de desanquilat	1,000 x	33,53000 =	33,53000
		Subtotal:		1,50 %	0,27152
		DESPESES AUXILIARS			0,27152
		COST DIRECTE			51,90292
		DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,55709
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			53,46001

P-321	PFB6-7AHD	m	Tubs per a distribuïdo d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè retallat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3.2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar	Rend.: 1,000	20,43	€
-------	-----------	---	--	--------------	-------	---

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,050 /R x	22,21000 =	1,11050
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500 /R x	26,04000 =	13,02000
Subtotal:				14,13050	14,13050

Materials		Subtotal:		14,13050	14,13050
BF7H-0M47	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè retallat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,000 x	0,08000 =	0,08000
BOA1-07KL	u	Abreptadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	1,000 x	0,41000 =	0,41000
BFB5-1P4MF	m	Tub de polietilè retallat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3.2 segons UNE-EN ISO 15875-2	1,020 x	3,73000 =	3,80460
BF7WF-0SS2	u	Accessori per a tubs de polietilè retallat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,300 x	3,99000 =	1,19700

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 335

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
				Subtotal:	5,49160	5,49160
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,21196
				COST DIRECTE		19,83406
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,59502
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		20,42908

P-322	PFB6-HP J9	m	Tubs per a muntants i distribuïdors generals d'aigua amb tub de polietilè retallat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 6,9 mm de gruix, de la sèrie 3.2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar	Rend.: 1,000	27,11	€
-------	------------	---	---	--------------	-------	---

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,400 /R x	26,04000 =	10,41600
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,040 /R x	22,21000 =	0,88840
Subtotal:				11,30440	11,30440

Materials		Subtotal:		11,30440	11,30440
BFB5-1P4ML	m	Tub de polietilè retallat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 6,9 mm de gruix, de la sèrie 3.2 segons UNE-EN ISO 15875-2	1,010 x	12,09000 =	12,21090
BF7WF-09VE	u	Accessori per a tubs de polietilè retallat, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,150 x	12,03000 =	1,80450
BF7H-0ASV	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè retallat, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,000 x	0,31000 =	0,31000
BOA1-07XB	u	Abreptadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior	0,500 x	1,04000 =	0,52000
		Subtotal:		14,84540	14,84540
		DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,16957
		COST DIRECTE			26,31937
		DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,78958
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			27,10895

P-323	PFC0-410U	m	Tub de Polipropilè-copolímer PPR a pressió de 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	Rend.: 0,259	14,45	€
-------	-----------	---	---	--------------	-------	---

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,060 /R x	22,21000 =	5,14517
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,060 /R x	26,04000 =	6,03243
Subtotal:				11,17760	11,17760

Materials		Subtotal:		11,17760	11,17760
BF7WA-0AP5	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar	0,300 x	0,91000 =	0,27300

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA					
Núm	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BF-Y-0A0Q u		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de, soldat	1,000 x 0,13000 =	0,13000
	B0A-1-07XL u		Abracadra a plàstica, de 25 mm de diàmetre inferior	1,050 x 0,41000 =	0,43050
	BF-C0-0AFx m		Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3 5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	1,020 x 1,81000 =	1,84620
			Subtotal:		2,67970
			DESPESSES AUXILIARS	1,50 %	0,16766
			COST DIRECTE		14,02496
			DESPESSES INDIRECTES	3,00 %	0,42075
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		14,44571
P-324	PF-C0-40X	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x4 4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	Rend.: 0,296	16,28 €
Mà d'obra				Unitats	Preu
	A0-1-FEPH h		Ajudant muntador	0,070 /R x	22,21000 =
	A0F-000R h		Oficial 1a muntador	0,070 /R x	26,04000 =
			Subtotal:		11,41047
					11,41047
Materials					
	BF-C0-0AG4 m		Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x4 4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	1,020 x	2,96000 =
	BFVMA-0AP u		Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar	x	1,61000 =
	BF-Y-0AQZ u		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de, soldat	x	0,19000 =
	B0A-1-07KF u		Abracadra a plàstica, de 32 mm de diàmetre inferior	x	0,56000 =
			Subtotal:		4,22420
			DESPESSES AUXILIARS	1,50 %	0,17716
			COST DIRECTE		15,80583
			DESPESSES INDIRECTES	3,00 %	0,47417
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		16,28000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES DOBRA				PREU					
NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIO						
P-326	B0A1-07RP	u	Abragadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior	0,860	x	0,76000	=	0,64600	
	BF0C0-0A6H	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R, a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2	1,020	x	3,77000	=	3,84540	
	BFYF-0A01	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de, soldat	1,000	x	0,28000	=	0,28000	
	BFYMA-0A6B	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar	0,300	x	3,50000	=	1,05000	
	Subtotal:					5,82140		5,82140	
	DESPESES AUXILIARS					1,50	%	0,28672	
	COST DIRECTE							24,00473	
	DESPESES INDIRECTES					3,00	%	0,72014	
	COST EXECUCIO MATERIAL							24,72467	
P-326	PFC0-4114	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat superficialment	Rend: 0,157				34,83	€
Mà d'obra	Unitats		Preu		Parcial		Import		
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,080	/R x	22,21000	=	11,31720	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,080	/R x	26,04000	=	13,26879	
	Subtotal:					24,58599		24,58599	
Materials	BFYF-0A02	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de, soldat	1,000	x	0,36000	=	0,36000	
	BFYMA-0A7	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar	0,300	x	5,63000	=	1,69980	
	BF0C0-0A6I	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R, a pressió de 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2	1,020	x	5,96000	=	6,07920	
	B0A1-07MB	u	Abragadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior	0,700	x	1,04000	=	0,72800	
	Subtotal:					8,85620		8,85620	
	DESPESES AUXILIARS					1,50	%	0,38979	
	COST DIRECTE							33,81098	
	DESPESES INDIRECTES					3,00	%	1,01433	
	COST EXECUCIO MATERIAL							34,82531	
P-327	PFC0-4117	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat superficialment	Rend: 0,145				46,23	€
Mà d'obra	Unitats		Preu		Parcial		Import		
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,100	/R x	26,04000	=	17,95862	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	22,21000	=	15,31724	
	Subtotal:					33,27586		33,27586	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 338

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

Materials				
BFWA-0AP	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar	0,300 x	7,76000 = 2,32800
BFCA-0AFJ	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R, a pressió de 63x3,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2	1,020 x	7,85000 = 8,00700
BOA1-07JT	u	Abracadra acer galvanitzat (isotrònica), de 60 mm de diàmetre interior	0,660 x	0,52000 = 0,34320
BFYF-0A08	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de, soldat	1,000 x	0,43000 = 0,43000
Subtotal:				11,10820
DESPESES AUXILIARS			1,50 %	0,49914
COST DIRECTE				44,88320
DESPESES INDIRECTES			3,00 %	1,34650
COST EXECUCIÓ MATERIAL				46,22969

P-328 PFC04-11D

m

Rend.: 0,220

70,34

€

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R, a pressió de 90x8,2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Mà d'obra
A0F-000R h
A01-FEPH h

Oficial 1a muntador
Ajutant muntador

Unitats Preu Parcial Import
0,200 /R x 26,04000 = 23,67273
0,200 /R x 22,21000 = 20,19091

Materials

BFYF-0A04 u
BOA1-07JQ u
BFCA-0AFY m
BFWA-0AP9 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de, soldat
Abracadra acer galvanitzat (isotrònica), de 90 mm de diàmetre interior
Tub de Polipropilè-copolímer PP-R, a pressió de 90x8,2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2
Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, per a soldar

Subtotal:			43,86364	43,86364
DESPESES AUXILIARS			1,50 %	0,65795
COST DIRECTE				68,29199
DESPESES INDIRECTES			3,00 %	2,04876
COST EXECUCIÓ MATERIAL				70,34075

P-329 PFC04-17P

m

Rend.: 226,194

38,71

€

Alliment tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc Cl-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

Unitats

Preu

Parcial

Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 339

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

Mà d'obra				
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,180 /R x	26,04000 = 0,02072
A01-FEPH	h	Ajutant muntador	0,180 /R x	22,21000 = 0,01767
Subtotal:				0,03839
Materials				
BFY3-113Y	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a alliment tèrmic d'escuma elastomèrica, de 30 mm de gruix	1,500 x	0,19000 = 0,28500
BFCA-17JQ	m	Alliment tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc Cl-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1	1,020 x	36,53000 = 37,26060
Subtotal:				37,54560
DESPESES AUXILIARS			1,50 %	0,00058
COST DIRECTE				37,58457
DESPESES INDIRECTES			3,00 %	1,12754
COST EXECUCIÓ MATERIAL				38,71210

P-330 PFC04-B6Z

m

Rend.: 1,000

56,77

€

Alliment tèrmic d'escuma elastomèrica, per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc Cl-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

Mà d'obra
A0F-000R h
A01-FEPH h

Oficial 1a muntador
Ajutant muntador

Unitats Preu Parcial Import
0,200 /R x 26,04000 = 5,20800
0,200 /R x 22,21000 = 4,44200

Materials

BFCA-1B74 m

Alliment tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc Cl-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1
Part proporcional d'elements de muntatge per a alliment tèrmic d'escuma elastomèrica, de 30 mm de gruix

Subtotal:			45,31800	45,31800
DESPESES AUXILIARS			1,50 %	0,14475
COST DIRECTE				55,11275
DESPESES INDIRECTES			3,00 %	1,65338
COST EXECUCIÓ MATERIAL				56,76613

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 340

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-331	PF00-JB7S	m	Alliment tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	Rend.: 22,389	29,06	€
-------	-----------	---	---	---------------	-------	---

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150	/R x	26,04000	=	0,17446
A0I-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	22,21000	=	0,14880

Materials							
BF00-J6VM	m	Alliment tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1	1,020	x	27,06000	=	27,60120
BF73-113Y	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a alliment tèrmic d'escuma elàstica, de 30 mm de gruix	1,500	x	0,19000	=	0,28500
		Subtotal:			27,88620		27,88620
		DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,00485
		COST DIRECTE					28,21431
		DESPESES INDIRECTES			3,00	%	0,84643
		COST EXECUCIÓ MATERIAL					29,06074

P-332	PF00-JB7X	m	Alliment tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	Rend.: 19,711	33,50	€
-------	-----------	---	---	---------------	-------	---

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,170 /R x	26,04000 =	0,22459
A0I-FEPH	h	Ajudant muntador	0,170 /R x	22,21000 =	0,19155

Materials							
BF00-JB87	m	Alliment tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1	1,020	x	31,19000	=	31,81380
BF73-113Y	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a alliment tèrmic d'escuma elàstica, de 30 mm de gruix	1,500	x	0,19000	=	0,28500
		Subtotal:			32,09880		32,09880

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 341

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

			DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,00624
			COST DIRECTE			32,52118
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%	0,97564
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			33,49682

P-333	PF00-JKUX	m	Alliment tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19,5 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autocadhesiva, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 10000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	Rend.: 22,864	24,63	€
-------	-----------	---	--	---------------	-------	---

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150 /R x	26,04000 =	0,17091
A0I-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150 /R x	22,21000 =	0,14577

Materials							
BF73-113Y	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a alliment tèrmic d'escuma elàstica, de 19,5 mm de gruix	1,500	x	0,19000	=	0,19500
BF00-J0L5	m	Alliment tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19,5 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autocadhesiva, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 10000	1,020	x	22,94000	=	23,39880
		Subtotal:			23,59380		23,59380
		DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,00475
		COST DIRECTE					23,91623
		DESPESES INDIRECTES			3,00	%	0,71746
		COST EXECUCIÓ MATERIAL					24,63369

P-334	PF00-JKUX-1	m	Alliment tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 25 mm, de 20 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autocadhesiva, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 10000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	Rend.: 1,000	17,01	€
-------	-------------	---	--	--------------	-------	---

			COST DIRECTE			16,51466
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%	0,49644
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			17,01000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA					PREU
Núm	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
PG12-DH8G		u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment	Rend.: 1,000	20,05 €
Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial
A01-FEPD h			0,150 /R x	22,18000 =	3,32700
A01-FEPD h			0,300 /R x	26,04000 =	7,81200
			Subtotal:		11,13900
Materials					11,13900
BG12-0G5F u			Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment	1,000 x	7,74000 =
BGW2-0G3M u			Par. proporcional decessors de caixa de derivació quadrada	1,000 x	0,42000 =
			Subtotal:		8,16000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,16709
			COST DIRECTE		19,46609
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88398
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		20,05007
PG13-EXM0		u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-54, encastada	Rend.: 1,000	18,39 €
Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial
A01-000E h			0,500 /R x	26,04000 =	13,02000
A01-FEPD h			0,050 /R x	22,18000 =	1,10900
			Subtotal:		14,12900
Materials					14,12900
BG13-0G5H u			Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a encastar	1,000 x	3,51000 =
			Subtotal:		3,51000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,21194
			COST DIRECTE		17,85094
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,53563
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		18,38646

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES DOBRA				PREU	
NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
Mà d'obra					
AOI-000E	h		Oficial 1a electricista	1,250	/R x
AOI-FEPD	h		Ajudant electricista	1,250	/R x
Subtotal:				60,27500	
Materials					
BGMW-093I	u		Part. proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	1,000	x
BG16-0BYV	u		Caixa general de protecció de políester reforçat amb fibra de vidre, de 630 A., segons esquema Unesa número 9, inclosa base portàtilsable trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connectó i grau de protecció IP-43, IK09	1,000	x
Subtotal:				542,46000	
DESESPES AUXILIARS					
COST DIRECTE				1,50	%
DESESPES INDIRECTES				3,00	%
COST EXECUCIÓ MATERIAL				621,14830	
REND:				318,62	e
Mà d'obra					
AOI-000E	h		Oficial 1a electricista	0,025	/R x
AOI-FEPD	h		Ajudant electricista	0,025	/R x
Subtotal:				0,05450	
Materials					
BG19-0C0H	u		Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres línies de vint-i-dos moduls i muntada superficialment	1,000	x
BGMW-093I	u		Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució	1,000	x
Subtotal:				306,25000	
DESESPES AUXILIARS					
COST DIRECTE				1,50	%
DESESPES INDIRECTES				3,00	%
COST EXECUCIÓ MATERIAL				316,62389	
REND:				390,97	e
Mà d'obra					
AOI-000E	h		Oficial 1a electricista	0,025	/R x
AOI-FEPD	h		Ajudant electricista	0,025	/R x
Subtotal:				0,05450	
Materials					
BG19-0C0H	u		Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre línies de vint-i-dos moduls i muntada superficialment	1,000	x
Subtotal:				306,12000	
DESESPES AUXILIARS					
COST DIRECTE				1,50	%
DESESPES INDIRECTES				3,00	%
COST EXECUCIÓ MATERIAL				316,62389	
REND:				390,97	e
Mà d'obra					
AOI-000E	h		Oficial 1a electricista	0,025	/R x
AOI-FEPD	h		Ajudant electricista	0,025	/R x
Subtotal:				0,05450	
Materials					
BG19-0C0H	u		Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre línies de vint-i-dos moduls i muntada superficialment	1,000	x
Subtotal:				306,12000	
DESESPES AUXILIARS					
COST DIRECTE				1,50	%
DESESPES INDIRECTES				3,00	%
COST EXECUCIÓ MATERIAL				316,62389	
REND:				390,97	e

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 344

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

Subtotal:				1,20550	1,20550
Materials					
BGW2-03L	u		Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució	1,000 x 1,87000 =	1,87000
BG19-0EZH	u		Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i per a munta superficialment	1,000 x 376,49000 =	376,49000
Subtotal:				378,36000	378,36000
DESPESES AUXILIARS				1,50 %	0,01808
COST DIRECTE					379,58358
DESPESES INDIRECTES				3,00 %	11,38751
COST EXECUCIÓ MATERIAL					390,97109

P-338 PG1C-DXXG u Rend.: 1,000 € 549,54

Centralització de comptadors elèctrics de tres mòduls, per a 1 comptador monofàsic i per a 2 comptadors trifàsics, muntada

Unitats				Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
A0F-000E	h		Oficial 1a electricista	0,300 /R x 26,04000 =	7,81200	
A01-FEPD	h		Ajudant electricista	0,300 /R x 22,18000 =	6,65400	
Subtotal:					14,46600	14,46600
Materials						
BGWA-094Z	u		Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors	1,000 x 29,29000 =	29,29000	
BG1A-087H	u		Centralització de comptadors de tres mòduls per a 1 comptador monofàsic i per a 2 comptadors trifàsics	1,000 x 489,56000 =	489,56000	
Subtotal:					518,85000	518,85000
DESPESES AUXILIARS				1,50 %		0,21699
COST DIRECTE						533,53299
DESPESES INDIRECTES				3,00 %		16,00599
COST EXECUCIÓ MATERIAL						549,53898

P-339 PG1D-H9WV u Rend.: 1,000 € 2.292,91

Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF-10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble allotjament de políester reforçat amb fibra de vidre de mides totals 810x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de compage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 345

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

Subtotal:				120,55000	120,55000
Materials					
BG1B-H64N	u		Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF-10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble allotjament de políester reforçat amb fibra de vidre de mides totals 810x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de compage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial	1,000 x 2,103,77000 =	2,103,77000
Subtotal:				2,103,77000	2,103,77000
DESPESES AUXILIARS				1,50 %	1,80825
COST DIRECTE					2,226,12825
DESPESES INDIRECTES				3,00 %	66,78385
COST EXECUCIÓ MATERIAL					2.292,91210

P-340 PG1D-H9W0 u Rend.: 1,000 € 314,79

Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF-1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència entre 17,32 kW i 43,64 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble allotjament de políester reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de compage, sense ICP-M i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment

Unitats				Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
A0F-000E	h		Oficial 1a electricista	1,000 /R x 26,04000 =	26,04000	
A01-FEPD	h		Ajudant electricista	1,000 /R x 22,18000 =	22,18000	
Subtotal:					48,22000	48,22000
Materials						
BG1B-H64P	u		Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF-1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència entre 17,32 kW i 43,64 kW (entre 25 A i 63 A), tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble allotjament de políester reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de compage, sense ICP-M i sense interruptor diferencial	1,000 x 256,68000 =	256,68000	
Subtotal:					256,68000	256,68000
DESPESES AUXILIARS				1,50 %		0,72330
COST DIRECTE						305,62330
DESPESES INDIRECTES				3,00 %		9,18870
COST EXECUCIÓ MATERIAL						314,79200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 346

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-341	PG1MHR8	u	Caixa de seccionament CS-400 -CGP BUC amb fusibles de 400 A, instal·lada	Rend.: 1,000328,98€
-------	---------	---	--	---------------------

Mà d'obra	Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPH h	Ajudant muntador	0,500 /R x	22,21000 =	11,10500
A0F-000R h	Oficial 1a muntador	0,500 /R x	26,04000 =	13,02000

Materials	Subtotal:	24,12500	24,12500	
-----------	-----------	----------	----------	--

BG1P-IRRT u	Caixa de seccionament CS-400 -C-GP BUC amb fusibles de 400 A	1,000 x	295,27000 =	295,27000
-------------	--	---------	-------------	-----------

Subtotal:	295,27000	295,27000		
COST DIRECTE			319,39500	
DESPESES INDIRECTES	3,00 %		9,58185	
COST EXECUCIÓ MATERIAL			328,97685	

P-342	PG25-MFZ4	m	Canal alliant sense halògens segons la norma, amb 1 tapa per a distribuïdor, de 60x150 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25°C a +90 °C, d'acord amb la norma, en sòstre	Rend.: 1,00062,94€
-------	-----------	---	---	--------------------

Mà d'obra	Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPD h	Ajudant electricista	0,1175 /R x	22,18000 =	2,60615
A0F-000E h	Oficial 1a electricista	0,235 /R x	26,04000 =	6,11940

Subtotal:	8,72555	8,72555		
-----------	---------	---------	--	--

Materials	Subtotal:	8,72555	8,72555	
BG23-2VD m	Canal alliant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, amb 1 tapa per a distribuïdor, de 60x150 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25°C a +90 °C, d'acord amb la norma	1,020 x	42,06000 =	42,90120
BGWG-M4IV m	Part proporcional d'accessoris de canal de sense halògens de 150 mm d'amplada, de 60 mm d'alçada, de color blanc	1,000 x	9,35000 =	9,35000

Subtotal:	52,25120	52,25120		
DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,13088	
COST DIRECTE			61,10763	
DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,83323	
COST EXECUCIÓ MATERIAL			62,94086	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 347

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-343	PG2L4BTR	m	Sàtia metàl·lica de reixa d'aer electrozincat, d'alçada 100 mm i amplada 400 mm, coberta suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport	Rend.: 1,00065,03€
-------	----------	---	---	--------------------

Mà d'obra	Unitats	Preu	Parcial	Import
A0F-000E h	Oficial 1a electricista	0,248 /R x	26,04000 =	6,45792
A01-FEPD h	Ajudant electricista	0,124 /R x	22,18000 =	2,75032

Subtotal:	9,20824	9,20824		
-----------	---------	---------	--	--

Materials	Subtotal:	9,20824	9,20824	
BG2L0BCE m	Sàtia metàl·lica reixa d'aer electrozincat, d'alçada 100 mm i amplada 400 mm	1,000 x	36,47000 =	36,47000

BG1Y-10V5 u	Part proporcional d'elements de suport per a sàties metàl·liques d'aer electrozincat de 400 mm d'amplada, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals	1,000 x	17,32000 =	17,32000
-------------	--	---------	------------	----------

Subtotal:	53,79000	53,79000		
DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,13812	
COST DIRECTE			63,13636	
DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,89409	
COST EXECUCIÓ MATERIAL			65,03045	

P-344	PG2NUEGA	m	Tub corrugable corrugat de polietilè, de doble capa, lliça la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, alliant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	Rend.: 1,0003,16€
-------	----------	---	---	-------------------

Mà d'obra	Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPD h	Ajudant electricista	0,020 /R x	22,18000 =	0,44350
A0F-000E h	Oficial 1a electricista	0,025 /R x	26,04000 =	0,65100

Subtotal:	1,09460	1,09460		
-----------	---------	---------	--	--

Materials	Subtotal:	1,09460	1,09460	
BG20-1KTF m	Tub corrugable corrugat de polietilè, de doble capa, lliça la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, alliant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,020 x	1,92000 =	1,95840

Subtotal:	1,95840	1,95840		
DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01642	
COST DIRECTE			3,08942	
DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,09208	
COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,16150	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 348

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-345	PG2N-EUHP	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fum i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	Rend.: 1,000	4,21	€
-------	-----------	---	---	--------------	------	---

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x 26,04000	= 0,41664	
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020	/R x 22,18000	= 0,44360	
		Subtotal:			0,86024	0,86024

Materials						
BG2Q-1KT1	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fum i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x 3,15000	= 3,21300	
		Subtotal:			3,21300	3,21300

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,01290
COST DIRECTE			4,08614
DESPESES INDIRECTES	3,00	%	0,12258
COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,20873

P-346	PG2N-EUHR	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fum i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	Rend.: 1,000	1,81	€
-------	-----------	---	---	--------------	------	---

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x 26,04000	= 0,41664	
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020	/R x 22,18000	= 0,44360	
		Subtotal:			0,86024	0,86024

Materials						
BG2Q-1KT3	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fum i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x 0,87000	= 0,88740	
		Subtotal:			0,88740	0,88740

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 349

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,01290
COST DIRECTE			1,76054
DESPESES INDIRECTES	3,00	%	0,05282
COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,81336

P-347	PG2N-EUHS	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fum i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	Rend.: 1,000	2,15	€
-------	-----------	---	---	--------------	------	---

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x 26,04000	= 0,41664	
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020	/R x 22,18000	= 0,44360	
		Subtotal:			0,86024	0,86024

Materials						
BG2Q-1KT4	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fum i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x 1,19000	= 1,21380	
		Subtotal:			1,21380	1,21380

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,01290
COST DIRECTE			2,08694
DESPESES INDIRECTES	3,00	%	0,06261
COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,14955

P-348	PG2N-EUHT	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fum i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	Rend.: 1,000	2,57	€
-------	-----------	---	---	--------------	------	---

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020	/R x 22,18000	= 0,44360	
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x 26,04000	= 0,41664	
		Subtotal:			0,86024	0,86024

Materials						
BG2Q-1KT5	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fum i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x 1,59000	= 1,62180	
		Subtotal:			1,62180	1,62180

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 350

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
				Subtotal:	1,62180
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %
				COST DIRECTE	0,01290
				DESPESES INDIRECTES	2,49494
					0,07485
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,56979

PG2N-EU3 m **Rend.: 1,000** **2,15** **€**
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fum i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostrenent

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPD	h	Oficial 1a electricista	0,016 /R x	26,04000 =	0,41664
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020 /R x	22,18000 =	0,44360
Subtotal:				0,86024	0,86024

Materials
BG2Q-1KT4 m 1,020 x 1,19000 = 1,21380
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fum i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

Subtotal:	1,21380	1,21380
DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,01290
COST DIRECTE		2,08694
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,06261
COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,14855

PG2N-EU5 m **Rend.: 1,000** **1,81** **€**
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fum i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostrenent

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020 /R x	22,18000 =	0,44360
A01-FEPD	h	Oficial 1a electricista	0,016 /R x	26,04000 =	0,41664
Subtotal:				0,86024	0,86024

Materials
BG2Q-1KT3 m 1,020 x 0,87000 = 0,88740
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fum i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 351

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
				Subtotal:	0,88740
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %
				COST DIRECTE	0,01290
				DESPESES INDIRECTES	1,76054
					0,02682
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,81336

P-349 PG2N-EU10 m **Rend.: 1,000** **8,80** **€**
Tub corballe corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPD	h	Oficial 1a electricista	0,042 /R x	26,04000 =	1,09368
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020 /R x	22,18000 =	0,44360
Subtotal:				1,53728	1,53728

Materials
BG2Q-1KTG m 1,020 x 6,86000 = 6,98700
Tub corballe corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

Subtotal:	6,98700	6,98700
DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,02306
COST DIRECTE		8,54734
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,25642
COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,80376

P-350 PG2N-EU11 m **Rend.: 1,000** **13,64** **€**
Tub corballe corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020 /R x	22,18000 =	0,44360
A01-FEPD	h	Oficial 1a electricista	0,042 /R x	26,04000 =	1,09368
Subtotal:				1,53728	1,53728

Materials
BG2Q-1KT4 m 1,020 x 11,45000 = 11,67900
Tub corballe corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

Subtotal:	11,67900	11,67900
-----------	----------	----------

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 352

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
DESPESES AUXILIARS				1.50 %
COST DIRECTE				13.23934
DESPESES INDIRECTES				3.00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				13.63652

P020-6SXP	m	Tub rígid d'aer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i munyat superficialment	Rend.: 1.000	12.11	€
-----------	---	---	--------------	-------	---

Mà d'obra	Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPD h	0.050 /R x	22.18000 =	1.0900	
A01-000E h	0.047 /R x	26.04000 =	1.22388	
Subtotal:			2.33288	2.33288

Materials	Subtotal:	9.38780	9.38780	
BGWC-09N6 u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'aer	1.000 x	0.32000 =	0.32000
BG20-1KW8 m	Tub rígid d'aer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a rosca	1.020 x	8.89000 =	9.06780
Subtotal:			9.38780	9.38780
DESPESES AUXILIARS	1.50 %		0.03499	
COST DIRECTE			11.75667	
DESPESES INDIRECTES	3.00 %		0.35267	
COST EXECUCIÓ MATERIAL			12.10834	

P02P-6T0E	m	Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió rosada i munyat superficialment	Rend.: 1,000	5,53	€
Ma d'obra					
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	Unitats	Preu	Parcial
A01-000E	h	Oficial 1a electricista	0,050	/R x 22,18000 =	1,0900
			0,047	/R x 26,04000 =	1,22388
		Subtotal:			2,33288
Materials					2,33288
BGWC-09N4	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	1,000	x 0,20000 =	0,20000
BG2P-1KUE	m	Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x 2,75000 =	2,80500
		Subtotal:			3,00500
					3,00500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 353

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
DESPESES AUXILIARS				1.50 %
COST DIRECTE				5.3287
DESPESES INDIRECTES				3.00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				5.53406

P-351 PG32-1267M	m	Circuit trifàsic simple amb cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construït segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció (3x240/1x150 mm2), classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	Rend.: 1.000	48.58	€
------------------	---	--	--------------	-------	---

Mà d'obra	Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPD h	Oficial 1a electricista	0.600 /R x	26.04000 =	15.62400
A01-000E h	Ajudant electricista	0.600 /R x	22.18000 =	13.30800
Subtotal:			28.93200	28.93200

Materials	Subtotal:	28.93200	28.93200	
BG32-078Y	Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construït segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x150 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	1.020 x	2.99000 =	3.04980
BG32-079C	Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construït segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x240 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	3.060 x	4.82000 =	14.74920
Subtotal:			17.79900	17.79900
DESPESES AUXILIARS	1.50 %		0.43398	
COST DIRECTE			47.16488	
DESPESES INDIRECTES	3.00 %		1.41495	
COST EXECUCIÓ MATERIAL			48.57983	

P-352 PG33-E4U3	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construït segons norma UNE 21123-2, tipolar, de secció 3x6 mm2, amb cobertura del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata	Rend.: 1,000	7.02	€
Mà d'obra					
A01-000E	h	Oficial 1a electricista	0,032 /R x	26,04000 =	0,83328
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,032 /R x	22,18000 =	0,70976
		Subtotal:		1,54304	1,54304
Materials					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 354

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

reacció al foc Eca segons la norma

Subtotal:	5,25300	5,25300
DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,02315
COST DIRECTE		6,81919
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,20458
COST EXECUCIÓ MATERIAL		7,02376

P-353 PG33-EAXH

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000

10,35 €

Unitats	Preu	Parcial	Import
A0F-000E h	0,032 /R x	26,04000 =	0,83328
A0I-FEPD h	0,032 /R x	22,18000 =	0,70976
Subtotal:			1,54304

Materials	BG33-G2SQ m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma	1,020 x	8,32000 =	8,48640
Subtotal:					8,48640
DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,02315
COST DIRECTE					10,05259
DESPESES INDIRECTES		3,00 %			0,30188
COST EXECUCIÓ MATERIAL					10,35416

P-354 PG33-EAXI

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000

14,99 €

Unitats	Preu	Parcial	Import
A0F-000E h	0,032 /R x	22,18000 =	0,70976
A0I-FEPD h	0,032 /R x	26,04000 =	0,83328
Subtotal:			1,54304

Materials	BG33-G2SS m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma	1,020 x	12,73000 =	12,98460
Subtotal:					12,98460

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 355

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

Subtotal:	12,98460	12,98460
DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,02315
COST DIRECTE		14,56079
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,43652
COST EXECUCIÓ MATERIAL		14,98731

P-355 PG33-EAKJ

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000

22,59 €

Unitats	Preu	Parcial	Import
A0F-000E h	0,040 /R x	26,04000 =	1,04160
A0I-FEPD h	0,040 /R x	22,18000 =	0,88720
Subtotal:			1,92880

Materials	BG33-G2SR m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma	1,020 x	19,58000 =	19,97160
Subtotal:					19,97160
DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,02893
COST DIRECTE					21,92833
DESPESES INDIRECTES		3,00 %			0,65788
COST EXECUCIÓ MATERIAL					22,58721

P-356 PG33-EAKK

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000

34,00 €

Unitats	Preu	Parcial	Import
A0F-000E h	0,040 /R x	26,04000 =	1,04160
A0I-FEPD h	0,040 /R x	22,18000 =	0,88720
Subtotal:			1,92880

Materials	BG33-G2SI m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma	1,020 x	30,44000 =	31,04880
Subtotal:					31,04880

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 366

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Subtotal:				31,04800	31,04800
DESPESES AUXILIARS				1,50 %	0,02893
COST DIRECTE					33,00653
DESPESES INDIRECTES				3,00 %	0,99020
COST EXECUCIÓ MATERIAL					33,99673

P-357	PG33-EGCR	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construïdo segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en l'ub	Rend.: 1,000	3,12	€
-------	-----------	---	--	--------------	------	---

Mà d'obra						
AOf-000E	h	Oficial 1a electricista	0,015 /R x	26,04000 =	0,39060	
AOf-000E	h	Ajudant electricista	0,015 /R x	22,18000 =	0,33270	
Subtotal:					0,72330	0,72330

Materials						
BG33-G2V/P	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construïdo segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020 x	2,25000 =	2,29500	
Subtotal:					2,29500	2,29500
DESPESES AUXILIARS				1,50 %		0,01085
COST DIRECTE						3,02915
DESPESES INDIRECTES				3,00 %		0,09087
COST EXECUCIÓ MATERIAL						3,12002

P-358	PG33-EGCT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construïdo segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en l'ub	Rend.: 1,000	4,02	€
Mà d'obra						
AOf-000E	h	Ajudant electricista	0,015 /R x	22,18000 =	0,33270	
AOf-000E	h	Oficial 1a electricista	0,015 /R x	26,04000 =	0,39060	
Subtotal:					0,72330	0,72330
Materials						
BG33-G2V/O	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construïdo segons norma UNE 21123-4, tripolar, de	1,020 x	3,11000 =	3,17220	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 367

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums					
Subtotal:				3,17220	3,17220
DESPESES AUXILIARS				1,50 %	0,01085
COST DIRECTE					3,90635
DESPESES INDIRECTES				3,00 %	0,11719
COST EXECUCIÓ MATERIAL					4,02354

P-359	PG33-EEF4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construïdo segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en l'ub	Rend.: 1,000	17,31	€
-------	-----------	---	---	--------------	-------	---

Mà d'obra						
AOf-000E	h	Oficial 1a electricista	0,040 /R x	26,04000 =	1,04160	
AOf-000E	h	Ajudant electricista	0,040 /R x	22,18000 =	0,88720	
Subtotal:					1,92880	1,92880

Materials						
BG33-G2X/O	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construïdo segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020 x	14,56000 =	14,85120	
Subtotal:					14,85120	14,85120
DESPESES AUXILIARS				1,50 %		0,02893
COST DIRECTE						16,80893
DESPESES INDIRECTES				3,00 %		0,50427
COST EXECUCIÓ MATERIAL						17,31320

P-360	PG33-EF73	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RY-K, construïdo segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en l'ub	Rend.: 1,000	12,39	€
Mà d'obra						
AOf-000E	h	Oficial 1a electricista	0,065 /R x	26,04000 =	1,69260	
AOf-000E	h	Ajudant electricista	0,065 /R x	22,18000 =	1,44170	
Subtotal:					3,13430	3,13430
Materials						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 359

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
BG33-G2SL	m		Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designatçó RY-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reactió al foc Eca segons la norma	1,020	x	8,67000 = 8,84340
Subtotal:						8,84340
DESPESES AUXILIARS				1,50	%	
COST DIRECTE						12,02471
DESPESES INDIRECTES				3,00	%	0,36074
COST EXECUCIÓ MATERIAL						12,38546

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

[illegible]

Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200 /R x	22,18000 =	4,43600
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150 /R x	26,04000 =	3,90600
			Subtotal:		8,34200
Materials					
BG31-06V4	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2	1,020 x	4,47000 =	4,55940
BGWF-0ARJ u		Part. proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	1,000 x	0,45000 =	0,45000
			Subtotal:		5,00940
DESPESES AUXILIARS			1,50 %		0,12513
COST DIRECTE					13,47653
DESPESES INDIRECTES			3,00 %		0,40430
COST EXECUCIÓ MATERIAL					13,88083

PG47-ELQC		u	Interuptor automàtic magnetoelèctric de 10 A d'instal·lació nominal, tipus PJA, corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60881, de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'altura, muntat en perfil DIN	Reind: 1,000	40,13	e
Ma d'obra						
AUF-000E	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x	26,04000	= 5,20800
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	22,18000	= 4,43600
Subtotal:					9,64400	9,64400
Materials						
BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetoelèctrics	1,000	x	0,51000	= 0,51000
BG49-189N	u	Interruptor automàtic magnetoelèctric de 10 A d'instal·lació nominal, tipus PJA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN	1,000	x	28,66000	= 28,66000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			60896 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'ampària, per a muntar en perfil DIN	
			Subtotal:	29,17000
			DESPESSES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	38,95866
			DESPESSES INDIRECTES	1,18976
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	40,12742

P-363	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnèticodèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus P1A corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'ampària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000	50,14	e
-------	-----------	---	--	--------------	-------	---

Mà d'obra		Unitats	Preu	Partida	Import
A01-FEPD	h	0,200	/R x 22,16000	=	4,4360
A0F-000E	h	0,200	/R x 26,04000	=	5,2080
			Subtotal:		9,6440
Materiais					
BG49-189T	u	1,000	x 38,38000	=	38,38000
Interrupor automàtic magnetoelèctric de 10 A d'intensitat nominal, tipus PJA, corba C, biderol (2P) de 10000 A de potèr de tall segons UNE-EN 60386 i de 15 kA de potèr de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplada, per a muntar en perfil DIN					
BGMD-0AS	u	1,000	x 0,51000	=	0,51000
Par proporcional d'acessoris per a interruptors magnetoelèctrics					

		Subtotal:		38,89000	38,89000
		DESPESSES AUXILIARS	1,50	%	0,14466
		COST DIRECTE			48,67866
		DESPESSES INDIRECTES	3,00	%	1,46036
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			50,13902
		<hr/>			
P-354	P647-ELXB	u	Reed.: 1,000	50,81	€
<p>Interrupidor automàtic magnètic de 16 A d'intensitat nominal, tipus P1A, corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898-1 de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'ampolla, muntat en perfil DIN</p>					
Mà d'obra					
AJUF-001E	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x	26,04000 = 5,20800
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	22,18000 = 4,43600
					<hr/>
		Subtotal:			9,64400
					<hr/>
					9,64400

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 362

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

Materials

BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetòmics	1,000	x	0,51000	=	0,51000
BG49-18GM	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PJA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	39,03000	=	39,03000

Subtotal:

DESESES AUXILIARS

COST DIRECTE

DESESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-365 PG47-EL-YA

u

Rend.: 1,000

94,08 €

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PJA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en perfil DIN

Mà d'obra

A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	22,18000	=	4,43600
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,230	/R x	26,04000	=	5,98920

Subtotal:

10,42520

10,42520

Materials

BG49-18HL	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PJA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	80,25000	=	80,25000
-----------	---	--	-------	---	----------	---	----------

BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetòmics	1,000	x	0,51000	=	0,51000
----------	---	---	-------	---	---------	---	---------

Subtotal:

80,76000

80,76000

DESESES AUXILIARS

COST DIRECTE

DESESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL

94,08183

P-366 PG47-EM5C

u

Rend.: 1,000

93,36 €

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PJA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en perfil DIN

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 363

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

Mà d'obra

A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	22,18000	=	4,43600
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,230	/R x	26,04000	=	5,98920

Subtotal:

10,42520

Materials

BG49-18ON	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PJA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	84,40000	=	84,40000
-----------	---	--	-------	---	----------	---	----------

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetòmics

1,000

x

0,51000

Subtotal:

84,91000

DESESES AUXILIARS

COST DIRECTE

DESESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL

98,35633

P-367 PG47-EM8W

u

Rend.: 1,000

103,44 €

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PJA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en perfil DIN

Mà d'obra

A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,230	/R x	26,04000	=	5,98920
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	22,18000	=	4,43600

Subtotal:

10,42520

10,42520

Materials

BG49-18S7	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PJA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	89,34000	=	89,34000
-----------	---	--	-------	---	----------	---	----------

BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetòmics	1,000	x	0,51000	=	0,51000
----------	---	---	-------	---	---------	---	---------

Subtotal:

89,85000

89,85000

DESESES AUXILIARS

COST DIRECTE

DESESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL

103,44453

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Date: 03/12/25

Pàg.: 364

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-368	PG47-ECHV	u	Interrupor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PJA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'ampària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,00043,32€
-------	-----------	---	--	--------------------

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-000E	h	Oficial 1a electricista	0,200 /R x	26,04000 =	5,20800
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200 /R x	22,18000 =	4,43600

Materials						
BGMD-OAS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x 0,51000	=	0,51000
BG49-18R9	u	Interrupor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PJA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'ampària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x 31,95000	=	31,95000
			Subtotal:			32,46000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,14466
			COST DIRECTE			42,24866
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%	1,26746
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			43,51612

P-369	PG47-ECHV	u	Interrupor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PJA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'ampària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,00090,48€
-------	-----------	---	---	--------------------

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x 22,18000	=	4,43600
A01-O00E	h	Oficial 1a electricista	0,230	/R x 26,04000	=	5,98920
			Subtotal:			
						10,42520

Materials						
BG49-18S4	u	Interrupor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PJA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'ampària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x 76,75000	=	76,75000
BGMD-OAS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x 0,51000	=	0,51000
			Subtotal:			77,26000
						77,26000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Date: 03/12/25

Pàg.: 365

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-370	PG47-ECHV	u	Interrupor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PJA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'ampària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000109,43€
-------	-----------	---	---	---------------------

		370	PG4-ECHW	u		109,43	€
					Rend: 1,000		
		Interupçtor automàtic magnètoelèctric de 40 A					
		d'intensitat nominal, tipus P1A, corba C, tetrapolar					
		(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN					
		60393 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN					
		60394-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplicitat,					
		muntat en perfil DIN					

Materials						
BG49-18/V	u	Interrupor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PJA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'ampària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x 95,15000	=	95,15000
BGMD-OAS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x 0,51000	=	0,51000
			Subtotal:			95,66000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,15638
			COST DIRECTE			106,24158
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%	3,18725
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			109,42833

P-371	PG47-ECHV	u	Interrupor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PJA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'ampària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000224,75€
-------	-----------	---	---	---------------------

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra					
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x 22,18000 =	4,43600
A01-O00E	h	Oficial 1a electricista	0,330	/R x 26,04000 =	8,59320

Materials						
BG49-19/1	u	Interrupor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PJA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'ampària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x 204,47000	=	204,47000
						13,02920

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 366

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
	BGWD-OAS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetolòrics	1,000	x	0,51000 = 0,51000
			Subtotal:			204,98000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,19544
			COST DIRECTE			218,20464
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%	6,54614
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			224,75078

P-372 PG4A-EOKK u Interruptor automàtic magnetolèmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relés i bloc de relés magnetolèmic estàndard integral, de 30 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 **912,13** **€**

Materials	Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra				
A01-FE00E h	0,400	/R x 26,04000 =	10,41600	
A01-FE01D h	0,200	/R x 22,18000 =	4,43600	
Subtotal:			14,85200	14,85200

BG48-1991 u Interruptor automàtic magnetolèmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relés i bloc de relés magnetolèmic estàndard integral, de 30 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetònics

1,000 x 0,51000 = 0,51000

Subtotal:		870,49000	870,49000	0,22278
		DESPESES AUXILIARS	1,50	%
		COST DIRECTE		885,56478
		DESPESES INDIRECTES	3,00	% 26,56694
COST EXECUCIÓ MATERIAL				912,13172

P-373 PG4A-E0Y3 u Interruptor automàtic magnetolèmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima amb 4 pols i 3 o 4 relés, o 3 relés amb protecció parcial del neutre i bloc de relés electrònics regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

Rend.: 1,000 **3,123,71** **€**

Materials	Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra				
A01-FE00E h	1,240	/R x 26,04000 =	32,28960	
A01-FE01D h	0,350	/R x 22,18000 =	7,76300	
Subtotal:			40,05260	40,05260

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 367

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
	BGWD-OAS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetolèmics	1,000	x	0,51000 = 0,51000
	BG48-19H1	u	Interruptor automàtic magnetolèmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima amb 4 pols i 3 o 4 relés, o 3 relés amb protecció parcial del neutre i bloc de relés electrònics regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment	1,000	x	2.991,56000 = 2.991,56000
Subtotal:						2.992,07000
						2.992,07000

P-374 PG4B-DWYE u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 **160,29** **€**

Materials	Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra				
A01-FE01D h	0,200	/R x 22,18000 =	4,43600	
A01-FE00E h	0,350	/R x 26,04000 =	9,11400	
Subtotal:			13,55000	13,55000

BG41L-09Y8 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN

Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials

1,000 x 0,46000 = 0,46000

Subtotal:		141,87000	141,87000	0,20325
		DESPESES AUXILIARS	1,50	%
		COST DIRECTE		155,62325
		DESPESES INDIRECTES	3,00	% 4,66870
COST EXECUCIÓ MATERIAL				160,29195

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 389

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-375	PG4B-DWVN	u	Interrupor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000	231,01	€
-------	-----------	---	--	--------------	--------	---

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x 22,18000	= 4,43600	
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x 26,04000	= 13,02000	
		Subtotal:			17,45600	17,45600

Materials			Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	1,000	x 0,46000	= 0,46000
BG4L-09XZ	u	Interrupor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x 206,10000	= 206,10000	
		Subtotal:			206,56000	206,56000
		DESESES AUXILIARS	1,50	%		0,26184
		COST DIRECTE				224,27784
		DESESES INDIRECTES	3,00	%		6,72834
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				231,00618

PG4B-DX5C	u	Interrupor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000	160,29	€
-----------	---	--	--------------	--------	---

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x 22,18000	= 4,43600	
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,350	/R x 26,04000	= 9,11400	
		Subtotal:			13,55000	13,55000

Materials			Interrupor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x 141,41000	= 141,41000
BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	1,000	x 0,46000	= 0,46000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 389

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

			Subtotal:	141,87000	141,87000
		DESESES AUXILIARS	1,50	%	0,20325
		COST DIRECTE			155,62325
		DESESES INDIRECTES	3,00	%	4,66870
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			160,29195

P-376	PG4B-DX5E	u	Interrupor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000	288,46	€
-------	-----------	---	---	--------------	--------	---

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x 26,04000	= 13,02000	
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x 22,18000	= 4,43600	
		Subtotal:			17,45600	17,45600

Materials			Interrupor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x 242,46000	= 242,46000
BG4L-09WZ	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	1,000	x 0,46000	= 0,46000	
		Subtotal:			242,92000	242,92000
		DESESES AUXILIARS	1,50	%		0,26184
		COST DIRECTE				260,63784
		DESESES INDIRECTES	3,00	%		7,81914
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				268,65698

P-377	PG4B-DX5G	u	Interrupor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000	158,17	€
-------	-----------	---	---	--------------	--------	---

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x 22,18000	= 4,43600	
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,350	/R x 26,04000	= 9,11400	
		Subtotal:			13,55000	13,55000

Materials

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pg.: 370

PARTIDES D'OBRA

PREU			DESCRIPCIÓ		UA	CODI	NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pg.: 371

PARTIDES D'OBRA

NÚM			CODI			UA			DESCRIPCIÓ			PREU		
-379			PG4B-DXST			u			Interrupor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN			306,55 €		
Mà d'obra														
AOI-FEPD h														
0,200 /R x 22,18000 = 4,43600														
AOI-000E h														
0,500 /R x 26,04000 = 13,02000														
Oficial 1a electricista														
Subtotal: 17,45600														
17,45600														
Materials														
BG4L-09X3 u														
1,000 x 278,47000 = 278,47000														
Interrupor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN														
BGWD-0AS u														
1,000 x 0,46000 = 0,46000														
Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials														
Subtotal: 278,93000														
278,93000														
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26184														
COST DIRECTE 286,64784														
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 8,89944														
COST EXECUCIÓ MATERIAL 305,54728														
-380 PG4L-HCHP u														
1,000 Rend: 265,11 €														
Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llinars commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llinars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb vigilàcia automàtica de l'enlaç amb el toroidel, de l'alimentació elèctrica i de l'elèctronica interna, per a muntar en carni DIN normalitzat, col·locat														
Mà d'obra														
AOI-000C h														
0,150 /R x 26,04000 = 3,90600														
Oficial 1a calefador														
AOI-FEPC h														
0,150 /R x 22,18000 = 3,32700														
Ajutant calefador														
Subtotal: 7,23300														
7,23300														
Materials														

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 372

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			normalitzat			
			Subtotal:		250,05000	250,05000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,10850
			COST DIRECTE			257,29150
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		7,72174
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			265,11324

P-381 PG60-79KW **U** **Rend.: 1,000** **199,05** **€**
Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+1) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+1) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 P/UTP i un interruptor automàtic magnèticròmic bipolar (1P+N) de 10 A P/À corba C, muntada superficialment

Partides d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
PG47-ELOC U			1,000	x 38,95866 =	38,95866	
			Interruptor automàtic magnèticròmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus P/À, corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'ampària, muntat en perfil DIN			
PP7H-781U U			2,000	x 36,98473 =	73,96946	
			Preses de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6 P/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aliment, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor			
PG60-77N8 U			2,000	x 11,19878 =	22,39756	
			Preses de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+1), 16 A, 250 V, amb tapa vermella, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor			
PG62-6NP4 U			1,000	x 35,00655 =	35,00655	
			Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 4 columnes, amb capacitat per a 8 mecanismes moduls, muntat superficialment			
PG60-77N1 U			2,000	x 11,45878 =	22,91756	
			Preses de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+1), 16 A, 250 V, amb tapa protegida, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor			
			Subtotal:		193,24979	193,24979
			COST DIRECTE			193,24979
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		5,79749
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			199,04728

PG62-6NP4 **U** **Rend.: 1,000** **36,06** **€**
Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 4 columnes, amb capacitat per a 8 mecanismes moduls, muntat superficialment

Unitats	Preu	Parcial	Import
---------	------	---------	--------

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 373

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			AOF-000E h Oficial 1a electricista	0,350 /R x	26,04000 =	9,11400
			AOF-1EPD h Ajudant electricista	0,066 /R x	22,18000 =	1,46388
			Subtotal:		10,57788	10,57788
Materials						
BG6H-10GU U			1,000	x 24,27000 =	24,27000	
			Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 4 columnes, amb capacitat per a 8 mecanismes moduls, per a muntar superficialment			
			Subtotal:		24,27000	24,27000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,15867
			COST DIRECTE			35,00655
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,05020
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			36,05674

PG65-483S U			Caixa de mecanismes, per a un element, preu superior, encastada	Rend.: 1,000	3,90	€
Materials						
Mà d'obra						
AOF-1EPD h			Ajudant electricista	0,020 /R x	22,18000 =	0,44360
AOF-000E h			Oficial 1a electricista	0,020 /R x	26,04000 =	0,52080
			Subtotal:		0,96440	0,96440

Materials						
BG6H-07EU U			Caixa per a mecanismes, per a un element, preu superior	1,000	x 2,71000 =	2,71000
			Subtotal:		2,71000	2,71000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01447
			COST DIRECTE			3,68887
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,11067
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,79953

PG6E-773Q U			Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb teca, preu superior, encastat	Rend.: 1,000	15,92	€
Mà d'obra						
AOF-1EPD h			Ajudant electricista	0,133 /R x	22,18000 =	2,94894
AOF-000E h			Oficial 1a electricista	0,150 /R x	26,04000 =	3,90600
			Subtotal:		6,85584	6,85594
Materials						
BG6H-1NRV U			Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb teca, preu superior, per a encastar	1,000	x 8,50000 =	8,50000
			Subtotal:		8,50000	8,50000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 374

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %
				COST DIRECTE	0,10284
				DESPESES INDIRECTES	15,45878
					0,46376
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	15,92254

PG60-77N1	u	Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+1), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor	Rend.: 1,000	11,80	€
-----------	---	--	--------------	-------	---

Mà d'obra					
		Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,133 /R x	22,18000 =	2,94994
A01-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150 /R x	26,04000 =	3,90600
				Subtotal:	6,85594
Materials					
BG65-1NXV	u	Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+1), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa	1,000 x	4,50000 =	4,50000
				Subtotal:	4,50000
					DESPESES AUXILIARS
					1,50 %
					0,10284
					COST DIRECTE
					11,45878
					DESPESES INDIRECTES
					3,00 %
					0,34376
					COST EXECUCIÓ MATERIAL
					11,80254

PG60-77N8	u	Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+1), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor	Rend.: 1,000	11,53	€
Mà d'obra					
		Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,133 /R x	22,18000 =	2,94994
A01-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150 /R x	26,04000 =	3,90600
				Subtotal:	6,85594
Materials					
BG65-1NX8	u	Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+1), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa	1,000 x	4,24000 =	4,24000
				Subtotal:	4,24000
					4,24000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 375

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %
				COST DIRECTE	0,10284
				DESPESES INDIRECTES	11,19878
					0,33596
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	11,53474

PG60-77NW	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+1), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu superior, encastat	Rend.: 1,000	17,71	€
-----------	---	--	--------------	-------	---

Mà d'obra					
		Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,133 /R x	22,18000 =	2,94994
A01-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150 /R x	26,04000 =	3,90600
				Subtotal:	6,85594
Materials					
BG65-1NYA	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+1), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu superior, per a encastar	1,000 x	10,24000 =	10,24000
				Subtotal:	10,24000
					DESPESES AUXILIARS
					1,50 %
					0,10284
					COST DIRECTE
					17,19878
					DESPESES INDIRECTES
					3,00 %
					0,51596
					COST EXECUCIÓ MATERIAL
					17,71474

PG70-78AA	u	Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu superior, encastat	Rend.: 1,000	80,21	€
Mà d'obra					
		Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-000E	h	Oficial 1a electricista	0,170 /R x	26,04000 =	4,42860
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,133 /R x	22,18000 =	2,94994
				Subtotal:	7,37674
Materials					
BG70-109C	u	Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu superior, per a encastar	1,000 x	70,39000 =	70,39000
				Subtotal:	70,39000
					70,39000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 376

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOD	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
DESPESES AUXILIARIS				1,50 %
COST DIRECTE				77.817,39
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				80.213,71

P-382	PG8Z-ESCI	U	Equipament de ram d'escala. - 1 caixa on hi ha derivacions de la línia general - 25 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perimetre + 2 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enluminat. - 1 caixes de mecanismes per a endolls - 75 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 75 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 2 llums d'emergència 70 lm - 2 caixes de derivació encastrades (una per enluminat i una per endolls) - 1 endoll	Rend.: 1,000	504,37	€
-------	-----------	---	--	--------------	--------	---

Partides d'obra

PG35-DY8Q	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construït segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x2,5 mm², amb aïllament de poliolefins, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió de fum, col·locat en tub	75,000	x	1,44815	=	108,61125	
PG13-E30Q	U	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-54, encastrada	2,000	x	17,86094	=	35,70188	
PG35-DY8M	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construït segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm², amb aïllament de poliolefins, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió de fum, col·locat en tub	51,000	x	1,18295	=	60,33045	
PH57-B38D	U	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastrat	2,000	x	76,09299	=	152,18598	
PG2N-EU15	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fum i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa elàstica de 2000 V, muntat sobre sostrenent	25,000	x	1,76054	=	44,01350	
PG2N-EU15	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fum i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa elàstica de 2000 V, muntat sobre sostrenent	25,000	x	2,08684	=	52,17350	
PG12-DH8G	U	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment	1,000	x	19,46609	=	19,46609	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 377

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PG60-77N	U		Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+1), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu superior, encastrada	
		1,000	X	17,19878 = 17,19878
			Subtotal:	489,68143
			COST DIRECTE	489,68143
			DESPESES INDIRECTES	14,69044
			3,00 %	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	504,37187

P-383	PG8Z-AULA	U	Equipament BT d'aula o despatx o petit espai assemblable. - 1 caixa on hi ha derivacions de la línia general - 30 m de tub D20 mm per a endolls 15 m endolls blancs + 15 m endolls vermells - 15 m de tub D20 mm per a cables UTP - 17 m de tub D16 mm per enluminat, 5 m de caixa a interruptor + 10 m de caixa a punts de llum + 2 m a llum d'emergència - 1 caixa de mecanismes per a l'interruptor del llum - 1 interruptor - 51 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 30 m (2 x 15) cable UTP per a les preses RJ45 - 1 llum d'emergència 70 lm - 1 caixa de mecanismes per punt de treball	Rend.: 1,000	704,01	€
-------	-----------	---	--	--------------	--------	---

Partides d'obra

PP44-6657	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fum i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal	30,000	x	2,15211	=	64,56330	
PG60-79KW	U	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+1) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+1) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP i un interruptor automàtic magnetoelèctric bipolar (1P+N) de 10 A P1A corba C, muntada superficialment	1,000	x	193,24979	=	193,24979	
PH57-B38D	U	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastrat	1,000	x	76,09299	=	76,09299	
PG35-DY8Q	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construït segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x2,5 mm², amb aïllament de poliolefins, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió de fum, col·locat en tub	90,000	x	1,44815	=	130,33360	
PG6E-773Q	U	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb led, preu superior, encastrat	1,000	x	15,45878	=	15,45878	
PG2N-EU15	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la	15,000	x	1,76054	=	26,40810	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 378

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOD	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
PG2N-EU13	m		Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fum i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa elèctrica de 2000 V, muntat sobre sostrenent	45,000	x	2,08694 = 93,91230
PG12-DH8G	u		Caixa de derivació quadrada de plàstic de 120x120 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment	1,000	x	19,46609 = 19,46609
PG35-DV8M	m		Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, constructió segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm ² , amb aïllament de poliolefina, classe de reactió al foc Dca-s2, d2, s2 segons la norma UNE-EN 50575, amb data emissió fum, col·locat en tub	51,000	x	1,18295 = 60,33045
PG65-483S	u		Caixa de mecanismes, per a un element, preu superior, encastada	1,000	x	3,68887 = 3,68887
Subtotal:						683,50417
COST DIRECTE						683,50417
DESPESES INDIRECTES				3,00 %		20,50513
COST EXECUCIÓ MATERIAL						704,00930

P-384 PG82Z-EG1 u Equipment BT espais grans

Partides d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
PG65-483S	u	6,000	x	3,68887 =	22,13322
PP44-6B57	m	200,000	x	2,15211 =	430,42200
PG35-DV8Q	m	300,000	x	1,44815 =	434,44500
PG35-DV8M	m	300,000	x	1,18295 =	354,88500
PG6E-773Q	u	1,000	x	15,45878 =	15,45878
PH57-B38D	u	6,000	x	76,09299 =	456,55794

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 379

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOD	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
PG2N-EU15	m		Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fum i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa elèctrica de 2000 V, muntat sobre sostrenent	100,000	x	1,76054 = 176,05400
PG12-DH8G	u		Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment	2,000	x	19,46609 = 38,93218
PG67-79KW	u		Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+1) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+1) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP i un interruptor automàtic magnètic i elèctric bipolar (1P+N) de 10 A P1A corba C, muntada superficialment	4,000	x	193,24979 = 772,99916
Subtotal:						2,910,58128
COST DIRECTE						2,910,58128
DESPESES INDIRECTES				3,00 %		87,31744
COST EXECUCIÓ MATERIAL						2,997,89872

P-385 PG82Z-LVB1 u Equipment BT lavabo,

Partides d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
PG65-483S	u	4,000	x	3,68887 =	14,75548
PG60-77N	u	4,000	x	17,19878 =	68,79512
PG13-E30Q	u	4,000	x	17,85094 =	71,40376

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 380

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
PG70-78AA	u		Interrupor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu superior, encastat	4,000	x	77,87739 = 311,50956
PG35-DY8Q	m		Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, constructió segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x2,5 mm ² , amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	90,000	x	1,44815 = 130,33350
PG35-DY8M	m		Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, constructió segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm ² , amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	51,000	x	1,18295 = 60,30045
PG6E-773Q	u		Interrupor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb taula, preu superior, encastat	1,000	x	15,45878 = 15,45878
PG2N-EU15	m		Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostrenent	25,000	x	1,76054 = 44,01350
PG2N-EU13	m		Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostrenent	45,000	x	2,08694 = 93,91230
PG12-DH8G	u		Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de protecció IP 40, muntada superficialment	1,000	x	19,46609 = 19,46609
PH57-B36D	u		Llum d'emergència amb llàmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat	4,000	x	76,09299 = 304,37196
Subtotal:				1,134,35050		1,134,35050
COST DIRECTE				1,134,35050		1,134,35050
DESPESES INDIRECTES				3,00 %		34,03052
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,168,38102		1,168,38102

P-386 PG82, PAS1 u

Rend.: 1,000

541,21 €

- Equipament BT de passos, passadissos i entrades
- 1 caixa on fer les derivacions de la línia general
- 25 m de tub D20 mm per a endolls, 20 m de perimetre + 2 baixacàs de 2,5 m
- 25 m de tub D16 mm per enllunament
- 2 caixes de mecanismes per a endolls generals
- 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16)
- 75 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20)
- 2 llums d'emergència 70 lm
- 2 caixes de derivació encastades
- 1 endol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 381

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
PG65-483S u							
			Caixa de mecanismes, per a un element, preu superior, encastada	2,000	x	3,68867 = 7,37774	
PG60-77N u							
			Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu superior, encastada	1,000	x	17,19878 = 17,19878	
PG13-E30Q u							
			Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-54, encastada	2,000	x	17,85094 = 35,70188	
PG35-DY8Q m							
			Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, constructió segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de racó al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	75,000	x	1,44815 = 108,61125	
PH57-B36D u							
			Llum d'emergència amb llampada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular, amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat	2,000	x	76,09299 = 152,18598	
PG2N-EU15 m							
			Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fum i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostrenent	25,000	x	1,76054 = 44,01350	
PG2N-EU13 m							
			Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fum i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostrenent	25,000	x	2,08694 = 52,17350	
PG12-DH8G u							
			Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment	1,000	x	19,46609 = 19,46609	
PG35-DY8M m							
			Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, constructió segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de racó al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	75,000	x	1,18235 = 88,72125	
			Subtotal:			525,44997	525,44997
						525,44997	525,44997
			COST DIRECTE			525,44997	525,44997
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		15,76350	15,76350
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			541,21347	541,21347

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 382

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-387	PGC2-4HQ	u	Grup electrògen de construcció horitzontal automàtic, de 30 kVA de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre de control i quadre de commutació automàtica, instal·lat	Rend.: 1,00016.876,17€
-------	----------	---	---	------------------------

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-000E	h	Oficial 1a electricista	0,900	/R x	26,04000 =	23,43600
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,900	/R x	22,18000 =	19,96200
		Subtotal:				43,39800

Materials						
BGC2-02MF	u	Grup electrògen de construcció inscortizat automàtic, de 30 kVA de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre de control i quadre de commutació automàtica	1,000	x	16.256,9700 =	16.256,97000
BG0W6-0BT	u	Part proporcional d'accessoris per a grups electrogens	1,000	x	83,18000 =	83,18000
		Subtotal:				16.340,15000

DESPESES AUXILIARS	2,50	%			1,08495
COST DIRECTE					16.384,63295
DESPESES INDIRECTES	3,00	%			491,53899
COST EXECUCIÓ MATERIAL					16.876,17194

PGR1-E3B9	u	Piqueta de conexió a terra d'aer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra	Rend.: 1,000		41,99	€
-----------	---	--	--------------	--	-------	---

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,266	/R x	22,18000 =	5,89988
A01-000E	h	Oficial 1a electricista	0,266	/R x	26,04000 =	6,92664
		Subtotal:				12,82652

Materials						
BG1D-0B2	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de conexió a terra	1,000	x	6,10000 =	6,10000
BG0D-0BSP	u	Piqueta de conexió a terra d'aer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm de diàmetre, estàndard	1,000	x	21,65000 =	21,65000
		Subtotal:				27,75000

DESPESES AUXILIARS	1,50	%			0,19240
COST DIRECTE					40,76892
DESPESES INDIRECTES	3,00	%			1,22307
COST EXECUCIÓ MATERIAL					41,99199

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 383

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

PGD4-614M	u	Punt de conexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment	Rend.: 1,000		63,71	€
-----------	---	---	--------------	--	-------	---

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-000E	h	Oficial 1a electricista	0,250	/R x	26,04000 =	6,51000
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,250	/R x	22,18000 =	5,54500
		Subtotal:				12,05500

Materials						
BGD4-16MD	u	Punt de conexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment	1,000	x	49,62000 =	49,62000
		Subtotal:				49,62000

DESPESES AUXILIARS	1,50	%			0,18083
COST DIRECTE					61,85583
DESPESES INDIRECTES	3,00	%			1,85667
COST EXECUCIÓ MATERIAL					63,71150

P-388	PGG1-HAB1	u	Transformador trifàsic de distribució secundària, del tipus submergit en oli, alimentat a base d'oli mineral, potència 400 kVA, tensió assignada del primari 36 kV, tensió del primari 25 kV, tensió del secundari 420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de conexió Dyn11, regulació del primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 7,5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per a instal·lació interior i exterior, sistema d'aïllats amb refrigeració natural, commutador de regulació manobrabable sense tensió, passatapes IUT de porcelana, passabares BT de porcelana, dispositiu de buidatge i presa de mostres i dispositiu d'ompliment, amb placa de característiques i placa de seguretat i instruccions de servei, instal·lat i amb la totalitat de les connexions fetes	Rend.: 1,000	13.982,94	€
-------	-----------	---	---	--------------	-----------	---

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-000E	h	Oficial 1a electricista	8,000	/R x	26,04000 =	208,32000
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	8,000	/R x	22,18000 =	177,44000
		Subtotal:				385,76000

Maquinària						
C152-003B	h	Camió gruà	8,000	/R x	62,11000 =	496,88000
		Subtotal:				496,88000

Materials						
BGG1-H6N6	u	Transformador trifàsic de distribució secundària, del tipus submergit en oli, alimentat a base d'oli mineral, potència 400 kVA, tensió assignada del primari 36 kV, tensió del primari 25 kV, tensió del secundari 420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de conexió Dyn11, regulació del primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 7,5%, +/- 10%, amb barxes metàl·liques	1,000	x	12.664,2600 =	12.664,26000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 364

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

transformador amb termòmetre, per a instal·lació interior i exterior, sistema d'aïles amb refrigeració natural, commutador de regulació manobrabre sense tensió, passatapes IRT de porcelana, passatapes BT de porcelana, dispositiu de buidatge i presa de mostres i dispositiu d'ompliment, amb placa de característiques i placa de seguretat i instruccions de servei

Subtotal:	12.654,26000	12.654,26000
DESPESES AUXILIARS	2,50 %	9,64400
COST DIRECTE		13.546,54400
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	406,39632
COST EXECUCIÓ MATERIAL		13.952,94032

P-389 PQH-ZA6 u Rend.: 1,000 25.132,10 €

Cel·la compacta prefabricada de mil·la tensió sota envoltant metàl·lica, aïllament integral en gas SF6, amb 2 cel·les de línia i 1 cel·la de protecció amb fusibles, per a transformadors de 1000 KVA de potència com a màxim, tensió assignada 36 kV, intensitat nominal 400 A, intensitat de curta durada admissible 16 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu de 3 posicions (cometat, seccional i posat a terra) amb poder de tall en càrrega, diaconament motoritzat, amb catòdors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, inclosos els elements de connexió

Unitats	Preu	Parcial	Import
---------	------	---------	--------

Mà d'obra
A01-FEPD h Ajutant electricista 4,000 /R x 22,18000 = 88,72000
A0F-000E h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 26,04000 = 104,16000

Subtotal: 192,88000 192,88000

Maquinària
C152-0038 h Canvi guua 2,000 /R x 62,11000 = 124,22000

Subtotal: 124,22000 124,22000

Materials
BGHA-11NQ u Cel·la compacta prefabricada de mil·la tensió sota envoltant metàl·lica, aïllament integral en gas SF6, amb 2 cel·les de línia i 1 cel·la de protecció amb fusibles, per a transformadors de 1000 KVA de potència com a màxim, tensió assignada 36 kV, intensitat nominal 400 A, intensitat de curta durada admissible 16 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu de 3 posicions (cometat, seccional i posat a terra) amb poder de tall en càrrega, diaconament motoritzat, amb catòdors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, inclosos els elements de connexió

1,000 x 24.083,00000 = 24.083,00000

Subtotal: 24.083,00000 24.083,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 365

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

COST DIRECTE		24.400,10000
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	732,00300
COST EXECUCIÓ MATERIAL		25.132,10300

P-390 PQJ0-HB37 u Rend.: 1,000 470,03 €

Conjunt d'accessoris de seguretat i manobra constituït per una banqueta alliant, un extintor d'eficàcia 69B, guants alliants, perxa alliant i amari de primers auxilis, segons instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrais Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació, B.O.E. 25-10-84, col·locat

Unitats	Preu	Parcial	Import
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 26,04000 = 6,51000			
A01-FEPD h Ajutant electricista 0,250 /R x 22,18000 = 5,54500			
Subtotal:		12,05500	12,05500

Materials
BGJ0-H6KK u Conjunt d'accessoris de seguretat i manobra constituït per una banqueta alliant, un extintor d'eficàcia 69B, guants alliants, perxa alliant i amari de primers auxilis, segons instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrais Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació, B.O.E. 25-10-84

Subtotal:	444,10000	444,10000
DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,18083
COST DIRECTE		456,33833
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	13,69007
COST EXECUCIÓ MATERIAL		470,02940

P-391 PQJ2-HAXN u Rend.: 1,000 10.023,78 €

Edifici prefabricat per a centre de transformació de superfície de formigó armat (estructura monobloc), de tipus compacte, manobra interior, tensió assignada de la aparelleria de mil·la tensió fins a 36 kV, per allotjar 1 transformador de 1250 KVA de potència com a màxim, amb 1 porta per a la entrada del transformador i 1 porta per al pas de variants, amb enllumenat interior i amb ventilació natural, col·locat superficialment

Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPL h Ajutant d'obra 8,000 /R x 28,65000 = 229,20000			
A0F-000B h Oficial 1a 8,000 /R x 25,19000 = 201,52000			
Subtotal:		430,72000	430,72000

Maquinària
C15G-00DD h Guua autopropulsada de 12 t 4,000 /R x 53,26000 = 213,04000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 386

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
-----	------	----	------------	------	--

Materials

Materials					
BGJ2-H6KD	u	Edifici prebibrat per a centre de transformació de superfície de formigó armat (estructura monobloc), de tipus compacte, manobra interior, tensió assignada de la apartament de mitja tensió fins a 36 kV, per allotjar 1 transformador de 1250 kVA de potència com a màxim, amb 1 porta per a la entrada del transformador i 1 porta per al pas de vianants, amb enllumenat interior i amb ventilació natural			
	1,000	x	9,081,60000	=	9,081,60000
Subtotal: 213,04000 213,04000					
Subtotal: 9,081,60000					
DESPESES AUXILIARS		1,50	%		
COST DIRECTE					
DESPESES INDIRECTES		3,00	%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL					
				9,731,82080	9,731,82080
				291,95482	291,95482
				10,023,77542	10,023,77542

P-392 PGJ5-11NXL

u	Rend.: 1,000	6,890,40	e
Quadre de baixa tensió del tipus companyia subministradora per a centre de transformació de manobra interior, tensió assignada 440 V, intensitat assignada 1600 A, protecció en capçalera mitjançant interruptor-seccionador d'accionament manual, per a 4 sortides estàndard equipades cadascuna amb una base portatilsbles tripolar vertical seccionable en càrrega (BTVC) amb fusibilitat NH2 de 400 A com a màxim, amb mòdul de protecció de serveis auxiliars del centre de transformació, mòdul d'entrada auxiliar des de grup electrogèn i embarrat de distribució, instal·lat i amb la totalitat de les connexions fèrres			

Mà d'obra	Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPD h	4,000	/R x 22,18000	=	88,72000
A0F-000E h	4,000	/R x 26,04000	=	104,16000
		Subtotal:		192,88000
				192,88000

Materials

BGJ5-11NW	u	1,000	x 6,496,83000	=	6,496,83000
Quadre de baixa tensió del tipus companyia subministradora per a centre de transformació de manobra interior, tensió assignada 440 V, intensitat assignada 1600 A, protecció en capçalera mitjançant interruptor-seccionador d'accionament manual, per a 4 sortides estàndard equipades cadascuna amb una base portatilsbles tripolar vertical seccionable en càrrega (BTVC) amb fusibilitat NH2 de 400 A com a màxim, amb mòdul de protecció de serveis auxiliars del centre de transformació, mòdul d'entrada auxiliar des de grup electrogèn i embarrat de distribució					
		Subtotal:		6,496,83000	6,496,83000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 387

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
-----	------	----	------------	------	--

		Subtotal:		6,689,71000	6,689,71000
		3,00	%		200,69130
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,890,40130	6,890,40130

P-393 PGK0-110OR

m	Rend.: 1,000	82,26	e
Circuit trifàsic simple amb cable elèctric de mitja tensió amb conductor d'alumini i dallament extut, unipolar, de designació RH5Z1-OL, de 240 mm2 de secció, tensió assignada 1830 kV, conductor d'alumini classe 2, pantalla sobre el conductor semiconductor, allament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla sobre l'allament semiconductor, protecció contra l'entrada d'aigua simple obturació longitudinal amb cinta inflable, pantalla metàl·lica de cinta d'alumini, coberta exterior de material compost termoplàstic a base de polietilènes de designació DMZ1, llure d'halogens segons norma UNE-EN 60754-1, de baixa emissió de fums corrosius i tòxics segons norma UNE-EN 60754-2 i de baixa opacitat de fums segons norma UNE-EN 61034-2, classe de reacció al foc Fca segons norma UNE-EN 50575, norma de disseny UNE 211620, col·locat en tub			

Mà d'obra	Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPD h	0,4301	/R x 22,18000	=	9,53962
A0F-000E h	0,4301	/R x 26,04000	=	11,19980
		Subtotal:		20,73942
				20,73942

Materials

BGK0-11NS	m	3,060	x 19,22000	=	58,81320
Cable elèctric de mitja tensió amb conductor d'alumini i dallament extut, unipolar, de designació RH5Z1-OL, de 240 mm2 de secció, tensió assignada 1830 kV, conductor d'alumini classe 2, pantalla sobre el conductor semiconductor, allament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla sobre l'allament semiconductor, protecció contra l'entrada d'aigua simple obturació longitudinal amb cinta inflable, pantalla metàl·lica de cinta d'alumini, coberta exterior de material compost termoplàstic a base de polietilènes de designació DMZ1, llure d'halogens segons norma UNE-EN 60754-1, de baixa emissió de fums corrosius i tòxics segons norma UNE-EN 60754-2 i de baixa opacitat de fums segons norma UNE-EN 61034-2, classe de reacció al foc Fca segons norma UNE-EN 50575, norma de disseny UNE 211620					

		Subtotal:		58,81320	58,81320
		1,50	%		0,31109
		COST DIRECTE		79,86371	79,86371
		DESPESES INDIRECTES 3,00 %		2,39591	2,39591
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		82,25962	82,25962

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 388

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-394	PGK2-HBUD	u	Empaïament elàstic universal contràctil en fred, unipolar, amb envoltant semiconductor, cos extrusoràt tritapa, coberta exterior contràctil en fred i malla de coure de continuïtat de l'apantallament del cable, per a cables de 50 a 630 mm2 de secció i aïllament d'HEPRZ1 ó RHZ1 i tensió assignada de 18/30 kV, muntat	Rend.: 1,000	305,14	€
-------	-----------	---	---	--------------	--------	---

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPD	h	Oficial 1a electricista	0,500 /R x	26,04000 =	13,02000	
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,500 /R x	22,18000 =	11,09000	
		Subtotal:			24,11000	24,11000

Materials						
BGK1-HBNT	u	Empaïament elàstic universal contràctil en fred, unipolar, amb envoltant semiconductor, cos extrusoràt tritapa, coberta exterior contràctil en fred i malla de coure de continuïtat de l'apantallament del cable, per a cables de 50 a 630 mm2 de secció i aïllament d'HEPRZ1 ó RHZ1 i tensió assignada de 18/30 kV	1,000 x	271,78000 =	271,78000	
		Subtotal:			271,78000	271,78000
		DESPESSES AUXILIARS	1,50 %			0,36165
		COST DIRECTE				296,25165
		DESPESSES INDIRECTES	3,00 %			8,88755
		COST EXECUCIO MATERIAL				305,13920

P-395	PGK2-HBNU	u	Conector endollable amb coixe de 400 A, tensió nominal de 18/30 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductor interna, contacte de coure, ull de presa de terra, divisor capacitiu de tensió, capa semiconductor externa, cos aïllant en EPDM, reduïdor d'EPDM i protector de presa de terra en EPDM, per cables amb aïllament polimèric del tipus HEPRZ1 ó RHZ1 de 150 a 240 mm2 de secció, muntat	Rend.: 1,000	181,31	€
-------	-----------	---	--	--------------	--------	---

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,330 /R x	22,18000 =	7,31940	
A01-FEPD	h	Oficial 1a electricista	0,330 /R x	26,04000 =	8,59320	
		Subtotal:			15,91260	15,91260

Materials						
BGK1-HBNU	u	Conector endollable amb coixe de 400 A, tensió nominal de 18/30 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductor interna, contacte de coure, ull de presa de terra, divisor capacitiu de tensió, capa semiconductor externa, cos aïllant en EPDM, reduïdor d'EPDM i protector de presa de terra en EPDM, per cables amb aïllament polimèric del tipus HEPRZ1 ó RHZ1 de 150 a 240 mm2 de secció	1,000 x	159,88000 =	159,88000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 389

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

			Subtotal:	159,88000	159,88000	
		DESPESSES AUXILIARS	1,50 %			0,23869
		COST DIRECTE				176,03129
		DESPESSES INDIRECTES	3,00 %			5,28094
		COST EXECUCIO MATERIAL				181,31223

P-396	PGZ1-ALTR	u	Elements específics a determinar en projecte executiu d'acord amb les prestacions requerides per la propietat i l'estat de la tècnica del moment.	Rend.: 1,000	29,561,00	€
		COST DIRECTE				28,700,00000
		DESPESSES INDIRECTES	3,00 %			861,00000
		COST EXECUCIO MATERIAL				29,561,00000

PH57-B36D	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat	Rend.: 1,000	76,38	€
-----------	---	---	--------------	-------	---

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPD	h	Oficial 1a electricista	0,300 /R x	26,04000 =	7,81200	
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,300 /R x	22,18000 =	6,65400	
		Subtotal:			14,46600	14,46600

Materials						
BH65-2HS	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	1,000 x	56,97000 =	56,97000	
BH62-2HU6	u	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	1,000 x	4,44000 =	4,44000	
		Subtotal:			61,41000	61,41000
		DESPESSES AUXILIARS	1,50 %			0,21699
		COST DIRECTE				76,09299
		DESPESSES INDIRECTES	3,00 %			2,28279
		COST EXECUCIO MATERIAL				78,37578

P-397	PJ117-3BQI	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals	Rend.: 1,000	195,18	€
-------	------------	---	--	--------------	--------	---

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,100 /R x	26,08000 =	2,60800	
A01-FEPD	h	Oficial 1a lampista	0,400 /R x	30,41000 =	12,16400	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 390

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
Materials						
				Subtotal:	14,77200	14,77200
B71E-0GTM dm3				Massilla per a segelats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,025 x 28,02000 =	0,70050
B115-0CEU u				Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplaria 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior	1,000 x 173,65000 =	173,65000
				Subtotal:	174,35050	174,35050
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %	0,36930
				COST DIRECTE		189,49180
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	5,58475
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		195,17655

P-398 PJ11C-3D0A u

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, sistema i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Rend.: 1,000

430,06 €

Mà d'obra

A01-FEPE h
A0F-000N h

0,340 /R x 26,08000 = 8,86720
1,250 /R x 30,41000 = 38,01250

Subtotal: 46,87970

Materials

B71E-0GTM dm3

Massilla per a segelats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent

0,012 x 28,02000 = 0,33624

B111C-0O63 u

Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, sistema i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu superior

1,000 x 369,15000 = 369,15000

Subtotal: 369,48624

DESPESES AUXILIARS 2,50 %

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES 3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-399 PJ11D-3G1C u

Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu superior, col·locat amb fixacions murals

Rend.: 1,000

302,24 €

Mà d'obra

A0F-000N h
A01-FEPE h

0,300 /R x 30,41000 = 9,12300
0,075 /R x 26,08000 = 1,95600

Subtotal: 11,07900

Materials

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 391

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
B111D-009	u		Urinari mural de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu superior	1,000	x	282,08000 = 282,08000
Subtotal:						282,08000
DESPESES AUXILIARS				2,50	%	0,27698
COST DIRECTE						293,43898
DESPESES INDIRECTES				3,00	%	8,80308
COST EXECUCIÓ MATERIAL						302,23905

P-400 PJ215-3C51 u

Aixeta de regulació per a inodor amb sistema incorporada, mural, munida superficialment, amb tub d'enllag incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada d'1/2"

Rend.: 1,000

23,40 €

Mà d'obra

A01-FEPE h
A0F-000N h

0,062 /R x 26,08000 = 1,61686
0,250 /R x 30,41000 = 7,60250

Subtotal: 9,21946

Materials

B1215-0RRV u

Aixeta de regulació per a inodor amb sistema incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllag incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada d'1/2"

1,000 x 19,19000 = 19,19000

Subtotal: 19,19000

DESPESES AUXILIARS 1,50 %

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES 3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-401 PJ217-3SBY u

Aixeta mescladora per a lavabo, munida superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de manigues

Rend.: 1,000

90,95 €

Mà d'obra

A0F-000N h
A01-FEPE h

0,600 /R x 30,41000 = 18,24600
0,150 /R x 26,08000 = 3,91200

Subtotal: 22,15800

Materials

B1217-0RBK u

Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de manigues

1,000 x 65,81000 = 65,81000

Subtotal: 65,81000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 392

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
DESPESSES AUXILIARS				1,50 %
COST DIRECTE				88,30037
DESPESES INDIRECTES				3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				90,34938

P-402	PJ210-3CS6	u	Aixeta de pas temporitzada per a urinar, mural, muntada superficialment amb tub d'enllaç, de llautó cromat, preu superior, amb entrada d'1/2"	Rend.: 1,000	125,53	€
-------	------------	---	---	--------------	--------	---

Mà d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
AOF-000N h				Oficial 1a lampista	0,600 /R x	30,41000 =	18,24600
A01-FEPE h				Ajudant lampista	0,150 /R x	26,08000 =	3,91200
Subtotal:						22,15800	22,15800
Materials							
BL21E-ORP u				Aixeta de pas temporitzada per a urinar, mural, per a muntar superficialment amb tub d'enllaç, llautó cromat, preu superior, amb entrada d'1/2"	1,000 x	99,38000 =	99,38000
Subtotal:						99,38000	99,38000
DESPESSES AUXILIARS					1,50 %		0,33237
COST DIRECTE							121,87037
DESPESES INDIRECTES					3,00 %		3,65611
COST EXECUCIÓ MATERIAL							125,52648

P-403	PJ41-HA1S	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de níl, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'andament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000	278,20	€
-------	-----------	---	--	--------------	--------	---

Mà d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
AOF-000D h				Oficial 1a col·locador	1,000 /R x	25,19000 =	25,19000
Subtotal:						25,19000	25,19000

Materials							
BL4Z-H6BZ u				Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de níl	1,000 x	244,53000 =	244,53000
Subtotal:						244,53000	244,53000
DESPESSES AUXILIARS					1,50 %		0,37785
COST DIRECTE							270,09785
DESPESES INDIRECTES					3,00 %		8,10294
COST EXECUCIÓ MATERIAL							278,20079

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 393

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Rend.: 1,000				69,37
€				

Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1 kg, d'aer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antirivandic i amb visor de nivell de sabó i cau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques Criteri d'andament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

P-404	PJ43-HA1K	u		Rend.: 1,000	69,37	€
-------	-----------	---	--	--------------	-------	---

Mà d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
AOF-000D h				Oficial 1a col·locador	0,250 /R x	25,19000 =	6,29750
Subtotal:						6,29750	6,29750

Materials							
BL4Z-H6BD u				Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1 kg, d'aer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades, antirivandic i amb visor de nivell de sabó i cau de seguretat.	1,000 x	60,96000 =	60,96000
Subtotal:						60,96000	60,96000
DESPESSES AUXILIARS					1,50 %		0,09446
COST DIRECTE							67,35196
DESPESES INDIRECTES					3,00 %		2,02056
COST EXECUCIÓ MATERIAL							69,37252

P-405	PJ50-A1SA	u	Bateria columna d'aer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) per a comptadors d'aigua, amb tubs de 2" de diàmetre, alimentació vertical 1 costal, per a 3 comptadors, connectada a les derivacions individuals i al ramal principal	Rend.: 1,000	228,07	€
-------	-----------	---	--	--------------	--------	---

Mà d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
A0D-0007 h				Manobre	0,400 /R x	19,95000 =	7,98000
A0F-000T h				Oficial 1a paleta	0,800 /R x	25,19000 =	20,15200
A01-FEPE h				Ajudant lampista	0,150 /R x	26,08000 =	3,91200
AOF-000N h				Oficial 1a lampista	0,600 /R x	30,41000 =	18,24600
Subtotal:						50,29000	50,29000

Materials							
BL50-2HNM u				Bateria columna d'aer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) per a comptadors d'aigua, amb tub de 2" de diàmetre, alimentació vertical 1 costal i per a 3 comptadors	1,000 x	166,34000 =	166,34000
B07F-OL14 m3				Morter de ciment portland amb filler calçan CEM I/BL i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 Nmm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,021 x	100,19960 =	2,10419
Subtotal:						168,44419	168,44419

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 394

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
				DESPESSES AUXILIARS	1,50 %	0,75435
				COST DIRECTE		219,48854
				DESPESSES INDIRECTES	3,00 %	6,59466
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		226,07320

P-406	PJA6-3HYK	U	Escalador acumulador elèctric de 75 l de capacitat, amb cubeta d'aer esmatlat, per a col·locar en posició horitzontal o vertical, de 1500 a 3000 W de potència, dissenyat segons els requisits del amb una classe d'eficiència energètica segons col·locat sobre paviment amb fixacions i connectat	Rend.: 1,000	286,39	€
-------	-----------	---	---	--------------	--------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra	A01-FEPE h	0,300 /R x	26,08000 =	7,82400	
	A0F-000N h	1,200 /R x	30,41000 =	36,49200	
Subtotal:				44,31600	44,31600

Materials	BLAD-00XC U	1,000 x	232,62000 =	232,62000	
Escalador acumulador elèctric de 75 l de capacitat, amb cubeta d'aer esmatlat, de 1500 a 3000 W de potència, horitzontal o vertical, dissenyat segons els requisits del amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons					
Subtotal:				232,62000	232,62000
			DESPESSES AUXILIARS	2,50 %	1,10790
			COST DIRECTE		278,04490
			DESPESSES INDIRECTES	3,00 %	8,34132
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		286,38622

P-407	PL2b-015	U	Ascensor hidràulic, v > 0,15 m/s, portes automàtiques, dimensions útils de cabina 2,5 x 1,4 m, un sol embarcament. Càrrega útil 2500 kg.	Rend.: 1,000	50,470,00	€
				COST DIRECTE		49,000,00000
				DESPESSES INDIRECTES	3,00 %	1,470,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		50,470,00000

PL2b-6TTI	U	Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reduïdor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima de 480 kg), de 6 parades (reconregut 15 m), habitacle de qualitat mil·lana de mides 1250x1000 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura central de 2+2 tules d'aer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura central de 2+2 tules d'aer inoxidable de qualitat mil·lana de mides 800x2000 mm, manobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016	Rend.: 1,000	45,554,18	€
-----------	---	--	--------------	-----------	---

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 395

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
				Unitats	Preu	Parcial
				Import		
Mà d'obra	A01-FEPH h	175,000 /R x	22,21000 =	3,886,75000		
	A0F-000R h	175,000 /R x	26,04000 =	4,557,00000		
Subtotal:				8,443,75000	8,443,75000	

Materials	BL30-2E28 U	1,000 x	28,644,54000 =	28,644,54000	
Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reduïdor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima de 480 kg), de 2 a 6 u parades (reconregut de 3 a 15 m), habitacle de qualitat mil·lana de mides 1250x1000 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura central de 2+2 tules d'aer inoxidable de 800x2000 mm, manobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016					
Subtotal:				28,644,54000	

BL31-2FE2 U	6,000	x	1.140.59000	=	6.843.54000
Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima 480 kg), de 2 a 6 u parades, de qualitat mil·lana, portes d'accés automàtiques d'obertura central de 2+2 tules d'aer inoxidable de 800x2000 mm, manobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016					

P-408	PW11-3845	U	Central de detecció d'incedis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 6 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autodiàlisi automàtic amb testat i mànir LCD indicador de funcions i testat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, amb corre d'aer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret	Rend.: 1,000	1,367,37	€
-------	-----------	---	---	--------------	----------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra	A0F-000R h	1,600 /R x	26,04000 =	41,66400	
	A0F-FEPH h	1,600 /R x	22,21000 =	35,53600	
Subtotal:				77,20000	77,20000

Materials	BM12-05XP U	1,000 x	1,248,28000 =	1,248,28000	
Central de detecció d'incedis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 6 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autodiàlisi automàtic amb testat i mànir LCD indicador de funcions i testat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, amb corre d'aer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 386

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			i de prova d'alama, amb cofre d'aer i porta amb panys i clau			
BMW2-0TBU u			Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció	1,000	x	0,91000 = 0,91000
			Subtotal:		1,249,19000	1,249,19000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%	1,15800
			COST DIRECTE			1,327,54800
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%	39,62644
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,367,37444

P-409 PM15-4ICV u Sensor tèrmic termoveloimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment Rend.: 1,000 74,40 €

Mà d'obra	Unitats			Preu	Parcial	Import
A01-FEPH h	0,240	/R x	22,27000	=	5,33040	
A0F-000R h	0,240	/R x	26,04000	=	6,24960	
Subtotal:					11,58000	11,58000

Materials	BMW16-0SWT u	Sensor tèrmic termoveloimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície	1,000	x	59,99000	=	59,99000
BMW2-0TBT u	Part proporcional d'elements especials per a detectors	1,000	x	0,49000	=	0,49000	
Subtotal:					60,48000	60,48000	

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,17370
COST DIRECTE			72,23370
DESPESES INDIRECTES	3,00	%	2,16701
COST EXECUCIÓ MATERIAL			74,40071

PM15-4ICZ u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5A1 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment Rend.: 1,000 91,91 €

Mà d'obra	Unitats			Preu	Parcial	Import
A01-FEPH h	0,240	/R x	22,27000	=	5,33040	
A0F-000R h	0,240	/R x	26,04000	=	6,24960	
Subtotal:					11,58000	11,58000

Materials	BMW16-0SWV u	Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5A1 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície	1,000	x	76,99000	=	76,99000
BMW2-0TBT u	Part proporcional d'elements especials per a detectors	1,000	x	0,49000	=	0,49000	
Subtotal:					77,48000	77,48000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 397

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%
			COST DIRECTE		
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		
				91,91071	

P-410 PM15-4IDC u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment Rend.: 1,000 82,68 €

Mà d'obra	Unitats			Preu	Parcial	Import
A0F-000R h	0,240	/R x	26,04000	=	6,24960	
A01-FEPH h	0,240	/R x	22,27000	=	5,33040	
Subtotal:					11,58000	11,58000

Materials	BMW16-0SWX u	Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície	1,000	x	68,03000	=	68,03000
BMW2-0TBT u	Part proporcional d'elements especials per a detectors	1,000	x	0,49000	=	0,49000	
Subtotal:					68,52000	68,52000	

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,17370
COST DIRECTE			80,27370
DESPESES INDIRECTES	3,00	%	2,40821
COST EXECUCIÓ MATERIAL			82,68191

P-411 PM16-0D39 u Detector lineal de fums per a instal·lació contra incendis analògica, amb un abast longitudinal entre 3 i 300, segons norma UNE-EN 54-12, muntat superficialment Rend.: 1,000 1,556,35 €

Mà d'obra	Unitats			Preu	Parcial	Import
A01-FEPH h	0,240	/R x	22,27000	=	5,33040	
A0F-000R h	0,240	/R x	26,04000	=	6,24960	
Subtotal:					11,58000	11,58000

BM17-203X u	Detector lineal de fums per a instal·lació contra incendis analògica, amb un abast longitudinal entre 3 i 300, segons norma UNE-EN 54-12	1,000	x	1,499,27'000	=	1,499,27'000
Subtotal:					1,499,27'000	1,499,27'000
DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,17370
COST DIRECTE						1,511,02370
DESPESES INDIRECTES		3,00	%			45,33071
COST EXECUCIÓ MATERIAL						1,556,35441

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 398

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-412	PM20-DG46	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes marc d'acer i visor de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg., i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar encastada i en posició horitzontal, inclos part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge	Rend.: 1,000	593,38	€
-------	-----------	---	--	--------------	--------	---

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1.500	/R x 22.21000	=	33.31500
A01-000R	h	Oficial 1a muntador	1.500	/R x 26.04000	=	39.06000
		Subtotal:				72.37500

Materials						
BM20-0T26	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes marc d'acer i visor de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg., i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar encastada i en posició horitzontal	1.000	x 501.85000	=	501.85000

BM20-0T22	u	Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi	1.000	x 0.79000	=	0.79000
		Subtotal:				502.64000
		DESPESES AUXILIARS	1.50	%		1.0863
		COST DIRECTE				576.1063
		DESPESES INDIRECTES	3.00	%		17.2802
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				593.3864

PM20-DG50	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de metàl·lic, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança), per a col·locar superficialment, inclos part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge	Rend.: 1,000	360,09	€
-----------	---	--	--------------	--------	---

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
-----------	--	--	---------	------	---------	--------

A01-000R	h	Oficial 1a muntador	1.500	/R x 26.04000	=	39.06000
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1.500	/R x 22.21000	=	33.31500
		Subtotal:				72.37500

Materials						
BM20-0T11	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de metàl·lic, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega	1.000	x 275.55000	=	275.55000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 399

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

BM20-0T22	u	de 20 m i llança), per a col·locar superficialment Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi	1.000	x 0.79000	=	0.79000
		Subtotal:				276.14000
		DESPESES AUXILIARS	1.50	%		1.0863
		COST DIRECTE				349.6063
		DESPESES INDIRECTES	3.00	%		10.4802
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				360.0864

P-413	PM32-DZ48	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari encastat	Rend.: 0,132	150,51	€
-------	-----------	---	---	--------------	--------	---

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0.200	/R x 22.21000	=	29.22388
A01-000R	h	Oficial 1a muntador	0.200	/R x 26.04000	=	34.26316
		Subtotal:				63.48694

Materials						
BM33-0T4U	u	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat	1.000	x 81.34000	=	81.34000
BM23-0T27	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	1.000	x 0.35000	=	0.35000
		Subtotal:				81.69000

		DESPESES AUXILIARS	1.50	%		0.95230
		COST DIRECTE				146.12914
		DESPESES INDIRECTES	3.00	%		4.38887
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				150.51902

P-414	PM32-H88H	u	Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat	Rend.: 1,000	102,57	€
-------	-----------	---	---	--------------	--------	---

Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-000R	h	Oficial 1a muntador	0.400	/R x 26.04000	=	10.41600
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0.400	/R x 22.21000	=	8.88400
		Subtotal:				19.30000

Materials						
BM32-H88C	u	Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 Kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre	1.000	x 70.92000	=	70.92000
BM23-H85CU	u	Suport d'extintor per a arar penjar al sostre	1.000	x 9.07000	=	9.07000
		Subtotal:				79.99000

						79.99000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 400

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

DESPESES AUXILIARS	1.50	%	0.28950
COST DIRECTE			99.57950
DESPESES INDIRECTES	3.00	%	2.98739
COST EXECUCIÓ MATERIAL			102.56689

PM90-HC45 **U** Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent, muntat en el cable conductor de la instal·lació del paral·lamps

Rend.: 1.000	466.04	€
---------------------	---------------	----------

Mà d'obra

A0F-000R	h	0.300	/R x	26.04000	=	7.81200
A0I-FEPH	h	0.300	/R x	22.21000	=	6.66300

Subtotal:	14.47500
-----------	----------

14.47500

Materials

BM90-HRPJ **U** Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, per a muntar en el cable conductor de la instal·lació del paral·lamps, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent

Subtotal:		437,63000	437,63000
DESPESES AUXILIARS	2.50	%	0.36188
COST DIRECTE			452.46688
DESPESES INDIRECTES	3.00	%	13.57401
COST EXECUCIÓ MATERIAL			466.04088

P-415 PM91-H099 **U** Rend.: 1.000 3.390,18 €

Instal·lació completa de paral·lamps amb dispositiu d'enclapament electrònic, muntat en una antena de 6 m d'alçària, amb un radi d'acció de 80 m per a un nivell de protecció tipus I, muntat sobre soca, amb baixant i amb cable de 30 m, comptador de llamps, protecció amb tub de PVC i protecció final de 2 m amb tub d'aer galvanitzat, piqueta de connexió a terra i punt de comprovació de terres, segons CTE/DB-SU 2006

Unitats	Preu	Parcial	Import
---------	------	---------	--------

Partides d'obra

PGD-614M	U	1.000	X	61.85583	=	61.85583
----------	---	-------	---	----------	---	----------

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment

PG2P-610E	M	20.000	X	5.37287	=	107.45740
-----------	---	--------	---	---------	---	-----------

Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

PM90-HC45	U	1.000	X	452.46688	=	452.46688
-----------	---	-------	---	-----------	---	-----------

Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent, muntat en el cable conductor de la instal·lació del paral·lamps

PG3B-E7D8	M	30.000	X	13.47653	=	404.29590
-----------	---	--------	---	----------	---	-----------

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm², muntat superficialment

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 401

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

PGD1-E389	U	1.000	X	40.76892	=	40.76892
-----------	---	-------	---	----------	---	----------

Piqueta de connexió a terra d'aer, amb recobriment de coure de gruix estàndard de 2500 mm de llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra

PM93-B30C	U	1.000	X	2.201.08500	=	2.201.08500
-----------	---	-------	---	-------------	---	-------------

Paral·lamps amb capçal dotat de dispositiu d'enclapament (PDO) electrònic, amb un avant del temps d'enclapament de 60 µs amb N-I radi=80m N-II radi=90m, N-III radi=105m,N-IV radi=120m d'acord amb assaig UNE 21186, amb pal d'aer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa base muntat sobre coberta

PG20-6SXP	M	2.000	X	11.75567	=	23.51134
-----------	---	-------	---	----------	---	----------

Tub rígid d'aer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

Subtotal:	3.291,44127	3.291,44127
COST DIRECTE		
DESPESES INDIRECTES	3.00 %	3.291,44127
		98,74324
COST EXECUCIÓ MATERIAL		3.390,18451

PM93-B30C **U** Rend.: 1.000 2.267,12 €

Paral·lamps amb capçal dotat de dispositiu d'enclapament (PDO) electrònic, amb un avant del temps d'enclapament de 60 µs, amb N-I radi=80m N-II radi=90m, N-III radi=105m,N-IV radi=120m d'acord amb assaig UNE 21186, amb pal d'aer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa base muntat sobre coberta

Unitats	Preu	Parcial	Import
---------	------	---------	--------

A0F-000R	h	4.000	/R x	26.04000	=	104.16000
A0I-FEPH	h	4.000	/R x	22.21000	=	88.84000

Subtotal:	193.00000
-----------	-----------

193.00000

Materials

BM91-07TE **U** Paral·lamps amb capçal dotat de dispositiu d'enclapament (PDO) electrònic, amb un avant del temps d'enclapament de 60 µs amb N-I radi=80m N-II radi=90m, N-III radi=105m,N-IV radi=120m d'acord amb assaig UNE 21186, amb pal d'aer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa base

Subtotal:	2.001,33000	2.001,33000
DESPESSES AUXILIARS	3,50 %	6,75500
COST DIRECTE		2.201,08500
DESPESSES INDIRECTES	3,00 %	66,03255
COST EXECUCIÓ MATERIAL		2.267,11755

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 402

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-416	PMS0-6Z18	u	Rètol senyalització instal·lat de protecció contra incendis, quadrat de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminescent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adient sobre parament vertical	Rend.: 1,000	9,13	€
-------	-----------	---	---	--------------	------	---

Mà d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
AOf-000R	h	Oficial 1a muntador		0,150 /R x	26,04000 =	3,90600	
				Subtotal:		3,90600	3,90600

Materials							
B096-2MLH	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes		0,900 x	2,21000 =	1,98900	
BMS0-1K0U	u	Rètol senyalització instal·lat de protecció contra incendis, quadrat de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminescent categoria B segons UNE 23035-4		1,000 x	2,91000 =	2,91000	
				Subtotal:			4,89900
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,05859
				COST DIRECTE			8,86359
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,26591
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,12950

P-417	PMS0-6Z2N	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminescent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adient sobre parament vertical	Rend.: 1,000	33,15	€
-------	-----------	---	--	--------------	-------	---

Mà d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
AOf-000R	h	Oficial 1a muntador		0,150 /R x	26,04000 =	3,90600	
				Subtotal:		3,90600	3,90600

Materials							
B096-2MLH	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes		0,900 x	2,21000 =	1,98900	
BMS0-1K1D	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminescent categoria B segons UNE 23035-4		1,000 x	26,23000 =	26,23000	
				Subtotal:		28,21900	28,21900
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,05859
				COST DIRECTE			32,18359
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,96551
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			33,14910

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 403

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-418	PMS0-6Z20	u	Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminescent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adient sobre parament vertical	Rend.: 1,000	33,15	€
-------	-----------	---	--	--------------	-------	---

Mà d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
AOf-000R	h	Oficial 1a muntador		0,150 /R x	26,04000 =	3,90600	
				Subtotal:		3,90600	3,90600

Materials							
B096-2MLH	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes		0,900 x	2,21000 =	1,98900	
BMS0-1K1D	u	Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminescent categoria B segons UNE 23035-4		1,000 x	26,23000 =	26,23000	
				Subtotal:		28,21900	28,21900
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,05859
				COST DIRECTE			32,18359
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,96551
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			33,14910

P-419	PMS0-SS	u	Rètol senyalització sense sortida, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminescent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adient sobre parament vertical	Rend.: 1,000	33,15	€
-------	---------	---	---	--------------	-------	---

Mà d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
AOf-000R	h	Oficial 1a muntador		0,150 /R x	26,04000 =	3,90600	
				Subtotal:		3,90600	3,90600

Materials							
B096-2MLH	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes		0,900 x	2,21000 =	1,98900	
BMS0-1K1D	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminescent categoria B segons UNE 23035-4		1,000 x	26,23000 =	26,23000	
				Subtotal:		28,21900	28,21900
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,05859
				COST DIRECTE			32,18359
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,96551
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			33,14910

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 404

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-420	PN37-6YCR	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4 " i de 64 bar de PN, col·locada superficialment	Rend.: 1,000	28,04	€
-------	-----------	---	---	--------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A01-FEPH	h		Ajudant munidor	0,180	/R x 22,21000	= 3,99780	
A01-FEPH	h		Oficial 1a munidor	0,180	/R x 26,04000	= 4,68720	
Subtotal:						8,68500	8,68500

Materials							
BN35-ICFK	u		Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4 " i de 64 bar de PN	1,000	x 18,41000	= 18,41000	
Subtotal:						18,41000	18,41000

DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,13028	
COST DIRECTE					27,22528	
DESPESES INDIRECTES		3,00	%		0,81676	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					28,04203	

P-421	PN37-6YCS	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 1/2 " i de 64 bar de PN, col·locada superficialment	Rend.: 1,000	61,38	€
-------	-----------	---	---	--------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A01-FEPH	h		Oficial 1a munidor	0,275	/R x 26,04000	= 7,16100	
A01-FEPH	h		Ajudant munidor	0,275	/R x 22,21000	= 6,10775	
Subtotal:						13,26875	13,26875

Materials							
BN35-ICFO	u		Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 1/2 " i de 64 bar de PN	1,000	x 46,12000	= 46,12000	
Subtotal:						46,12000	46,12000

DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,19903	
COST DIRECTE					59,58778	
DESPESES INDIRECTES		3,00	%		1,78763	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					61,37341	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 405

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-422	PN37-6YCW	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 1/4 " i de 64 bar de PN, col·locada superficialment	Rend.: 1,840	41,57	€
-------	-----------	---	---	--------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A01-FEPH	h		Oficial 1a munidor	0,275	/R x 26,04000	= 3,89185	
A01-FEPH	h		Ajudant munidor	0,275	/R x 22,21000	= 3,31943	
Subtotal:						7,21128	7,21128

Materials							
BN35-ICFP	u		Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 1/4 " i de 64 bar de PN	1,000	x 33,04000	= 33,04000	
Subtotal:						33,04000	33,04000

DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,10817	
COST DIRECTE					40,35945	
DESPESES INDIRECTES		3,00	%		1,21078	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					41,57023	

P-423	PN37-6YCX	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 " i de 64 bar de PN, col·locada superficialment	Rend.: 45,462	25,96	€
-------	-----------	---	---	---------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A01-FEPH	h		Oficial 1a munidor	0,220	/R x 26,04000	= 0,12801	
A01-FEPH	h		Ajudant munidor	0,220	/R x 22,21000	= 0,10748	
Subtotal:						0,23549	0,23549

Materials							
BN35-ICFJ	u		Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 " i de 64 bar de PN	1,000	x 24,97000	= 24,97000	
Subtotal:						24,97000	24,97000

DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,00350	
COST DIRECTE					25,20699	
DESPESES INDIRECTES		3,00	%		0,75621	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					25,96320	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 406

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-424	PN37-6VCY	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 2 '' i de 64 bar de PN, col·locada superficialment	Rend.: 1,000	83,03	€
-------	-----------	---	---	--------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
AOf-000R				h	0,330 /R x	26,04000	= 8,59320
AOf-000R				h	0,330 /R x	22,21000	= 7,32930
				Subtotal:		15,92250	15,92250
Materials							
BN35-1CFM				u	1,000 x	64,45000	= 64,45000
				Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2 '' i de 64 bar de PN			
				Subtotal:		64,45000	64,45000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,23894
				COST DIRECTE			80,61134
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %	2,41834
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			83,02968

P-425	PN37-6VD1	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 2 1/2 '' i de 64 bar de PN, col·locada superficialment	Rend.: 286,943	130,00	€
-------	-----------	---	---	----------------	--------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
AOf-000R				h	0,360 /R x	22,21000	= 0,02786
AOf-000R				h	0,360 /R x	26,04000	= 0,03267
				Subtotal:		0,06053	0,06053
Materials							
BN35-1CFS				u	1,000 x	126,15000	= 126,15000
				Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2 1/2 '' i de 64 bar de PN			
				Subtotal:		126,15000	126,15000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,00091
				COST DIRECTE			126,21144
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %	3,78634
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			129,99778

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 407

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-426	PN38-HE1A	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas ttdal, de llautó, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	Rend.: 1,000	13,17	€
-------	-----------	---	--	--------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
AOf-000R				h	0,165 /R x	22,21000	= 3,66465
AOf-000R				h	0,165 /R x	26,04000	= 4,29650
				Subtotal:		7,96125	7,96125
Materials							
BN38-H4EQ				u	1,000 x	4,71000	= 4,71000
				Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2 ", de 16 bar pressió nominal, de preu alt			
				Subtotal:		4,71000	4,71000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,11942
				COST DIRECTE			12,7967
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %	0,38972
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			13,17439

P-427	PN45-FDZZ	u	Vàlvula de papallona còntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre untes, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 mícres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'el·le propiè de (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment	Rend.: 0,171	155,66	€
-------	-----------	---	---	--------------	--------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
AOf-000R				h	0,275 /R x	26,04000	= 41,87719
AOf-000R				h	0,275 /R x	22,21000	= 35,71794
				Subtotal:		77,59503	77,59503
Materials							
BN44-2JRP				u	1,000 x	72,37000	= 72,37000
				Vàlvula de papallona còntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 mícres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'el·le propiè de (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual			
				Subtotal:		72,37000	72,37000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 408

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
DESPESES AUXILIARS				1,16393
COST DIRECTE				151,12886
DESPESES INDIRECTES				4,53387
COST EXECUCIÓ MATERIAL				155,66282

P-428	PW4-4BAZ	u	Rend.: 1,000	6,925,12	€
Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 24 m3/h de cabal nominal i 50 mca d'alçada manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1,4301 (ANSI 304) accionada per motor trifàsic de 400 V i 7,5 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, amb una bomba jockey de 0,9 kW de potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4", col·lector de la impulsó 2 1/2, inclou quadre elèctric de protecció i manobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntat superficialment					

Unitats	Preu	Parcial	Import
Unitats	Preu	Parcial	Import
h	3,000 /R x	26,04000 =	78,12000
h	3,000 /R x	22,21000 =	66,63000
Subtotal:			144,75000

Materials	BNX3-0TWX	u	1,000 x	6,576,50000 =	6,576,50000
Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 24 m3/h de cabal nominal i 50 mca d'alçada manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1,4301 (ANSI 304) accionada per motor trifàsic de 400 V i 7,5 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, amb una bomba jockey de 0,9 kW de potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4", col·lector de la impulsó 2 1/2, inclou quadre elèctric de protecció i manobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009					
Subtotal:				6,576,50000	6,576,50000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	2,11735
COST DIRECTE		6,723,42125
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	201,70264
COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,925,12389

P-444-6657	m	Rend.: 1,000	2,22	€
Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fum i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal				
Unitats		Preu	Parcial	Import
h	0,015 /R x	22,21000 =	0,33315	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 409

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
DESPESES AUXILIARS				0,39060
COST DIRECTE				0,72375
DESPESES INDIRECTES				0,72375
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,41750

P-429	PP44-6658	m	Rend.: 1,000	1,98	€
Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fum i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal					
Subtotal:				1,41750	1,41750

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,01086
COST DIRECTE		2,15211
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,06456
COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,21667

Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A0F-000R	h	0,015	26,04000	=	0,39060
A0I-FEPH	h	0,015	22,21000	=	0,33315

Materials	BR44-1A3N	m	1,050 x	1,13000 =	1,18650
Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fum i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma					
Subtotal:				1,18650	1,18650

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,01086
COST DIRECTE		1,92111
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,05763
COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,97874

P-430	PP45-668P	m	Rend.: 1,000	2,77	€
Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna múltiple (estructura ajustada), element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fum i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma, instal·lat					
Unitats		Preu	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 410

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
Mà d'obra						
A01-FEPH	h		Ajudant muntador	0,050 /R x	22,21000 =	1,11050
A0F-000R	h		Oficial 1a muntador	0,050 /R x	26,04000 =	1,30200
Subtotal:					2,41250	2,41250
Materials						
BP45-RL3	m		Cable de fibra òptica per a us interior, amb 2 fibres del tipus monomode de disseny G.652.D, estructura interna multibut (estructura ajustada), element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fum i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, s1 segons la norma	1,000 x	0,24000 =	0,24000
Subtotal:					0,24000	0,24000
DESPESES AUXILIARS				1,50 %		0,03619
COST DIRECTE						2,68869
DESPESES INDIRECTES				3,00 %		0,08066
COST EXECUCIÓ MATERIAL						2,76935

P-431 PPT1-7AYT u Rend.: 1,000 1,760,83 €
Armarí equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 12 unitats, amb capacitat fins a 48 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassis rack 19", de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (alçada x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau col·locat

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra					
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	1,000 /R x	22,18000 =	22,18000
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	8,000 /R x	26,04000 =	208,32000
Subtotal:				230,50000	230,50000
Materials					
BP72-IPVM	u	Armarí equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 12 unitats, amb capacitat fins a 48 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassis rack 19", de 700x600x400 mm aproximadament (alçada x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau	1,000 x	1,475,59000 =	1,475,59000
Subtotal:				1,475,59000	1,475,59000
DESPESES AUXILIARS			1,50 %		3,45750
COST DIRECTE					1,709,54750
DESPESES INDIRECTES			3,00 %		51,28643
COST EXECUCIÓ MATERIAL					1,760,83393

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 411

PARTIDES D'OBRA

PREU		UA		DESCRIPCIÓ		NÚM		COOI	
P-432 PPT1-7AYX									
u				Rend.: 1,000		1,101,61		€	
Armeri equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 9 unitats, amb capacitat fins a 24 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassis rack 19", de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (alçada x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat									
Mà d'obra									
A01-FEPD		h	Ajudant electricista	1,000	/R x	22,18000	=	22,18000	
A0F-000E		h	Oficial 1a electricista	4,000	/R x	26,04000	=	104,16000	
Subtotal:						126,34000		126,34000	
Materials									
BP72-IPVQ		u	Armeri equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 9 unitats, amb capacitat fins a 24 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassis rack 19", de 700x600x400 mm aproximadament (alçada x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau	1,000	x	941,29000	=	941,29000	
Subtotal:						941,29000		941,29000	
DESPESES AUXILIARS				1,50	%			1,39510	
COST DIRECTE								1,089,52510	
DESPESES INDIRECTES				3,00	%			32,08975	
COST EXECUCIÓ MATERIAL								1,101,61085	

P-433 PPT5-66XS u Rend.: 1,000 51,73 €
Caixa de fibra òptica fixa per a terminació directa, per a 24 connector MTRJ, d'1 unitat d'alçada, per a armaris rack 19", fixada mecànicament

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra					
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,167 /R x	26,04000 =	4,34888
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,167 /R x	22,21000 =	3,70907
Subtotal:				8,05775	8,05775
Materials					
BP79-1AFT	u	Caixa de fibra òptica fixa, per a terminació directa, per a 24 connector MTRJ, d'1 unitat d'alçada, per a armaris rack 19"	1,000 x	42,04000 =	42,04000
Subtotal:				42,04000	42,04000
DESPESES AUXILIARS			1,50 %		0,12087
COST DIRECTE					50,21862
DESPESES INDIRECTES			3,00 %		1,50656
COST EXECUCIÓ MATERIAL					51,72617

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 412

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-434 PPTA-ALTR u Elements específics a determinar en projecte executiu d'acord amb les prestacions requerides per la propietat i l'estat de la tècnica del moment

Rend.: 1,000	8.837,40	€
COST DIRECTE	8.580,00000	
DESPESES INDIRECTES	257,40000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL	8.837,4000	

PPTH-781U u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6 FLUTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

Unitats	Preu	Parcial	Import
---------	------	---------	--------

Mà d'obra AUF-000R h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 26,04000 = 5,72880

Subtotal: 5,72880

Materials

BP7K-104K u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6 FLUTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa

Subtotal: 31,17000

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,08593
COST DIRECTE			36,98473
DESPESES INDIRECTES	3,00	%	1,10854
COST EXECUCIÓ MATERIAL			38,09427

P-435 PPDU-ARLP u Armari per a recinte d'instal·lacions de telecomunicacions modular (RTM), de construcció monobloc, amb cos de planxa d'acer lacat i 2 portes de planxa d'acer lacat, amb placa de muntatge de fusta hidrotridagada, de 2000x1000x500 mm, muntat sobre el paviment, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge

Rend.: 1,000

1.040,18 €

Unitats	Preu	Parcial	Import
---------	------	---------	--------

Mà d'obra AUF-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /R x 22,21000 = 22,21000

AUF-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 26,04000 = 26,04000

Subtotal: 48,25000

Materials

BPDU-12US u Armari per a recinte d'instal·lacions de telecomunicacions modular (RTM), de construcció monobloc, amb cos de planxa d'acer lacat i 2 portes de planxa d'acer lacat, amb placa de muntatge de fusta hidrotridagada, de 2000x1000x500 mm, per a muntar sobre el paviment, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge

1,000 x 960,91000 = 960,91000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 413

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

Subtotal:	960,91000	960,91000
DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,72375
COST DIRECTE		1.009,88375
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	30,29651
COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.040,18026

P-050-431F u Formació de forat sobre tauler de pedra natural, de forma circular i de diàmetre 30 mm, com a màxim

Rend.: 1,000

39,98 €

Mà d'obra AUF-000Q h Oficial 1a manobrista 1,300 /R x 29,42000 = 38,24600

Subtotal: 38,24600

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,57369
COST DIRECTE			38,81969
DESPESES INDIRECTES	3,00	%	1,16459
COST EXECUCIÓ MATERIAL			39,98428

P-436 PQ54-430L m2 Tauler de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament.

Rend.: 1,000

276,09 €

Inclosos totes les eines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plans de projecte i indicacions de la DF.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra AOD-0007 h Manobre 0,500 /R x 19,95000 = 9,97500

AUF-000T h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 25,19000 = 25,19000

Subtotal: 35,16500

Materials

BU188-0PM u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius 3,500 x 28,65000 = 100,27500

BQ52-0TE2 m2 Pedra natural granítica nacional per a taulers, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària 1,000 x 88,50000 = 88,50000

BQ7F-0LT4 m3 Morter de ciment portland amb filler calçan CEM I/BL i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra 0,0053 x 100,19950 = 0,53106

Subtotal: 189,30606

Partides d'obra

PQ50-431F u Formació de forat sobre tauler de pedra natural, de forma circular i de diàmetre 30 mm, com a màxim 1,100 x 38,81969 = 42,70166

Subtotal: 42,70166

42,70166

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 4/4

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

DESPESES AUXILIARS	2.50	%	0,87913
COST DIRECTE			288,05186
DESPESES INDIRECTES	3.00	%	8,04156
COST EXECUCIÓ MATERIAL			276,09340

P-437 P083-HA7S

U

Exigüens per aire calent amb sensor electrònic de presència, model Medidronics M09ACS-FLU/M0ACSI o equivalent, acabat sanitari INOX MATE, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat. Criteri d'andament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. El preu ha d'incloure l'aparell, accessoris, anclatge al parament, escomesa elèctrica i els assaigs i proves per a la seva comprovació.

Unitats	Preu	Parcial	Import
Ajuntant muntador	0,400 /R x	22,21000 =	8,89400
Oficial 1a muntador	0,400 /R x	26,04000 =	10,41600
Subtotal:			19,30000

Materials

BO82-H6TL

U

Exigüens per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitríficat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C. Criteri d'andament: Unitat d'andament: la indicada a la descripció de l'element. Criteri d'andament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,000	x	143,73000	=	143,73000
Subtotal:				143,73000
DESPESES AUXILIARS	1.50	%	0,28950	
COST DIRECTE				163,31950
DESPESES INDIRECTES	3.00	%		4,89899
COST EXECUCIÓ MATERIAL				168,21909

P-438 P0N1-HAAS

M

Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb ples frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superponent als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat laca

Unitats	Preu	Parcial	Import
Oficial 1a manya	0,300 /R x	29,88000 =	8,96400
Ajuntant manya	0,300 /R x	26,22000 =	7,86600
Subtotal:			16,83000

Materials

B0N1-H5VB

M

Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 4/5

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb ples frontal i posterior de 2 mm de gruix, soldats superponent als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat laca

Subtotal:			335,11000	335,11000
DESPESES AUXILIARS	3.50	%		0,58905
COST DIRECTE				362,52905
DESPESES INDIRECTES	3.00	%		10,57887
COST EXECUCIÓ MATERIAL				363,10492

P-439 P0Z5-J1TL

U

Penjador de roba antivandàlic d'acer inoxidable amb tub de D25 mm, 30 mm de llargària, acabat amb planxa circular de D40 mm i cantells roms, col·locat soldat a pletines embegudes al prefabricat

Unitats	Preu	Parcial	Import
Oficial 1a soldador	0,500 /R x	26,60000 =	12,80000
Subtotal:			12,80000

Mà d'obra

A0F-000Y

H

Oficial 1a soldador

h

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

Maquinària

C206-00DW

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

Materials

B0Z5-J1TM

U

Penjador de roba antivandàlic d'acer inoxidable amb les fixacions mecàniques antivandàliques

1,000	x	93,03000	=	93,03000
Subtotal:				93,03000
DESPESES AUXILIARS	1.50	%		0,19200
COST DIRECTE				107,73200
DESPESES INDIRECTES	3.00	%		3,23196
COST EXECUCIÓ MATERIAL				110,96396

P-440 RSM040

m²

Parquet flotant, format per lamel·les encadenades de 2180x200x14 mm, constituïdes per tres capes col·locades transversalment, premsades i encolades entre si, essent la capa vista, orlada capa nodre o d'us, constituïda per un mosaic de plaquetes de fusta de roure, de 3 mm d'espessor, acabat amb vernís selinat, embotadades entre si amb adhesiu, amb classe de durabilitat D3. Tot el conjunt instal·lat en sistema flotant sobre lamina d'escuma de polietilè d'alta densitat de 3 mm d'espessor. Inclou molures tapajuntes, adhesiu i accessoris de muntatge per al parquet.

Inclou: Col·locació de la base de polietilè. Col·locació i retall de la primera filada per una cantonada de l'habitatge. Col·locació i retall de les següents filades. Unió de les taules millancant encolat. Netjeja de restes d'adhesiu que puguin vessar per les juntes.

Rend.: 1,000

52,53 €

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

Col·locació i retall de l'última filada.
Criteri d'endament de projecte. Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'andament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Indosseu l'ides les falnes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partda correctament executada segons plans de projecte i indicacions de la DF.

Ma d'obra				
MO025	h	Oficial 1ª instal·lador de paviments de fusta.	Unitats	Preu
MO063	h	Ajuntant instal·lador de paviments de fusta.	Parcial	Import
			0,498 /R x 29,67000 = 14,77566	
			0,285 /R x 26,39000 = 7,52115	
		Subtotal:	22,29681	22,29681

Materials				
MT16PNC02	m²	Làmina descansa de polietilè d'alta densitat de 3 mm d'espessor, proporcionant una reducció del nivell global de pressió de sòcol·l d'impactes de 16 dB.	Unitats	Preu
MT16AAA03	m	Cinta autocadhesiva per cisa de juntes.	Parcial	Import
MT18WMA07	l	Adhesiu, amb classe de durabilitat D3 segons UNE-EN 204.	0,440 x 0,30000 = 0,13200	
MT18MPG0	m²	Lamel·la encastelada de 2180x200x14 mm, per parquet flotant de fusta, constituïda per tres capes encollides entre si: capa base o suport formada per una pel·lícula especialment tractada amb protecció antihumitat; una capa intermèdia formada per un taulell contraplacat, especialment tractat, de 11 mm d'espessor i una capa noble o clús de fusta de roure de 3 mm d'espessor. 2 llicons, acabat amb vernís satinat. Segons UNE-EN 13810-1 i UNE-EN 14342.	0,050 x 3,59000 = 0,17950	
			1,050 x 25,54000 = 26,81700	
		Subtotal:	27,70050	27,70050

Altres				
%ZZ	%	Costos directes complementaris	Subtotal:	
			2,000 % s 49,99750 = 0,99995	
			Subtotal:	0,99995
				0,99995
		COST DIRECTE		50,99726
		DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,52292
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		52,52718

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-441 RT0015 m² Rend.: 1,000

43,76 e

Fals sostre continu suspès lls. 15x15x27x27, situat a una altura menor de 4 m, resistència al foc EI 60, amb nivell de quallat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60x27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de formigó amb penllats combinats cada 800 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 400 mm. PLAQUES: dues capes de plaques de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / amb les vores longitudinals afilades, amb fura de vidre tèxtil en la massa de guix que li confereix estabilitat davant al foc. Inclús banda autocadhesiva desolidantant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Fixació dels perfils perimetral·s. Servitllització dels punts d'ancoratge al forat o element de suport. Anivellat i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de toltades i punts singulars. Tractament de junts i totes les falnes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partda correctament executada segons plans de projecte i indicacions de la DF.
Criteri d'andament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, segons els criteris d'andament exposats en la norma UNE 92305.

Ma d'obra				
MO082	h	Ajudante montador de falsos techos.	Unitats	Preu
MO015	h	Oficial 1ª montador de falsos techos.	Parcial	Import
			0,401 /R x 21,94000 = 8,79794	
			0,401 /R x 23,74000 = 9,51974	
		Subtotal:	18,31788	18,31788

Materials				
MT12PSSG04	m	Banda autocadhesiva desolidantant, descansa de polietilè de cel·les encades, de 3,2 mm d'espessor i 50 mm d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²KW, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK).	Unitats	Preu
MT12PSSG08	U	Cargol autob perforant 3,5x25 mm.	Parcial	Import
MT12PSSG08	U	Cargol autob perforant 3,5x45 mm.	9,000 x 0,01000 = 0,09000	
MT12PSSG03	kg	Pasta de segellament, segons UNE-EN 13963.	17,000 x 0,01000 = 0,17000	
MT12PSSG19	U	Banillia de penllament.	0,500 x 0,99000 = 0,49500	
MT12PSSG01	m²	Placa de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / amb les vores longitudinals afilades, amb fibra de vidre tèxtil en la massa de guix que li confereix estabilitat davant al foc.	1,500 x 0,38000 = 0,57000	
MT12PEK02	U	Connector tipus cavalló, per a mestra 60/27.	2,100 x 7,92000 = 16,63200	
			2,300 x 0,23000 = 0,52900	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 418

PARTIDES D'OBRA

PREU			PREU			
NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ			
Altes	MT12PEK02	U	Connectar, per a mestra 60/27.	0,600	x	0,20000 = 0,12000
	MT12PSG21	U	Connexió superior per fixar la vareta al penjant, en falsos sostres suspesos.	1,500	x	0,57000 = 0,85500
	MT12PSG04	m	Cinta microporadada de paper, segons UNE-EN 13963.	1,200	x	0,04000 = 0,04800
	MT12PSG21	U	Penall per a falsos sostres suspesos.	1,500	x	0,33000 = 0,49500
	MT12PSG22	Ud	Fijación compuesta portaco y tornillo 5x27.	2,300	x	0,06000 = 0,13800
	MT12PSG21	U	Segur per a la fixació del penjant, en falsos sostres suspesos.	1,500	x	0,04000 = 0,06000
	MT12PSG05	m	Mestra 60/27 de xapa d'acer galvanitzat, de 60 mm d'amplada, segons UNE-EN 14195.	3,200	x	0,84000 = 2,68800
	MT12PSG16	m	Perfil en U, d'acer galvanitzat, de 30 mm.	0,400	x	0,86000 = 0,34400
	Subtotal:			23,33000		
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	41,64750 = 0,83295
Subtotal:			0,83295			
COST DIRECTE			42,48063			
DESPESES INDIRECTES			3,00	%	1,27442	
COST EXECUCIÓ MATERIAL			43,75805			

RTC033 m² Rend.: 1.000 63,49 €

Fals sostre continu suspès, llis, situat a una altura major o igual a 4 m, amb nivell de qualitat de acabat Q2. Sistema D112 es Silentboard KNAUF o similar (12,5+27+27), constituït per:

ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses del sostre o element suport de tornillo amb ancoratges directes amb amortidors antivibració de cauçó, i varetes cada 750 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 400 mm.

PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat DFR / UNE-EN 520 - 625 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals semicirculars afilades, Silentboard BV KNAUF o similar. Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva KNAUF o similar, perfil en U 30/25/3000 mm, KNAUF o similar, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, catips per a la fixació de les plaques, pasta de segellament Jontiflier 24H KNAUF o similar, cinta microporada de paper KNAUF o similar i accessoris de muntatge.

Inclou: Repanellig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i col·locació dels perfils perimetral. Servellització dels punts d'ancoratge al forat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts.

Criteri d'andament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, seguint els criteris d'andament exposats en

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 419

PARTIDES D'OBRA

NÚM		COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
la norma UNE 92305.							
Indossear totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida completament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 420

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000 % s	60,43100 = 1,20862
			Subtotal:	1,20862
			COST DIRECTE	61,63948
			DESPESES INDIRECTES	1,24918
			3,00 %	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	63,48866

RTC0160C301C m²

Rend.: 1,000

46,04 €

Falsó techó continu suspèsndit, acústic, situat a una altura menor de 4 m. Sistema D127 as "KNAUF" (12,5+27+27), constituïdo por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas del forjado o elemento soporte de hormigón con anclajes directos de 125 mm, para maestra 60/27. "KNAUF", y varillas cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballole con una modulación de 320 mm. PLACAS: una capa de placas acústicas de yeso laminado Cleaneo Akustik Redonda UFF, con perforaciones circulares 12/25 R. "KNAUF" 12,5x1200x2000 mm. Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva "KNAUF", perfiles U 30/30 "KNAUF", fijadores para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas Jontifiller 24H "KNAUF", cinta microporforada de papel "KNAUF" y accesorios de montaje incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto. Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. Criterio de medición de obra. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
MO015	h	Oficial 1º monedor de falsos techos.	0,318 /R x	23,74000 =	7,54932
MO082	h	Ayudante montador de falsos techos.	0,318 /R x	21,94000 =	6,97892
			Subtotal:	14,52824	14,52824
Materials					
MT12PFK01 m		Maestra 60/27 "KNAUF", de chapa de acero galvanizado.	4,300 x	17,10000 =	7,35300
MT1VVF37S m²		Placa acústica de yeso laminado Cleaneo Akustik Redonda UFF, con perforaciones circulares 12/25 R. "KNAUF" 12,5x1200x2000 mm, con un velo de fibra de vidrio en su dorso.	1,050 x	17,64000 =	18,52200
MT12PTK01 Ud		Tornillo LN "KNAUF" 3,5x11.	2,600 x	0,01000 =	0,02600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 421

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
MT12PEK02 Ud		Anclaje directo de 125 mm, para maestra 60/27, "KNAUF".	1,300 x	0,24000 = 0,31200
MT12PFK01 m		Perfil U 30/30 de chapa de acero galvanizado, "KNAUF", espesor 0,55 mm.	0,400 x	1,18000 = 0,47200
MT12SSG22 Ud		Fijación compuesta por teco y tornillo 5x27.	1,300 x	0,06000 = 0,07800
MT12PEK02 Ud		Conector, para maestra 60/27, "KNAUF".	0,900 x	0,20000 = 0,18000
MT12PEK02 Ud		Conector tipo caballole, para maestra 60/27, "KNAUF".	3,700 x	0,24000 = 0,88800
MT12PK010 kg		Pasta de juntas Jontifiller 24H "KNAUF", Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango de temperatura de trabajo de 5 a 300°C, para aplicación manual con cinta de juntas, según UNE-EN 13963.	0,606 x	1,02000 = 0,61812
MT12PC0K02 m		Banda acústica de dilatación autoadhesiva, de espuma de poliuretano de celdas cerradas "KNAUF", de 3,2 mm de espesor y 50 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²KW, conductividad térmica 0,032 W/(mK).	0,400 x	0,25000 = 0,10000
MT12PEK03 Ud		Varilla de cuéque "KNAUF" de 100 cm.	1,300 x	0,39000 = 0,50700
MT12PTK01 Ud		Tornillo SN "KNAUF" 3,5x30.	24,000 x	0,01000 = 0,24000
			Subtotal:	29,29612
			Subtotal:	0,87645

Altres

%ZZ %

Costos directes complementaris

2,000 % s

43,82250 =

0,87645

0,87645

COST DIRECTE		44,69881
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,34096
COST EXECUCIÓ MATERIAL		46,03977

RTC0833C1705 m²

Rend.: 1,000

62,14 €

Fals sostre continu suspès, lls, situat a una altura major o igual a 4 m amb nivell de qualitat de l'acabat Q2. Sistema D112 es Silentboard KNAUF o similar (12,5+27+27), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metálica d'acer galvanizad de maestres primarias 60/27 mm amb una modulación de 1000 mm i suspeses del forjat o element de suport de formigó amb ancoratges directes amb amortidors antivibració de caucho, i varetes cada 750 mm, i mestres secundaries fixades perpendicularment a les mestres primaries, amb conectores tipus cavallet amb una modulación de 400 mm. PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat DRR / UNE-EN 520 - 625 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals, semirredondejades aïllats, Silentboard BV KNAUF o similar. Fins i tot banda acústica de dilatació autoadhesiva, perfiles en O 30/253000 mm, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargolis per a la fixació de les plaques, pasta de juntes Jontifiller 24H KNAUF o similar, cinta microporforada de paper i accessoris de muntatge. Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metélica. Anivellament i fixació dels perfils perimetrales. Senvaizació dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellament i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 422

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
trabades i punts singulars. Tractament de juntes. Criteri de mesurament de projecció: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar bults per a instal·lacions. Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, seguint els criteris de mesurament exposats en la norma UNE 92305.				

Ma d'obra				
MO082	h	Unitats	Preu	Parcial
Ayudante montador de falsos techos.				
MO015	h	0,312 /R x	21,94000 =	6,84528
Oficial 1º montador de falsos techos.				
		0,312 /R x	23,74000 =	7,40688
Subtotal:				14,25216

Materials				
MT12PCK01	m	0,450	x	0,04000 =
Cinta microperforada de paper "KNAUF" de 50 mm de anchura, segun UNE-EN 13963.				
MT12PSG22	UD	2,000	x	0,06000 =
Fijación compuesta portaco y tornillo 5xZ7.				
MT12PPK01	m²	1,050	x	25,07000 =
Placa de yeso laminado DFR / UNE-EN 520 - 625 / longitud / 12,5 / con las bordes longitudinales semirredondeados afilados. Sleniboard BV "KNAUF"; Eurodase A2-s1, d0 de reacción al fuego, segun UNE-EN 13501-1.				
MT12PEK03	UD	1,200	x	0,39000 =
Varilla de cableje "KNAUF" de 100 cm.				
MT12PCK02	m	0,400	x	0,25000 =
Banda acústica de dilatación autoadhesiva, de espuma de poliuretano de celdas cerradas "KNAUF", de 3,2 mm de espesor y 50 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²KW, conductividad térmica 0,032 W/(mK).				
MT12PTK04	UD	17,000	x	0,02000 =
Tornillo autopercutor Diamant XTN "KNAUF" 3,9x23.				
MT12BRK05	m	0,400	x	6,86000 =
Perfil en U 30x25x3000 mm, "KNAUF", de acero Z2 (Z275) galvanizado normal, 0,55 mm de espesor, segun UNE-EN 13964.				
MT12PEK02	UD	2,300	x	0,24000 =
Conector tipo cabalete, para maestra 60/27, "KNAUF".				
MT12PEK02	UD	0,600	x	0,20000 =
Conector para maestra 60/27, "KNAUF".				
MT12BRK04	m	3,200	x	2,91000 =
Maestra 60/27 "KNAUF", de acero Z4 (Z450) galvanizado especial.				
MT12PK010	kg	0,808	x	1,02000 =
Pasta de juntas Jointsfiller 24H "KNAUF"; Eurodase A2-s1, d0 de reacción al fuego, segun UNE-EN 13501-1, rango de temperatura de trabajo de 5 a 30°C, para aplicación manual con cinta de juntas, segun UNE-EN 13963.				
MT12PSG30	UD	1,200	x	2,89000 =
Andole directo con amortiguador antivibración de caucho.				
MT12PTK04	UD	17,000	x	0,03000 =
Tornillo autopercutor Diamant XTN "KNAUF" 3,9x38.				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 423

PARTIDES D'OBRA

NÚM	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres				
%ZZ	%	Costos directes complementaris	Subtotal:	44,89966
		2,000 % s	59,15200 =	1,18304
				1,18304
Subtotal:				1,18304
COST DIRECTE				
DESPESES INDIRECTES				60,33486
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,81005
COST EXECUCIÓ MATERIAL				62,14491

VENTUSICA	u	Varillado escala musica	Rend.: 1,000	39,930,31	€
COST DIRECTE					38,767,29126
DESPESES INDIRECTES					1,163,01874
COST EXECUCIÓ MATERIAL					39,930,3100

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 424

PARTIDES ALÇADES

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
06CQ1	u		Partida a justificar. Control de qualitat segons estudi de control qualitat enrès per la direcció facultativa de l'obra.	Rend.: 1,000 10.000,00 €
COST DIRECTE				10.000,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				10.000,0000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/12/25

Pàg.: 425

ALTRES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0515151	m2	molitura de guix	45,00000 €
B00C8001	m2	Placa de guix laminat fotoabsorbent g=15mm	34,50000 €
BHNAST1	u	Luminària suspesa Led ASTEROIDE Ø40 LED de NEMOUGHT o equivalent	240,00000 €
LLANAMIN	m2	plaques de llana mineral de roca 120x60x5	5,98000 €



V.02 QUADRE DE PREUS I

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

03/12/25

Pag.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	0101	PA	Tapat de forats per a pas d'instal·lacions o similar de D15mm o superior en tancaments de cartró guix amb llana de roca (CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)	550,00 €
P-2	0201	m2	Cel·ras multicapa acabat amb plaques Master Ecophon SQ de 600x60x40mm. Adherides a doble placa de cartró guix tipus Habbit HBT o similar de 15mm de gruix; suport de sostre Akusik Super TS60-Sylomer 50 d'AMC, estructura metàl·lica unifreccional de mesures 60/27, llana de roca de 40mm de gruix i una densitat de 20 kg/m3, i remat perimetral de l'estanca amb llana de roca de 15mm de gruix; indossos tross les faines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	79,94 €
P-3	0202	m2	Cel·ras acústic multicapa acabat amb placa de cartró guix tipus Cleaneo de Knut o similar 12/250 Suport de sostre Akusik Super TS60-Sylomer 50 d'AMC, estructura metàl·lica unifreccional de mesures 60/27, llana de roca de 40mm de gruix i una densitat de 20 kg/m3; indossos tross les faines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	90,17 €
P-4	03EXT	U	(NORANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS) Fusteria exterior formada per una fulla fixa superior i dues fulles batents i marc d'acer lacat. Fusteria metàl·lica amb xapa microporosa reforçada. Color RAL o NCS mate micro texturat a debòrir per la DF. Gamma de colors tradicionals definides a les normes del planejament. A escollir per la DF. Ferratges i accessoris indossos. Inclou la seva col·locació completa, remats perimetralers interiors i exteriors. Repanleig de mides a obra per l'industrial. (MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)	1.545,00 €
P-5	03EXT1	U	Fusteria exterior formada per una fulla fixa superior i dues fulles batents i marc d'acer lacat. Fusteria amb tancament de pont tèrmic, amb una transmissància tèrmica de 2,4W/m²K, permeabilitat a l'aire d'estanqueïtat classe IV 5m³/hm² a una sobrepressió de 100Pa. Doble fulla laminal baix emissiu amb càmera d'argó vidres amb una transmissància tèrmica de 1,1 W/m²K i factor solar 0,56. Color RAL o NCS mate micro texturat a debòrir per la DF. Gamma de colors tradicionals definides a les normes del planejament. A escollir per la DF. Ferratges i accessoris indossos. Inclou la seva col·locació completa, remats perimetralers interiors i exteriors. Repanleig de mides a obra per l'industrial. (DOS MIL TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	2.034,25 €
P-6	03EXT3	U	F1. Fusteria exterior seguit compostic de quatre trons format existent. - Quatre fulles oscil·labatents. - Dues fulles fixes vidre tintat fos. - Dos paraments opacs alumini. Fusteria ACER amb tancament de pont tèrmic. Vidre doble laminal baix emissiu amb càmera d'argó. Color RAL o NCS mate micro-texturat a debòrir per la DF. Ferratges i accessoris indossos en acer inoxidable. Inclou la seva col·locació completa. Inclou remats perimetralers interiors i exteriors. Repanleig de mides a obra per l'industrial. PARÀMETRES TÈRMICS DE LES OBERTURES: Característiques dels vidres: U = 1,1W/m²K Factor solar de 0,56. Transmissància del marc: U = 2,4W/m²K Permeabilitat a l'aire = Estanqueïtat classe IV 3 m³/hm² a una sobrepressió de 100Pa. Tot segons detall del plànol de fusteria (QUATRE MIL CENT VINT EUROS)	4.120,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

03/12/25

Pag.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-7	03N10	U	F2. Vidre laminar de seguretat de dues llunyes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butlral transparent, retalat a mida, col·locat sobre buit d'obra de forma regular amb marc d'acer inoxidable. Inclou coneció de plantilles i tots els elements necessaris per a la seva correcta col·locació. Tot segons detall de plànol de fusteria. (DOS MIL CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	2.138,28 €
P-8	03N11	U	F2. Vidre laminar de seguretat de dues llunyes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butlral transparent, retalat a mida, col·locat sobre buit d'obra de forma regular amb marc d'acer inoxidable. Inclou coneció de plantilles i tots els elements necessaris per a la seva correcta col·locació. Tot segons detall de plànol de fusteria. (NOU-CENTS VINT-I-SET EUROS)	927,00 €
P-9	03N12	U	P-28. Panell mòbil acústic per a separació d'aulas segons detalls de plànol de fusteria. S'indiquen tots els ferratges i accessoris per a la seva correcta col·locació i acromament. Envars esbaltbes a un lateral, amb guia superior, el canil d'alumini anoditzat natural (plata) o lacat amb RAL5010 (en opció). Bastidor fabricat amb perfils d'alumini anoditzat (plata) o lacats RAL. l'acabat del panell a debòrir per la DF. Tot segons detall de plànol de fusteria. (SIS MIL VUIT-CENTS EUROS)	6.800,00 €
P-10	03N11	U	Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 160x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, visor circular a cada fulla, col·locada. Pintat de parament vertical de fusta, a l'estanat de poliuètil, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. (DOS MIL DOS-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	2.265,50 €
P-11	03N12	U	EI60-4Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 110x210 cm, preu alt, visor circular de vidre, barra antipànic, col·locada. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta+vaier compacte ielònic de 3 mm, de gruix, interior injeicat amb poliuètil d'alta densitat i poder tèrmic. Marc de DMI d'alta densitat amb tapada ignífuga. Xarxera amb molla de reborn. (MIL QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	1.483,50 €
P-12	03N13	U	EI60-5. Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x210 cm, preu alt, visor circular de vidre col·locada. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta+vaier compacte ielònic de 3 mm, de gruix, interior injeicat amb poliuètil d'alta densitat i poder tèrmic; Marc de DMI d'alta densitat amb tapada ignífuga. Xarxera amb molla de reborn. (MIL CENT VINT-I-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	1.125,04 €
P-13	03N14	U	EI60-6. Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 160x210 cm, preu alt, col·locada. Pintat de parament vertical de fusta, a l'estanat de poliuètil, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. (MIL SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	1.756,67 €
P-14	03N16	U	P-27 - Porta d'una fulla batent amb tarja lateral fixa (80+20x210). Pintat de parament vertical de fusta, a l'estanat de poliuètil, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Indossos tots els accessoris i pelt material necessari per a la seva correcta col·locació i funcionament. Tot segons detall de plànol de fusteria. (MIL QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	1.004,25 €
P-15	03N17	U	P-26 - Porta d'una fulla batent (100x210). Pintat de parament vertical de fusta, a l'estanat de poliuètil, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Indossos tots els accessoris i pelt material necessari per a la seva correcta col·locació i funcionament. Tot segons detall de plànol de fusteria. (NOU-CENTS UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	901,25 €
P-16	03N18	U	P-25 - Porta de vidre laminar d'un batent incorporada a fulla fixa. Vidre incolòr de 4+4 mm de gruix. Xarxeres metàl·liques de portes batents subjectes a tirera i a fulla fixa. S'indiquen tots els accessoris i pelt material necessari per a la seva correcta col·locació i funcionament. Tot segons detall de plànol de fusteria. (MIL VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	1.021,76 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

03/12/25

Pag.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCió	PREU
--------	------	----	------------	------

P-17	03N19	u	El60-2a. Porta talaiots de fusta EL-60, de dues fulles batents de dimensions totals de 180x210, per a un buit d'obra de 190x215 cm, preu alt visor circular de vidre a cada batent, barra antipànec, col·locada. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta+tauler compacte fèltonc de 3 mm, de guix, interior injeclat amb polidurà d'alta densitat i poder tèrmic. Marc de DML d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarxera amb molla de rellom. Tot segons detall de plànol de lusteria	2.567,79 €
P-18	03REST001	u	Restauració de taula de sala de juntes de dimensions 360x131x83,5. Estat de conservació mig. Fusta i pell	1.545,00 €
P-19	03REST002	u	restauració de cadira presidencial alçada total de 168 cm i 58 cm d'amplada amb recobriments, seient i respallier de cuir.	515,00 €
P-20	03REST003	u	Restauració de cadira de junta de fusta i cuir. Alçada total de 123 cm i 58 cm d'amplada. Amb recobriments.	309,00 €
P-21	03REST004	u	Restauració de taula de biblioteca de dimensions totals 420x140x86 cm. Sindou tractament contra el carcoma o qualsevol altre insecte.	2.900,00 €
P-22	03REST005	u	Restauració de taula de biblioteca amb lluminàries encastades de dimensions totals 710x140x86 cm. Sindou tractament contra el carcoma o qualsevol altre insecte.	3.500,00 €
P-23	03REST006	u	Restauració cadira amb insígnia del Casino Meneiral	257,50 €
P-24	03REST007	u	Restauració de cadira boga amb reposabrassos	824,00 €
P-25	03REST008	u	Restauració de taula de biblioteca de dimensions totals 160x83x86 cm. Sindou tractament contra el carcoma o qualsevol altre insecte.	618,00 €
P-26	04SER1	u	S6 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passanà de D 4 cm, suports de passanà per luts de D2 cm cada 09 cm, peïna 10 mm de guix col·lada a grans per ferratges.	1.351,36 €
P-27	04SER2	u	S7 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passanà de d 4 cm, suports de passanà per luts de d 2 cm cada 14 cm, peïna 10 mm de guix col·lada a grans per ferratges. I tram de passanà de d 4 cm, suport de passanans de d 8 mm, peïna 4 mm de guix i d 4cm col·lada a mur per ferratges. Tot segons detall deplànols. Incloses totes les fèrnes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF	1.483,00 €
P-28	04SER3	u	S7 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passanà de D 4 cm, suports de passanà per luts de D2 cm cada 09 cm, peïna 10 mm de guix col·lada a grans per ferratges.	1.390,50 €
P-29	04SER4	m	S10 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passanà de Ø4 cm, suport de passanans de Ø8 mm, peïna 4 mm de guix i Ø4cm col·lada a mur per ferratges.	77,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

03/12/25

Pag.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCió	PREU
--------	------	----	------------	------

P-30	04GR001	u	Gestió de residus segons estudi emès per la direcció facultativa de l'obra	5.900,00 €
P-31	08.01	u	Suministre i col·locació de canviador radons horitzontal, marca Lindamex o equivalent de 90x51x10 cm	369,14 €
P-32	E5Z2JLB	m2	Solera de placa prefabricada de formigó fins a 200 cm de largària, col·locada amb morter de ciment 1:3, elaborat a l'obra amb formigovera de 165 l i recolzada	20,22 €
P-33	E012GER1	m3	Paret llançament maó calat 29x14x10 cm, col·locat amb morter de ciment. Incloses totes les fèrnes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	375,20 €
P-34	E012TRAK	m3	Paret divisòria recolzada de guix 14 cm, de tubxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col·locat amb morter mxt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigovera de 165 l	249,72 €
P-35	E014GPAE	m2	Paredo recolzat divisorí de 7,5 cm de tubxana de 29x14x7,5 cm, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigovera de 165 l	22,93 €
P-36	E7C4Z5K4CUIP	m2	Aliment amb tel·ler de llana de vidre per aïllaments (NMW), segons UNE-EN 13162, de guix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 1,389 m2.K/W amb un regre col·locat amb fixadors mecàniques.	12,72 €
P-37	E7D91A14	m2	Cel ras continu amb una resistència al foc R-120 format per plaques de sílicat càlcic de 10 mm de guix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3.	71,12 €
P-38	E0131P1	m2	Arredossat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçada, com a maxim, amb morter sec de ciment 1:4, de xal de regle.	18,48 €
P-39	E0131P2	PA	Restauració de l'escala principal (barana, sòcol, balustres, passanà i plastras artístiques amb llumenera).	20.926,55 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

03/12/25

Pag.:

5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

executada segons plànols de projecció i indicadors de la DF.
(VINT MIL NOU-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTIA-CINC CÈNTIMS)

P-40 EB121212 m2 10,69 €
Enquixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçada, amb guix B1, acabat lliurat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1, s'inclou la formació d'arestes, racons i reglades de sòcol amb guix.

Incloso les fàenes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecció i indicadors de la DF.
(DEU EUROS AMB SEXANTIA-NOU CÈNTIMS)

P-41 EB122212 m2 15,27 €
Enquixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçada, amb guix YG, acabat lliurat amb guix YF. Inclouso totes les fàenes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecció i indicadors de la DF.
(QUINZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-42 EB15EL33 m 71,58 €
Formació de motlura de secó i mixta, rectangular i corbada, amb escaloi E-30, acabat lliurat amb escaloi E-30.

Incloso totes les fàenes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecció i indicadors de la DF.
(SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTIA-VUIT CÈNTIMS)

P-43 EB26123V m2 78,14 €
Enrajolat de parament vertical interior a una alçada <=3 m, amb rajola vidrada tipus gresille de forma quadrada 31,7 x 31,7, peces de 2.5x2,5 cm, peu alt, col·locada amb morter adreú C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13889).

Incloso totes les fàenes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecció i indicadors de la DF.
(SETANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-44 EB44101A m2 36,17 €
Cel ras amb plaques de cartó-guix de 15 mm de guix colat amb estructura d'acer galvanitzat nivelladora de barra rosada.

Incloso totes les fàenes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecció i indicadors de la DF.
(TRENTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-45 EB44103A m2 83,92 €
Cel ras amb plaques de guix laminat, fibroborsent de 20 mm de guix, sistema fix amb entranat coullit amb suspensió autocanivelladora antibrincat de barra rosada.

Incloso totes les fàenes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecció i indicadors de la DF.

(VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-46 EB44ABH6 m2 124,22 €
Cel ras fibrat de placa guix laminat, per aïllament acústic, amb subjectió al sostre amb Amortidor antibrincat d'acer, de llargaria suficient per a poder conformar l'arc i 60 mm d'amplaria, amb carcassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 30 kg/m2, entranat coullit amb suspensió mitjançant vareta de suspensió, sandwich format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de guix cada una i L'amina betum modificat de 4 mm de guix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de febra de fibra de vidre de 60 g/m2, autocanivella, per aïllament acústic en el seu interior, i entre l'entranat metàl·lic placa de llana mineral de coca de 45 mm. S'inclou el muntatge d'una bastida per a la seva correcta execució.

Incloso totes les fàenes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecció i indicadors de la DF.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

03/12/25

Pag.:

6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

CRITERI D'AMIDAMENT: CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2. No es dedueixen.
Obertures > 1 m2. Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-47 EB651320 m2 162,00 €
Revestiment de parets amb panells acústics microperforats MICRO segons detalls:
MICRO .05, R16, Ø 5mm pas 2,7x2,7 mm
Material Base: MDF gr11g B2-40 12 mm
Acabat: Lacat, color a determinar pel la DF
Interior: Ranure acústiques
Vel acústic: Adherit a la cara posterior mes llana mineral
Mecanització de canel·lis : Ranura 10x4 mm pel muntatge
Mides: Panells 2400x600x16 mm
Rastrells 40 mm + animes + llana mineral.

Incloso totes les fàenes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecció i indicadors de la DF.
(CENT SEXANTIA-DOS EUROS)

P-48 EB651321 m2 120,00 €
Revestiment de parets amb panells acústics microperforats MICRO segons detalls:
PAP 015, Ø 5mm pas 16x16 mm
Material Base: MDF gr11g B2-40 15 mm
Acabat: lacat.
Interior : Ranures acústiques
Vel acústic: Adherit a la cara posterior mes llana mineral
Mecanització de canel·lis : Ranura 10x4 mm pel muntatge
Mides: Panells 2400x600x16 mm
Rastrells 40 mm + animes + llana mineral.

Incloso totes les fàenes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecció i indicadors de la DF.
(CENT VINT EUROS)

P-49 EB6B1010 m2 118,01 €
Foilat de paraments verticals amb plàtons de xapa d'acer inoxidable pegada, amb acabat brunzint, de 3 mm de guix, col·locats amb fixadors mecàniques, sobre llistons.

Incloso totes les fàenes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecció i indicadors de la DF.
(CENT DINOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-50 EB6B9240 m2 7,02 €
Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat lliu, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat.

Incloso totes les fàenes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecció i indicadors de la DF.
(SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-51 EB6B12A0 m2 7,02 €
Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat lliu, amb una capa segelladora i dues d'acabat.

Incloso totes les fàenes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecció i indicadors de la DF.
(SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-52 EB6B12A0 m2 7,22 €
Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat lliu, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Incloso totes les fàenes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecció i indicadors de la DF.
(SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

03/12/25

Pag.:

7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCió	PREU
--------	------	----	------------	------

P-53	EB9A1CC1	m2	Envernissat de paviment vertical de fusta, al vernís de poliureta amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i clous d'acabat, amb la superfície mat.	14,52 €
Incloses totes les fàenes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.				
(CATORZE EUROS AMB CINQUANTADOS CÉNTIMS)				

P-54	EB94227N	m2	Paviment amb peces de pedra natural granítica d'importació, de color negre, amb una cara polida i abilitada, preu alt. de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maçeta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigenera de 165 l. Les rampes aniran abujardades en línies transversals per tal de que sigui antilliscant.	343,82 €
Incloses totes les fàenes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.				
(TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÉNTIMS)				

P-55	EB9C142Z	m2	Paviment de terrazzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt. col·locat a truc de maçeta amb morter de ciment 1:5, elaborat a l'obra amb formigenera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a us interior intens + fillet de llaüt segons plànols.Símbol la formació de línies transversals en zones de rampes per a que sigui antilliscant.	55,09 €
Incloses totes les fàenes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.				
(CINQUANT-A-CINC EUROS AMB NOU CÉNTIMS)				

P-56	EB9C14414	m2	Paviment de terrazzo llis de gra mitjana de color negre, de 40x40 cm, preu superior, col·locat a truc de maçeta amb morter de ciment 1:5, elaborat a l'obra amb formigenera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix o col·locat amb col·locat amb adreus cmenats tipus C 1, per a us interior intens, amb junta de fillet de llaüt. Inclou el nivellament i replanteig previ de la base del paviment per a la seva correcta col·locació i seguint instruccions del fabricant. Inclou la col·locació de la vorada, prèvia aprovació per la DF i les juntes de dilatació de PVC model SCHULTER-DLEX-MOP de PVC o equivalent, segons especificacions del fabricant i les fíxes tècniques. Disposició geomètrica de les juntes s'ha d'aprovar per la DF.	59,82 €
Incloses totes les fàenes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant.				
(CINQUANT-A-NOU EUROS AMB SEIXANTADOS CÉNTIMS)				

P-57	EB9152AD	m	Sòcol de pedra natural granítica d'importació, preu alt. de 10 cm d'alçada i 2 cm de gruix, col·locat a truc de maçeta amb morter de ciment 1:5, elaborat a l'obra amb formigenera de 165 l	41,22 €
(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÉNTIMS)				
Sòcol de terrazzo llis de gra petit, tipus 2, de 10 cm d'alçada, col·locat a truc de maçeta amb morter de ciment 1:5, elaborat a l'obra amb formigenera de 165 l. Incloses totes les fàenes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.				
(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÉNTIMS)				

P-58	EB921AAD	m	Sòcol de pedra natural granítica d'importació, preu alt. de 10 cm d'alçada i 2 cm de gruix, col·locat a truc de maçeta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigenera de 165 l. Incloses totes les fàenes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	16,66 €
(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÉNTIMS)				

P-59	EB9152DN	m	Esglò de pedra natural granítica d'importació, color negre, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maçeta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigenera de 165 l. Formant les mateixes peces curvades que l'actul.	279,42 €
Incloses totes les fàenes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.				
(DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÉNTIMS)				

P-60	EB92A44K	m	Esglò de pedra artificial de gra petit, preu alt. de dues peces, amb un canell polit i abilitat, i amb tira davantera de carbónodur, de 3 cm d'ample, col·locat a truc de maçeta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigenera de 165 l	75,61 €
Incloses totes les fàenes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.				
(SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÉNTIMS)				

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

03/12/25

Pag.:

8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCió	PREU
--------	------	----	------------	------

P-61	EB92A8BK	m	Esglò de pedra artificial de gra mitjà, tipus 2, format per una peça model aplanat, amb un canell polit i abilitat, col·locat a truc de maçeta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigenera de 165 l. Incloses totes les fàenes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	94,00 €
(NO-RANTA-QUATRE EUROS)				

P-62	EB92A100	m2	Rebaxat, polit i abrilitat del paviment de terrazzo o pedra.	16,64 €
Incloses totes les fàenes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.				
(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÉNTIMS)				

P-63	EB925155	m	Trajupis de paviment, per a junt de 30 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant prèviament el suport. Incloses totes les fàenes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	185,20 €
(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT CÉNTIMS)				

P-64	EB92PE10	u	S6 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passanà de 7 4 cm, suport de passamans de 7 8 mm, pleina 4 mm de gruix i 7 4cm collada a mur per ferratges.	245,00 €
(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)				

P-65	EB92PE11	u	Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passanà de d 4 cm, suport de passamans de d 8 mm, pleina 4 mm de gruix i d 4cm collada a mur per ferratges.	266,00 €
(DOS-CENTS SEIXANT-A-SIS EUROS)				
P-66	EB92PE12	u	S8 - Barana formada per passanà de fusta encastat a vidre incolor laminar de seguretat 6-6 mm, sòcol d'acer inox, que alhora funciona com a suport vidre i s encasta a terra per ferratges. Tac de goma entre ferratges i vidre.	960,00 €
(NOU-CENTS SEIXANTA EUROS)				

P-67	EB92PE15	u	S11 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passanà de d 4 cm, suport de passamans de d 8 mm, pleina 4 mm de gruix i d 4cm collada a mur per ferratges.	1.310,00 €
(MIL TRES-CENTS DEU EUROS)				

P-68	EB92PE16	u	S12 - Barana formada per passanà de fusta encastat a vidre incolor laminar de seguretat 6-6 mm, sòcol d'acer inox, que alhora funciona com a suport vidre i s encasta a terra per ferratges. Tac de goma entre ferratges i vidre.	2.620,00 €
(DOS MIL SIS-CENTS VINT EUROS)				

P-69	EB92PE17	u	S13 - Barana formada per passanà de fusta encastat a tauler de fusta, sòcol d'acer inox, que alhora funciona com a suport de tauler i s encasta a terra per ferratges. Tac de goma entre ferratges i tauler.	8.000,00 €
(VUIT MIL EUROS)				

P-70	EB92PE18	u	S14 - Barana formada per passanà de fusta encastat a vidre incolor laminar de seguretat 10-10 mm, sòcol d'acer inox, que alhora funciona com a suport vidre i s encasta a terra per ferratges. Tac de goma entre ferratges i vidre.	960,00 €
(NOU-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS)				

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/12/25

Pag.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCió	PREU
--------	------	----	------------	------

P-71 EAF2PE19 u S15 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passanà de d 4 cm, suport de passamans de d 8 mm, pleina 4 mm de gruix i d 4cm col·lada a mur per ferratges.

(CINC-CENTS DOTZE EUROS)

512.00 €

P-72 EAF2PE20 u S16 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passanà de d 4 cm, suports de passama per tubs de d 2 cm cada 14 cms., pleina 10 mm de gruix col·lada a graons per ferratges.

(MIL TRES-CENTS DOTZE EUROS)

1.312.00 €

P-73 EAF2PE21 u S17 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passanà de d 4 cm, suport de passamans de d 8 mm, pleina 4 mm de gruix i d 4cm col·lada a mur per ferratges.

(CINC-CENTS SEIXANTA EUROS)

560.00 €

P-74 EAF2PE22 u S18 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passanà de d 4 cm, suport de passamans de d 8 mm, pleina 4 mm de gruix i d 4cm col·lada a mur per ferratges.

(TRES-CENTS VUIT EUROS)

308.00 €

P-75 EAF2PE23 u S-24 - Conjunt d'estanteria i escala adossada amb rodes inferiors. Sistema articular de guia superior amb rodaments. Segons detalls tècnics. Conjunt pintat amb dues capes de pintura antioxidant i dues capes d'esmaïl sintètic.

(TRES MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS)

3.256.00 €

P-76 EAF2PE5 m S-1 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passanà de Ø 4 cm, suport de passamans amb planxa de 30x8 mm col·lat a terra per pleina i ferratges, peces travesseres amb plana de 30x8 mm cada 160 cm.

(DOS-CENTS SEIXANTA EUROS)

260.00 €

P-77 EAF2PE6 m S2 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passanà de Ø4 cm, suport de passamans de Ø8 mm, pleina 4 mm de gruix i Ø4cm col·lada a mur per ferratges.

(SETANTA-CINC EUROS)

75.00 €

P-78 EAF2PE8 u Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passanà de Ø4 cm, suport de passamans de Ø8 mm, pleina 4 mm de gruix i Ø4cm col·lada a mur per ferratges.

(DOS-CENTS SEIXANTA EUROS)

260.00 €

P-79 EAF2PE9 u S5 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passanà de Ø4 cm, suport de passamans de Ø8 mm, pleina 4 mm de gruix i Ø4cm col·lada a mur per ferratges.

(SIS-CENTS QUARANTA EUROS)

640.00 €

P-80 EANBA1B4 u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta per a una llum de bastiment de 100 cm d'amplària i 190 cm d'alçada. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmaïl de poliuera, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

(NORANTA-VUIT EUROS)

98.00 €

P-81 EAPJA133 u Foltat de bastiment de base d'envà, per a armari, amb travesser inferior, de fulles patents amb fusta de roure per a envanssar per a una llum de bastiment de 40 cm d'amplària i 180 cm d'alçada, s'incloou tots els ferratges d'acer inoxidable. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmaïl de poliuera, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

(DOS-CENTS VINT EUROS)

220.00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/12/25

Pag.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCió	PREU
--------	------	----	------------	------

P-82 EMOSS233 u Conjunt de dues fulles patents per a portes d'armari, de fusta de roure per a envanssar de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta de 40 cm d'amplària, 180 cm d'alçada. S'incloou tots els ferratges d'acer inoxidable. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmaïl de poliuera, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

(NOU-CENTS SEIXANTA EUROS)

960.00 €

P-83 EASA21PB u Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla patent, per a un buit d'obra de 110x210 cm, preu alt, visor circular de vidre col·locada. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta-hauler compacte fibloc de 3 mm, de gruix, interior injeccionat amb poliuera d'alta densitat i poder tèrmic.Marc de DMI d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarxera amb molla de rellom. Tancament automàtic d'electromagnet connectat a central.

(MIL NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

1.092.27 €

P-84 EASA22SB u Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles patents, per a un buit d'obra de 180x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmaïl de poliuera, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.

(MIL NOU-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

1.335.75 €

P-85 EASA81PB u Porta tallafocs metàl·lica, RF-90, d'una fulla patent, per a una llum de 100x210 i tanja fua superior. Llum d'obra 260x114 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmaïl de poliuera, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

(MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

1.456.25 €

P-86 EATA31N1 u P-11 Porta acústica metàl·lica aïllament 43 dBA, d'una fulla patent de 80 mm de gruix total i plana de 1,2 mm de gruix amb reblert de material foncoabsorbent, per a una llum de 90x200 cm amb tanca de pressió per lliure i garze de junta de neopre. S'incloou tots els mecanismes, accionaments i manetes d'acer inoxidable. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmaïl de poliuera, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

(MIL VUIT-CENTS SETANTA-UN EUROS)

1.871.00 €

P-87 EAWSZF24 u Font d'alimentació 24 V/ 200 mA amb caixa per a elements de sistemes de proteccio contra incendis. Muntada i provada.

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

139.69 €

P-88 ED11NSE5 u Xarxa d'enxarxat per desagues del bany de la zona d'esmenat connectat a la xarxa d'enxarxat.

(QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS)

480.00 €

P-89 ED11NSE6 u Xarxa d'enxarxat per desagues bany de la zona d'aules (planta entrressa), connectat a la xarxa d'enxarxat.

(SIS-CENTS QUARANTA EUROS)

640.00 €

P-90 ED11NSE7 u Xarxa d'enxarxat per desagues del bany de la zona de l'escola de música (planta baix), connectat a la xarxa d'enxarxat.

(MIL DOS-CENTS EUROS)

1.200.00 €

P-91 ED15B771 m Baixant de tub de PVC, de paret massissa, area d'aplicació B de D=110 mm, inclosos les peces especials i fixat mecanicament amb brides

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

28.24 €

P-92 EEBX2001 u Aïus de paletaia a tots els industrials i subministradors, per trasilat interior, passos, formació de rases i col·locacions ZONA TEATRE

(SIS MIL QUATRE-CENTS EUROS)

6.400.00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

03/12/25

Pag.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-93	EEK22002	u	Ajuts de palereria a tots els industrials i subministradors, per trassilat interior, passos, formació de cases i col·locacions ZONA ESCOLA DE MÚSICA (QUATRE MIL VUIT CENTS EUROS)	4.800,00 €
P-94	EEK22003	u	Ajuts de palereria a tots els industrials i subministradors, per trassilat interior, passos, formació de cases i col·locacions ZONA BIBLIOTECA I SALA ATENEA (QUATRE MIL VUIT CENTS EUROS)	4.800,00 €
P-95	EEK23001	u	Elements de seguretat segons Modificat de l'Estudi de Seguretat - ZONA TEATRE (NOU MIL SIS CENTS EUROS)	9.600,00 €
P-96	EEK23002	u	Elements de seguretat segons Modificat de l'Estudi de Seguretat - ZONA ESCOLA DE MÚSICA (QUATRE MIL VUIT CENTS EUROS)	4.800,00 €
P-97	EEK23003	u	Elements de seguretat segons Modificat de l'Estudi de Seguretat - ZONA BIBLIOTECA I SALA ATENEA (QUATRE MIL VUIT CENTS EUROS)	4.800,00 €
P-98	EEK27K71	u	Elements de seguretat segons Modificat de l'Estudi de Seguretat (NOU MIL SIS CENTS EUROS)	9.600,00 €
P-99	EEK27K7A	u	Ajuts de palereria a tots els industrials i subministradors, per trassilat interior, passos, formació de cases i col·locacions (SIS MIL QUATRE CENTS EUROS)	6.400,00 €
P-100	EG151522	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, munida superficialment (VINT I UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	21,42 €
P-101	EG21H51J	m	Tub rígid de plàstic sense habdgers, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa elèctrica de 2000 V, amb unió embolada i muntat superficialment (CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	5,92 €
P-102	EG21H71J	m	Tub rígid de plàstic sense habdgers, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa elèctrica de 2000 V, amb unió embolada i muntat superficialment (SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	7,14 €
P-103	EG325124	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm ² , amb aïllament polietilènes, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,98 €
P-104	EG325134	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm ² , amb aïllament polietilènes, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	1,10 €
P-105	EG415D99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PJA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (QUARANTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)	45,07 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

03/12/25

Pag.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-106	EG415D98	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PJA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (QUARANTA-CINC EUROS AMB SEXANTA-NOU CÈNTIMS)	46,69 €
P-107	EG415D9D	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PJA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	47,56 €
P-108	EG42129D	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	46,30 €
P-109	EG42439H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT DÍSSET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	117,93 €
P-110	EG482125	u	Protector per a sobretensions permanents i transitoris amb GJA integrada d'intensitat nominal 25 A, bipolar (1P+N), PJA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitoria 15 kA, muntat en perfil DIN (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	142,81 €
P-111	EG61K221	u	Caixa d'I element, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, munida superficialment (ONZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	11,18 €
P-112	EG62B193	u	Interruptor unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb taula, preu alt, muntat superficialment (TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	13,28 €
P-113	EG639B23	u	Pressa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, munida sobre caixa o bastidor (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	11,53 €
P-114	EH61K339	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 10000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 llumens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de polycarbonat, preu alt, col·locat superficial (CENT VINT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	120,13 €
P-115	EHA1U100	u	Llumera industrial amb reflector asimètric i 1 tub fluorescent de 58 w, de forma rectangular, amb xassís de ploma d'acer perfilat i suspesa (SEXANT'A-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	61,81 €
P-116	E1224BF	u	Desguàs rede per a plat de dutxa, amb reixa incorporada, de llautó de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEXANT'A-SIS CÈNTIMS)	46,66 €
P-117	FDV010	m	Sistema de barana modular Classfit SV-1401 Top o similar, amb passanús de fusta de roure per pintar, format per perfil rectangular de usa, acabat per pintar, de 40x20 mm, amb perfil de munatge, model SV-1401, alumini anoditzat, amb dispositius de regulació Level in i sistema interior de drenatge PM-402, capaç de suportar una força horitzontal uniformement repartida de 1,6 kN/m aplicada en la vora superior del passamanís segons CTE DB SE-AE, d'alçada màxima 110 cm, per a vidre trempat laminar de seguretat, compost per dos llisos de 6 mm de gruix unides mitjançant quatre làmines incloïdes de butirall de políetilè, de 0,38 mm d'espessor cadascuna. Sistema de munatge Superior, de fixació mitjançant ancoratge a la cara superior de la biga de vora de forjat. Inclús ancoratge químic amb varietat rosçada d'acer	407,38 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/12/25

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

incondible per a fixació a la superfície suport.

Inclou: Mercat dels punts de fixació. Aplanellat i anivellat. Fixació dels ancoratges. Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'atendiment de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
(QUATRE-CENTS SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-118 IGJZZ001 U Luminària suspesa led ASTEROIDE Ø40 LED de NEWLIGHT o equivalent.
Mides: Ø400 mm
Potència (W): 23W
Tensió d'alimentació: 220-240V
CC1: 3000K

Inclou embornal del cable amb tubet d'acer galvanitzat de Ø10mm.
Inclou milians d'elevació. Instal·lada i comprovada.
(DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-119 IGJZZ001 U Easy Space Ø 212 - 3000K - CRI80 - UGR<19 - DALI 2D /W 25365lm - 3000K - DALI-2 - Color: Negre Transparent
R461
(DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-120 IGJZZ002 U Easy Space Ø 163 mm - warm white - DALI 7TW 1911lm - 3000K - CRI 90 - DALI-2 - Color: Negre Transparent
(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-121 IGJZZ003 U Aplic Moon Inout diàmetre 270mm Led Warm White 3000°K 1500Lm Color: Blanc
(CENT NORANTA EUROS)

P-122 IGJZZ004 U Laser Empotrable circular fix- LED - flood 6.8W 648lm - 3000K - CRI 90 - Color: Blanc/Negre
(VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-123 IGJZZ005 U Font d'alimentació de corrent constant no dimm. IP20 15W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz 059 - Color: Indefinit
(QUARANTA-CINC EUROS)

P-124 IGJZZ006 U Aplic Reglette cilíndric difusor prismàtic. L.635mm diàm 50mm Led Warm White 3000°K 15w 260Lm
(CENT QUARANTA-CINC EUROS)

P-125 IGJZZ007 U Rail mains voltage rail standard - 3 m - ELE + DALI - DALI-2 - Color: Blanc
(CENT DISSET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-126 IGJZZ008 U Aplic Box 220x130x100mm Led Warm White 3000°K 20w 1200Lm
(CENT SEIXANTA-CINC EUROS)

P-127 IGJZZ009 U Rail mains voltage rail standard - 1 m - ELE + DALI - DALI-2 - Color: Blanc
(QUARANTA-CINC EUROS)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/12/25

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

P-128 IGJZZ010 U Conexió en L conductor de terra di'm. x=90/a=74 - extern - Color: Blanc
(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-129 IGJZZ011 U Conexió oculta cableada di'm. x=115 - Color: Blanc
(QUINZE EUROS)

P-130 IGJZZ012 U Mordaza para fijación en el techo - Color: Indefinit
(CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-131 IGJZZ013 U Tecnica Evo cos Ø 92 mm optica flood 19.7W 2412lm - 3000K - DALI-2 - Color: Blanc
(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-132 IGJZZ014 U IN60 Evo System Modul lineal - empostrable Frame Down - per versions MMO/Space/Wall Washer - L = 1192 - Color: Blanc
(CENT TRENTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-133 IGJZZ015 U IN60 Evo System Placa con led Warm White - Downlight - Wall Washer- HO - DALI - L = 1192 19W 1670.4lm - 3000K - DALI-2 - Color: Negre
(QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-134 IGJZZ016 U IN60 Evo System P+ de extensos de cierre para versión empostrable Frame con módulo Wall Washer - Color: Blanc
(ONZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-135 IGJZZ017 U Pixel Plus empostrable de led orientable extratable - alimentación DALI incluida 15W 1649.2lm - 3000K - DALI-2 - Color: Blanc
(TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-136 IGJZZ018 U BatTwo Luminària de suspensió - UP/DOWN - Ø234 - Luz general 70.5W 7911lm - 3000K - CRI 90 - DALI-2 - Color: Blanc/Transparente/Negro Transparente
(SIS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-137 IGJZZ019 U BatTwo Base de alimentación con cables de suspensió - Luminària de superfície - Ø234-UP/DOWN - Luz general - DALI-2 - Color: Blanc
(DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS)

P-138 IGJZZ031 U Walby Cuero optico cuadrado Ø 90x90 mm - Óptica AL - LED Warm White - 24 Vdc 4.6W 111.3 lm - 3000K - PWM - Color: Gris
(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-139 IGJZZ032 U Base de pared - cuadrada - Color: Gris
(VINT-NOU EUROS)

P-140 IGJZZ033 U Fuente de tensión constante IP20 100W - VIN = 220-240 Vac 50/60Hz Vout = 24 Vdc IMAX = 4.16 - DALI - Color: Indefinito
(CENT VUITANTA-NOU EUROS)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

03/12/25

Pag.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCió	PREU
--------	------	----	------------	------

P-141 IGJZZ034 u Trick Luminària de paredllecho a 89 mm sin transformador electrónico - Warm White - Electro hoja de luz 180º 4.5W 150lm - 3000K - Color: Gris (DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

283,70 €

P-142 IGJZZ035 u Fuente de alimentación de corriente constante DALI IP20 20W - Vin = 220 - 240 Vca 50/60 Hz - out = 250 - 700 mA - DALI-2 - Color: Indefinido (SETANTA-UN EUROS)

71,00 €

P-143 IGJZZ036 u Sistema de Gestión BLE (ML SET-CENTS VUITANTA-EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

1.780,87 €

P-144 IGJZZ037 u View Opti Linear 210x144 mm - Wall - P01447 - cuerpo grande - warm white - DALI - óptica up light wall washer - 44.2W 3240lm - 3000K - Blanco/Negro (CENT SEXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

169,95 €

P-145 K2142611 m3 Endence de mur d'obra ceràmica, amb milijans manuals i càrrega manual de rana sobre canó o contenidor (DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

235,20 €

P-146 K2143341 m2 Endence de sostre industrialitzat de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de rana sobre canó o contenidor (SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

77,87 €

P-147 K219A121 m Arrencada de revestiment desglacé, amb milijans manuals i càrrega manual de rana sobre canó o contenidor (SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

6,26 €

P-148 K2R650A5 m3 Càrrega i transport manual de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 6 km, amb canó de 20 t, carregat amb milijans mecànics (CENT SEXANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

164,01 €

P-149 K2RA6210 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus nets amb una densitat superior a 1,35 t/m3 (VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

8,38 €

P-150 K614HSAK m2 Parets recolzats disjunts de 10 cm de guix, de tixana de 29x14x10 cm, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigenera de 165 l. Incloses totes les fèrres i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

28,48 €

P-151 K614P11E m2 Enrà recolzat de tancament de 4 cm de guix, de supermat de 50x20x4 cm, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigenera de 165 l. Incloses totes les fèrres i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (DISSET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

17,11 €

P-152 K7B11AOL m2 Làmina separadora de fàbrie de polipropilè amb un pes de 100 a 110 g/m2, col·locada no adherida

3,21 €

P-153 K7C23471 m2 Alliment de plana de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, de guix 40 mm amb la superfície lisa i canell milijanosos, col·locades sense adherir.

16,55 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

03/12/25

Pag.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCió	PREU
--------	------	----	------------	------

P-154 K815EK22 m execució segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (SETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

180,00 €

P-155 K898J2A0 m2 Formació de mortlura de secó curvilinear, amb guix YF, acabat llistat amb guix YF. Incloses totes les fèrres i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CENT VUITANTA EUROS)

7,03 €

P-156 K898K2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat lls, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les fèrres i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

7,22 €

P-157 K898L5B0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat lls, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les fèrres i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

28,62 €

P-158 KAI8R22IN u Soleia de formigó HM-20/P201, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de guix. Incloses totes les fèrres i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (VINT-I-VUIT EUROS AMB SEXANTA-DOS CÈNTIMS)

1.200,00 €

P-159 KAI8R3F10 U SE-1 Escala de servei per accés als aparells de climatització de la coberta. (ML DOS-CENTS EUROS)

820,00 €

P-160 KAI8R3F12 U P-8 - Porta d'una fulla batent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'estall de polureta, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Amb pany i clau. Inclosos tots els accessoris i petit material necessari per a la seva correcta col·locació i funcionament. (VUIT-CENTS VINT EUROS)

1.495,00 €

P-161 KAI8R3F14 U P-10- Porta dues fulles batents. Pintat de parament vertical de fusta, a l'estall de polureta, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (ML QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS)

905,00 €

P-162 KAI8R3F15 U P-12 - Porta d'una fulla batent i fulla fixe superior. Pintat de parament vertical de fusta, a l'estall de polureta, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (NOU-CENTS CINC EUROS)

865,00 €

P-163 KAI8R3F16 U P-13 - Porta d'una fulla batent i fulla fixe superior. Pintat de parament vertical de fusta, a l'estall de polureta, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (VUIT-CENTS SEXANTA-CINC EUROS)

888,00 €

P-14 - Porta d'una fulla batent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'estall de polureta, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (VUIT-CENTS NORANTA-VUIT EUROS)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/12/25

Pag.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-164	KA1R3F17	U	P-15 - Porta d'una fulla batent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'ernait de poluretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS)	865,00 €
P-165	KA1R3F18	U	P-16 - Porta d'una fulla batent i fixa superior. Pintat de parament vertical de fusta, a l'ernait de poluretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (NOU-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS)	952,00 €
P-166	KA1R3F19	U	P-17 - Conjunt de porta i parament de vidre laminar. (MIL SIS-CENTS CINQUANTIA EUROS)	1.650,00 €
P-167	KA1R3F20	U	P-18 - Porta de dues fulls batents i una fixa superior. Pintat de parament vertical de fusta, a l'ernait de poluretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (DOS MIL CENT SETANTA-CINC EUROS)	2.175,00 €
P-168	KA1R3F21	U	P-20 - Porta de vidre laminar doble (MIL SET-CENTS NORANTA-DOS EUROS)	1.792,00 €
P-169	KA1R3F22	U	Conjunt de tres portes E160-1a - Accés teatre Conjunt de tres portes tallafoc tipus E160-1a, de dues fulls batents, per a un buit d'obra total de 530x210 cm, preu alt amb tanca antipànec, visor circular de vidre col·locada. Fulls amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta-tauler compacte tèblich de 3 mm, de gruix, interior injectat amb poluretà d'alta densitat i poder tèrmic; Marc de D14 d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarxera amb molla de rebot col·locada. Pintat de parament vertical de fusta, a l'ernait de poluretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. (SET MIL DOS-CENTS EUROS)	7.200,00 €
P-170	KA1R3F24	U	P-R1- Restauració de porta-vidriera existent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'ernait de poluretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (QUATRE MIL VUIT-CENTS EUROS)	4.800,00 €
P-171	KA1R3F25	U	P-R2- Restauració de porta-vidriera existent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'ernait de poluretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (TRES MIL DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS)	3.264,00 €
P-172	KA1R3F27	U	P-R4- Restauració de porta-vidriera existent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'ernait de poluretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (QUATRE MIL DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)	4.225,00 €
P-173	KA1R3F28	U	P-R5- Restauració de porta-vidriera existent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'ernait de poluretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (TRES MIL SIS-CENTS QUARANTA EUROS)	3.640,00 €
P-174	KA1R3F02	U	Restauració del mobiliari de la biblioteca, adaptant-ho a les noves parets perimetrials. (QUARANTA-SET MIL CINC-CENTS VINT EUROS)	47.520,00 €
P-175	KA1R3F03	U	P-1 - Porta d'una fulla batent i fulla fixe superior. Pintat de parament vertical de fusta, a l'ernait de poluretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (VUIT-CENTS CINQUANTIA-CINC EUROS)	855,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/12/25

Pag.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-176	KA1R3F04	U	P-2 - Porta d'una fulla corredora i fulla fixe superior. Pintat de parament vertical de fusta, a l'ernait de poluretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (NOU-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS)	988,00 €
P-177	KA1R3F06	U	P-4 - Porta d'una fulla batent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'ernait de poluretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (VUIT-CENTS NORANTA-CINC EUROS)	895,00 €
P-178	KA1R3F07	U	P-5 - Porta d'una fulla batent i fixa superior. Pintat de parament vertical de fusta, a l'ernait de poluretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (NOU-CENTS TRENTA-SIS EUROS)	935,00 €
P-179	KA1R3F08	U	P-6 - Porta d'una fulla batent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'ernait de poluretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (SET-CENTS VINT EUROS)	720,00 €
P-180	KA1R3F09	U	P-7 - Porta d'una fulla batent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'ernait de poluretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (SET-CENTS SEIXANTA EUROS)	760,00 €
P-181	KA1ZEK7	m2	Murs mòbils acústics per compartimentació d'espais, amb nivell d'insonorització de 53 dB, sense quies interiors, bloqueig de panells amb gr de 90° amb porta de pas de 85x210 inclosa, formats per paquets de 85 mm amb aïllament acústic interior, acabat amb xapat de fusta de cièver, de la casa TST o similar, totalment muntat pel seu funcionament inclòs suports i perfil·leria necessària. Inclosos talls les fàrmes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plans de rggedat i indicacions de la DF. (QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS)	480,00 €
P-182	N20001	U	Plataformes de la marca Nivolvec el model Stablio. Tipus tiora, fusta contraxapada alisonada, vernissada, color marro 200x100cm 2 unións per plataforma.	625,00 €
P-183	N20002	U	(SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS) Escalles de 3 esglaons per esplanar de 80 cm d'alçada.	651,00 €
P-184	N20003	U	(SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS) Començó per unió de lames NIVO-FLEX 1017	8,45 €
P-185	N20004	U	(VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS) Barana Telescopica per escales per una alçada d'escenari entre 80-100cm.	170,00 €
P-186	N20005	U	(CENT SETANTA EUROS) Carros de transport 200x100cm amb matriel i 4 rodes, (2 giratòries)	365,00 €
P-187	N60001	U	(CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS) Cadres amb breg, tapissades, estructura d'alumini (DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	277,12 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/12/25

Pag.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCió	PREU
P-188	NEQ0002	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i diètes.	271,18 €
(DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)				
P-189	NEQ0003	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i diètes.	8,13 €
(VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)				
P-190	NAUD001	U	Instal·lació d'audio, segons pressupost detallat adjunt.	40.217,38 €
(QUARANTA MIL DOS-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)				
P-191	NBL020	m²	Alliament acústic a soroll aeri i d'impacte de sòls flotants, amb lamines d'escuma de polietilè reticulat de 5 mm d'espessor i desolidarització perimetral realitzada amb el mateix material alliant. Col·locació en obra; a testa. Inclús amb autobastinya per a segellat de junts, Inclocu, Neteja i preparació de la superfície suport. Col·locació de l'aïllament. Tall de l'aïllament. Segellat de juntes i unions.	5,59 €
Criteri d'arrendament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.				
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.				
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)				
P-192	NEQ0001	U	Prestal·lgeries i taules zona biblioteca i arxíu	131.870,54 €
Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i diètes.				
(CENT TRENTA-UN MIL VUIT-CENTS SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)				
P-193	NEQ0002	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i diètes.	427,12 €
(QUATRE-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)				
P-194	NEQ0003	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i diètes.	782,64 €
(SET-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)				
P-195	NEQ0004	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i diètes.	522,03 €
(CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)				
P-196	NEQ0005	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i diètes.	163,79 €
(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)				
P-197	NIL.LU001	U	Instal·lació d'il·luminació de la zona del teatre, segons pressupost detallat adjunt.	36.677,00 €
(TRENTA-SIS MIL SIS-CENTS SETANTA-SET EUROS)				
P-198	NIMA.GT01	U	Instal·lació d'imatge de la zona del teatre, segons pressupost detallat adjunt.	18.171,00 €
(DIVUIT MIL CENT SETANTA-UN EUROS)				

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/12/25

Pag.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCió	PREU
P-199	NMAQUE01	U	Instal·lació de maquinària escènica i contrinítages, segons pressupost detallat adjunt.	118.080,00 €
(CENT DIVUIT MIL VUITANTA EUROS)				
P-200	NPAL0001	ut	Adequació de bany per adaptar-lo al nou codi d'accessibilitat. Inclou enderroc, d'enmans i revestiments de parets, formató de nous envars, modificació de les instal·lacions, d'aigua, desagues i elèctricitat; col·locació de nous revestiments i paviments.	1.550,00 €
Inclosos totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.				
(MIL CIN-CENTS CINQUANTA EUROS)				
P-201	NPAL0002	m2	Formació de rampa de formigó, amb tall amb disc de la base actual a l'arribar final de la rampa, enderroc de base existent, estesa de nova base de formigó de 15 cm de gruix mig. Acabat remolinat.	58,00 €
Inclosos totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.				
(CINQUANTA-VUIT EUROS)				
P-202	NPAL0004	m2	Formació de plataforma de 30 cm d'alçada de pas elevada entre rampes de sortida a la terrassa exterior de la planta coberta, realitzat amb formació de paredons de sosteniment de 10 cm de gruix, solera d'encadenat ceràmic, capa de compressió de 5 cm amb formigó i malla electrosoldada. Acabat remolinat per rebre el paviment de terrazo.	73,95 €
Inclosos totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.				
(SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)				
P-203	NPALATRE1	m2	Plataforma d'escenari de la terrassa de 06,4m i 30 cm d'alçada total, format per: perímetre de pariet de totxo foradat, paredons interiors de sosteniment, solera d'encadenat ceràmic, capa de compressió de formigó de 5 cm amb malla electrosoldada 15x15 05mm i paviment d'acabat d'encadenat ceràmic. Perímetre de plataforma amb dos grans continus i paravalls a l'escenari acabat antidesast i pintat i paviment ceràmic tipus toba similar al paviment de la coberta.	165,00 €
(CENT SEIXANTA-CINC EUROS)				
P-204	NPALATRE2	m2	Jardineria de la terrassa de 55 m2 de superfície, formada per: Perímetre de totxo ceràmic de 15 cms de gruix, impermeabilització de parets perimetral i base de jardineria amb 2 llimes buílques LBW-40 i LBW-48, lamina geotèxtil, aportació i estesa de terra vegetal de 30 cm de gruix i 60 m2 de superfície, plantació d'espècies vegetals arbustives tipus: Romaní, farigole, espigol, ... Amb sistema de reg gota a gota amb instal·lació de programador, totalment instal·lat. Drenatges per escurrenlla d'aigua de pluja.	240,50 €
(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)				
P-205	NPALATRE3	ml	Tanca metàl·lica en formació de la terrassa delimitadora de l'àmbit accessible. Formada per passera metàl·lica de 40x10 mm segons disseny, ancorada als murs. Protegida amb dues capes d'antioxidant i dues d'errallat sintètic.Amb porta incorporada.	240,00 €
(DOS-CENTS QUARANTA EUROS)				
P-206	P121-EK4Z	m2	Amortització diària de bascula tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçada <= 200 cm, amb bases regulables, lubs travessers, lubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escates d'acabats, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de polianida col·locada a tda la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de ficana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	0,09 €
(ZERO EUROS AMB NOU CÈNTIMS)				

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/12/25

Pag.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCió	PREU
--------	------	----	------------	------

P-207	P214b-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mil·lans manuals i càrrega manual sobre canó o contenidor CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat d'element realiment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. (DEU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	10,43 €
P-208	P214c-4RCZ	m3	Enderroc de sòdera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de ruina sobre canó o contenidor (CENT TRENTA-SET EUROS AMB SEXANTIA-CINC CÈNTIMS)	137,65 €
P-209	P214b-4KXE	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre canó amb mil·lans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb atedacó per serveis o elements de mobilitat urbà en actuacions de més de 10 1 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	48,88 €
P-210	P214a-4RNO	m3	Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de ruina sobre canó o contenidor (CENT VUITANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	180,20 €
P-211	P214b-117K0	m3	Enderroc de mur de contenidó de formigó armat, amb compressor i càrrega manual de ruina sobre canó o contenidor CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària realiment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m3 de volum realiment enderrocant, amdat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. (CENT NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	199,47 €
P-212	P214T-10CXQ	m2	Enderroc d'envà de guix laminat fins a 10 cm de gruix, amb mil·lans manuals i càrrega manual de ruina sobre canó o contenidor CRITERI D'AMIDAMENT: ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I DOBERTURES DE FINESTRES I APIADES: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. ENDERROC PUNTUAL: Unitat mesurada segons especificacions de la DT. (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	4,59 €
P-213	P214V-4KVV	m2	Obertura de finestra o porta tapada en restauració amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet per Conservador-restaurador, grau de dificultat mitjà, amb mil·lans manuals i càrrega manual de ruina sobre canó o contenidor CRITERI D'AMIDAMENT: ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I DOBERTURES DE FINESTRES I APIADES: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	43,35 €
P-214	P221A-VNNS	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre canó (QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	4,95 €
P-215	P221E-10VG	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny sols de téntist (SPT <50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb atedacó per serveis o elements de mobilitat urbà, en actuacions de més de 2 1 m3 (TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	36,59 €
P-216	P2R6-4BE	m3	Càrrega amb mil·lans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	39,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/12/25

Pag.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCió	PREU
--------	------	----	------------	------

P-217	P312-1BYF	m3	Formigonament de rases i pous amb formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i retenció aigua ciment <= 0,6, abocat des de canó (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	126,10 €
P-218	P614c-56PT	m2	Paredó recolat divisori de 10 cm de gruix, de boxara de 290x40x100 mm, LD categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter màx 1,2:10 Inclosos tódes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecció i indicacions de la DF.	27,62 €
P-219	P61A1-44BR	m2	CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. PAREDO O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL): Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els reborns, com brancals. En cas de deduir-se el 100%, del forat cal anidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en que aquestes col·locació es compia a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ample, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. (VINT-I-SET EUROS AMB SEXANTIA-DOS CÈNTIMS)	18,29 €
P-220	P61A1-44FA	m2	Paredó de tancament de 8 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat lls de 500x200x80 mm, tipus Airblock. Multicàmaro a similar, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4. Inclosos tódes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecció i indicacions de la DF. (DIVUIT EUROS AMB VINT-UNOU CÈNTIMS)	20,57 €
P-221	P63-8MX6	m2	Paredó de tancament de 8 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat lls de 500x200x80 mm, tipus Airblock. Multicàmaro a similar, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, dura cara vista, col·locat amb morter ciment 1:4. Inclosos tódes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecció i indicacions de la DF. (VINT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	33,40 €
P-222	P63-8WYM	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfilera de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 0,04803 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament, inclosos totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecció i indicacions de la DF. (TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	30,09 €
P-223	P63-1UCKO	m2	Extradosat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfilera de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 9cm, muntants cada 600 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i altra indòloga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament. Inclosos tódes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecció i indicacions de la DF. (TRENTA-NOU EUROS AMB SEXANTIA-SIS CÈNTIMS)	39,66 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/12/25

Pag.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-224	PE65-14UJ	m2	Extradossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de fibres minerals format per estructura normal amb periferia de plana d'acer galvanitzat,sobre bases elàstics del tipus EP-500 +Sjomer d'AlKc o similar, amb un guix total de terra de 7 cm, murants cada 600 mm de 50 mm d'amplaria i canals de 50 mm d'amplaria. 2 plaques tipus Halcó HB1 13 de Placo o similar de 12,5 mm de guix cada una, fixades mecànicament i aïllament de fibra mineral de 40mm de guix a la cambra. S'incou tot el petit material i accessoris necessaris, segons detall constructiu, per a entregues amb el paviment de linoleum i solució acústica.	59,43 €
			Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicadors de la DF.	
			(CINQUANT A-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-225	PTC45-128OV	m2	Alimentat amb peça semirígida de llana mineral de roca (MM), de densitat 36 a 40 kg/m3 de 40 mm de guix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W, col·locada amb fixadors mecànics	8,81 €
			(VUIT EUROS AMB VUITANTA-JUN CÈNTIMS)	
P-226	P7D6-613L	m2	Pinat gúrling de perfilts d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un guix total de 1500 µm	52,33 €
			Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicadors de la DF.	
			(CINQUANT A-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	
P-227	PTRI-H1Z2	m2	Barraera al gas radó i aïllament acústic i tèrmic multicapa tipus Al-Kur Termic S o similar, format per dues capes termoisolades, llana externa d'alumini pur més capa interna de bombolles estànques d'aïre de polietilè de baixa densitat (LDPE). Aquest sistema proporciona barreira contra el gas radó i vapor d'aigua.Subministrant en llana flexible segons EN 822, d'amplada 1,20 m i llargada 50 m. Resistència tèrmica de sistema: R=0,82m2K/W(incident camera vertical d'aïre de baixa emissivitat de 20 mm). Guix total del sistema: 24 mm. Equivalència tèrmica: 30 mm segons EN 16863 (equivalent a llana mineral MW=0,037W/mK) Barraera de vapor i gas radó: assaig LaBuc 21243.Certificació ració al foc EN 13501-1: Classe B s1,d0 / M1.Grant: 230 g/m2 segons EN 1602. Muntatge segons manual i instruccions del fabricant. Incou subministrant, transport, col·locació, complementis de muntatge i neteja posterior.	18,59 €
			Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicadors de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant.	
			(DVUIT EUROS AMB CINQUANTANOU CÈNTIMS)	
P-228	PTRI-H1Z1	m2	Barraera front al gas radó amb llana de polietilè reforçat amb malla interna de fibra de polietèr i una capa d'alumini de 0,02mm, amb acabat plàstic per les dues cares, amb armadura de feltre de polietèr de 390 g/m2, de guix igual o superior a 0,4 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 1x10-13 m2/s, col·locada no adherida sobre superfície horitzontal, amb una resistència a la ruptura superior a 200N. S'inclouen tots els accessoris i petit material per a la seva correcta instal·lació.	19,43 €
			Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicadors de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant.	
			(DINOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-229	PTR2-3MOZ	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçada <= 3 m amb rajol de ceràmica premassa esmaltada brillant, rajola de vambada, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u poss/m2 grup B11 (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13889)	46,36 €
			(QUARANT A-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/12/25

Pag.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-230	PR8C-95JP	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb periferia de planxa d'acer galvanitzat, amb un guix total de l'extradossat de 60,5 mm, murants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 12,5 mm de guix, fixada mecànicament Chelvi d'aminiat: m2, de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb detall de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepcie en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.	30,07 €
			(TRENTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)	
P-231	PR8H-167J4	m2	Formació de franja (l'eluc) en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de guix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfilts col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçada de cel ras de 4 m com a màxim.	46,95 €
			Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicadors de la DF.	
			(QUARANTANOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-232	PR20-AHFC	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per bordella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat, hidròdiga (H) amb un guix total de 15 mm amb a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb parament d'acer galvanitzat.	58,70 €
			Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicadors de la DF.	
			(CINQUANT A-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	
P-233	PR93-4UBL	m2	Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, forns i aigues, amb producte líquid fungicida-àgucida a base d'hipoclorit sòdic, emulsions i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb equip pulveritzador de motxilla i neteja amb mètjans manuals	11,19 €
			(ONZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	
P-234	PR8H-4V77	m2	Pinat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de forç i dues d'acabat.	10,83 €
			(DEU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-235	PR8H-12OEZ	m2	Pinat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica fotocatalítica amb acabat llis, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat	8,59 €
			(VUIT EUROS AMB CINQUANTANOU CÈNTIMS)	
P-236	PR93	u	Formació d'esgraiat (3 grans 110x28x16) i plataforma d'arribada (170x198) amb bauler ceràmic buit enracadellat de 60x25x4,5 cm amb capa de regularització de moter de ciment, industrial, M-5, de 3 cm d'essessor, acabat remolinat, sobre envans alleugerits de maó ceràmic buit de 29x14x9 cm, rebut amb moter de ciment industrial, M-5, disposats cada 80 cm i amb d'elura total de 54 cm, renalsats superiorment amb de moter de ciment, industrial, M-5 per rebre l'acabat de terrazo. L'esgraiat tindrà una amplitda de 150 cm i es dividirà en 4 grans de 18,50m d'elçada, les grades tindran una amplitda mitja (en el punt mig) de 160cm i tindrem dues alçades de 37cm. Tot segons detall de projecte. Esgraiant completament acabat a l'alça de l'acabat.	254,89 €
			Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicadors de la DF.	
			(DOS-CENTS CINQUANT A-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-237	PR9AC01	m2	Solia seca de doble placa de fibreguix de 12,5 mm de guix tipus Ferraocell o similar, amb una llana de roca de 30 mm de guix i densitat 90 Kg/m3. Per rebre acabat vinílic tipus IQ Emment Acoustic de Tarkett o similars característics.	68,96 €
			S'incou tot el petit material necessari per a la correcta col·locació.	
			Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicadors de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant.	
			(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/12/25

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-238	P931-10RTN	m3	Base de formigó en massa HM-20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3; i rebleix aigua ciment <= 0,6, adobat des de canvi amb estesa i vibratge manual, amb acabat rejolat, incloent els encorçats laterals i els dels junts de dilatació, en entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/platàforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobilitat urbs, en actuacions de més de 2.1 m3	144,82 €
P-239	P9BN0V2	u	Reconstrucció tercer tram de l'escala noble. Tall amb màquina elèctrica de l'element a reparar per deixar-lo alineat. Reconstrucció de l'esgraiat amb material ceràmic i acabat a punt per rebre el material d'acabat. Incloses totes les fàenes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.287,50 €
P-240	P9BBNOV1	m	Reparació d'esgraiat de l'escala noble. Tall amb radial del bec de l'esgrai existent de terratzo i preparat per rebre nou bec de pedra granítica nacional, preu alt del mateix gruix que el paviment existent. Incloses totes les fàenes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	100,59 €
P-241	P9C2-H7JH	m2	Aplacat de terratzo lls de gra petit, de dimensions segons projecte, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, per a us interior Incloses totes les fàenes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	26,10 €
P-242	P9D6-14QCH	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcelànic premat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u pesant/2 grup B1a (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C3 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13889). Model Living ceràmica BHAS 30x60cm R11 C3. Preu alt Incloses totes les fàenes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	65,11 €
P-243	P9D6-H8CV	m2	Neteja de paviment de rajola ceràmica, de taques, salts, eflorescències salines i microorganismes, amb dissolutor d'àcid acètic, respallat i aplicació posterior de producte decapant (DOTZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	12,16 €
P-244	P9D6-H8D3	m2	Rejuntat de paviment exterior de rajola ceràmica, amb rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13889) colorejada, amb buda i neteja prèvia del material existent als junts (QUINZE EUROS AMB CINQUANT-A-UN CÈNTIMS)	15,51 €
P-245	P9F3-14GRH	m2	Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locada sobre base de morter 1:4 de 10 N/m2, i rebleix de junts amb sota-ciment, en entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/platàforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobilitat urbs, en actuacions de més de 10 i m2 (CENT DEU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	110,95 €
P-246	P9R98FN9	m2	Paviment vinílic homogeni amb cap intermija d'escuma, tipus IQ Eminant Acoustic de la casa Tarkett o similar color a determinar per la DF. Classificació 34-42 segons UNE-EN ISO 24011, us tipus II, aïllament contra sorolls d'impacte de 16db, de gruix total de 3,15mm. Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4mm.	45,82 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/12/25

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-247	P9J4-4ZAY	m	Incloses totes les fàenes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del l'adjuant. (QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	9,54 €
P-248	P9J4-H8J5	m	Sòcol de fusta de roure envimeissada, de 10 cm d'alçada, col·locat amb tacs d'expansió i cargols. Incloses totes les fàenes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (NOU EUROS AMB CINQUANT-A-QUATRE CÈNTIMS)	8,71 €
P-249	P9J6-H8DW	m	Sòcol de fusta de tauil hidròlog de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envimeissat, de 10 cm d'alçada, col·locat amb tacs d'expansió i cargols (VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	54,65 €
P-250	PA001CM	u	Suports per a unitats exteriors (QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	47,97 €
P-251	PA002CM	u	Suports per a unitats interiors (VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	27,60 €
P-252	PA003CM	u	Amortidors metàl·lics marca MITSUBISHI mod AW-150-R o similar (TRENTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	30,49 €
P-253	PA004CM	u	Sistema d'emprenat de la instal·lació de climatització, inclou valvulera i desconector. Segons RITE (CINC-CENTS DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	502,27 €
P-254	PA005CM	u	Sistema de budatge de la instal·lació de climatització, inclou valvulera i desconector. Segons RITE (TRES-CENTS DINOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	319,40 €
P-255	PA006CM	u	Embossadures per al recuperador de calor (DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	243,80 €
P-256	PA007CM	u	Començat a desguàs dels fanals de terra (CINQUANT-A-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	56,08 €
P-257	PA015RLB	u	Col·locació de porta talafosc de fulles batents per a una llum de 90x200 cm amb platina d'ancoratge agafada amb morter de ciment 1:6 (SEIXANTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	60,05 €
P-258	PA015RLD	u	Col·locació de porta talafosc de fulles batents per a una llum de 180x200 cm amb platina d'ancoratge agafada amb morter de ciment 1:6 (SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	75,33 €
P-259	PA0250UT	u	Porta talafosc metàl·lica, E2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 100x210 cm, preu superior amb l'anca antipànec, col·locada (CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	561,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/12/25

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-260	PAS2-SOXP	u	Porta tallafocs metàl·lica, E/2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada (CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	534,31 €
P-261	PAS2-SOXW	u	Porta tallafocs metàl·lica, E/2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 180x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada (MIL DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	1.270,08 €
P-262	PAS2-SRTW	u	Porta tallafocs metàl·lica, E/2-C60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu superior amb finestreta i tanca antipànic, col·locada (MIL VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEXANTANOU CÈNTIMS)	1.874,89 €
P-263	PAS2-CTF1	u	Cortina tallafocs (DOS MIL CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS)	2.575,00 €
P-264	PAW6-78P2	u	Relentador electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb potssador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret (CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTADOS CÈNTIMS)	56,42 €
P-265	PC16-5MMM	m2	Mirall de lluna i redora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament, Chien d'orientament m2 de superfície ambada segons les especificacions de la DT Stan de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. (SEXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	66,26 €
P-266	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (ZERO EUROS AMB SEXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,64 €
P-267	PDK1-DX9Y	u	Bastiment i lapa per a peritxo de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locada amb morter per a am de paleta (QUARANTA EUROS AMB NORANTASET CÈNTIMS)	40,97 €
P-268	PDK3-DPQF	u	Peritxo de 38,38x55 cm amb parets de 10 cm de gruix de formigó en massa HM-, 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i retació aigua ciment <= 0,6 i solera de maró calat, sobre ill de sorra (SEXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	63,86 €
P-269	PE40-60CM	u	X3, Barrat de xemeneia de planxa d'açer carboni acabat negre, de 125 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	32,71 €
P-270	PE40-60CY	u	X2, Barrat de xemeneia de planxa d'açer carboni acabat negre, de 250 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	43,33 €
P-271	PE40-60DG	u	X1, Barrat de xemeneia de planxa d'açer carboni amb acabat negre, de 600 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (CENT CINQUANTA EUROS AMB SEXANTASET CÈNTIMS)	150,67 €
P-272	PE42-48RS	m	Conduïde helicoidal circular de planxa d'açer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (S/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unit amb brida extensible cargolada, muntat superficialment (VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	21,36 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/12/25

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-273	PE42-48T9	m	Conduïde llis circular de planxa d'açer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (S/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unit amb brida extensible cargolada, muntat superficialment (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	22,51 €
P-274	PE42-48TN	m	Conduïde helicoidal circular de planxa d'açer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (S/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unit amb brida extensible cargolada, muntat superficialment (VINT-I-TRES EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	23,19 €
P-275	PE42-48WY	m	Conduïde helicoidal circular de planxa d'açer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (S/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unit amb brida extensible cargolada, muntat superficialment (TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	34,31 €
P-276	PE42-48ZO	m	Conduïde helicoidal circular de planxa d'açer galvanitzat de 550 mm de diàmetre (S/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unit amb brida extensible cargolada, muntat superficialment (VUITANTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)	88,07 €
P-277	PE42-48ZP	m	Conduïde helicoidal circular de planxa d'açer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (S/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unit amb brida extensible cargolada, muntat superficialment (SEXANTÀ-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	68,76 €
P-278	PE53-4UFM	m2	Formació de conduïde rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2 K/W, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de bixit de vidre negre, muntat encastat en el cel·las (CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	50,51 €
P-279	PE54-35EB	m2	Formació de conduïde rectangular de planxa d'açer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unitó marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports (TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	30,51 €
P-280	PE60-541X	m2	Alliment tèrmic de conduïdes amb manla de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,034 W/(m.K), resistència tèrmica >=0,88235 m2 K/W, amb paper kraft-alumini, classe de reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment (CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	51,71 €
P-281	PE64-CS3P	u	Recuperador de calor marca TECNIA RCE 1200-EC o similar, amb alimentació monofàsica a 230 V, de 1200 m3/h de cada màxim, transmissió directa amb 2 motors a impuls i aspiració de 274 W cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i 1 un a la impulsió de classe F-8, amb bateria elèctrica, boques de 180 mm de diàmetre, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conduïdes d'aspiració i impulsió (QUATRE MIL VUIT-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	4.848,36 €
P-282	PE64-CS4V-1	u	Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230V, de 6.700 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb dos motors a impuls i aspiració de 22.10W cada un amb tres filtres d'aspiració F7+F7+F8, col·locat fixat mecànicament a una paret vertical o al sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conduïdes d'aspiració i impulsió. Dimensions aproximades de 1650x1650x850mm i pes aproximat entre 350 i 400 kg, amb boques de 450mm i doble filtració F7+F8 per compliment del RTIE, envoltupants de panells sandwich amb aïllament de 25 mm de llana mineral o material equivalent. (ONZE MIL VINT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	11.020,49 €
P-283	PE62-CU00	u	Enfriadora con bomba de calor marca DAIKIN model EWY7090CZPA2 o equivalent, Equipo aire-aqua con las siguientes características: - Bomba circuladora - gas refrigerante R-32 - Capacidad frigorífica aproximada de 88,8 kW - Capacidad calorífica aproximada de 85,3 kW - Alimentación eléctrica trifásica de 400V	37.298,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

03/12/25

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCió	PREU
--------	------	----	------------	------

- Consum elèctric aproximat de 31,1 kW

Se inclou servei de guai i connectat elèctric de maniobra. Totalment col·locada (TRENTA-SET MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-284 PED2-CU00-1

u

Refreradora amb bomba de calor, aïre-aigua, refrigerant R32 (DINOU MIL NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

19.943,12

€

P-285 PED2-CU14-1

u

Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant R454B, diaconament elèctric, condensatò per aire, possibilitat de funcioament amb calefacció continua, potència frigorífica nominal de 150 a 154 kW i potència calorífica nominal de 138 a 163 kW. SEER aproximat de 5 i COP aproximat de 3,5, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 51 kW i en calor 48 kW, elevada eficiència estacional determinada segons la norma UNE-EN 14825, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC. Inverter i compressors tipus hermetic rotatiu (scroll), de 4 mòduls. Recuperació activa de calor, amb filtres G4+G7, col·locada (CINQUANTA-TRES MIL NOU-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

53.964,30

€

P-286 PEG6-SZCF-1

u

Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensatò per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 9,5 kW, potència calorífica nominal de 10,8 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 6,1 a 8,5 (A++) i SCOP de 4 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC. Inverter i compressor hermetic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col·locada (QUATRE MIL NOU-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

4.933,62

€

P-287 PEG6-SZCF-3

u

Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensatò per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 6,6 kW, potència calorífica nominal de 7,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5,1 a 8,5 (A++) i SCOP de 4,6 a 5,1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC. Inverter i compressor hermetic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col·locada Marca DAIKIN model AASG100B o similar (TRES MIL CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

3.548,74

€

P-288 PEG6-SZCF-4

u

Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensatò per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 5 kW, potència calorífica nominal de 6 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 7,1 a 8,5 (A++) i SCOP de 4,6 a 5,1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC. Inverter i compressor hermetic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col·locada (DOS MIL NOU-CENTS SETANTA-SET EUROS)

2.977,00

€

P-289 PEG6-5-12CF-3

u

Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensatò per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 6,8 kW, potència calorífica nominal de 7,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5,1 a 8,5 (A++) i SCOP de 4,6 a 5,1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC. Inverter i compressor hermetic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col·locada Marca DAIKIN model TXF71F o similar (DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

2.349,16

€

P-290 PEG7-SZPF-1

u

Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensatò per aire, amb una unitat interior de sostre, potència frigorífica nominal de 20 a 24 kW, potència calorífica nominal de 20 a 24 kW, amb un EER aproximat de 3 a 5 i un COP aproximat de 3 a 5, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC. Inverter i compressor tipus hermetic rotatiu, gas refrigerant R32, de preu superior, col·locada (SET MIL DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

7.238,89

€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

03/12/25

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCió	PREU
--------	------	----	------------	------

P-291 PEJ4-H810 u Fan-coil horitzontal amb carcassa de ploma d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador centrifug, per a treballar en sistemes de distribuïdo d'aigua de 2 tubs, de 8,4 kW de potència frigorífica màxima i 9,7 kW de potència calorífica màxima, de 165 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, amb thermostat ambient i amb safeta de recollida de condensats, muntat superficialment al sostre (MIL QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

1.433,62

€

P-292 PEJ8-6SGJ

u

Fan-coil tipus terra, marca CLAT model MAJOR LINE 302N CV 1 2T G o similar, amb les següents característiques:
- Capacitat frigorífica aproximada 2,72 kW
- Capacitat calorífica aproximada 3 kW
- Cabal màxim aproximat de 475 m3/h
- Dimensions aproximades de 610x1000x250 mm (alt x ample x fons)
Inclou valvula 2 vies i thermostat encaixat incorporat en el fancoil model V30 amb potèndomeire (VUIT-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

887,55

€

P-293 PEJ8-16SGJ

u

Fan-coil tipus terra, marca CLAT model MAJOR LINE 302N CV 1 2T G o similar, amb les següents característiques:
- Capacitat frigorífica aproximada 4 kW
- Capacitat calorífica aproximada 6,75 kW
- Cabal màxim aproximat de 750 m3/h
- Dimensions aproximades de 610x1000x250 mm (alt x ample x fons)
Inclou valvula 2 vies i thermostat encaixat incorporat en el fancoil model V30 amb potèndomeire (NOU-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

935,06

€

P-294 PEK6-6YY5

u

Difusor rotacional helicoidal per a impulsó d'aïre, d'aïetes defletores sectoritzades d'ABS, amb placa frontal rodona de ploma d'acer acabat lacat blanc de 500 mm de costat, de 24 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 198 mm de diàmetre, vertical i horitzontal, i sense comporta de regulació, muntat suspès al sostre (TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

320,21

€

P-295 PEKJ-38JE

u

Reixa de d'impulsió o reïon, d'una filera d'aïetes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100 mm, d'aïetes separades 20 mm, de secó en V i fixada al basiment (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

84,81

€

P-296 PEKJ-38KD

u

Reixa de d'impulsió o reïon, d'una filera d'aïetes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 500x200 mm, d'aïetes separades 16/12,5 mm, de secó en V i fixada al basiment (MORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

91,57

€

P-297 PEKJ-38JE-1

u

Reixa de d'impulsió o reïon, d'una filera d'aïetes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x200 mm, d'aïetes separades 20 mm, de secó en V i fixada al basiment (SETANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

73,15

€

P-298 PEKM-48DK

u

Reixa de reïon de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 600x600 mm, d'aïetes separades 16/12,5 mm, de secó en V i fixada al basiment (DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

215,62

€

P-299 PEKM-48DK1

u

Reixa de reïon de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 300x1000 mm, d'aïetes separades 16/12,5 mm, de secó en V i fixada al basiment (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

158,49

€

P-300 PEKM-48DK1

u

Reixa de reïon de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 500x1000 mm, d'aïetes separades 16/12,5 mm, de secó en V i fixada al basiment (CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

182,87

€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

03/12/25

Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCió	PREU
P-301	PEKN-BHYN	u	<p>Slenciator circular de xapa helicoidal d'aer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre de connexió i 900 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sola xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat superficialment</p> <p>(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	227,64 €
P-302	PEKN-BHXQ	u	<p>Slenciator circular de xapa helicoidal d'aer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre de connexió i 900 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sola xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat superficialment</p> <p>(QUATRE-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)</p>	471,76 €
P-303	PEKN-BHZH	u	<p>Slenciator circular, amb nucli interior, de xapa helicodal d'aer galvanitzat, de 710 mm de diàmetre de connexió i 1200 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sola xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat superficialment</p> <p>(MIL TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)</p>	1.324,97 €
P-304	PEKO-AFLU	u	<p>Slenciator de cel·les amb carcassa d'aer galvanitzat de 1200 a 1600 mm d'amplària, 1200 mm d'alçària i 1200 mm de llargària, amb 4 cel·les de llana mineral amb protecció de vel de seda de vidre, de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 100 a 200 mm, col·locat (DOS MIL CINC-CENTS SEXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	2.569,44 €
P-305	PEKP-BSHW	u	<p>Tovera de llaig abast, orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal de 400 mm de diàmetre de connexió i 212 mm de diàmetre de boca, alumini lacaat de color especial, i amb embellidor format per marc circular per a fixar amb cargols vistos, col·locada</p> <p>(TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)</p>	318,15 €
P-306	PEUT-6RTW	u	<p>Depòsit de inèrcia de acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) con aislamiento térmico de espuma de poliuretano y revestimiento exterior de aluminio, de 500 l de capacidad, de purga de aire con conexiones de rosca 1 1/2", de presión máxima de servicio 6 bar y 95°C de temperatura máxima, colocado en posición vertical con fijaciones murales y conectado</p> <p>(MIL VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)</p>	1.888,88 €
P-307	PEU9-10QLB	u	<p>Manometre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2" G, instal·lat</p> <p>(DINOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)</p>	19,20 €
P-308	PEUE-6YQ3	u	<p>Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120°C, col·locat rosca</p> <p>(QUINZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)</p>	15,92 €
P-309	PEV3-HAHR	u	<p>Computador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 85,0 m³/h, una pressió nominal de 16 bar, de 125 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i caràct electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sonda d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions teies</p> <p>(MIL VUIT-CENTS QUARANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)</p>	1.840,24 €
P-310	PF42-65G1	m	<p>Tub d'aer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment</p> <p>(NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	96,34 €
P-311	PF42-65J3	m	<p>Tub d'aer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment</p> <p>(VINT-I-QUINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)</p>	25,86 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

03/12/25

Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCió	PREU
P-312	PF57-CTER	m	<p>Tub de coure recuit, prealliat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'14", de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 17 mm de gruix de l'alletament i línia de gas de 1/2" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'alletament, col·locat en canal o satel·la</p> <p>(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)</p>	46,46 €
P-313	PF57-CTF3	m	<p>Tub de coure recuit, prealliat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'alletament i línia de gas de 5/8" de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'alletament, col·locat en canal o satel·la</p> <p>(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)</p>	53,48 €
P-314	PF57-CTEO-1	m	<p>Tub de coure recuit, prealliat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'alletament i línia de gas de 7/8" de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'alletament, col·locat en canal o satel·la</p> <p>(QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)</p>	48,04 €
P-315	PF90-HPG1	m	<p>Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premisar (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)</p>	16,26 €
P-316	PF90-HPG3	m	<p>Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premisar (VINT-I-UN EUROS)</p>	21,00 €
P-317	PF90-HPG4	m	<p>Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premisar (VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)</p>	23,62 €
P-318	PF90-HPG5	m	<p>Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 32x3 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premisar (VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)</p>	26,48 €
P-319	PF90-HPG6	m	<p>Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 40x3,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premisar (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	34,94 €
P-320	PF95-3UXR	u	<p>Maniquet de connexió de PVC, de 160 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal, amb unions elàstiques amb anella elàstica i eina d'estriat i guait, col·locat al lloc de la ras</p> <p>(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)</p>	53,46 €
P-321	PF96-7AHD	m	<p>Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar</p> <p>(VINT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)</p>	20,43 €
P-322	PF96-HPJ9	m	<p>Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 6,9 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar</p> <p>(VINT-I-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)</p>	27,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/12/25

Pag.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCió	PREU
P-323	PF0Q-410U	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	14,45 €
P-324	PF0Q-410X	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (SETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	16,28 €
P-325	PF0Q-4111	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTADOS CÈNTIMS)	24,72 €
P-326	PF0Q-4114	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	34,83 €
P-327	PF0Q-4117	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	46,23 €
P-328	PF0Q-411D	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 90x8,2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (SETANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	70,34 €
P-329	PF0Q-471P	m	Alliment tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tubs de diàmetre exterior 64 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	38,71 €
P-330	PF0Q-47BZ	m	Alliment tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tubs de diàmetre exterior 89 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	56,77 €
P-331	PF0Q-47S	m	Alliment tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tubs de diàmetre exterior 42 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (VINT-I-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	29,06 €
P-332	PF0Q-47BX	m	Alliment tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tubs de diàmetre exterior 54 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTIA CÈNTIMS)	33,50 €
P-333	PF0Q-41UX	m	Alliment tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tubs de diàmetre exterior 35 mm, de 19,5 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autodiàmetxa, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 10000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEXANTIA-TRES CÈNTIMS)	24,63 €
P-334	PF0Q-41UX-1	m	Alliment tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tubs de diàmetre exterior 25 mm, de 20 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autodiàmetxa, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 10000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (MISSET EUROS AMB TUN CÈNTIMS)	17,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/12/25

Pag.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCió	PREU
P-335	PG19-DG10	u	Caixa general de protecció de políester reforçat amb fibra de vidre, de 630 A, segons esquema Unesa número 9, inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borms de connexió i grau de protecció IP-43, IK02, muntada superficialment (SIS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	621,75 €
P-336	PG1B-DGQL	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB SEXANTIA-DOS CÈNTIMS)	318,62 €
P-337	PG1B-DGOT	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	390,97 €
P-338	PG1C-DXXG	u	Centralització de comptadors elèctrics de tres mòduls, per a 1 comptador monofàsic i per a 2 comptadors trifàsics, muntada (CINC-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	548,54 €
P-339	PG1D-H9V	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF-10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble allotjament de políester reforçat amb fibra de vidre de mides totals 810x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptatge, amb IGA terapòdica (4P) de 400 A, regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial, col·locat individualment (DOS MIL DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	2.292,91 €
P-340	PG1D-H9W0	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF-1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència entre 17,32 kW i 43,64 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble allotjament de políester reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptatge, sense ICP-M i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment (TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	314,79 €
P-341	PG1M-FRS8	u	Caixa de seccionament GS-400 -CCP BUC amb fusibles de 400 A, instal·lada (TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	320,98 €
P-342	PG2S-MFZ4	m	Canal allotjant sense halògens segons la norma, amb 1 tapa per a distribució, de 80x150 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb encaix especial, de temperatura de servei de -25°C a +30°C, d'acord amb la norma, en sostre (SEXANTIA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	62,94 €
P-343	PG2L-HBTR	m	Sarrea metàl·lica de reixa d'acer electrolitzat, d'alçada 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de parements horitzontals amb elements de suport (SEXANTIA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	66,03 €
P-344	PG2N-EUGA	m	Tub corbade corrugat de potel·le, de doble capa, lisa a l'interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, allotjant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	3,16 €
P-345	PG2N-EUHP	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, allotjant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fum i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa elàstica de 2000 V, muntat encaixat (QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	4,21 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/12/25

Pag.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-346	PG2N-EUHR	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense hàbgers, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa elèctrica de 200 V, muntat encastat (UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	1,81 €
P-347	PG2N-EUHS	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense hàbgers, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa elèctrica de 200 V, muntat encastat (DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	2,15 €
P-348	PG2N-EUHT	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense hàbgers, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa elèctrica de 200 V, muntat encastat (DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	2,57 €
P-349	PG2N-EUID	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (VUIT EUROS AMB VUITANTA-CÈNTIMS)	8,80 €
P-350	PG2N-EUIL	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (TRETZE EUROS AMB SEXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,64 €
P-351	PG32-1267M	m	Circuit trifàsic simple amb cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció (3x240) / (x150 mm2), classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	48,58 €
P-352	PG33-EAUX	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb cobertura del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata (SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	7,02 €
P-353	PG33-EAXH	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb cobertura del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata (DEU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	10,35 €
P-354	PG33-EAXI	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb cobertura del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata (CATORZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	14,99 €
P-355	PG33-EAXJ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb cobertura del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	22,59 €
P-356	PG33-EAXK	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb cobertura del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata (TRENTA-QUATRE EUROS)	34,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/12/25

Pag.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-357	PG33-ECRC	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb cobertura del cable de polietilènes, classe de reacció al foc Cca-s1b, dt1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	3,12 €
P-358	PG33-ECCT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb cobertura del cable de polietilènes, classe de reacció al foc Cca-s1b, dt1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	4,02 €
P-359	PG33-ECF4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb cobertura del cable de polietilènes, classe de reacció al foc Cca-s1b, dt1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (DISSET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	17,31 €
P-360	PG33-ETZ3	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb cobertura del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en tub (DOTZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	12,39 €
P-361	PG33-ETZ8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb cobertura del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en tub (QUARANTA-TRES EUROS AMB SEXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	43,64 €
P-362	PG34-41M0	m	Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada amb designació SZT1-K (AS-), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb orientatge i cobertura del cable de polietilèna amb baixa emissió fums, col·locat en tub (TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	3,33 €
P-363	PG47-ELCI	u	Interrupidor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus P1A corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'ampfana, muntat en perfil DIN (CINQUANTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	50,14 €
P-364	PG47-ELXB	u	Interrupidor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus P1A corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'ampfana, muntat en perfil DIN (CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	50,81 €
P-365	PG47-ELYA	u	Interrupidor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus P1A corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'ampfana, muntat en perfil DIN (NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	94,08 €
P-366	PG47-EM5C	u	Interrupidor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus P1A corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'ampfana, muntat en perfil DIN (NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	96,36 €
P-367	PG47-ELM8W	u	Interrupidor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus P1A corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'ampfana, muntat en perfil DIN (CENT TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	103,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/12/25

Pag.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-368	PG4E-DXHA	U	Interrupctor automàtic magnetoelèctric de 32 A d'intensitat nominal, tipus PJA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	43,52 €
P-369	PG4E-EOHV	U	Interrupctor automàtic magnetoelèctric de 32 A d'intensitat nominal, tipus PJA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (NORANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	90,48 €
P-370	PG4E-EOHW	U	Interrupctor automàtic magnetoelèctric de 40 A d'intensitat nominal, tipus PJA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	109,43 €
P-371	PG4E-EOHY	U	Interrupctor automàtic magnetoelèctric de 63 A d'intensitat nominal, tipus PJA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (DOS CÈNTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	224,75 €
P-372	PG4E-EOKK	U	Interrupctor automàtic magnetoelèctric de caixa emmolhada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pòis i 4 relés i bloc de relés magnetoelèctric estàndard integrat, de 30 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (NOU-CENTS DOITZE EUROS AMB TREITZE CÈNTIMS)	912,13 €
P-373	PG4A-EOV3	U	Interrupctor automàtic magnetoelèctric de caixa emmolhada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pòis i 3 o 4 relés o 3 relés amb protecció parcial del neutre i bloc de relés electrònic regulable per a interrupcions fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment (TRES MIL CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	3.123,71 €
P-374	PG4B-DWYE	U	Interrupctor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantània, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de detecció, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT SEXANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	160,29 €
P-375	PG4B-DWYN	U	Interrupctor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantània, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de detecció, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (DOS CÈNTS TRENTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)	231,01 €
P-376	PG4B-DXSE	U	Interrupctor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantània, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de detecció, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (DOS CÈNTS TRENTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)	268,46 €
P-377	PG4B-DXSG	U	Interrupctor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantània, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de detecció, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	158,17 €
P-378	PG4B-DXSI	U	Interrupctor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantània, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de detecció, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (DOS CÈNTS TRENTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)	231,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/12/25

Pag.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-379	PG4B-DXST	U	Interrupctor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantània, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de detecció, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (TRES CÈNTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	305,55 €
P-380	PG4L-HCHP	U	Rele diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llinars commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (6 llinars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb vigilada automàtica de l'enllaç amb el boboi, de l'alimentació elèctrica i de l'electrònica interna, per a muntar en cartri DIN normalitzat, col·locat (DOS CÈNTS SEXANTATRICINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	265,11 €
P-381	PG60-79KNV	U	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+17) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+17) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP i un interruptor automàtic magnetoelèctric bipolar (1P+N) de 10 A PJA corba C, muntada superficialment (CENT NORANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	199,05 €
P-382	PG9Z-ESCI	U	Equipament de tram d'escala. -1 caixa on fer les derivacions de la línia general -25 m de tub D20 mm per a endolls, 20 m de perimetre + 2 baixades de 2,5 m -25 m de tub D16 mm per enfilament. -1 caixes de mecanismes per a endolls -75 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) -75 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) -2 llums d'emergència 70 lm -2 caixes de derivació encastrades (una per enfilament i una per endolls) -1 endoll (CINC CÈNTS QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	504,37 €
P-383	PG9Z-AULA	U	Equipament BT d'aula o despatx o petit espai assimilable. -1 caixa on fer les derivacions de la línia general -30 m de tub D20 mm per a endolls, 15 m endolls blancs + 15 m endolls vermells -15 m de tub D20 mm per a cables UTP -17 m de tub D16 mm per enfilament, 5 m de caixa a interruptor + 10 m de caixa a punts de llum + 2 m a llum emergència -1 caixa de mecanismes per a l'interruptor del llum -1 interruptor -51 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) -90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) -30 m (2 x 15) cable UTP per a les preses RJ45 -1 llum d'emergència 70 lm -1 caixa de mecanismes per punt de treball	704,01 €
P-384	PG9Z-EG1	U	(SET CÈNTS QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS) Equipament BT espais grans (DOS MIL NOU-CÈNTS NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	2.997,90 €
P-385	PG9Z-LVB1	U	Equipament BT lavabo. -1 caixa on fer les derivacions de la línia general -30 m de tub D20 mm per a endolls, 20 m de perimetre + 4 baixades de 2,5 m -25 m de tub D16 mm per enfilament. -4 caixes de mecanismes per a endolls d'extingimants + 1 endoll general -75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) -50 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) -4 llums d'emergència 70 lm -4 caixes de derivació encastrades (una per espai: Homes, dones, accessible, vestibul) -1 endoll	1.168,38 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/12/25

Pag.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-386	PG8Z-PAS1	u	(MIL CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS) Equipament BT de passos, passadissos i entrades - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 25 m de tub D20 mm per a endòs. 20 m de perimetre + 2 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllunyat. - 2 caixes de mecanismes per a embòls generals - 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 75 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 2 llums d'emergència 70 lm - 2 caixes de derivació encastrades - 1 endòl (CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	541,21 €
P-387	PGCZ-HQI	u	Grup elèctrogen de construcció i horitzontal automàtic, de 30 kVA de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre de control i quadre de comunicació automàtica, instal·lat (SETZE MIL VUIT-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	16.876,17 €
P-388	PGG1-HAB1	u	Transformador trifàsic de distribució secundària, del tipus submergit en oli, alimentat a base d'oli mineral, potència 400 kVA, tensió assignada del primari 36 kV, tensió del primari 25 kV, tensió del secundari 420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió DYN11, regulació del primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 7,5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per a instal·lació interior i exterior, sistema d'aïllats amb refrigeració natural, commutador de regulació manobrabre sense tensió, passadissos VNT de porcelana, passadissos BT de porcelana, dispositiu de buidatge i presa de mostres i dispositiu d'ompliment, amb placa de característiques i placa de seguretat i instruccions de servei, instal·lat i amb la totalitat de les connexions feses (TRETZE MIL NOU-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	13.952,94 €
P-389	PGH5-ZA26	u	Cel·la compacta prefabricada de mil·la tensió sota envoltant metàl·lica, allotjament integral en gabinet SFE, amb 2 cel·les de línia i 1 cel·la de protecció amb taulers, per a transformadors de 1000 kVA de potència com a màxim, tensió assignada 36 kV, intensitat nominal 400 A, intensitat de curta durada admissible 16 kA, amb interruptor-seccionador i rebuïu de 3 posicions (comedat, seccional i posat a terra) amb poder de tall en càrrega d'accionament motoritzat, amb capacitors capacitius per a la detecció de tensió i sistema sonora de posada a terra, inclosos els elements de connexió (VINT-I-CINC MIL CENT TRENTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	25.132,10 €
P-390	PGJ0-HB37	u	Conjunt d'accessoris de seguretat i manobra constituït per una banqueta alliant, un extintor d'eficàcia 89B, guants alliant, perxa alliant i armari de primers auxilis, segons instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centres Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació, B.O.E. 25-10-84, col·locat (QUATRE-CENTS SETANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	470,03 €
P-391	PGJ2-HAXN	u	Edifici prefabricat per a centre de transformació de superfície de formigó armat (estructura monobloc), de tipus compacta, manobra interior, tensió assignada de la aparellament de mil·la tensió fins a 36 kV, per allotjar 1 transformador de 1250 kVA de potència com a màxim, amb 1 porta per a la entrada del transformador i 1 porta per al pas de vianants, amb enllunyat interior i amb ventilació natural, col·locat superficialment (DEU MIL VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	10.023,78 €
P-392	PGJ5-11NXL	u	Quadre de baixa tensió del tipus companyia subministradora per a centre de transformació de manobra interior, tensió assignada 440 V, intensitat assignada 1600 A, protecció en capçalera mitjançant interruptor-seccionador d'accionament manual, per a 4 sortides estàndard equípates catascuna amb una base profundistes tripolar vertical seccionable en càrrega (BVC) amb fus.gariv.Nh2 de 400 A com a màxim, amb mòdul de protecció de serveis auxiliars del centre de transformació, mòdul d'entrada auxiliar des de grup elèctrogen i emmarcat de distribució, instal·lat i amb la totalitat de les connexions feses (SIS MIL VUIT-CENTS NORANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	6.890,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/12/25

Pag.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-393	PGK0-110OR	m	Circuit trifàsic simple amb cable elèctric de mil·la tensió amb conductor d'alumini i d'allament extruït unipolar, de designació RH45Z1-OL, de 240 mm2 de secció, tensió assignada 18/30 kV, conductor d'alumini classe 2, pantalla sobre el conductor semiconductora, allotjament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla sobre l'aïllament semiconductora, protecció contra l'emissió d'arcu simple obstruïda longitudinal amb cinta inflable, pantalla metàl·lica de cinta d'alumini, coberta exterior de material compost termoplàstic a base de poliolefines de designació DWZ1, llum d'halògens segons norma UNE-EN 60754-1, de baixa emissió de fums corrosius i tòxics segons norma UNE-EN 60754-2 i de baixa capacitat de fums segons norma UNE-EN 61034-2, classe de reacció al foc Fca segons norma UNE-EN 50575, norma de disseny UNE T 16120, col·locat en tub (VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	82,26 €
P-394	PGKZ-HBUD	u	Emballament elàstic universal contractat en fred, unipolar, amb envoltant semiconductora, cos extensioral tricap, coberta exterior contractat en fred i malia de coure de continuïtat de l'apallament del cable, per a cables de 50 a 630 mm2 de secció i allotjament d'HER21 o RH21 i tensió assignada de 18/30 kV, muntat (TRES-CENTS CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	305,14 €
P-395	PGKZ-HB0U	u	Conector endollable amb coixe de 400 A, tensió nominal de 18/30 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acord inoxidable, pantalla semiconductora interna, contacte de coure, ull de presa de terra, divisor capacitiu de tensió, capa semiconductora externa, cos alliant en EPDM, reduïdor d'EPDM i protector de presa de terra en EPDM, per cables amb allotjament polimèric del tipus HER21 o RH21 de 150 a 240 mm2 de secció, muntat (CENT VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	181,31 €
P-396	PGZ1-ALTR	u	Elements específics a determinar en projecte executiu d'acord amb les prestacions requerides per la projectat i l'estat de la tècnica del moment. (VINT-I-NOU MIL CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS)	29.561,00 €
P-397	PJ11D-38QI	u	Lavabo mural de porcelana esmaltada, senzill, d'amplicitat 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	155,18 €
P-398	PJ11C-3DOA	u	Inodor de porcelana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, sistema i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (QUATRE-CENTS TRENTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	430,06 €
P-399	PJ11D-3CLC	u	Unitat de porcelana esmaltada amb sífo incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu superior, col·locat amb fixadors murals (TRES-CENTS DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	302,24 €
P-400	PJ21S-3CS1	u	Aixeta de regulació per a inodor amb sistema incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaiç, inodorat, de lliatut cromat, preu superior, amb entrada d'1/2" (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	29,40 €
P-401	PJ21T-3SBY	u	Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre baulal o aparell sanitari, de lliatut cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de manijets (NORANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	90,95 €
P-402	PJ21D-3CS6	u	Aixeta de pas temporitzada per a unani, mural, muntada superficialment amb tub d'enllaiç, de lliatut cromat, preu superior, amb entrada d'1/2" (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	125,53 €
P-403	PJ41-HAIS	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nífol, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'acordament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	278,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

03/12/25

Pàg.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

P-404	PM3-HX1K	u	Dosificador de sabó, vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'aer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antihidràlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques Clither d'armament. Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	69,37 €
P-405	PM30-A5A	u	Bateria columna d'aer inoxidable 1,4404 (AISI 316L) per a comptadors d'aigua, amb tubs de 2" de diàmetre, alimentació vertical 1 costat, per a 3 comptadors, connectada a les derivacions individuals i al ramal principal (DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	226,07 €
P-406	PM46-3HYK	u	Escalador acumulador elèctric de 75 l de capacitat, amb cubeta d'aer esmaltat, per a col·locar en posició horitzontal o vertical, de 1500 a 3000 W de potència, dissenyat segons els requisits del, amb una classe d'eficiència energètica segons, col·locat sobre paviment amb fixacions i connectat (DOS-CENTS VUITANTÀ-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	286,39 €
P-407	PL20-015	u	Asensor hidràulic, v > 0,15 m/s, portes automàtiques, dimensions útils de cabina 2,5 x 1,4 m, un sol embarcament. Carrega útil 2500 kg. (CINQUANTÀ MIL QUATRE-CENTS SETANTÀ EUROS)	50.470,00 €
P-408	PM11-3845	u	Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 6 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autonàlisi automàtic amb ledat i mètru LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'anària, de connexió de zona i de prova d'anària, amb corre d'aer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret (MIL TRES-CENTS SEXANTÀ-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	1.367,37 €
P-409	PM15-41CY	u	Sensor tèrmic termopelomètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment (SETANTÀ-QUATRE EUROS AMB QUARANTÀ CÈNTIMS)	74,40 €
P-410	PM15-41DC	u	Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment (VUITANTÀ-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	82,68 €
P-411	PM16-8039	u	Detector lineal de fums per a instal·lació contra incendis analògica, amb un abast longitudinal entre 3 i 300, segons norma UNE-EN 54-12, muntat superficialment (MIL CINC-CENTS CINQUANTÀ-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	1.556,35 €
P-412	PM20-DG4G	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per amari de xapa d'aer pintada per al·lojament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes marc d'aer i visor de vidre, indicava BIE (debandera d'al·luminòsc axial abatible, mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg, i elements d'anària (polsador rearmable, sístera i llum d'emergència), per a col·locar encastada i en posició horitzontal, inclos part proporcional d'accessoris tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge (CINC-CENTS NORANTÀ-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	593,38 €
P-413	PM32-DZ48	u	Extintor manual de dibid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb amari encastat (CENT CINQUANTÀ EUROS AMB CINQUANTÀ-JUN CÈNTIMS)	150,51 €
P-414	PM32-H88H	u	Extintor automàtic de pds seca polivalent ABC, de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb manoveler, precursor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat (CENT DOS EUROS AMB CINQUANTÀ-SET CÈNTIMS)	102,57 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

03/12/25

Pàg.: 42

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

P-415	PM91-HD99	u	Instal·lació completa de paratallams amb dispositiu d'endechament elèctronic, muntat en una antrera de 6 m d'alçaria, amb un radi d'acció de 80 m per a un nivell de protecció tipus I, muntat sobre sòcol, amb traçat amb cable de 30 m, comptador de lliams, protecció amb tub de PVC i protecció final de 2 m amb tub d'aer galvanitzat, piqueta de connexió a terra i punt de comprovació de terres, segons CTE/DB-SU 2006 (TRES MIL TRES-CENTS NORANTÀ EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	3.390,18 €
P-416	PM50-6Z18	u	Rèol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, biduuminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adient sobre parament vertical (NOU EUROS AMB TREIZE CÈNTIMS)	9,13 €
P-417	PM50-6Z2N	u	Rèol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, biduuminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adient sobre parament vertical (TRENTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	33,15 €
P-418	PM50-6Z2O	u	Rèol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, biduuminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adient sobre parament vertical (TRENTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	33,15 €
P-419	PM50-SS	u	Rèol senyalització sense sortida, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, biduuminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adient sobre parament vertical (TRENTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	33,15 €
P-420	PM37-6YCR	u	Vàlvula de bola manual solidada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'aer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 3/4 " i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	28,04 €
P-421	PM37-6YCS	u	Vàlvula de bola manual solidada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'aer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1/2 " i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (SEXANTÀ-JUN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	61,38 €
P-422	PM37-6YCW	u	Vàlvula de bola manual solidada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'aer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1 1/4 " i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (QUARANTÀ-JUN EUROS AMB CINQUANTÀ-SET CÈNTIMS)	41,57 €
P-423	PM37-6YCX	u	Vàlvula de bola manual solidada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'aer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1 " i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTÀ-SIS CÈNTIMS)	25,96 €
P-424	PM37-6YCY	u	Vàlvula de bola manual solidada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'aer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 2 " i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (VUITANTÀ-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	83,03 €
P-425	PM37-6YD1	u	Vàlvula de bola manual solidada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'aer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 2 1/2 " i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (CENT TRENTA EUROS)	130,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/12/25

Pag.: 43

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCió	PREU
P-426	PM38-HE/A	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llauit, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, munida superficialment (TRENZE EUROS AMB DISSSET CÉNTIMS)	13,17 €
P-427	PM45-FD2Z	u	Vàlvula de papallona centrífica segons norma UNE-EN 553, manual, per a mutar entre brides de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa modular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa modular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etlles propiè dia (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reduïdor manual, munida superficialment (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEXANTA-SIS CÉNTIMS)	155,66 €
P-428	PMX4-4BAZ	u	Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 24 m3/h de cabal nominal i 50 mca d'altura manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic de 400 V i 7,5 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, amb una bomba jockey de 0,9 kW de potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ", col·lector de la impulsió 2 1/2, inclou quadre elèctric de protecció i manobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, mutat superficialment (SIS MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB DOTZE CÉNTIMS)	6.925,12 €
P-429	PM44-6638	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal (UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÉNTIMS)	1,98 €
P-430	PM45-668P	m	Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus monomode de dissenyat G.652.D, estructura interna multibut (estructura aïduada), element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, al segons la norma, instal·lat (DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÉNTIMS)	2,77 €
P-431	PP71-7AVT	u	Amarri equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 12 unitats, amb capacitat fins a 48 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassís rack, 19", de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat (MIL SET-CENTS SEXANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÉNTIMS)	1.760,83 €
P-432	PP71-7AVX	u	Amarri equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 9 unitats, amb capacitat fins a 24 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassís rack, 19", de 700 x 800 x 400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat (MIL CENT UN EUROS AMB SEXANTA-JUN CÉNTIMS)	1.101,61 €
P-433	PP75-66XS	u	Caixa de fibra òptica fixa, per a terminació directe, per a 24 connector MTRJ, d1 i unitat d'alçària, per a armaris rack, 19", fixada mecànicament (CINQUANTA-JUN EUROS AMB SETANTA-TRES CÉNTIMS)	51,73 €
P-434	PP7A-ALTR	u	Elements específics a determinar en projecte executiu d'acord amb les prestacions requerides per la propietat i l'estat de la tècnica del moment (VUIT MIL VUIT-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÉNTIMS)	8.837,40 €
P-435	PP0U-4RLP	u	Amarri per a recinte d'instal·lacions de telecomunicacions modular (RTM), de construcció monobloc, amb cos de planxa d'acer, lacat i 2 portes de planxa d'acer lacat, amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de 2000x1000x500 mm, munida sobre el paviment, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge (MIL QUARANTA EUROS AMB DIVUIT CÉNTIMS)	1.040,18 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/12/25

Pag.: 44

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCió	PREU
P-436	PO54-430L	m2	Trauall de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de guix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastrat al parament.	276,09 €
P-437	PO83-HA7S	u	Inclosos totes les ferreries i elements auxiliars necessaris per a debilar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NOU CÉNTIMS)	188,22 €
P-438	PON1-HAAB	m	Escaigaments per aire calent amb sensor electrònic de presència,model Mediclinics M00ACS-FILM0ACS-I o equivalent, acabat sanitari INOX MATE, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat. Criteri d'instal·lació: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. El preu ha d'incloure l'aparell, accessoris, ancoratge al parament, escomesa elèctrica i els assaigs i proves per a la seva comprovació. (CENT SEXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÉNTIMS)	363,10 €
P-439	POZ5-J1TL	u	Penjador de roba antiuandèlic d'acer inoxidable amb tub de D25 mm, 30 mm de llargària, acabat amb planxa circular de D40 mm i cartells corm, col·locat soltat a pletines embegudes al prebibrat (CENT DEU EUROS AMB NORANTA-SIS CÉNTIMS)	110,96 €
P-440	RSIM40	m²	Parquet flotant, format per barrejats encastellades de 2180x200x14 mm, constituïdes per tres capes col·locades transversalment, premassades i embolades entre si, essent la capa vista, ondulada capa noble o d'ús, constituïda per un mosaic de plaquetes de fusta de roure, de 3 mm d'espessor, acabat amb vernís selvat, emboladades entre si amb adhesiu, amb classe de durabilitat D3. Tot el conjunt instal·lat en sistema fidant sobre lamina d'escuma de poliètil·la d'alta densitat de 3 mm d'espessor. Inclou molitures tapajuntes, adhesiu i accessoris de muntatge per al parquet. Inclou: Col·locació de la base de poliètil·la i retall de la primera filada per a canonada de l'habitatge. Col·locació i retall de les següents filades. Unió de les taules mitjançant encaixar. Neteja de restes d'adhesiu que pugun vessar per les juntes. Col·locació i retall de l'última filada. Criteri d'andament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'andament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.	52,53 €
P-441	RTC015	m²	Inclosos totes les ferreries i elements auxiliars necessaris per a debilar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CINQUANTADOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÉNTIMS)	43,76 €

Faís sostre continu suspès, lls, 15'-15'-27'-27' situat a una altura menor de 4 m, resistència al foc EI 60, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de foinço amb perfils combinats cada 800 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 400 mm; PLAQÜES: dues capes de plaques de guix laminat DT / UNE-EN 320 - 1200 / longitud / 15 / amb les vores longitudinals alindades, amb litora de vidre llatxil en la massa de guix que li confereix estabilitat davant al foc. Inclou banda autoadesiva desolidantant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta microporada de paper i accessoris de muntatge.

Inclou: Repanleig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Fixació dels perfils perimetrials. Senyalització dels punts d'ancoratge al forat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques i tractado de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/12/25

Pag.: 45

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
I. totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partda correctament executada segons plans de projecte i indicacions de la DF. Criteri d'andament de projecte. Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions. Criteri de mesura d'obra. Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, seguint els criteris d'andament exposats en la norma UNE 92306. (QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)				



V.03 QUADRE DE PREUS II

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Date: 03/12/25

Pag: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	0101	PA	Tapat de forats per a pas d'instal·lacions o similar de D75mm o superior en tancaments de cartró guix amb llana de roca	550,00 € 550,00000 €
Sense descomposició				
P-2	0201	m2	Cel·las multicapa acabat amb plaques Master Ecophon SQ de 600x600x40mm. Adherides a doble placa de cartró guix tipus Habbit HBT o similar de 13mm de guix suport de sostre Akusik Super TS60-Syomer 50 d'AMC, estructura metàl·lica unidireccional de mestres 60/27, llana de roca de 40mm de guix i una densitat de 20 kg/m3. 1 remat perimetral de l'estructura amb llana de roca de 15mm de guix inclosos totes les fàenes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	79,94 €
	B84ZBDE0	m2	Entramat metàl·lic ocull amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel·las	3,66000 €
	P7C45-12SV	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (LMV) de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de guix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2 K/W, col·locada amb fixacions mecàniques	9,66713 €
	B84Q-07H1	u	Tac de mlt de 6 a 8 mm de, amb vis	3,24000 €
	B84Q-07EX	cu	Vissos, d'acer galvanitzats	0,74550 €
	B84Q-07R8	cu	Vissos per a plaques de guix laminat	6,73000 €
	B80C8-G7H0	m2	Placa de guix laminat de la sèrie HABITQ, amb una amplària de 1.200mm, 2600mm de longitud i un guix de 12,5mm	20,60000 €
	B860-18TM	m	Banda acústica autocollant fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,63920 €
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,08000 €
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junts de plaques de cartró-guix	1,13600 €
	B840-28CY	u	Amortidor antivibratori d'acer, de 65 mm de llargària i 60 mm d'amplària, amb carcassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 30 kg/m2	7,44000 € 26,60217 €
Altres conceptes				
P-3	0202	m2	Cel·las acústic multicapa acabat amb placa de cartró guix tipus Cleaneo de Knaf o similar 12/250 Suport de sostre Akusik Super TS60-Syomer 50 d'AMC, estructura metàl·lica unidireccional de mestres 60/27, llana de roca de 40mm de guix i una densitat de 20 kg/m3 inclosos, totes les fàenes i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	90,17 €
Altres conceptes				
P-4	03EXT	u	Fusteria exterior formada per una fulla fixa superior i dues fulles batents i marc d'acer lacat. Fusteria metàl·lica amb xapa microperforada reforçada. Color RAL o NCS mate micro texturat a definir per la DF. Gamma de colors tradicionals definides a les normes del planejament. A escollir per la DF. Ferratges i accessoris inclosos. Inclou la seva col·locació completa, remats perimetral interiors i exteriors. Replanig de mides a obra per l'industrial.	1545,00 € 1.545,00000 €
Sense descomposició				
P-5	03EXT1	u	Fusteria exterior formada per una fulla fixa superior i dues fulles batents i marc d'acer lacat. Fusteria amb tancament de pont tèrmic, amb una transmissància tèrmica de 2,4W/m2K, permeabilitat a l'aire d'estanqueïtat classe IV 3m3/m2 a una sobrepessió de 100Pa. Doble vidre laminat baix emissiu amb càmera d'argó vidres amb una transmissància tèrmica de 1,1 W/m2K i factor solar 0,56. Color RAL o NCS mate micro texturat a definir per la DF. Gamma de colors tradicionals definides a les normes del planejament. A escollir per la DF. Ferratges i accessoris inclosos. Inclou la seva col·locació completa, remats perimetral interiors i exteriors. Replanig de mides a obra per l'industrial. L'industrial ha d'assegurar l'estanqueïtat a l'aire i a l'aigua es farà càrrec dels complements d'altrenament necessari. Col·locació de juntes expansives necessàries per assegurar l'estanqueïtat.	2034,25 € 2.034,25000 €
Sense descomposició				
P-6	03EXT3	u	F1. Fusteria exterior següint composició de quarters format existent. - Quatre fulles oscil·lopatents. - Dues fulles llixes vidre llinat fust. - Dos paraments opacs alumini.	4.120,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Date: 03/12/25

Pag: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-7	03M10	u	F2. Vidre laminar de seguretat de dues llunyes, amb acabat de lluna incobora, de 6-6 mm de guix, amb 1 butiral transparent, retallat a mida, col·locat sobre buit d'obra de forma regular amb marc d'acer inoxidable. Inclou coneció de plantilles i tots els elements necessaris per a la seva correcta col·locació. Tot segons detall de plànol de fusteria.	2.138,28 €
Sense descomposició				
P-8	03M11	u	F2. Vidre laminar de seguretat de dues llunyes, amb acabat de lluna incobora, de 4-4 mm de guix, amb 1 butiral transparent, retallat a mida, col·locat sobre buit d'obra de forma regular amb marc d'acer inoxidable. Inclou coneció de plantilles i tots els elements necessaris per a la seva correcta col·locació. Tot segons detall de plànol de fusteria.	927,00 €
Sense descomposició				
P-9	03M12	u	P-28. Panell nobli acústic per a separació d'aulas segons detalls de plànol de fusteria. S'inclouen tots els ferratges i accessoris per a la seva correcta col·locació i acoblament. Envans abatibles a un lateral, amb guia superior, el carnil d'alumini anoditzat natural (plata) o lacat amb RAL9010 (en opció). Bastidor fàbricat amb perfil d'alumini anoditzat (plata) o lacat RAL, i l'acabat del panell a definir per la DF. Tot segons detall de plànol de fusteria.	6.800,00 €
Sense descomposició				
P-10	03M11	u	Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents per a un buit d'obra de 160x210 cm, preu alt amb tanca antipànig, visor circular a cada fulla, col·locada. Pintat de parament vertical de fusta, a l'estret, de poliuèra, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida una segelladora i dues d'acabat.	2.205,50 €
Sense descomposició				
P-11	03M12	u	EI60-48Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 110x210 cm, preu alt, visor circular de vidre, barra antipànig, col·locada. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta-xaliler compacte tèlonic de 3 mm, de guix, interior injectat amb poliuèra d'alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d'alta densitat amb tapetes ignífuga. Xarnera amb molla de retorn.	1.483,50 €
Sense descomposició				
P-12	03M13	u	EI60-5. Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x210 cm, preu alt, visor circular de vidre col·locada. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta-xaliler compacte tèlonic de 3 mm, de guix, interior injectat amb poliuèra d'alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d'alta densitat amb tapetes ignífuga. Xarnera amb molla de retorn.	1.125,04 €
Sense descomposició				
P-13	03M14	u	EI60-6. Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents per a un buit d'obra de 160x210 cm, preu alt, col·locada. Pintat de parament vertical de fusta, a l'estret, de poliuèra, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.	1.756,67 €
Sense descomposició				
P-14	03M16	u	P-27 - Porta d'una fulla batent amb tanja lateral fixa (80-20x210). Pintat de parament vertical de fusta, a l'estret, de poliuèra, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Inclosos tots els accessoris i petit material necessari per a la	1.004,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

sewa correcta col·locació i funcionament. Tot segons detall de plànol de fusteria.

Sense descomposició

1.004,25000 €

P-15	03N17	U	P-26 - Porta d'una fulla batent (100x210). Pintat de parament vertical de fusta, a l'esnat de políureta, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Inclosos tots els accessoris i petit material necessari per a la seva correcta col·locació i funcionament. Tot segons detall de plànol de fusteria.	901,25 €
------	-------	---	---	----------

Sense descomposició

901,25000 €

P-16	03N18	U	P-25 - Porta de vidre laminar d'un batent incorporada a fulla fixe. Vidre inclò de 4+4 mm de guix. Xameres metàl·liques de portes batents subjectes a terra i a fulla fixe. S'inclouen tots els accessoris i petit material necessari per a la seva correcta col·locació i funcionament. Tot segons detall de plànol de fusteria.	1.021,76 €
------	-------	---	---	------------

Sense descomposició

1.021,76000 €

P-17	03N19	U	E160-2a. Porta tallafocs de fusta. E1-50, de dues fulls batents de dimensions totals de 180x210, per a un buit d'obra de 190x215 cm, preu alt, visor circular de vidre a cada batent, barra antipànec, col·locada. Fulls amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta-taulell compacte fèltonic de 3 mm, de guix, interior injectat amb políureta d'alta densitat i poder tèrmic. Marc de DMI d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xamerra amb molla de rellom. Tot segons detall de plànol de fusteria	2.567,79 €
------	-------	---	---	------------

Sense descomposició

2.567,79000 €

P-18	03RES1001	U	Restauració de taula de sala de juntes de dimensions 350x131x83,5. Estat de conservació mig. Fusta i pell	1.545,00 €
------	-----------	---	---	------------

Sense descomposició

1.545,00000 €

P-19	03RES1002	U	restauració de cadira presbiterial, alçada total de 158 cm i 58 cm d'amplada amb recolzadors, seient i respall de cuir.	515,00 €
------	-----------	---	---	----------

Sense descomposició

515,00000 €

P-20	03RES1003	U	Restauració de cadira de junta de fusta i cuir. Alçada total de 123 cm i 58 cm d'amplada. Amb recolzadors.	309,00 €
------	-----------	---	--	----------

Sense descomposició

309,00000 €

P-21	03RES1004	U	Restauració de taula de biblioteca de dimensions totals 420x140x86 cm. S'inclou tractament contra el càncer o qualsevol altre insecte.	2.900,00 €
------	-----------	---	--	------------

Sense descomposició

2.900,00000 €

P-22	03RES1005	U	Restauració de taula de biblioteca amb lluminàries encastrades de dimensions totals 710x140x86 cm. S'inclou tractament contra el càncer o qualsevol altre insecte.	3.500,00 €
------	-----------	---	--	------------

Sense descomposició

3.500,00000 €

P-23	03RES1006	U	Restauració de cadira amb insígnia del Casino Marèsitral	257,50 €
------	-----------	---	--	----------

Sense descomposició

257,50000 €

P-24	03RES1007	U	Restauració de cadira boga amb reposabrass	824,00 €
------	-----------	---	--	----------

Sense descomposició

824,00000 €

P-25	03RES1008	U	Restauració de taula de biblioteca de dimensions totals 160x83x86 cm. S'inclou tractament contra el càncer o qualsevol altre insecte.	618,00 €
------	-----------	---	---	----------

Sense descomposició

618,00000 €

P-26	04SER1	U	S6 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passada de D 4 cm, suports de passana per tubs de D2 cm cada 09 cm, pleina 10 mm de guix colada a graons per ferratges. S'inclouen tots els accessoris i petit material necessari per a la seva correcta col·locació i funcionament. Tot segons detall de plànol de fusteria.	1.351,36 €
------	--------	---	--	------------

Sense descomposició

1.351,36000 €

P-27	04SER2	U	S7 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passada de d 4 cm, suports de passana per tubs de d 2 cm cada 14 cm, pleina 10 mm de guix colada a graons per ferratges. S'inclouen tots els accessoris i petit material necessari per a la seva correcta col·locació i funcionament. Tot segons detall de plànol de fusteria.	1.483,00 €
------	--------	---	---	------------

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

projecció i indicacions de la DF

Sense descomposició

1.483,00000 €

P-28	04SER3	U	S7 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passada de D 4 cm, suports de passana per tubs de D2 cm cada 09 cm, pleina 10 mm de guix colada a graons per ferratges. S'inclouen tots els accessoris i petit material necessari per a la seva correcta col·locació i funcionament. Tot segons detall de plànol de fusteria.	1.390,50 €
------	--------	---	--	------------

Sense descomposició

1.390,50000 €

P-29	04SER4	m	S10 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passada de Ø4 cm, suport de passmans de Ø8 mm, pleina 4 mm de guix i Ø4cm colada a mur per ferratges.	77,25 €
------	--------	---	---	---------

Sense descomposició

77,25000 €

P-30	04GR001	U	Gestió de residus segons estudi emès per la direcció facultativa de l'obra	5.900,00 €
------	---------	---	--	------------

Sense descomposició

5.900,00000 €

P-31	08.01	U	Suministre i col·locació de canviador radons horitzontal, marca lindamer o equivalent de 90x51x10 cm	362,14 €
------	-------	---	--	----------

Sense descomposició

362,14000 €

P-32	E52212LB	m2	Solera de placa prefabricada de formigó fins a 200 cm de llargària col·locada amb moter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigera de 165 l i recolzada	20,22 €
------	----------	----	---	---------

Altres conceptes

12,40000 €

P-33	E6126GER1	m3	Placa prefabricada de formigó de 125x32 cm	7.82000 €
------	-----------	----	--	-----------

Altres conceptes

7.82000 €

P-34	E61271RAK	m3	Paret tancament metàl·lic 29x14x10 cm, col·locat amb moter de ciment i incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de la DF.	375,20 €
------	-----------	----	--	----------

Sense descomposició

375,20000 €

P-35	E6146PAE	m2	Paret dividora recolzada de guix 14 cm, de tixana de 29x14x7,5 cm, per a revestir, col·locat amb moter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigera de 165 l	249,72 €
------	----------	----	--	----------

Altres conceptes

62,63861 €

P-36	E7C425K4C	m2	excuteda segons plànols de projecció i indicacions de la DF.	187,08139 €
------	-----------	----	--	-------------

Altres conceptes

187,08139 €

P-37	E7D91A14	m2	Paret dividora recolzada de guix 14 cm, de tixana de 29x14x7,5 cm, per a revestir, col·locat amb moter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigera de 165 l	22,93 €
------	----------	----	--	---------

Altres conceptes

62,63861 €

P-38	E7D91A14	m2	excuteda segons plànols de projecció i indicacions de la DF.	187,08139 €
------	----------	----	--	-------------

Altres conceptes

187,08139 €

P-39	E7D91A14	m2	excuteda segons plànols de projecció i indicacions de la DF.	187,08139 €
------	----------	----	--	-------------

Altres conceptes

187,08139 €

P-40	E7D91A14	m2	excuteda segons plànols de projecció i indicacions de la DF.	187,08139 €
------	----------	----	--	-------------

Altres conceptes

187,08139 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-38	B7D62A41	m2	Indoses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	
			Placa de silicat calcic amb additius, de protecció contra el foc, de 10 mm de guix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3, incombustible i d'aplicació en edificació i indústria	52,08000 €
	B0A12000	kg	Ferro acer galvanitzat	0,77250 €
			Altres conceptes	18,26750 €
P-39	E81131P1	m2	Arrebossat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçada, com a màxim, amb morter sec de ciment 1:4, deixat de regle.	18,48 €
	B0111000	M3	Indoses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	
			Aigua	0,00256 €
				6,09000 €
B0718110	kg	Morter sec de ciment 1:4, amb additius, de granulometria 0 a 1, per a projectar	12,36744 €	
P-39	E81131P2	PA	Restauració de l'escala principal (barana, sòcol, balustres, passanà i plaïstres artístiques amb llunereig): - Replacat superficial manual - Reconstrucció de molures amb escayola - Pimiat amb pintura plàstica (2 colors) - Recompòsició de portic previ a la part baixa de l'escala amb molures segons estat original, amb maletx tractament superficial que la barana).	20,928,55 €
	B0111000	M3	Indoses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	
			Aigua	2,56000 €
				145,00000 €
B0718110	kg	Morter sec de ciment 1:4, amb additius, de granulometria 0 a 1, per a projectar	20,780,99000 €	
P-40	E8121212	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçada, amb guix B1, acabat llicat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1, s'inclou la formació d'estreïtes, racons i reglades de sòcol amb guix.	10,69 €
	B0521200	kg	Indoses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	
				0,18900 €
				10,50100 €
P-41	E8122212	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçada, amb guix YG, acabat llicat amb guix YF. Indoses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	15,27 €
B0521200	kg	Guix YF		0,16758 €
			Altres conceptes	15,10242 €
P-42	E815E1,33	m	Formació de molitura de secó mitja, rectangular i curvilinear, amb escacola E-30, acabat llicat amb escacola E-30.	71,58 €
B0522300	KG	Guix escacola E-30	Indoses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	
				0,02395 €
				71,55605 €
			Altres conceptes	
P-43	E826123V	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçada <=3 m, amb rajola vidrada tipus gresille de forma quadrada 31,7 x 31,7, peces de 2,5x2,5 cm, preu al, col·locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	78,14 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0FH4172	m2	Indoses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Rajola vidrada tipus gresille de forma quadrada 31,7 x 31,7, peces de 2,5x2,5 cm, preu alt Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca Altres conceptes	61,60000 €
	B0711010	kg		2,24910 €
	B0542102	kg		0,21420 €
				14,07670 €
P-44	E844101A	m2	Cel ras amb plaques de cartó-guix de 15 mm de guix colat amb estructura d'acer galvanitzat i nivelladora de barra rosçada.	36,17 €
	B71500ZZ	kg	Indoses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Massilla per a junt de plaques de cartó-guix Guix amb additius per agafar perfils i plaques Visos per a plaques de guix laminat Plaça de guix laminat per a esls rasos de 15 mm de guix Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autocanviadora de barra rosçada, per a cel ras Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat Altres conceptes	0,77550 €
	B0527030	kg		0,43460 €
	B0A44000	cu		3,49200 €
	B8441000	m2		11,57100 €
B84ZB0E0	m2		3,66000 €	
B71Z00E1	m		0,20290 €	
			16,02900 €	
P-45	E844103A	m2	Cel ras amb plaques de guix laminat (fonoborvent de 20 mm de guix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autocanviadora antibrindat de barra rosçada.	83,92 €
	B71500ZZ	kg	Indoses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Massilla per a junt de plaques de cartó-guix Visos per a plaques de guix laminat Guix amb additius per agafar perfils i plaques Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autocanviadora de barra rosçada, per a cel ras Altres conceptes	0,20790 €
	B71500ZZ	kg		0,77963 €
	B0A44000	cu		3,49200 €
	B0527030	kg		0,43050 €
B84ZB0E0	m2		3,66000 €	
			75,34997 €	
P-46	E844108H6	m2	Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecte al sostre amb Amortidor antivibrador d'acer, de llargària suficient per a poder conformar l'arc i 60 mm d'amplicitat, amb carcassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 30 kg/m2, entramat ocult amb suspensió mitjançant vareta de suspensió, sandvitx format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de guix cada una i L'amina betum modificat de 4 mm de guix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de ferra de fibra de vidre de 60 gr/m2, autocanviadora, per aïllament acústic en el seu interior i, entre l'entramat metàl·lic, placa de llana mineral de roca de 45 mm. S'inclou el muntatge d'una bastida per a la seva correcta execució.	124,22 €
	B0FH4172	m2	Indoses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Rajola vidrada tipus gresille de forma quadrada 31,7 x 31,7, peces de 2,5x2,5 cm, preu alt Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca Altres conceptes	61,60000 €
	B0711010	kg		2,24910 €
	B0542102	kg		0,21420 €
				14,07670 €
P-44	E844101A	m2	Cel ras amb plaques de cartó-guix de 15 mm de guix colat amb estructura d'acer galvanitzat i nivelladora de barra rosçada.	36,17 €
	B71500ZZ	kg	Indoses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Massilla per a junt de plaques de cartó-guix Guix amb additius per agafar perfils i plaques Visos per a plaques de guix laminat Plaça de guix laminat per a esls rasos de 15 mm de guix Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autocanviadora de barra rosçada, per a cel ras Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat Altres conceptes	0,77550 €
	B0527030	kg		0,43460 €
	B0A44000	cu		3,49200 €
	B8441000	m2		11,57100 €
B84ZB0E0	m2		3,66000 €	
B71Z00E1	m		0,20290 €	
			16,02900 €	
P-45	E844103A	m2	Cel ras amb plaques de guix laminat (fonoborvent de 20 mm de guix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autocanviadora antibrindat de barra rosçada.	83,92 €
	B71500ZZ	kg	Indoses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Massilla per a junt de plaques de cartó-guix Visos per a plaques de guix laminat Guix amb additius per agafar perfils i plaques Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autocanviadora de barra rosçada, per a cel ras Altres conceptes	0,20790 €
	B71500ZZ	kg		0,77963 €
	B0A44000	cu		3,49200 €
	B0527030	kg		0,43050 €
B84ZB0E0	m2		3,66000 €	
			75,34997 €	
P-46	E844108H6	m2	Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecte al sostre amb Amortidor antivibrador d'acer, de llargària suficient per a poder conformar l'arc i 60 mm d'amplicitat, amb carcassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 30 kg/m2, entramat ocult amb suspensió mitjançant vareta de suspensió, sandvitx format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de guix cada una i L'amina betum modificat de 4 mm de guix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de ferra de fibra de vidre de 60 gr/m2, autocanviadora, per aïllament acústic en el seu interior i, entre l'entramat metàl·lic, placa de llana mineral de roca de 45 mm. S'inclou el muntatge d'una bastida per a la seva correcta execució.	124,22 €
	B0FH4172	m2	Indoses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Rajola vidrada tipus gresille de forma quadrada 31,7 x 31,7, peces de 2,5x2,5 cm, preu alt Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca Altres conceptes	61,60000 €
	B0711010	kg		2,24910 €
	B0542102	kg		0,21420 €
				14,07670 €
P-44	E844101A	m2	Cel ras amb plaques de cartó-guix de 15 mm de guix colat amb estructura d'acer galvanitzat i nivelladora de barra rosçada.	36,17 €
	B71500ZZ	kg	Indoses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Massilla per a junt de plaques de cartó-guix Guix amb additius per agafar perfils i plaques Visos per a plaques de guix laminat Plaça de guix laminat per a esls rasos de 15 mm de guix Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autocanviadora de barra rosçada, per a cel ras Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat Altres conceptes	0,77550 €
	B0527030	kg		0,43460 €
	B0A44000	cu		3,49200 €
	B8441000	m2		11,57100 €
B84ZB0E0	m2		3,66000 €	
B71Z00E1	m		0,20290 €	
			16,02900 €	
P-45	E844103A	m2	Cel ras amb plaques de guix laminat (fonoborvent de 20 mm de guix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autocanviadora antibrindat de barra rosçada.	83,92 €
	B71500ZZ	kg	Indoses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Massilla per a junt de plaques de cartó-guix Visos per a plaques de guix laminat Guix amb additius per agafar perfils i plaques Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autocanviadora de barra rosçada, per a cel ras Altres conceptes	0,20790 €
	B71500ZZ	kg		0,77963 €
	B0A44000	cu		3,49200 €
	B0527030	kg		0,43050 €
B84ZB0E0	m2		3,66000 €	
			75,34997 €	
P-46	E844108H6	m2	Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecte al sostre amb Amortidor antivibrador d'acer, de llargària suficient per a poder conformar l'arc i 60 mm d'amplicitat, amb carcassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 30 kg/m2, entramat ocult amb suspensió mitjançant vareta de suspensió, sandvitx format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de guix cada una i L'amina betum modificat de 4 mm de guix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de ferra de fibra de vidre de 60 gr/m2, autocanviadora, per aïllament acústic en el seu interior i, entre l'entramat metàl·lic, placa de llana mineral de roca de 45 mm. S'inclou el muntatge d'una bastida per a la seva correcta execució.	124,22 €
	B0FH4172	m2	Indoses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Rajola vidrada tipus gresille de forma quadrada 31,7 x 31,7, peces de 2,5x2,5 cm, preu alt Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca Altres conceptes	61,60000 €
	B0711010	kg		2,24910 €
	B0542102	kg		0,21420 €
				14,07670 €
P-44	E844101A	m2	Cel ras amb plaques de cartó-guix de 15 mm de guix colat amb estructura d'acer galvanitzat i nivelladora de barra rosçada.	36,17 €
	B71500ZZ	kg	Indoses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Massilla per a junt de plaques de cartó-guix Guix amb additius per agafar perfils i plaques Visos per a plaques de guix laminat Plaça de guix laminat per a esls rasos de 15 mm de guix Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autocanviadora de barra rosçada, per a cel ras Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat Altres conceptes	0,77550 €
	B0527030	kg		0,43460 €
	B0A44000	cu		3,49200 €
	B8441000	m2		11,57100 €
B84ZB0E0	m2		3,66000 €	
B71Z00E1	m		0,20290 €	
			16,02900 €	
P-45	E844103A	m2	Cel ras amb plaques de guix laminat (fonoborvent de 20 mm de guix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autocanviadora antibrindat de barra rosçada.	83,92 €
	B71500ZZ	kg	Indoses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Massilla per a junt de plaques de cartó-guix Visos per a plaques de guix laminat Guix amb additius per agafar perfils i plaques Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autocanviadora de barra rosçada, per a cel ras Altres conceptes	0,20790 €
	B71500ZZ	kg		0,77963 €
	B0A44000	cu		3,49200 €
	B0527030	kg		0,43050 €
B84ZB0E0	m2		3,66000 €	
			75,34997 €	
P-46	E844108H6	m2	Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecte al sostre amb Amortidor antivibrador d'acer, de llargària suficient per a poder conformar l'arc i 60 mm d'amplicitat, amb carcassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 30 kg/m2, entramat ocult amb suspensió mitjançant vareta de suspensió, sandvitx format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de guix cada una i L'amina betum modificat de 4 mm de guix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de ferra de fibra de vidre de 60 gr/m2, autocanviadora, per aïllament acústic en el seu interior i, entre l'entramat metàl·lic, placa de llana mineral de roca de 45 mm. S'inclou el muntatge d'una bastida per a la seva correcta execució.	124,22 €
	B0FH4172	m2	Indoses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Rajola vidrada tipus gresille de forma quadrada 31,7 x 31,7, peces de 2,5x2,5 cm, preu alt Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca Altres conceptes	61,60000 €
	B0711010	kg		2,24910 €
	B0542102	kg		0,21420 €
				14,07670 €
P-44	E844101A	m2	Cel ras amb plaques de cartó-guix de 15 mm de guix colat amb estructura d'acer galvanitzat i nivelladora de barra rosçada.	36,17 €
	B71500ZZ	kg	Indoses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Massilla per a junt de plaques de cartó-guix Guix amb additius per agafar perfils i plaques Visos per a plaques de guix laminat Plaça de guix laminat per a esls rasos de 15 mm de guix Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autocanviadora de barra rosçada, per a cel ras Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat Altres conceptes	0,77550 €
	B0527030	kg		0,43460 €
	B0A44000	cu		3,49200 €
	B8441000	m2		11,57100 €
B84ZB0E0	m2		3,66000 €	
B71Z00E1	m		0,20290 €	
			16,02900 €	
P-45	E844103A	m2	Cel ras amb plaques de guix laminat (fonoborvent de 20 mm de guix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autocanviadora antibrindat de barra rosçada.	83,92 €
	B71500ZZ	kg	Indoses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Massilla per a junt de plaques de cartó-guix Visos per a plaques de guix laminat Guix amb additius per agafar perfils i plaques Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autocanviadora de barra rosçada, per a cel ras Altres conceptes	0,20790 €
	B71500ZZ	kg		0,77963 €
	B0A44000	cu		3,49200 €
	B0527030	kg		0,43050 €
B84ZB0E0	m2		3,66000 €	
			75,34997 €	
P-46	E844108H6	m2	Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecte al sostre amb Amortidor antivibrador d'acer, de llargària suficient per a poder conformar l'arc i 60 mm d'amplicitat, amb carcassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 30 kg/m2, entramat ocult amb suspensió mitjançant vareta de suspensió, sandvitx format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de guix cada una i L'amina betum modificat de 4 mm de guix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de ferra de fibra de vidre de 60 gr/m2, autocanviadora, per aïllament acústic en el seu interior i, entre l'entramat metàl·lic, placa de llana mineral de roca de 45 mm. S'inclou el muntatge d'una bastida per a la seva correcta execució.	124,22 €
	B0FH4172	m2	Indoses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Rajola vidrada tipus gresille de forma quadrada 31,7 x 31,7, peces de 2,5x2,5 cm, preu alt Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca Altres conceptes	61,60000 €
	B0711010	kg		2,24910 €
	B0542102	kg		0,21420 €
				14,07670 €
P-44	E844101A	m2	Cel ras amb plaques de cartó-guix de 15 mm de guix colat amb estructura d'acer galvanitzat i nivelladora de barra rosçada.	36,17 €
	B71500ZZ	kg	Indoses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Massilla per a junt de plaques de cartó-guix Guix amb additius per agafar perfils i plaques Visos per a plaques de guix laminat Plaça de guix laminat per a esls rasos de 15 mm de guix Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autocanviadora de barra rosçada, per a cel ras Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat Altres conceptes	0,77550 €
	B0527030	kg		0,43460 €
	B0A44000	cu		3,49200 €
	B8441000	m2		11,57100 €
B84ZB0E0	m2		3,66000 €	
B71Z00E1	m		0,20290 €	
			16,02900 €	
P-45	E844103A	m2	Cel ras amb plaques de guix laminat (fonoborvent de 20 mm de guix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autocanviadora antibrindat de barra rosçada.	83,92 €
	B71500ZZ	kg	Indoses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Massilla per a junt de plaques de cartó-guix Visos per a plaques de guix laminat Guix amb additius per agafar perfils i plaques Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autocanviadora de barra rosçada, per a cel ras Altres conceptes	0,20790 €
	B71500ZZ	kg		0,77963 €
	B0A44000	cu		3,49200 €
	B0527030	kg		0,43050 €
B84ZB0E0	m2		3,66000 €	
			75,34997 €	
P-46	E844108H6	m2	Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecte al sostre amb Amortidor antivibrador d'acer, de llargària suficient per a poder conformar l'arc i 60 mm d'amplicitat, amb carcassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 30 kg/m2, entramat ocult amb suspensió mitjançant vareta de suspensió, sandvitx format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de guix cada una i L'amina betum modificat de 4 mm de guix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de ferra de fibra de vidre de 60 gr/m2, autocanviadora, per aïllament acústic en el seu interior i, entre l'entramat metàl·lic, placa de llana mineral de roca de 45 mm. S'inclou el muntatge d'una bastida per a la seva correcta execució.	124,22 €
	B0FH4172	m2	Indoses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Rajola vidrada tipus gresille de forma quadrada 31,7 x 31,7, peces de 2,5x2,5 cm, preu alt Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca Altres conceptes	61,60000 €
	B0711010	kg		2,24910 €
	B0542102	kg		0,21420 €
				14,07670 €
P-44	E844101A	m2	Cel ras amb plaques de cartó-guix de 15 mm de guix colat amb estructura d'acer galvanitzat i nivelladora de barra rosçada.	36,17 €
	B71500ZZ	kg	Indoses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Massilla per a junt de plaques de cartó-guix Guix amb additius per agafar perfils i plaques Visos per a plaques de guix laminat Plaça de guix laminat per a esls rasos de 15 mm de guix Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autocanviadora de barra rosçada, per a cel ras Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat Altres conceptes	0,77550 €
	B0527030	kg		0,43460 €
	B0A44000	cu		3,49200 €
	B8441000	m2		11,57100 €
B84ZB0E0	m2		3,66000 €	
B71Z00E1	m		0,20290 €	
			16,02900 €	
P-45	E844103A	m2	Cel ras amb plaques de guix laminat (fonoborvent de 20 mm de guix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autocanviadora antibrindat de barra rosçada.	83,92 €
	B71500ZZ	kg	Indoses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Massilla per a junt de plaques de cartó-guix Visos per a plaques de guix laminat Guix amb additius per agafar perfils i plaques Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autocanviadora de barra rosçada, per a cel ras Altres conceptes	0,20790 €
	B71500ZZ	kg		0,77963 €
	B0A44000	cu		3,49200 €
	B0527030	kg		0,43050 €
B84ZB0E0	m2		3,66000 €	
			75,34997 €	
P-46	E844108H6	m2	Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecte al sostre amb Amortidor antivibrador d'acer, de llargària suficient per a poder conformar l'arc i 60 mm d'amplicitat, amb carcassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 30 kg/m2, entramat ocult amb suspensió mitjançant vareta de suspensió, sandvitx format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de guix cada una i L'amina betum modificat de 4 mm de guix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de ferra de fibra de vidre de 60 gr/m2, autocanviadora, per aïllament acústic en el seu interior i, entre l'entramat metàl·lic, placa de llana mineral de roca de 45 mm. S'inclou el muntatge d'una bastida per a la seva correcta execució.	124,22 €
	B0FH4172	m2	Indoses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Rajola vidrada tipus gresille de forma quadrada 31,7 x 31,7, peces de 2,5x2,5 cm, preu alt Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca Altres conceptes	61,60000 €
	B0711010	kg		2,24910 €
	B0542102	kg		0,21420 €
				14,07670 €
P-44	E844101A	m2	Cel ras amb plaques de cartó-guix de 15 mm de guix colat amb estructura d'acer galvanitzat i nivelladora de barra rosçada.	36,17 €
	B71500ZZ	kg	Indoses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Massilla per a junt de plaques de cartó-guix Guix amb additius per agafar perfils i plaques Visos per a plaques de guix laminat Plaça de guix laminat per a esls rasos de 15 mm de guix Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autocanviadora de barra rosçada, per a cel ras Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat Altres conceptes	0,77550 €
	B0527030	kg		0,43460 €
	B0A44000	cu		3,49200 €
	B8441000	m2		11,57100 €
B84ZB0E0	m2		3,66000 €	
B71Z00E1	m		0,20290 €	
			16,02900 €	
P-45	E844103A	m2	Cel ras amb plaques de guix laminat (fonoborvent de 20 mm de guix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autocanviadora antibrindat de barra rosçada.	83,92 €
	B71500ZZ	kg	Indoses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Massilla per a junt de plaques de cartó-guix Visos per a plaques de guix laminat Guix amb additius per agafar perfils i plaques Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autocanviadora de barra rosçada, per a cel ras Altres conceptes	0,20790 €
	B71500ZZ	kg		0,77963 €
	B0A44000	cu		3,49200 €
	B0527030	kg		0,43050 €
B84ZB0E0	m2		3,66000 €	
			75,34997 €	
P-46	E844108H6	m2	Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecte al sostre amb Amortidor antivibrador d'acer, de llargària suficient per a poder conformar l'arc i 60 mm d'amplicitat, amb carcassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 30 kg/m2, entramat ocult amb suspensió mitjançant vareta de suspensió, sandvitx format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de guix cada una i L'amina betum modificat de 4 mm de guix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de ferra de fibra de vidre de 60 gr/m2, autocanviadora, per aïllament acústic en el seu interior i, entre l'entramat metàl·lic, placa de llana mineral de roca de 45 mm. S'inclou el muntatge d'una bastida per a la seva correcta execució.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Date: 03/12/25

Pag: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B7C0A-26F1	m2		Làmina betum modificat de 4 mm de guix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic	8,75700 €
P-127-E-K10	m2		Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçada <= 200 cm, amb bases regulables, llobes travessers, llobes de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km	37,69675 €
CRITERI D'AMIDAMENT: BASTIDA TUBULAR: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.				
B0A-Q-076R	cu		Visos per a plaques de guix laminat	2,89200 €
B0C-C0-210V	m2		Pel·la de guix laminat estàndard (A) i guix 12,5 mm, amb vora aïllada (BA), segons la norma UNE-EN 520	10,16400 €
B711-0SL0	m		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,08000 €
B7C33-01WY	m2		Pel·la semirígida de llana mineral de roca (NMW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 45 mm de guix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,216 m2·K/W	5,33000 €
B840-28CY	u		Amortidor antivibratori d'aer, de 65 mm de llargària i 60 mm d'amplària, amb carcassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 30 kg/m2	7,44000 €
B845-21-8P	m2		Entramat d'estructura senzilla d'aer galvanitzat per a cel·las contínues de plaques de guix laminat, format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant varietat de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	8,64000 €
B7J6-0SL	kg		Messilla per a junts de plaques de cartó-guix	0,71000 €
			Altres conceptes	42,71025 €
P-47	E86SU320	m2	Revestiment de parets amb panells acústics microperforats MICRO segons detalls: MICRO 05 R16, Ø 5mm pas 2,7x2,7 mm Material Base: MDF ignifug BS-2-00 12 mm Acabat: laca, color a determinar per la DF Interior e: Rarure acústiques Vei acústic: Adherit a la cara posterior mes llana mineral Mecanització de canells: Ranura 10x4 mm pel muntatge Mides: Panells 2400x600x16 mm Rastrells 40 mm + ànimes + llana mineral.	162,00 €
			Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	162,00000 €
			Sense descomposició	
P-48	E86SU321	m2	Revestiment de parets amb panells acústics microperforats MICRO segons detalls: PAP 015, Ø 5mm pas 16x16 mm Material Base: MDF ignifug BS-2-00 15 mm Acabat: laca Interior: Rarures acústiques Vei acústic: Adherit a la cara posterior mes llana mineral Mecanització de canells: Ranura 10x4 mm pel muntatge Mides: Panells 2400x600x16 mm Rastrells 40 mm + ànimes + llana mineral.	120,00 €
			Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	120,00000 €
			Sense descomposició	
P-49	E86BU010	m2	Fornit de paraments verticals amb plafons de xapa d'aer inoxidable plegada, amb acabat brunz, de 3 mm de guix, col·locats amb fixadors mecànics, sobre llits.	119,01 €
			Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	
B0C-JU010	m2		Plafons de xapa acer inoxidable plegada, acabat brunz, de 3 mm de guix.	105,60000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Date: 03/12/25

Pag: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0M61600	u		Tac de nió de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,32000 €
			Altres conceptes	12,09000 €
P-50	E8999240	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat.	7,02 €
			Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	
B892P200	kg		Pintura plàstica per a interiors	2,88393 €
			Altres conceptes	4,33607 €
P-51	E898J240	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.	7,02 €
			Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	
B82A1000	kg		Segelladora	1,34334 €
B892P200	kg		Pintura plàstica per a interiors	2,13619 €
			Altres conceptes	3,54047 €
P-52	E898K240	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.	7,22 €
			Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	
B82A1000	kg		Segelladora	1,34334 €
B892P200	kg		Pintura plàstica per a interiors	2,13619 €
			Altres conceptes	3,74047 €
P-53	E8A81CC1	m2	Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís de políurela, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat.	14,52 €
			Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	
B82A3000	kg		Protector químic insecticida-fungicida	1,49550 €
B8A2C100	kg		Vernís de políurela d'1 component	4,25595 €
			Altres conceptes	8,76855 €
P-54	E894227N	m2	Paviment amb peces de pedra natural granítica d'importació, de color negre, amb una cara polida i abrillantada, preu alt. de 20 mm de guix i de 125 l a 2500 cm2, col·locada a riu de marxa amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigera de 165 l. Les rampes aniran abujardades en línies transversals per tal de que sigui antilliscant.	343,82 €
			Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	
B8C2Z000	kg		Beurada de color	0,72000 €
B0G10A04	m2		Pedra granítica d'importació amb una cara polida i abrillantada preu alt. de 20 mm de guix amb aresta viva a les quatre vores	307,50460 €
			Altres conceptes	35,59540 €
P-55	E9C11422	m2	Paviment de terratzo lls de gra petit, de 40x40 cm, preu alt. col·locat a riu de marxa amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de guix, per a us interior menys + fil·la de lladó segons plànols.S'incloa la formació de línies transversals en zones de rampes per a que sigui antilliscant.	55,09 €
			Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	
B0312400	t		Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm	0,88103 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-56	B9CZ2000	kg	Beurada de color	1,92600 €
	B9C11422	m2	Terratzo lls de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, per a ús interior intens	37,28550 €
			Altres conceptes	14,99147 €
P-56	E9C14414	m2	Paviment de terratzo lls de gra microgra de color negre, de 40x40 cm, preu superior, col·locat a tuc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigenera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix o col·locat amb col·locat amb adhesiu cementis tipus C-1, per a ús interior intens, amb junta de filat de llaut, inclos el material i repallaneg previ de la base del paviment per a seva correcta col·locació i seguint instruccions del fabricant, inclos la col·locació de la vorada, prèvia aprovació per la DF i les juntes de dilatació de PVC model SCHULTER-DILEX-MOP de PVC o equivalent, segons especificacions del fabricant i les llistes tècniques. Disposició geomètrica de les juntes s'ha d'aprovar per la DF.	59,62 €
P-57	B0312400	t	Sorra de pedra de pedra granítica, de 0 a 5 mm	0,88103 €
	B9C14413	m2	Terratzo lls de microgra, de 40x40, preu superior, per a ús interior industrial	34,17000 €
	B9CZ2121	ml	Junta de llaut de 30x4 mm	2,58000 €
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	1,92600 €
			Altres conceptes	20,06297 €
P-57	E9U1524D	m	Sòcol de pedra natural granítica d'importació, preu alt, de 10 cm d'alçada i 2 cm de gruix, col·locat a tuc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigenera de 165 l.	41,22 €
P-58	B9U15240	m	Sòcol de pedra natural granítica d'importació, preu alt, de 10 cm d'alçada i 2 cm de gruix	34,51680 €
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,19800 €
			Altres conceptes	6,50520 €
P-58	E9U21A4D	m	Sòcol de terratzo lls de gra petit, tipus 2, de 10 cm d'alçada, col·locat a tuc de maceta amb morter de ciment 1:6, alaboret a l'obra amb formigenera de 165 l, inclosos totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	16,66 €
P-59	B9U21A40	M	Sòcol de terratzo lls de gra petit, tipus 2, de 10 cm d'alçada	9,79200 €
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,12120 €
			Altres conceptes	6,74680 €
P-59	E9V1520N	m	Esglaó de pedra natural granítica d'importació, color negre, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a tuc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigenera de 165 l. Ferment les mateixes peces curades que l'actuel. Inclosos totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	279,42 €
P-60	B05B1001	KG	Ciment ràpid CNR4 UNE 80-309-94, en sacs	0,10993 €
	B9V151200	m	Esglaó de pedra natural granítica d'importació, preu alt, de dues peces, frontal i estesa	245,96280 €
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,95400 €
			Altres conceptes	32,39327 €
P-60	E9V2A4AK	m	Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, de dues peces, amb un canell polit i abillanlat, amb ira d'aventura de carbonidum, de 3 cm d'ample, col·locat a tuc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigenera de 165 l. Inclosos totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	75,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-61	B05B1001	KG	Ciment ràpid CNR4 UNE 80-309-94, en sacs	0,11000 €
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,96000 €
	B9V2A820	m	Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça model italià, amb un canell polit i abillanlat	50,02080 €
P-61	E9V2A8BK	m	Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, tipus 2, format per una peça model americana, amb un canell polit i abillanlat, col·locat a tuc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigenera de 165 l, inclosos totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	24,51920 €
P-62	B9V2A8B0	M	Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, tipus 2, d'una peça model americana, amb un canell polit i abillanlat	65,22900 €
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,95400 €
	B05B1001	KG	Ciment ràpid CNR4 UNE 80-309-94, en sacs	0,11000 €
			Altres conceptes	27,70700 €
P-62	E9Z2A100	m2	Rebaxat, polit i abillanlat del paviment de terratzo o pedra. Inclosos totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	16,64 €
P-63	B9Z51555	m	Trajunts de paviment, per a junt de 30 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locat prèviament el suport. Inclosos totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	185,20 €
	B9Z51555	m	Perfil de neoprè i suport d'alumini, per a junts de paviment de 30 mm d'amplària mitjana, per a col·locar prèviament el suport	172,00050 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,88800 €
P-64	EAF2PE10	u	S6 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passanà de 7 a cm, suport de passanans de 7 a mm, pletina 4 mm de gruix i 7 a cm col·locada a mur per ferratges. Altres conceptes	12,31950 €
P-65	EAF2PE11	u	S6 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passanà de 4 cm, suport de passanans de d 8 mm, pletina 4 mm de gruix i d 4cm col·locada a mur per ferratges. Sense descomposició	245,00000 €
P-65	EAF2PE11	u	Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passanà de d 4 cm, suport de passanans de d 8 mm, pletina 4 mm de gruix i d 4cm col·locada a mur per ferratges. Sense descomposició	266,00 €
P-66	EAF2PE12	u	S8 - Barana formada per passanà de fusta encastat a vidre incolor laminar de seguretat 6-6 mm, sòcol d'acer inox, que a l'hora funciona com a suport vidre i s encastat a terra per ferratges. Tac de goma entre ferratges i vidre. Sense descomposició	960,00 €
P-67	EAF2PE15	u	S11 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passanà de d 4 cm, suport de passanans de d 8 mm, pletina 4 mm de gruix i d 4cm col·locada a mur per ferratges. Sense descomposició	1.310,00 €
P-68	EAF2PE16	u	S12 - Barana formada per passanà de fusta encastat a vidre incolor laminar de seguretat 6-6 mm, sòcol d'acer inox, que a l'hora funciona com a suport vidre i s encastat a terra per ferratges. Tac de goma entre ferratges i vidre. Sense descomposició	2.620,00 €
P-68	EAF2PE16	u	S12 - Barana formada per passanà de fusta encastat a vidre incolor laminar de seguretat 6-6 mm, sòcol d'acer inox, que a l'hora funciona com a suport vidre i s encastat a terra per ferratges. Tac de goma entre ferratges i vidre. Sense descomposició	2.620,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-69	EA2PE17	U	S13 - Barana formada per passanà de fusta encastat a laul·ler de fusta, sòcol d'acer inox, que aïllora funciona com a suport de laul·ler i s'encasta a terra per ferratges. Tac de goma entre ferratges i laul·ler.	8.000,00 €
			Sense descomposició	8.000,00000 €
P-70	EA2PE18	U	S14 - Barana formada per passanà de fusta encastat a vidre incolor laminar de seguretat 10+10 mm, sòcol d'acer inox, que aïllora funciona com a suport vidre i s'encasta a terra per ferratges. Tac de goma entre ferratges i vidre.	988,00 €
			Sense descomposició	988,00000 €
P-71	EA2PE19	U	S15 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passanà de d 4 cm, suport de passanans de d 8 mm, pleina 4 mm de guix i d 4cm col·lada a mur per ferratges.	512,00 €
			Sense descomposició	512,00000 €
P-72	EA2PE20	U	S16 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passanà de d 4 cm, suport de passanans de d 2 cm cada 14 cms, pleina 10 mm de guix col·lada a graons per ferratges.	1.312,00 €
			Sense descomposició	1.312,00000 €
P-73	EA2PE21	U	S17 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passanà de d 4 cm, suport de passanans de d 8 mm, pleina 4 mm de guix i d 4cm col·lada a mur per ferratges.	560,00 €
			Sense descomposició	560,00000 €
P-74	EA2PE22	U	S18 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passanà de d 4 cm, suport de passanans de d 8 mm, pleina 4 mm de guix i d 4cm col·lada a mur per ferratges.	308,00 €
			Sense descomposició	308,00000 €
P-75	EA2PE29	U	S24 - Conjunt d'estanteria i escala adossada amb rodes inferiors. Sistema articulat de guia superior amb rodaments. Segons detalls plansos. Conjunt pintat amb dues capes de pintura antioxidant i dues capes d'esmal nit·lic.	3.266,00 €
			Sense descomposició	3.266,00000 €
P-76	EA2PEP5	m	S-1 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passanà de Ø 4 cm, suport de passanans amb planxa de 30x8 mm col·let a terra per pleina i ferratges, peces travesseres amb planxa de 30x8 mm cada 160 cm.	260,00 €
			Sense descomposició	260,00000 €
P-77	EA2PEP6	m	S2 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passanà de Ø4 cm, suport de passanans de Ø8 mm, pleina 4 mm de guix i Ø4cm col·lada a mur per ferratges.	75,00 €
			Sense descomposició	75,00000 €
P-78	EA2PEP8	U	Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passanà de Ø4 cm, suport de passanans de Ø8 mm, pleina 4 mm de guix i Ø4cm col·lada a mur per ferratges.	260,00 €
			Sense descomposició	260,00000 €
P-79	EA2PEP9	U	S5 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passanà de Ø4 cm, suport de passanans de Ø8 mm, pleina 4 mm de guix i Ø4cm col·lada a mur per ferratges.	640,00 €
			Sense descomposició	640,00000 €
P-80	EAMBA184	U	Bastiment de base d'ona per a armari amb travesser inferior, de fusta per a una llum de bastiment de 100 cm d'amplaria i 190 cm d'alçada. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmaïl de polureta, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora	98,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			I dues diacabat	
			Sense descomposició	98,00000 €
P-81	EAPJA133	U	Foilat de bastiment de base d'ona, per a armari, amb travesser inferior, de fulles batents amb fusta de roure per a envemissar per a una llum de bastiment de 40 cm d'amplaria i 180 cm d'alçada, s'inclou tots els ferratges d'acer inoxidable. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmaïl de polureta, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues diacabat	220,00 €
			Sense descomposició	220,00000 €
P-82	EAO52233	U	Conjunt de dues fulles batents per a portes d'armani, de fusta de roure per a envemissar, de 30 mm de guix, de cares llires i estructura interior de fusta, de 40 cm d'amplaria i 180 cm d'alçada. S'inclou tots els ferratges d'acer inoxidable. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmaïl de polureta, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues diacabat	980,00 €
			Sense descomposició	980,00000 €
P-83	EAS421PB	U	Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 110x210 cm, preu alt, visor circular de vidre col·locada. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta+laul·ler compacte relionc de 5 mm, de guix, interior niquelat amb polureta d'alta densitat i poder tèrmic.Marc de DMI d'alta densitat amb tapeta ginyuga. Xarxera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electromant connectat a central.	1.092,27 €
			Sense descomposició	1.092,27000 €
P-84	EAS422SB	U	Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 180x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmaïl de polureta, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues diacabat.	1.935,75 €
			Altres conceptes	46,27000 €
P-85	EAS422SB	U	Porta tallafocs de fusta, RF-60 de dues fulles batents per a un buit d'obra de 180x210 cm, preu alt amb tanca antipànic	1.863,60000 €
			Altres conceptes	72,15000 €
P-86	EATA31N1	U	P-111 Porta acústica metàl·lica aïllament 43 dBA, d'una fulla batent, per a una llum de 100x210 i tanja fixa superior. Llum dobra 260x114 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmaïl de polureta, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues diacabat	1.456,25 €
			Altres conceptes	1.215,20000 €
P-87	EAMSZ74	U	Porta tallafocs metàl·lica, RF-90, d'una fulla batent, de 100x210 i tanja fixa superior. Llum dobra 260x114 cm, preu alt amb tanca antipànic. Altres conceptes	241,05000 €
P-88	ED1INSE5	U	Xarxa d'evacuació per desajuges del bany de la zona d'escanari connectat a la xarxa d'evacuació.	480,00 €
			Sense descomposició	480,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-99	ED1INSE6	U	Xarxa d'evacuació per desajustes banys de la zona d'aules (planta entressol), connectat a la xarxa d'evacuació.	640,00 € Sense descomposició 640,00000 €
P-90	ED1INSE7	U	Xarxa d'evacuació per desajustes del bany de la zona de l'escola de música (planta baixa), connectat a la xarxa d'evacuació.	1.200,00 € Sense descomposició 1.200,00000 €
P-91	ED1B8771	m	Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=110 mm, inclòses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	28,24 € 0,10000 € 2,63010 € 0,97200 € 6,97200 € 17,56590 €
	BDV3B700	U	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	
	BDV3B700	U	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	
	BDV1Z000	U	Brida per a tub de PVC	
	BDV3177B	m	Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargada 3 m, per a emocar	
P-92	EEK23001	U	Ajuts de paleteria a tots els industrials i subministradors, per trasllat interior, passos, formató de rases i col·locacions ZONA TEA TRE	6.400,00 € Sense descomposició 6.400,00000 €
P-93	EEK23002	U	Ajuts de paleteria a tots els industrials i subministradors, per trasllat interior, passos, formató de rases i col·locacions ZONA ESCOLA DE MUSICA	4.800,00 € Sense descomposició 4.800,00000 €
P-94	EEK23003	U	Ajuts de paleteria a tots els industrials i subministradors, per trasllat interior, passos, formató de rases i col·locacions ZONA BIBLIOTECAL SALA ATENEA	4.800,00 € Sense descomposició 4.800,00000 €
P-95	EEK23001	U	Elements de seguretat segons Modificat de l'Estudi de Seguretat - ZONA TEA TRE	9.600,00 € Sense descomposició 9.600,00000 €
P-96	EEK23002	U	Elements de seguretat segons Modificat de l'Estudi de Seguretat - ZONA ESCOLA DE MUSICA	4.800,00 € Sense descomposició 4.800,00000 €
P-97	EEK23003	U	Elements de seguretat segons Modificat de l'Estudi de Seguretat - ZONA BIBLIOTECAL SALA ATENEA	4.800,00 € Sense descomposició 4.800,00000 €
P-98	EEK27K71	U	Elements de seguretat segons Modificat de l'Estudi de Seguretat	9.600,00 € Sense descomposició 9.600,00000 €
P-99	EEK27K7A	U	Ajuts de paleteria a tots els industrials i subministradors, per trasllat interior, passos, formató de rases i col·locacions	6.400,00 € Sense descomposició 6.400,00000 €
P-100	EG151522	U	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment	21,42 € 9,07000 €
	BG151522	U	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment	
	BGW15000	U	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,42000 € 11,39000 €
P-101	EG21H51J	m	Tub rígid de plàstic sense hidrògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment	5,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BGW21000	U	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,19000 €
	BG21H510	m	Tub rígid de plàstic sense hidrògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	3,59040 €
P-102	EG21H71U	m	Tub rígid de plàstic sense hidrògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	7,14 € 4,64100 €
	BG21H710	m	Tub rígid de plàstic sense hidrògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	
	BGW21000	U	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,19000 € 2,30900 €
P-103	EG325124	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES0721-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm ² , amb aïllament polietilènes, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	0,98 € 0,22440 € 0,75560 €
	BG325120	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES0721-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm ² , amb aïllament polietilènes, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	
P-104	EG325134	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES0721-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm ² , amb aïllament polietilènes, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	1,10 € 0,34680 € 0,75320 €
	BG325130	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES0721-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm ² , amb aïllament polietilènes, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	
P-105	EG415D98	U	Interrupctor automàtic magnetoelèctric de 10 A d'intensitat nominal, tipus P1A corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	45,07 € 33,46000 €
	BG415D98	U	Interrupctor automàtic magnetoelèctric de 10 A d'intensitat nominal, tipus P1A corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	
	BGW41000	U	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetoelèctrics	0,51000 € 11,10000 €
P-106	EG415D98	U	Interrupctor automàtic magnetoelèctric de 16 A d'intensitat nominal, tipus P1A corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	45,69 € 34,06000 €
	BG415D98	U	Interrupctor automàtic magnetoelèctric de 16 A d'intensitat nominal, tipus P1A corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	
	BGW41000	U	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetoelèctrics	0,51000 € 11,12000 €
P-107	EG415D9D	U	Interrupctor automàtic magnetoelèctric de 25 A d'intensitat nominal, tipus P1A corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	47,56 € 35,98000 €
	BG415D9D	U	Interrupctor automàtic magnetoelèctric de 25 A d'intensitat nominal, tipus P1A corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	
	BGW41000	U	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetoelèctrics	0,51000 € 11,17000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-108	EG42129D	U	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	46,30 €
	BG42129D	U	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	30,74000 €
	BGM42000	U	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,46000 € 15,10000 €
			Altres conceptes	
P-109	EG42439H	U	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	117,93 €
	BG42439H	U	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	100,28000 €
	BGM42000	U	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,46000 € 17,19000 €
			Altres conceptes	
P-110	EG482125	U	Protecteur per a sobretensions permanents i transitoris amb IGA integrada d'intensitat nominal 25 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transibntia 15 kA, muntat en perfil DIN	142,81 €
	BG482125	U	Protecteur per a sobretensions permanents i transitoris amb IGA integrada d'intensitat nominal 25 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transibntia 15 kA, per a muntar en perfil DIN	128,35000 €
	BGM48000	U	Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions	0,51000 € 13,95000 €
			Altres conceptes	
P-111	EG61K221	U	Caixa d'1 element, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment	11,18 €
	BG61K220	U	Caixa d'1 element, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, per a muntar superficialment	4,08000 €
			Altres conceptes	7,10000 €
P-112	EG62B193	U	Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb ledca, preu alt, muntat superficialment	13,28 €
	BG62B193	U	Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb ledca, preu alt,	4,35000 €
	BGM62000	U	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	0,46000 € 8,47000 €
			Altres conceptes	
P-113	EG638B23	U	Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor	11,53 €
	BG638B23	U	Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa	4,24000 € 7,29000 €
			Altres conceptes	
P-114	EH61R339	U	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, alimentant classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 llumens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial	120,13 €
	BH61R33A	U	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, alimentant classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 llumens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	109,29000 €
			Altres conceptes	10,84000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-115	EHA1U100	U	Llumera industrial amb reflector asimètric i 1 tub fluorescent de 58 w, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'aer perfilat i suspesa	81,81 €
	BHA1U100	U	Llumera industrial amb reflector asimètric i 1 tub fluorescent de 58 w, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'aer perfilat i suspesa	42,22000 €
	BHWA1000	U	Part proporcional d'accessoris de llumeres industrials amb tubs fluorescents	1,54000 € 17,95000 €
			Altres conceptes	
P-116	EL3214BF	U	Desguàs rede per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de llautó, de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de pella evacuació	48,66 €
			Sense descomposició	48,66000 €
P-117	FDY010	m	Sistema de barana modular Glasfifi SV-1401 Top o similar, amb passamanà de fusta de roure per pilar, format per perfil rectangular de fusta, acabat per pilar, de 40x30 mm, amb perfil de muntatge, model SV-1401, alumini anoditzat, amb dispositius de regulació Level in i sistema interior de drenatge PM-02, capac de suportar una força horitzontal uniformement repartida de 1,6 kN/m aplicada en la vora superior del passamanà segons CTE DB SE-AE, d'alçada màxima 110 cm, per a vidre trempat laminar de seguretat, compost per dos lluners de 6 mm de guix undes mitjançant quatre làmines incloïdres de butirall de polivinil, de 0,38 mm d'essoror cadascuna. Sistema de muntatge Superior, de fixació mitjançant ancoratge a la cara superior de la viga de vora de forjat, inclos ancoratge químic amb varela rosada d'aer inoxidable per a fixació a la superfície suport.	407,38 €
			Induïr: Marcat dels punts de fixació. Adonant i anivellació. Fixació dels ancoratges. Muntatge d'elements complementaris.	
			Criteri d'amentament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte.	
			Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	
	MZ71VES015	m²	Vidre trempat laminar de seguretat, compost per dues lluners de 10 mm d'essoror, unites mitjançant quatre làmines incloïdres de butirall de polivinil, de 0,38 mm d'essoror cadascuna. Segons UNE-EN ISO 12543-2, UNE-EN 14449 i UNE-EN 12150-1	161,57250 €
	MZ6AAQ011	U	Ancoratge químic amb varela rosada d'aer inoxidable, de 12 mm de diàmetre, femella i volandera.	13,16000 €
	MZ5DFC070	m	Sistema de barana modular Glasfifi SV-1401 Top "COMENZAR", amb passamanà RP-1411, format per perfil rectangular de fusta, acabat llaurat, de 28x25 mm, amb perfil de muntatge, model SV-1401, alumini anoditzat, amb dispositius de regulació Level in i sistema interior de drenatge PM-02, capac de suportar una força horitzontal uniformement repartida de 1,6 kN/m aplicada en la vora superior del passamanà segons CTE DB SE-AE, inclos accessoris, peces i cargols homologats.	144,02000 €
			Altres conceptes	88,62750 €
P-118	FHN6ASTE	U	Lluminaera suspesa Led ASTERODE 040 LED de NEMOLIGHT o equivalent.	279,90 €
			Mides: 0400 mm	
			Potència (W): 23W	
			Tensió d'alimentació: 220-240V	
			CCT: 3000K	
			Inclos enbenaat del cable amb tubet d'aer galvanitzar de Ø10mm.	
			Inclos mltjas elevació, insel·l·lada i comprovada.	
	BF22-04S	m	Tub d'aer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/8", de mida de rosca (diàmetre exterior especificat 17,2 mm i DN=10 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255	6,14400 € 273,75600 €
			Altres conceptes	
P-119	IGUZZ2011	U	Easy Space Ø 212 - 3000K - CR180 - UGR<19 - DALI 20.7W 2536.5lm - 3000K - DALI-2 - Color Negre Transparent, R481	276,50 €
			Sense descomposició	276,50000 €
P-120	IGUZZ2022	U	Easy Space Ø 163 mm - warm white - DALI 17W 1911lm - 3000K - CR 90 - DALI-2 - Color: Negre Transparent	216,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-121	IGUZZ003	u	Aplic Moon Inout diàmetre 270mm Led Warm White 3000°K 1500Lm Color: Blanc	216,30000 € Sense descomposició
P-122	IGUZZ004	u	Laser Empotrable circular fix -LED - flood 6.8W 648lm - 3000K - CRI 90 - Color: Blanc/Neg/E	190,000 € Sense descomposició
P-123	IGUZZ005	u	Font d'alimentació de corrent constant no dimm. IP20 15W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz 0/59 - Color: Indefinit	83,30000 € Sense descomposició
P-124	IGUZZ006	u	Aplic Reglete cilíndric difusor prismatic. L:635mm diam 50mm Led Warm White 3000°K 15w 2600Lm	45,00000 € Sense descomposició
P-125	IGUZZ007	u	Rail mains voltage rail standard - 3 m - ELE + DALI - DALI2 - Color: Blanc	145,00000 € Sense descomposició
P-126	IGUZZ008	u	Aplic Box 220x130x100mm Led Warm White 3000°K 20w 1200Lm	117,30000 € Sense descomposició
P-127	IGUZZ009	u	Rail mains voltage rail standard - 1 m - ELE + DALI - DALI2 - Color: Blanc	165,00000 € Sense descomposició
P-128	IGUZZ010	u	Connexió en L conductor de terra dim. x=90a=74 - externo - Color: Blanc	45,00000 € Sense descomposició
P-129	IGUZZ011	u	Connexió oculta cableada dim. x=115 - Color: Blanc	39,70000 € Sense descomposició
P-130	IGUZZ012	u	Mordaza para fijación en el techo - Color: Indefinit	15,000 € Sense descomposició
P-131	IGUZZ013	u	Tecnica Evo cos Ø 92 mm óptica flood 19,7W 2412lm - 3000K - DALI-2 - Color: Blanc	5,90 € Sense descomposició
P-132	IGUZZ014	u	IN60 Evo System Módulo lineal - empotrable Frame Down - per versions MMO/SpaceWall Washer - L = 1192 - Color: Blanc	233,30 € Sense descomposició
P-133	IGUZZ015	u	IN60 Evo System Placa con led Warm White - Downlight - Wall Washer- HO - DALI - L = 1192 19W 1870 4lm - 3000K - DALI-2 - Color: Negro	233,30000 € Sense descomposició
P-134	IGUZZ016	u	IN60 Evo System Par de extremos de cierre para versión empotrable Frame con módulo Wall Washer - Color: Blanc	130,80000 € Sense descomposició
				444,90 €
				11,50000 €
				11,50000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-135	IGUZZ017	u	Pxel Plus empotrable de led orientable extraíble - alimentación DALI incluida 15W 1649 2lm - 3000K - DALI-2 - Color: Blanc	343,40 € Sense descomposició
P-136	IGUZZ018	u	Beitwo Luminaria de suspensión - UP/DOWN - Ø234 - Luz general 70,5W 7911lm - 3000K - CRI 90 - DALI-2 - Color: Blanco/Transparente/Negro Transparente	343,40000 € Sense descomposició
P-137	IGUZZ019	u	Beitwo Base de alimentación con cables de suspensión - Luminaria de superficie - Ø234- UP/DOWN - Luz general - DALI-2 - Color: Blanc	641,50 € Sense descomposició
P-138	IGUZZ031	u	Walxy Cuerpo óptico cuadrado Ø 90x90 mm - Óptica AL - LED Warm White - 24 Vdc 4.6W 1111 3 lm - 3000K - P-WM - Color: Gris	641,50000 € Sense descomposició
P-139	IGUZZ032	u	Base de pared - cuadrada - Color: Gris	259,000 € Sense descomposició
P-140	IGUZZ033	u	Fuente de tensión constante IP20 100W - VIN = 220-240 Vac 50/60Hz Volt = 24 Vdc IMAX = 4,16 - DALI - Color: Indefinido	154,70 € Sense descomposició
P-141	IGUZZ034	u	Trick Luminaria de pared/lecho ø 89 mm sin transformador electrónico - Warm White - Electro hoja de luz 180° 4,5W 150lm - 3000K - Color: Gris	29,00 € Sense descomposició
P-142	IGUZZ035	u	Fuente de alimentación de corriente constante DALI IP20 20W - Vin = 220 - 240 Vca 50/60 Hz - out = 250 - 700 mA - DALI-2 - Color: Indefinido	189,00000 € Sense descomposició
P-143	IGUZZ036	u	Sistema de Gestión BLE	283,70 € Sense descomposició
P-144	IGUZZ037	u	View Opt Linear 210x144 mm - Wall - P014 47 - cuerpo grande - warm white - DALI - óptica up light wall washer - 44,2W 3240lm - 3000K - Blanco/Negro	283,70000 € Sense descomposició
P-145	K2142311	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mil·líans manuals i càrrega manual de ruina sobre camió o contenidor	71,00 € Sense descomposició
P-146	K2149341	m2	Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de ruina sobre camió o contenidor	71,00000 € Sense descomposició
P-147	K219A121	m	Arençada de revestiment desglat, amb mil·líans manuals i càrrega manual de ruina sobre camió o contenidor	1,780,87000 € Sense descomposició
P-148	K2R650A5	m3	Càrrega i transport manual de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transència, amb un recorregut de fins a 6 km, amb camió de 20 t, carregat amb mil·líans mecànics	169,95 € Sense descomposició
P-149	K2RA6210	m3	Dispositiu controlada a centre de reciclatge de residus inerts amb una densitat superior a 1,35 t/m3	169,95000 € Sense descomposició
				235,20 €
				235,20000 €
				77,87 €
				77,87000 €
				6,26 €
				6,26000 €
				164,01 €
				164,01000 €
				8,38 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-150	B2RAE210	m3	Disposició controlada a centre de recollatge de residus inerts amb una densitat superior a 1,35 t/m3	8,14000 €
			Altres conceptes	0,24000 €
P-151	K614HSK	m2	Paredó recolat divisiu de 10 cm de guix, de toixana de 29x14x10 cm, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb l'omogenitzadora de 165 l. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	28,48 €
	B0FA12A0	u	Toxana de 29x14x10 cm	6,94522 € 21,63478 €
P-151	K614P11E	m2	Envà recolat de tancament de 4 cm de guix, de supermò de 50x20x4 cm, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb l'omogenitzadora de 165 l. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	17,11 €
	B0F85240	u	Supermò de 50x20x4 cm, per a revestir	4,28400 € 12,82600 €
P-152	K7B11A0L	m2	Lamina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 100 a 110 g/m2, col·locada no adherida.	3,21 €
	B7B11A00	m2	Feltre de polipropilè per a lamina separadora amb un pes de 100 a 110 g/m2	1,25400 € 1,56500 €
P-153	K7C23471	m2	Alliament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, de guix 40 mm amb la superfície llisa i cantell mltimossa, col·locades sense adherir.	16,55 €
	B7C23470	m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de guix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell mltimossa	13,92300 € 2,62700 €
P-154	K815E422	m	Formació de mollura de secció curvillina, amb guix YF, acabat lliscat amb guix YF.	180,00 €
	K888L2A0	m2	Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	180,00000 € 7,03 €
P-155	B80ZP000	kg	Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	2,13619 €
	B82A1000	kg	Segeladora	1,34334 € 3,56047 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-170	KATR3F24	U	P-R1- Restauració de porta-vídriera existent. Pínat de parament vertical de fusta, a l'esmat de poliretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	4.800,00 € 7.200.0000
P-171	KATR3F25	U	P-R2- Restauració de porta-vídriera existent. Pínat de parament vertical de fusta, a l'esmat de poliretà, amb una capa de prdector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	3.264,00 € 3.264.00000
P-172	KATR3F27	U	P-R4- Restauració de porta-vídriera existent. Pínat de parament vertical de fusta, a l'esmat de poliretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	4.225,00 € 4.225.00000
P-173	KATR3F28	U	P-R5- Restauració de porta-vídriera existent. Pínat de parament vertical de fusta, a l'esmat de poliretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	3.640,00 € 3.640.00000
P-174	KATR3FU2	U	Restauració del mobiliari de la biblioteca, adaptant-ho a les noves parets perimetrials	47.520,00 € 47.520.00000
P-175	KATR3FU3	U	P-1 - Porta d'una fulla baient i fulla fixe superior. Pínat de parament vertical de fusta, a l'esmat de poliretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	855,00 € 855.00000
P-176	KATR3FU4	U	P-2 - Porta d'una fulla corredera i fulla fixe superior. Pínat de parament vertical de fusta, a l'esmat de poliretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	988,00 € 988.00000
P-177	KATR3FU6	U	P-4 - Porta d'una fulla baient. Pínat de parament vertical de fusta, a l'esmat de poliretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	895,00 € 895.00000
P-178	KATR3FU7	U	P-5 - Porta d'una fulla baient i fixa superior. Pínat de parament vertical de fusta, a l'esmat de poliretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	936,00 € 936.00000
P-179	KATR3FU8	U	P-6 - Porta d'una fulla baient. Pínat de parament vertical de fusta, a l'esmat de poliretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	720,00 € 720.00000
P-180	KATR3FU9	U	P-7 - Porta d'una fulla baient. Pínat de parament vertical de fusta, a l'esmat de poliretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	760,00 € 760.00000
P-181	KAVEK77	m2	Murs moblis acústics per compartimentació després, amb nivell d'insonorització de 53 dB, sense guies inferiors, bloqueig de panells amb gir de 90°, amb porta de pas de 85x210 inches, formals per panells de 85 mm amb aïllament acústic interior, acabat amb xapa de fusta de cièrer, de la casa TST o similar, totalment muntat pel seu funcionament inclos suports i perfileria necessària. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	480,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-182	N2001	U	Plataformes de la marca Mivolvex el model Stable. Tipus lliera, fusta contraxapada aïllonada, vernissada, color nariu 200x100cm 2 unitats per plataforma.	625,00 € 625.00000
P-183	N2002	U	Escalles de 3 esglaons per escenari de 80 cm d'alçada.	651,00 € 651.00000
P-184	N2003	U	Comexió per unió de barres, NIVOFLEX 1017	8,45 € 8.45000
P-185	N2004	U	Barana Telescòpica per escales per una alçada descenari entre 80-100cm.	170,00 € 170.00000
P-186	N2005	U	Carros de transport 200x100cm amb maneta i 4 rodes. (2 guaietres)	565,00 € 565.00000
P-187	N6001	U	Cadries amb brac, tapissades, estructura d'alumini	277,12 € 277.12000
P-188	N6002	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operatius, transports i dièies.	271,18 € 271.18000
P-189	N6003	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operatius, transports i dièies.	8,13 € 8.13000
P-190	NAUDIO1	U	Instal·lació d'audio segons pressupost detallat adjunt.	40.217,38 € 40.217.38000
P-191	NBL020	m²	Aïllament acústic a soroll aer i d'impacte de sòls fixants, amb làmines d'escuma de poliètil·le reticular de 5 mm d'espessor i desordenització perimetral realitzada amb el mateix material aïllant. Col·locació en obra, a testa, inclosa cinta autoadhesiva per a segellar de junts. Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Col·locació de l'aïllament. Tall de tallament. Segellat de juntes i unions. Criteri d'aïllament de projecte. Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura, d'obra. Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.	5,59 € 2.54980
P-192	NEEQ001	U	Presdigeres i balus zona biblioteca i arxíu instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operatius, transports i dièies.	0,33000 € 3.01020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Sense descomposició				131.870,54000 €
P-193	NEQ0002	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes.	427,12 €
Sense descomposició				427,12000 €
P-194	NEQ0003	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes.	782,64 €
Sense descomposició				782,64000 €
P-195	NEQ0004	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes.	522,03 €
Sense descomposició				522,03000 €
P-196	NEQ0005	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes.	163,79 €
Sense descomposició				163,79000 €
P-197	NILLU001	U	Instal·lació d'il·luminació de la zona del teatre, segons pressupost detallat adjunt.	36.677,00 €
Sense descomposició				36.677,00000 €
P-198	NIMAGT01	U	Instal·lació d'imatge de la zona del teatre, segons pressupost detallat adjunt.	18.171,00 €
Sense descomposició				18.171,00000 €
P-199	NMAQUEU01	U	Instal·lació de maquinària escènica i ornamentals, segons pressupost detallat adjunt.	118.080,00 €
Sense descomposició				118.080,00000 €
P-200	NPAL0001	U	Adequació de bany per adaptar-lo al nou codi d'accessibilitat. Inclou enderroc d'envans i revestiments de parets, formació de nous envans, modificació de les instal·lacions, d'aigua, desagues i electricitat; col·locació de nous revestiments i paviments. Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.550,00 €
Sense descomposició				1.550,00000 €
P-201	NPAL0002	m2	Formació de rampa de formigó, amb ball amb disc de la base actual a l'inici i final de la rampa, enderroc de base existent, setes de nova base de formigó de 15 cm de guix mig. Acabat remolinat.	58,00 €
Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.				58,00000 €
P-202	NPAL0004	m2	Formació de plataforma de 30 cm d'alçada de pas elevada entre rampes de sortida a la terrassa exterior de la planta coberta, realitzat amb formació de parets de sosteniment de 10 cm de guix, solera d'encadenat ceràmic, capa de compressió de 5 cm amb formigó i malla electrosoldada. Acabat remolinat per rebre el paviment de terrazzo.	73,95 €
Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.				73,95000 €
P-203	NPLATRE1	m2	Plataforma d'esplanat de la terrassa de 06,4m i 30 cm d'alçada total, format per: perimetre de parel de toxo foradat, parellons interiors de sosteniment, solera d'encadenat ceràmic, capa de compressió de formigó de 5 cm amb malla electrosoldada 15x15 05mm i paviment d'acabat drenajolat ceràmic. Perimetre de plataforma amb dos grans continus i paral·lels a l'esplanat acabat arrebossat i pintat i paviment ceràmic tipus tota similar al paviment de la coberta.	165,00 €
Sense descomposició				165,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Sense descomposició				165,00000 €
P-204	NPLATRE2	m2	Jardineria de la terrassa de 55 m2 de superfície, format per: Perimetre de toxo ceràmic de 15 cms de guix, impermeabilització de parets perimetral i base de jardineria amb 2 llaminets buidiques LBN401 LBN46, llaminat geotèxtil, aportació i setes de terra vegetal de 30 cm de guix i 60 m2 de superfície, plantació d'espècies vegetals arbustives tipus: Romaní, tanàgla, espigol, ... Amb sistema de reg gota a gota amb instal·lació de programador, totalment instal·lat. Drenatges per escomentia d'aigua de pluja.	240,50 €
Sense descomposició				240,50000 €
P-205	NPLATRE3	m	Tanca metàl·lica en formació de la terrassa delimitadora de l'àmbit accessible. Formada per passamà metàl·lic de 40x10 mm segons disseny, ancorada als murs. Protegida amb dues capes d'antioxidant i dues d'esmalat sintètic. Amb porta incorporada.	240,00 €
Sense descomposició				240,00000 €
P-206	P121-EKJZ	m2	Amortització d'iana de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçada <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, platíformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'acòcs, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliantrida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, incloues tots els elements de senyalització normalitzats	0,09 €
BOY1-12V6 m2				0,09000 €
Amortització d'iana de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçada <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, platíformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'acòcs, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliantrida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, incloues tots els elements de senyalització normalitzats				0,00000 €
Altres conceptes				0,00000 €
P-207	P214Q-4RR	U	Avençada de full i bastiment de porta interior amb mil·liars manuals i càrrega manual sobre canó o contenidor.	10,43 €
CRITERI DAMIDAMENT: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.				10,43000 €
Altres conceptes				10,43000 €
P-208	P2143-4RQ	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre canó o contenidor.	137,65 €
Altres conceptes				137,65000 €
P-209	P2146-JKXE	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de guix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre canó amb mil·liars manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calcadaplataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobilitat urbana en actuacions de més de 10 i m2	48,88 €
Altres conceptes				48,88000 €
P-210	P214Q-4RN	m3	Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre canó o contenidor.	180,20 €
Altres conceptes				180,20000 €
P-211	P214P-11TK	m3	Enderroc de mur de cantonçó de formigó armat, amb compressor i càrrega manual de runa sobre canó o contenidor.	199,47 €
CRITERI DAMIDAMENT: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.				199,47000 €
m3 de volum realment enderrocant, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.				199,47000 €
Altres conceptes				199,47000 €
P-212	P214T-10CX	m2	Enderroc d'envà de guix laminat fins a 10 cm de guix, amb mil·liars manuals i càrrega manual de runa sobre canó o contenidor.	4,59 €
CRITERI DAMIDAMENT: ENDERROC DELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I DOBERTURES DE FINESTRES TAPADES.				4,59000 €
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.				4,59000 €
ENDERROC PUNTUAL:				4,59000 €
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.				4,59000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25 Pag.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes				4,99000 €
P-213	P214V-AKV	m2	Obrertura de finestra o porta tapada en restauració amb març ceràmic de 15 cm com a mínim, tel·ler Conservador-restaurador, grau de dificultat mitjà, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. CRITERI D'AMIDAMENT: ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I DOBERTURES DE FINESTRES TAPADES: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	43,35 €
Altres conceptes				43,35000 €
P-214	P2214-AVN	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	495 €
Altres conceptes				4,95000 €
P-215	P221E-10YG	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny sols de treball (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/platàforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 i m3	36,59 €
Altres conceptes				36,59000 €
P-216	P256-46E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	39,44 €
Altres conceptes				39,44000 €
P-217	P312-1BVF	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, abocat des de camió	126,10 €
B06F-112C8	m3		Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6	115,76400 €
Altres conceptes				10,33600 €
P-218	P6145-56PT	m2	Pavelló recobert divisió de 10 cm de guix, de tolxana de 230x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10	27,62 €
Indosseu totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF:				
Indosseu totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF:				
CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.				
PAREDO O ENVA (EXCEPTE L'ENVA PLUVIAL):				
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:				
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen				
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%				
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%				
Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els reïrens, com trancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.				
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compra a part.				
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel que fa a brancals i ampli, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.				
B0F19-1323	u		Tolxana de 230x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	5,62330 €
Altres conceptes				21,99470 €
P-219	P61A1-44BF	m2	Pavelló de l'ancament de 8 cm de guix, de bloc d'argila expandida foradat lls de 500x200x80 mm, tipus Arilblock Multicàmaras o similar, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4	18,29 €
BUE0-083P	u		a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4 Indosseu totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	5,99760 €
Bloc de moter d'argila expandida, foradat lls, de 500x200x80 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3				

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25 Pag.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes				12,29240 €
P-220	P61A1-44FA	m2	Pavelló de l'ancament de 8 cm de guix, de bloc d'argila expandida foradat lls de 500x200x80 mm, tipus Arilblock Multicàmaras o similar, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, d'una cara vista, col·locat amb morter ciment 1:4	20,57 €
Indosseu totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.				
BUE0-083P	u		Bloc de moter d'argila expandida, foradat lls, de 500x200x80 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3	6,05640 €
Altres conceptes				14,51360 €
P-221	P653-9MX6	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un guix total de l'envà de 0,04803 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de guix en cada cara, fixades mecànicament. Indosseu totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	33,40 €
B6B1-10KK7	m		Muntent de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	2,49543 €
B0AQ-07EX	cu		Visos, d'acer galvanitzats	0,59640 €
B0AQ-07GR	cu		Visos per a plaques de guix laminat	4,03800 €
B0AQ-0711	u		Tac de mltó de 6 a 8 mm de, amb vis	1,62000 €
B7J1-0SLU	m		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
B7J6-0GSL	kg		Massilla per a junts de plaques de cartó-guix	1,13600 €
B0CC0-21OU	m2		Placa de guix laminat estàndard (A) i guix 15 mm, amb vora afirnada (BA), segons la norma UNE-EN 520	11,74200 €
B6B1-10KK3	m		Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,98753 €
B6B0-1B1M	m		Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,31960 €
Altres conceptes				10,30504 €
P-222	P653-9MM	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un guix total de l'envà de 0,04803 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa resistent al foc (F) de 15 mm de guix en cada cara, fixades mecànicament. Indosseu totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	39,09 €
B6B1-10KK3	m		Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,98753 €
B0AQ-0711	u		Tac de mltó de 6 a 8 mm de, amb vis	1,62000 €
B0AQ-07EX	cu		Visos, d'acer galvanitzats	0,59640 €
B0AQ-07GR	cu		Visos per a plaques de guix laminat	4,03800 €
B6B0-1B1M	m		Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,31960 €
B6B1-10KK7	m		Muntent de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	2,49543 €
B7J1-0SLU	m		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
B7J6-0GSL	kg		Massilla per a junts de plaques de cartó-guix	1,13600 €
B0CC0-21OT	m2		Placa de guix laminat resistent al foc (F) i guix 15 mm, amb vora afirnada (BA), segons la norma UNE-EN 520	17,26280 €
Altres conceptes				10,47424 €

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un guix total de l'envà de 9cm, muntants cada 600 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra hidròfuga (H) de 15 mm de guix, fixades mecànicament.

Indosseu totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Date: 03/12/25

Pag.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-224	B71J-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
	B680-1BTM	m	Banda acústica autocadresiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,63920 €
	B0A-Q-07SR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	4,03800 €
	B0A-Q-07I1	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	1,62000 €
	B0C-C0-21OU	m2	Plaça de guix laminat estàndard (A) i guix 15 mm, amb vora afirnada (BA), segons la norma UNE-EN 520	5,87100 €
	B0C-C0-21OQ	m2	Plaça de guix laminat hidròfuga (+) i guix 15 mm, amb vora afirnada (BA), segons la norma UNE-EN 520	8,97920 €
	B881-1-0KKS	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària	1,73565 €
	B881-1-0KK9	m	Muntent de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària	4,40370 €
	B0A-Q-07EX	cu	Visos d'acer galvanitzats	0,99640 €
	B716-0GSL	kg	Massilla per a junts de plaques de cartó-guix	1,13600 €
Altres conceptes				10,48185 €

Extradossat de plaques de guix laminat amb allament de plaques de fibres minerals format per estructura normal amb perfilera de planxa d'acer galvanitzat,sobre faxes elàstics del tipus EP500 -Sylomer d'AMC o similar, amb un guix total de l'enà de 7 cm, muntants cada 600 mm de 50 mm d'amplària i canals de 50 mm d'amplària, 2 plaques tipus Habito HBT 13 de Plico o similar de 12,5 mm de guix cada una, fixades mecànicament i allament de fibra mineral de 40pm de guix a la cambra, Sincrau tot el petit material i accessoris necessaris, segons detall constructiu, per a entregues amb el paviment de l'edifici i solució acústica, incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plans de projecte i indicacions de la DF.

P-224	P654-14UJ	m2		59,43 €
P-225	B680-1BTM	m	Banda acústica autocadresiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,63920 €
	B0A-Q-07I1	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	3,24000 €
	B0A-Q-07EX	cu	Visos d'acer galvanitzats	0,74550 €
	B0C-C0-GTHO	m2	Plaça de guix laminat de la sèrie HABITO, amb una amplària de 1,200mm, 2500mm de longitud i un guix de 12,5mm	20,60000 €
	B681-1-0KKS	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,97505 €
	B681-1-0KK7	m	Muntent de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	4,99086 €
	B71J-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
	B716-0GSL	kg	Massilla per a junts de plaques de cartó-guix	1,13600 €
	B7C39-0MWX	m2	Plaça semirígida de llana mineral de roca (MMW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de guix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·KW	4,98200 €
	B0A-Q-07SR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	6,73000 €
Altres conceptes				14,23139 €

Allament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MMW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de guix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·KW, col·locada amb fixacions mecàniques

P-225	PTC45-12S0	m2	Aliament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MMW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de guix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·KW, col·locada amb fixacions mecàniques	8,81	
B7C22-0IRE	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aliants, de 40 mm de guix com a màxim	1,11000	e	
	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MMW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de guix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·KW	4,98950	e	
		Altres conceptes	3,11150	e	
P-225	PTD6-613L	m2	Pinat ignífug de perfil d'ace amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres	52,33	e

Pinjat l'igning de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura inunescent i tres capes de pintura inunescent, amb un guix total de 1500 µm

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plans de projecte i indicacions de la DF.

P-226	PTD6-613L	m2		52,33 €
-------	-----------	----	--	---------

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Date: 03/12/25

Pag.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-227	B886-1HD6	kg	Pintura fluorescent	25,44255 €
	B826-0P21	kg	Imprimació per a pintura inunescent	3,98544 €
			Altres conceptes	22,90201 €

Barriera al gas radó i allament acústic i tèrmic multiplicat tipus Air-bur Termic S o similar, format per dues capes: termoisolació: làmina externa d'alumini pur més capa interna de bombolles estancues d'aïre de polietilè de baixa densitat (LDPE). Aquesta sistema proporciona barrera contra el gas radó i vapor d'aigua subministrant en làmina flexible segons EN 822, d'amplada 1,20 m i llargada 50 m, Resistència tèrmica del sistema: R=0,62m2KW/mcnoent camera vertical d'aïre de baixa emissivitat de 20 mm), Guix total del sistema: 24 mm, Equivalència tèrmica: 30 mm segons EN 16863 (equivalent a llana mineral MW=0,037W/mK)Barriera de vapor i gas radó: assaig L&R LC 21243.Certificació reacció al foc EN 13501-1: Classe B s1 d0 / M1Gram: 230 g/m2 segons EN 1602. Muntatge segons manual i instruccions del fabricant, inclou subministrament, transport, col·locació, complements de muntatge, i neteja posterior.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plans de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant.

P-228	PTT1-H1Z1	m2		6,43720 €
P-229	P822-3NOZ	m2		46,36 €
	B094-06TK	kg	Adhesiu ciment tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	3,92224 €
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajols ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color:Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,45900 €
	B0F-G2-0G1G	m2	Rajola de ceràmica premada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peeces:m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior	30,83300 €
			Altres conceptes	11,14576 €
	B7ZD-13F3	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,10900 €
			Altres conceptes	12,35140 €
	B712-H1W7	m2	Làmina de polietilè reforçat, amb acetat plàstic per les dues cares, amb armadura de feltre de políester de 350 g/m2, de guix més gran a 0,4 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 1x10^-13 m2/s.	6,99660 €
			Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plans de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant.	
			Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plans de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant.	

Làmina d'allament tèrmic, acústic i contra el gas radó, multipaca que es divideix en dues capes termoisolades. Guix total de 4mmLa primera formada per una làmina d'alumini pur i la segona per bombolles estancues de polietilè de baixa densitat (LDPE).

Inclou tot el material per a la seva correcta col·locació:

1-Air-bur CinkH450 Cinta adhesiva d'alumini de 50mm x 50m

2-Air-bur Tado 70 Tass roseta Plàstica de 70mm, Caixa de 250 unitats

Barrera front al gas radó amb làmina de polietilè reforçat amb malla interna de fibra de políester i una capa d'alumini de 0,02mm, amb acetat plàstic per les dues cares, amb armadura de feltre de políester de 350 g/m2, de guix igual o superior a 0,4 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 1x10^-13 m2/s, col·locada no adherida sobre superfície horitzontal, amb una resistència a la ruptura superior a 200N. S'inclouen tots els accessoris i petit material per a la seva correcta instal·lació.

P-228	PTT1-H1Z1	m2		19,43 €
P-229	P822-3NOZ	m2		46,36 €
	B094-06TK	kg	Adhesiu ciment tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	3,92224 €
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajols ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color:Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,45900 €
	B0F-G2-0G1G	m2	Rajola de ceràmica premada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peeces:m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior	30,83300 €
			Altres conceptes	11,14576 €
	B7ZD-13F3	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,10900 €
			Altres conceptes	12,35140 €
	B712-H1W7	m2	Làmina de polietilè reforçat, amb acetat plàstic per les dues cares, amb armadura de feltre de políester de 350 g/m2, de guix més gran a 0,4 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 1x10^-13 m2/s.	6,99660 €
			Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plans de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant.	
			Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plans de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant.	

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfilera de planxa d'acer galvanitzat, amb un guix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 12,5 mm de guix, fixada mecànicament Criteri d'amidament: m2 de

P-230	P83EC-56LP	m2		30,07 €
-------	------------	----	--	---------

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-231	B0A-Q-0711	u	superfície antidada segons les especificacions de la DT. Amb dedicació de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2. Es dedueixen el 50%. Obertures > 4 m2. Es dedueixen el 100%. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es completa a part.	1,62000 €
	B0A-Q-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,59640 €
	B0A-Q-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	5,65320 €
	B0CC-21OV	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora aïllada (BA), segons la norma UNE-EN 520	4,75860 €
	B8B0-1BTM	m	Banda acústica autodeshiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,31960 €
	B8B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en parements horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,94050 €
	B8B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en parements verticals amb perfils 48 mm d'amplària	3,57000 €
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de carió-guix	1,13800 €
			Altres conceptes	11,31570 €
P-231	P84N-167J4	m2	Formació de franja (tblca) en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de guix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant varetes de suspensió cada 1,2 m, per a una alçada de cel·lars de 4 m com a màxim. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	49,95 €
P-232	B0CC-21OV	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora aïllada (BA), segons la norma UNE-EN 520	5,54400 €
	B0A-Q-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	11,30640 €
	B845-218P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant varetes de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	9,33120 €
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de carió-guix	2,00220 €
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,15120 €
			Altres conceptes	21,61500 €
	P84-Q-AHC	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un guix total de 15 mm com a màxim, l'anca de pressió dispositiu de retenció, col·locat amb perfilera d'acer galvanitzat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	58,70 €
	B84M-293	u	Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un guix total de 15 mm, amb l'anca de pressió dispositiu de retenció	46,02000 €
			Altres conceptes	12,88000 €
	P873-4UBL	m2	Nefreja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i aigua, amb producte líquid fungicida-aiguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicada amb equip polvoritzador de mobilitat i nebulja amb manganis manuals	11,19 €
P-233	B82B-1278	kg	Líquid fungicida-aiguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius	2,61500 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00229 €
			Altres conceptes	8,57271 €
P-234	P89H-4/77	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat	10,83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-235	B82B-358R	kg	Pintura de fons al silicat, per a exteriors	1,93800 €
	B015-16HS	l	Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors	0,94900 €
	B896-HYC4	kg	Pintura al silicat, per a exteriors	4,85163 €
			Altres conceptes	3,09337 €
P-235	P89H-12OE	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica fotocatalítica amb acabat llis, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat	8,59 €
P-236	B82B-4P27	kg	Imprimació fixadora acrílica	1,13812 €
	B896-136GL	l	Pintura plàstica fotocatalítica, per a interiors, en fase aquosa	3,03124 €
			Altres conceptes	4,42064 €
P-236	P933	u	Formació d'esgraiórat (3 graons 110x28x18) i plataforma d'arribada (170x198) amb tauler ceràmic buit encastellat de 80x25x3,5 cm amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5, de 3 cm d'espessor, acabat remolat, sobre envans aliegrerits de maó ceràmic buit de 29x14x9 cm, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, disposats cada 80 cm i amb deladura total de 54 cm, remats superiorment amb de morter de ciment, industrial, M-5 per rebre l'acabat de terrazo. L'esgraiórat tindrà una amplitud de 150 cm i es dividirà en 4 graons de 1830cm d'alçada, les grades tindran una amplitud mitja (en el punt mig) de 160cm i tindran dues alçades de 37cm. Tot segons detall de projecte. Esgraiórat completament acabat a falta de l'acabat.	254,89 €
P-237	P93AC01	m2	Sobera seca de doble placa de fibreguix de 12,5 mm de guix tipus Fermacel o similar, amb una llana de roca de 30 mm de guix i densitat 90 Kg/m3. Per rebre acabat vinílic tipus IQ Eminent Acoustic de Tarkett o similars característiques. S'inclou tot el peï material necessari per a la correcta col·locació. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant.	88,96 €
			Altres conceptes	254,99000 €
P-238	P931-10RTN	m3	Baee de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de cambó amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb aïllatció per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 i m3	144,82 €
P-239	B06F-10LL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6	113,37900 €
	B0D21-07OV	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,18800 €
			Altres conceptes	31,25300 €
P-239	P8BNOV2	u	Reconstrucció tercer tram de l'escala noble. Tall amb màquina elèctrica de l'element a reparar per deixar-lo alineat. Reconstrucció de l'esgraiórat amb material ceràmic i acabat a punt per rebre el material d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.287,50 €
P-240	P89BNOV1	m	Reparació d'esgraiórat de l'escala noble. Tall amb retall del bec de l'esgraió existent de terrazo i preparació per rebre nou bec de pedra granítica nacional, preu all del mateix guix que el paviment existent.	1.287,50000 €
			Senze descomposició	100,59 €
P-240	P89H-4/77	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat	10,83 €
			Altres conceptes	8,57271 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-243	B9C7Z2000	kg	Beurada de color	0,95400 €
	B9V15200	m	Esglaió de pedra natural granítica d'importació, preu alt, de dues peces, frontal i esleta	72,34200 €
	B05B1001	KG	Ciment ràpid CNR4 UNE 80-300-94, en sacs	0,10893 €
Altres conceptes				27,18407 €
P-241	P9C2-H7JH	m2	Aplacat de terrazo lils de gra petit, de dimensions segons projecció, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1/6, elaborat a l'obra, per a ús interior	26,10 €
P-242	Indosse totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecció i indicacions de la DF.			
	B9C5-03XG	m2	Terrazo lils de gra mitjà, de 30x30 cm, preu alt, per a ús exterior	11,80400 €
	B9C0-04HK	kg	Beurada de color	1,57290 €
Altres conceptes				12,72310 €
P-242	P9D5-H4QC	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcel·laniç premat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup B1a (UNE-EN 14411), preu alt	65,11 €
P-243	B0F6G2-0GNY	m2	Rajola de gres porcel·laniç premat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup B1a (UNE-EN 14411), preu alt	36,40000 €
	B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	5,60280 €
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajols ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de colorCriteri d'andament: Unitat d'andament: la indicada a la descripció de l'elementCriteri d'andament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,28250 €
Altres conceptes				21,82470 €
P-243	P9D6-H9CV	m2	Neteja de paviment de rajola ceràmica, de taques, salts, eflorescències salinoses i microorganismes, amb dissolució d'àcid acètic, respallat i aplicació posterior de producte decapant	12,16 €
P-244	B011-05WE	m3	Aigua	0,03435 €
	B823-0P25	kg	Producte decapant desincrustador genèric	1,09475 €
	B010-H66M	l	Àcid acètic	2,00376 €
Altres conceptes				9,02714 €
P-244	P9D6-H9D3	m2	Rejuntat de paviment exterior de rajola ceràmica, amb rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) colorejada, amb buidat i neteja prèvia del material existent als junts	15,51 €
P-245	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajols ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de colorCriteri d'andament: Unitat d'andament: la indicada a la descripció de l'elementCriteri d'andament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3,60000 €
	Altres conceptes			11,91000 €
P-245	P9F3-14GR	m2	Paviment de peça rectangular de fòrmig monocapa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locada sobre base de morter 1:4 de 10 N/m2, i rebert de junts amb sorra-cement, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afecció per serveis o elements de mobilitat urbà, en actuacions de més de 10 i m2	110,95 €
P-246	B9F3-04H9	m2	Peça rectangular de fòrmig monocapa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, per a paviment	24,12300 €
	Altres conceptes			86,82700 €
P-246	P9P88FN9	m2	Paviment vinílic homogen amb cap inermià d'escurra, tipus IC Eminent Acoustic de la casa Tarkett o similar color a determinar per la DF. Classificació, 34-42 segons UNE-EN ISO 24011, us tipus II, aïllament contra sorolls d'impacte de 16dB, de gruix total de 3,15mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat calent amb cordó cel·lular de	45,82 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-247	B9P4-6GFK	m2	Indosse totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecció i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant.	34,12000 €
	B9P6-04SZ	m	Paviment vinílic multicapa acústic, format per una capa d'ús de vinil, per i una subcapa d'escurra VHD reforçada amb doble malla de fibra de vidre, fongistàtic, bacteriostàtic, grup T d'autestiu, classificat 34-42, segons EN 685, amb tractament antilliscant Protecsol, subministrat en rotlle de 2 m d'ample i 3,25 mm de gruix, Tatalay Fusion, Article: ref. H643 de la sèrie Acústics de l'empresa GERFLOR IBERIA SA	0,10960 €
	B091-06VH	kg	Cordó de PVC de 4 mm de	1,18755 €
Altres conceptes				10,40885 €
P-247	P9J4-4ZAY	m	S'occi de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària, col·locat amb bacs d'expansió i cargols. Indosse totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecció i indicacions de la DF.	9,54 €
P-248	B0A0-07IG	u	Tac de mitó de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,86000 €
	B9J2-0JCS	m	S'occi de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària	5,31420 €
	Altres conceptes			3,354580 €
P-248	P9J4-H8J5	m	S'occi de fusta de tauier hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d'alçària, col·locat amb bacs d'expansió i cargols	8,71 €
P-249	B9J2-H4V3	m	S'occi de fusta de tauier hidròfug, de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d'alçària,	4,50840 €
	B0A0-07IG	u	Tac de mitó de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,86000 €
	Altres conceptes			3,52160 €
P-249	P9J6-H9DW	m	S'occi circular per a base de pilar, amb peces semicirculars d'acer inoxidable, de 50x5 mm, col·locat amb fixacions mecàniques. Indosse totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecció i indicacions de la DF.	54,65 €
P-250	B4R0-0LRF	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, plana, treballat a tallar	5,78000 €
	B0A6-12X4	u	Cargol autotroscant d'acer inoxidable	3,64000 €
	Altres conceptes			45,23000 €
P-250	PA001CM	u	Suports per a unitats exteriors	47,97 €
P-251	PA002CM	u	Suports per a unitats interiors	47,97000 €
	Sense descomposició			27,60 €
	Sense descomposició			27,60000 €
P-252	PA003CM	u	Amortidors metàl·lics marca MITSUBISHI mod AM-150-R o similar	30,49 €
P-253	PA004CM	u	Sistema d'emplenat de la instal·lació de climatització, inclou valvulera i desconector.	30,49000 €
	Sense descomposició			502,27 €
	Sense descomposició			502,27000 €
P-254	PA005CM	u	Sistema de buidatge de la instal·lació de climatització, inclou valvulera i desconector.	319,40 €
P-255	PA006CM	u	Segons RTE	319,40000 €
	Sense descomposició			243,80 €
	Sense descomposició			243,80000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-256	PA007CM	u	Connexió a desguàs dels fanols de terra	56,08 € Sense descomposició 56,08000 €
P-257	PA14-SRLB	u	Col·locació de porta tallafocs de fulles balents per a una llum de 90x200 cm amb platina d'anoragatge agafada amb motor de ciment 1,6	60,05 € Altres conceptes 60,05000 €
P-258	PA14-SRLD	u	Col·locació de porta tallafocs de fulles balents per a una llum de 180x200 cm amb platina d'anoragatge agafada amb motor de ciment 1,6	75,33 € Altres conceptes 75,33000 €
P-259	PAS2-SQUT	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla balent, per a una llum de 100x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada	561,68 € 537,68000 € 24,02000 €
P-260	PAS2-SQXP	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla balent, per a una llum de 80x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada	534,31 € 511,09000 € 23,22000 €
P-261	PAS2-SQXV	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, dues fulles balents, per a una llum de 180x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada	1.270,08 € 1.220,94000 € 49,24000 €
P-262	PAS2-SRTW	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60, de dues fulles balents, per a una llum de 160x210 cm, preu superior amb finestra i tanca antipànic, col·locada	1.874,69 € 1.807,94000 € 66,86000 €
P-263	PAS2-CTF1	u	Contra tallafocs	2.575,00 € Sense descomposició 2.575,00000 €
P-264	PANB-78P2	u	Rebentor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles balents, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c., de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret	56,42 € 44,96000 € 11,44000 €
P-265	PC16-SNMW	m2	Rebentor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles balents, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c., de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a col·locació mural	66,26 € 6,16240 € 0,74800 € 30,34000 €
P-266	BOA8-07MS	cu	Grapa metàl·lica per a fixar muntissChien d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'elementChien d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	
P-267	BOA0-07IG	u	Tac de núc de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	
P-268	BC1K-0WNT	m2	Mall de lluna incora de grux, 3 mmChien d'amidament: m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. Shan de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-266	PDG5-H4Z1	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llig de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització	29,00960 € Altres conceptes 29,00960 €
P-267	BDG0-1CZA	m	Banda contínua de serratització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,39780 € Altres conceptes 0,24220 €
P-267	PDK1-DXBY	u	Bastiment i tapa per a períod de serveis de fossa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locada amb motor per a ram de paleta	40,97 € 0,26397 € 23,48000 € 17,22803 €
P-268	PDK3-DPXF	u	Períod de 38x38x55 cm, amb parets de 10 mm de grux de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6 i solera de màc calat, sobre illi de sorra	63,86 € 0,27057 € 2,26200 € 12,54728 €
P-269	PE40-60CM	u	X3. Barret de xemeneia de planxa d'acer carboni acabat negre, de 125 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	32,71 € 19,40000 € 13,31000 €
P-270	PE40-60CY	u	X2. Barret de xemeneia de planxa d'acer carboni acabat negre, de 250 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	43,33 € 29,71000 € 13,62000 €
P-271	PE40-60DG	u	X1. Barret de xemeneia de planxa d'acer carboni amb acabat negre, de 600 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	150,67 € 96,86000 € 53,81000 €
P-272	PE42-48RS	m	Conducte helicodtal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (sUNE-EN 1506), de grux 0,7 mm, unit amb brida extensible cargolada, muntat superficialment	21,36 € 10,38360 € 1,73250 € 9,24390 €
P-273	PE42-48TS	m	Conducte lls circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (sUNE-EN 1506), de grux 0,7 mm, unit amb brida extensible cargolada, muntat superficialment	22,51 € 13,80060 € 1,89090 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes				6,81650 €
P-274	PE42-48TN	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (sUNE-EN 1508), de guix 0,7 mm, unitó amb brida extensible cargolada, muntat superficialment	23,19 €
	BEW1-00X1	u	Support estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre	2,12520 €
	BE42-008M	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (sUNE-EN 1508), de guix 0,7 mm, unitó amb brida extensible cargolada	12,28080 €
Altres conceptes				8,78400 €
P-275	PE42-48WY	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (sUNE-EN 1508), de guix 0,7 mm, unitó amb brida extensible cargolada, muntat superficialment	34,31 €
	BEW1-00XN	u	Support estàndard per a conducte circular de 300 mm de diàmetre	2,54430 €
	BE42-008X	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (sUNE-EN 1508), de guix 0,7 mm, unitó amb brida extensible cargolada	18,47220 €
Altres conceptes				13,29350 €
P-276	PE42-48ZO	m	Conducte helicodal circular de planxa d'acer galvanitzat de 550 mm de diàmetre (sUNE-EN 1508), de guix 0,7 mm, unitó amb brida extensible cargolada, muntat superficialment	88,07 €
	BEW1-00XV	u	Support estàndard per a conducte circular de 550 mm de diàmetre	4,05900 €
	BE42-00CN	m	Conducte helicodal circular de planxa d'acer galvanitzat de 550 mm de diàmetre (sUNE-EN 1508), de guix 0,7 mm, unitó amb brida extensible cargolada	33,92520 €
Altres conceptes				50,08580 €
P-277	PE42-48ZP	m	Conducte helicodal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (sUNE-EN 1508), de guix 0,7 mm, unitó amb brida extensible cargolada, muntat superficialment	68,76 €
	BE42-00CO	m	Conducte helicodal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (sUNE-EN 1508), de guix 0,7 mm, unitó amb brida extensible cargolada	36,26100 €
	BEW1-00XP	u	Support estàndard per a conducte circular de 600 mm de diàmetre	4,37910 €
Altres conceptes				28,11990 €
P-278	PE53-4UFM	m2	Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MMV), segons UNE-EN 14303, de guix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2/KW, amb recobrimnt exterior d'alumini, paper kraft, mal·la de reforç i vel de vidre i recobrimnt interior de lèixit de vidre negre, muntat encastat en el cel·las	50,51 €
	BE51-17XC	m2	Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MMV), segons UNE-EN 14303, amb recobrimnt exterior d'alumini, paper kraft, mal·la de reforç i vel de vidre i recobrimnt interior de lèixit de vidre negre, 25 mm de guix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,78125	7,94500 €
	BEV3-10LC	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt	0,26000 €
	BEW2-FC88	u	Support estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt	2,69500 €
Altres conceptes				39,71200 €
P-279	PE54-35EB	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de guix 0,8 mm, amb unitó maric cargolat i clips, muntat adossat amb suport	39,51 €
	BE52-00KF	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de guix, amb unitó maric cargolat i clips	14,39000 €
	BEW2-FC8A	u	Support estàndard per a conducte rectangular metallc, preu alt	1,34750 €
Altres conceptes				23,17250 €
P-280	PE60-541X	m2	Aïllament tèrmic de conductes amb mantla de llana mineral (MMV), segons UNE-EN 14303, de guix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,88235 m2/KW, amb paper kraft-alumini, classe de reacció al foc A2-s1, -d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment	51,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes				49,84340 €
P-281	PEC4-CSSP	u	Recuperador de calor marca TECNA RCE 1200-EC o similar, amb alimentació monofàsica a 230 V, de 1200 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió (aspiració de 274 W cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i 1 un a la impulsio de classe F-8, amb bateria elèctrica, boques de 180 mm de diàmetre, col·locat fixat mecànicament a paramnt vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsio	4.843,36 €
	BECE1-IGSI	u	Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 1250 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsio i aspiració de 200 W cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8, amb bateria elèctrica de 3 kW de potència	2.066,88000 €
Altres conceptes				2.776,48000 €
P-282	PEC4-CSAY	u	Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230V, de 6.700 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb dos motors a impulsio i aspiració de 22.10W cada un, amb tres filtres d'aspiració F7+F7+R8, col·locat fixat mecànicament i a una paret vertical o al sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsio. Dimensions aproximades de 1650x1650x600mm i pes aproximat entre 350 i 400 Kg, amb boques de 450mm i doble filtració F7+R8 per compliment del RTE, envoltupants de panells sandwich amb aïllament de 25 mm de llana mineral o material equivalent.	11.020,49 €
Sense descomposició				11.020,49000 €
P-283	PEED2-CU00	u	Enfridora con bomba de calor marca DAIKIN, modelo EMYT090CZP-A2 o equivalente, Equipo aire-agua con las siguientes características: - Bomba circuladora - gas refrigerante R-32 - Capacidad frigorífica aproximada de 88,8 kW - Capacidad calorífica aproximada de 85,3 kW - Alimentación eléctrica trifásica de 400V - Consumo eléctrico aproximado de 31,1 kW	31.236,88 €
Se incluye servicio de gua i conexonado eléctrico de manobra. Totalmente colocada				
	BED2-34PZ	u	Unidad exterior tipo bomba de calor para sistemas de caudal variable de refrigerante, de accionamiento eléctrico, condensación por aire, para sistema de instalación de 2 tubos, con recuperación de calor, posibilidad de funcionamiento calefacción continua, potencia frigorífica de 88 a 93 kW y potencia calorífica de 98 a 103 kW. EER aproximado de 3,5 y COP aproximado de 3,7, potencia eléctrica aproximada absorbida en frío 25,857 kW y en calor 27,162 kW, elevada eficiencia estacional determinada según la norma UNE-EN 14825, alimentación eléctrica trifásica de 400 V, motores DC Inverter y compresores tipo hermético (relativo (seroll), de 2 módulos	35.792,66000 €
Altres conceptes				1.444,22000 €
P-284	PEED2-CU00	u	Refrietradora amb bomba de calor, aire-aigua, refrigerant R32	19.943,12 €
Sense descomposició				19.943,12000 €
P-285	PEED2-CU14	u	Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant R454B, d'accionament elèctric, condensació per aire, possibilitat de funcionament amb calefacció continua, potència frigorífica de 150 a 154 kW i potència calorífica de 150 a 163 kW, SEER aproximat de 5 i COP aproximat de 3,5, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 51 kW i en calor 48 kW, elevada eficiència estacional determinada segons la norma UNE-EN 14825, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compresors tipus hermètic rotatiu (seroll), de 4 mòduls, Recuperació activa de calor, amb filtres CA+G7, col·locada	53.964,30 €
Sense descomposició				53.964,30000 €
P-286	PE66-5ZOF	u	Bomba de calor panella d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 95 kW, potència calorífica nominal de 10,8 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 6 i a 8,5 i A++ i SCOP de 4 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 2062012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V,	4.933,62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-287	PEG6-5Z0F	U	motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de peu superior, col·locada	4.933,62000 €
			Sense descomposició	3.548,74 €
P-288	PEG6-5Z0F	U	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 6,8 kW, potència calorífica nominal de 7,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5,1 i 8,5 (A+++) i SCOP de 4,6 i 5,1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de peu superior, col·locada	2.977,00000 €
			Sense descomposició	2.977,00000 €
P-289	PEG6-5-Z20	U	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 6,8 kW, potència calorífica nominal de 7,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5,1 i 8,5 (A+++) i SCOP de 4,6 i 5,1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de peu superior, col·locada	2.349,16 €
			Sense descomposició	2.349,16000 €
P-290	PEG7-5Z2Z-	U	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de soste, potència frigorífica nominal de 20 a 24 kW, potència calorífica nominal de 20 a 24 kW, amb un EER aproximat de 3 a 5,1 un COP aproximat de 3 a 5, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, de peu superior, col·locada	7.238,89 €
			Sense descomposició	7.238,89000 €
P-291	PE4H-810	U	Fan-coil horitzontal amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribuïdo d'aigua de 2 tubs, de 8,4 kW de potència frigorífica màxima i 9,7 kW de potència calorífica màxima, de 165 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, amb termostàt ambient i amb sàtina de recollida de condensats, muntat superficialment al sostre	1.433,62 €
			Sense descomposició	7.238,89000 €
P-292	PE4H-810	U	Fan-coil horitzontal amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribuïdo d'aigua de 2 tubs, de 8,4 kW de potència frigorífica màxima i 9,7 kW de potència calorífica màxima, de 165 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, amb termostàt ambient i amb sàtina de recollida de condensats, per a muntar superficialment al sostre	794,41000 €
			Sense descomposició	639,21000 €
P-293	PE4H-810	U	Fan-coil tipus terra, marca CAT model MAJOR LINE 302N CV 1 ZT G o similar, amb les següents característiques: - Capacitat frigorífica aproximada 2,72 kW - Capacitat calorífica aproximada 3 kW - Cabal màxim aproximat de 475 m3/h - Dimensions aproximades de 610x1000x250 mm (alt x ample x fons) Inclou vàlvula 2 vies i termostàt encastrat incoporat en el fancoil model V30 amb potèndrometre	887,55 €
			Altres conceptes	470,79000 €
P-294	PE4H-810	U	Fan-coil del tipus mural amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribuïdo d'aigua de 2 tubs, 2,5 a 2,8 kW de potència frigorífica màxima i 3,2 a 3,6 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V	416,76000 €
			Altres conceptes	470,79000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-293	PE4H-65SU	U	Fan-coil tipus terra, marca CAT model MAJOR LINE 302N CV 1 ZT G o similar, amb les següents característiques: - Capacitat frigorífica aproximada 4 kW - Capacitat calorífica aproximada 6,75 kW - Cabal màxim aproximat de 750 m3/h - Dimensions aproximades de 610x100x250 mm (alt x ample x fons) Inclou vàlvula 2 vies i termostàt encastrat incorporat en el fancoil model V30 amb potènciometre	935,06 €
BE4J-1CTM		U	Fan-coil del tipus mural amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, 2,5 a 2,8 kW de potència frigorífica màxima i 3,2 a 3,6 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V	416,76000 €
P-294	PE4H-67V5	U	Difusor rotacional helicoidal per a impulsos d'aire, d'aïetes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat lacat blanc de 500 mm de costat, de 24 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 198 mm de diàmetre, vertical i horitzontal, i sense comporta de regulació, muntat suspès al sostre	518,30000 €
BEV5-1C4K		U	Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre	329,21 €
BE4H-1N4B		U	Difusor rotacional helicoidal per a impulsos d'aire, d'aïetes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat lacat blanc de 500 mm de costat, de 24 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 198 mm de diàmetre, vertical i horitzontal, i sense comporta de regulació	1.21000 €
P-295	PE4J-38UE	U	Reixa d'impulsió o reïon, d'una filera d'aïetes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100 mm, d'aïetes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment	85,35000 €
BE4L-0MKH		U	Reixa d'impulsió o reïon, d'una filera d'aïetes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100 mm, d'aïetes separades 20 mm, de secció en V i per a fixar al bastiment	242,65000 €
P-296	PE4J-38KD	U	Reixa d'impulsió o reïon, d'una filera d'aïetes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 500x200 mm, d'aïetes separades 16/12,5 mm, de secció redia i recolzada sobre el bastiment	62,65000 €
BE4L-0MK5		U	Reixa d'impulsió o reïon, d'una filera d'aïetes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 500x200 mm, d'aïetes separades 16/12,5 mm, de secció redia i per a recollir sobre el bastiment	91,57 €
P-297	PE4J-38UE	U	Reixa d'impulsió o reïon, d'una filera d'aïetes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x200 mm, d'aïetes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment	88,33000 €
BE4L-0MK5		U	Reixa d'impulsió o reïon, d'una filera d'aïetes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x200 mm, d'aïetes separades 20 mm, de secció en V i per a recollir sobre el bastiment	3,24000 €
P-298	PE4M-48DK	U	Reixa de reïon de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 600x600 mm, d'aïetes separades 16/12,5 mm, de secció redia i fixada al bastiment	73,15 €
BE4M-0MHO		U	Reixa de reïon, de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 600x600 mm, d'aïetes separades 16/12,5 mm, de secció redia i per a fixar al bastiment	73,15000 €
P-299	PE4M-48DK	U	Reixa de reïon de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 300x1000 mm, d'aïetes separades 16/12,5 mm, de secció redia i fixada al bastiment	215,62 €
BE4M-0MHO		U	Reixa de reïon, de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 600x600 mm, d'aïetes separades 16/12,5 mm, de secció redia i per a fixar al bastiment	50,43000 €
P-300	PE4M-48DK	U	Reixa de reïon de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 500x1000 mm, d'aïetes separades 16/12,5 mm, de secció redia i fixada al bastiment	165,19000 €
BE4M-0MHO		U	Reixa de reïon, de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 600x600 mm, d'aïetes separades 16/12,5 mm, de secció redia i per a fixar al bastiment	158,49000 €
P-301	PE4M-48DK	U	Reixa de reïon de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 500x1000 mm, d'aïetes separades 16/12,5 mm, de secció redia i fixada al bastiment	182,87000 €
BE4M-0MHO		U	Reixa de reïon, de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 600x600 mm, d'aïetes separades 16/12,5 mm, de secció redia i per a fixar al bastiment	182,87000 €
P-302	PE4M-48DK	U	Reixa de reïon de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 300x1000 mm, d'aïetes separades 16/12,5 mm, de secció redia i fixada al bastiment	227,64 €
BE4M-0MHO		U	Reixa de reïon, de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 600x600 mm, d'aïetes separades 16/12,5 mm, de secció redia i per a fixar al bastiment	227,64 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pág.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-302	PEKN-20VL	u	Silenciador circular de xapa helicoidal d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre de connexió i 900 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sola xapa perforada interior, indòsos elements de connexió	213,36000 €
			Altres conceptes	14,28000 €
				471,76 €
P-302	PEKN-BHX	u	Silenciador circular de xapa helicoidal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre de connexió i 900 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sola xapa perforada interior, indòsos elements de connexió, muntat superficialment	
			Altres conceptes	203,61000 €
				1.324,97 €
P-303	PEKN-20X7	u	Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa helicoidal d'acer galvanitzat, de 710 mm de diàmetre de connexió i 1200 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sola xapa perforada interior, indòsos elements de connexió	1.282,02000 €
			Altres conceptes	42,95000 €
				2.569,44 €
P-304	PEKO-AFLU	u	Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 1200 a 1800 mm d'ampolla, 1200 mm d'alçària i 1200 mm de llargària, amb 4 cel·les de llana mineral amb protecció de vel de seda de vidre, de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 100 a 200 mm, col·locat	1.041,80000 €
			Altres conceptes	1.527,94000 €
				318,15 €
P-305	PEKP-SRH	u	Tovera de llaig abast, orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal de 400 mm de diàmetre de connexió i 212 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color especial, i amb embellidor formal per marc circular per a fixar amb cargols visos, col·locada	
			Altres conceptes	148,99000 €
				169,16000 €
P-305	PEUT-8RTW	u	Tovera de llaig abast, orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal de 400 mm de diàmetre de connexió i 212 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color especial, i amb embellidor formal per marc circular per a fixar amb cargols visos, col·locada	
			Altres conceptes	148,99000 €
				1.888,88 €
P-306	BEUT-1CH7	u	Depòsit de inèrcia de acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) con aislamiento térmico de espuma de poliuretano y revestimiento exterior de aluminio, de 500 l de capacidad, de purga de aire con conexiones de rosca 1 1/2", de presión máxima de servicio 6 bar y 95° C de temperatura máxima, colocado en posición vertical con fijaciones murales y conecado	1.827,96000 €
			Altres conceptes	60,92000 €
				19,20 €
P-307	BEU9-10CL	u	Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'escala de 100 mm i rosca de connexió de 1/2" G, instal·lat	17,62000 €
			Altres conceptes	1,38000 €
				15,92 €
P-308	PEUE-6VQ3	u	Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'escala de 80 mm, de <= 120° C, col·locat rosca	15,36000 €
			Altres conceptes	0,56000 €
				15,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pág.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-310	PEV3-HAHR	u	Computador de calores de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 85,0 m³/h i una pressió nominal de 16 bar, de 125 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90° C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions files	1.767,60000 €
			Altres conceptes	72,64000 €
				96,34 €
P-310	PF42-65G1	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment	49,76100 €
			Altres conceptes	3,75300 €
				26,30680 €
P-311	PF42-65J3	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312	16,52020 €
			Altres conceptes	25,86 €
				7,08900 €
P-312	PF57-CTER	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	9,79200 €
			Altres conceptes	6,87900 €
				9,27000 €
P-313	PF57-CTE3	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312	37,19000 €
			Altres conceptes	58,48 €
				9,27000 €
P-314	PF57-CTEO	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312	44,70000 €
			Altres conceptes	48,04000 €
				48,04 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-315	PR90-HPG1	m	Tubs per a distribuït d'aigua en sales humides (bany, cuines, etc) amb tub de polietilè multicapa de 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, munat amb accessoris per a premiar	18,26 €
	BOA1-07KM	u	Abragadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior	0,49000 €
	BFYH-0A42	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,07000 €
	BF90-IN7Y	m	Tub de polietilè multicapa de 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	2,19300 €
	BFWF-09S0	u	Accessor per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,63000 €
Altres conceptes				14,87700 €
P-316	PR90-HPG3	m	Tubs per a distribuït d'aigua en sales humides (bany, cuines, etc) amb tub de polietilè multicapa de 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, munat amb accessoris per a premiar	21,00 €
	BFYH-0A44	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,08000 €
	BFWF-09RV	u	Accessor per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,95100 €
	BF90-IN7U	m	Tub de polietilè multicapa de 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	3,03960 €
	BOA1-07KK	u	Abragadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior	0,54000 €
Altres conceptes				16,38940 €
P-317	PR90-HPG4	m	Tubs per a distribuït d'aigua en sales humides (bany, cuines, etc) amb tub de polietilè multicapa de 25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, munat amb accessoris per a premiar	23,62 €
	BF90-IN7V	m	Tub de polietilè multicapa de 25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	5,43660 €
	BOA1-07KL	u	Abragadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	0,41000 €
	BFWF-09S1	u	Accessor per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	1,19700 €
	BFYH-0A46	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,11000 €
Altres conceptes				16,46540 €
P-318	PR90-HPG5	m	Tubs per a distribuït d'aigua en sales humides (bany, cuines, etc) amb tub de polietilè multicapa de 32x3 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, munat amb accessoris per a premiar	26,48 €
	BFYH-0A41	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,18000 €
	BOA1-07KF	u	Abragadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	0,22400 €
	BF90-IN7Z	m	Tub de polietilè multicapa de 32x3 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	7,88420 €
	BFWF-09RV	u	Accessor per a tubs de polietilè multicapa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	1,66200 €
Altres conceptes				16,54980 €
P-319	PR90-HPG6	m	Tubs per a distribuït d'aigua en sales humides (bany, cuines, etc) amb tub de polietilè multicapa de 40x3,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, munat amb accessoris per a premiar	34,94 €
	BF90-IN7X	m	Tub de polietilè multicapa de 40x3,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	13,56600 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag.: 42

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-320	BFWF-09S3	u	Accessor per a tubs de polietilè multicapa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	2,57400 €
	BFYH-0A48	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,27000 €
	BOA1-07KP	u	Abragadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior	0,30400 €
	Altres conceptes			18,22600 €
	Altres conceptes			53,46 €
P-321	PFAS-3UXR	u	Maniquet de connexió de PVC de 160 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal, amb unions elàstiques amb anella elàstica mètrica desmuntable, col·locat al fons de la rasa	33,53000 €
	BF4A-09SE	u	Maniquet de connexió de PVC de 160 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal per a unions elàstiques amb anella elàstica mètrica desmuntable	19,93000 €
	Altres conceptes			20,43 €
	PRB6-7AHD	m	Tubs per a distribuït d'aigua en sales humides (bany, cuines, etc) amb tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3.2 segons UNE-EN ISO 15875-2, sotdat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	3,80460 €
	BRB5-1PMF	m	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3.2 segons UNE-EN ISO 15875-2	0,41000 €
P-322	BOA1-07KL	u	Abragadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	0,08000 €
	BFYH-0A47	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,19700 €
	BFWF-09S2	u	Accessor per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	14,93940 €
	Altres conceptes			27,11 €
	PTB6-7HP9	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 6,9 mm de gruix, de la sèrie 3.2 segons UNE-EN ISO 15875-2, munat amb accessoris per a premiar	12,21090 €
P-323	BRB5-1PML	m	Tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 6,9 mm de gruix, de la sèrie 3.2 segons UNE-EN ISO 15875-2	0,32000 €
	BOA1-07KB	u	Abragadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior	0,31000 €
	BFYH-0A5V	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,80450 €
	BFWF-09VE	u	Accessor per a tubs de polietilè reticulat, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	12,26460 €
	Altres conceptes			14,45 €
P-324	PFQ0-40UX	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, sotdat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	1,84620 €
	BFQ0-0A4X	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	0,27200 €
	BFYH-0A5F	u	Accessor per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar	0,43050 €
	BOA1-07XL	u	Abragadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	0,13000 €
	BFYF-0A0D	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de, sotdat	11,77030 €
Altres conceptes				16,28 €
P-324	PFQ0-40UX	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, sotdat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	0,53200 €
	BFQ0-0A4C	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	3,01920 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag: 43

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-325	BFYF-0A0Z	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de, soldat	0,19000 €
	BFYA-0APC	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar	0,48300 €
			Altres conceptes	12,05800 €
P-325	PFQ0-411	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	24,72 €
	BFQ0-0A4H	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2	3,94540 €
	BOA1-07KP	u	Abragadora plàstica, de 40 mm de diàmetre inferior	0,64600 €
	BFYA-0AP6	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar	1,05000 €
	BFYF-0A01	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de, soldat	0,28000 €
			Altres conceptes	18,89860 €
P-326	PFQ0-414	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	34,83 €
	BFYF-0A0Z	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de, soldat	0,36000 €
	BFQ0-0A4F	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2	6,07920 €
	BOA1-07KB	u	Abragadora plàstica, de 50 mm de diàmetre inferior	0,72800 €
	BFYA-0AP7	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar	1,69000 €
			Altres conceptes	25,97380 €
P-327	PFQ0-417	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	46,23 €
	BOA1-07JT	u	Abragadora acer galvanitzat (isòfrica), de 60 mm de diàmetre inferior	0,34320 €
	BFYF-0A08	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de, soldat	0,43000 €
	BFYA-0APD	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar	2,32800 €
	BFQ0-0A4F	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2	8,00700 €
			Altres conceptes	35,12180 €
P-328	PFQ0-411D	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 90x8,2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	70,34 €
	BOA1-07JQ	u	Abragadora acer galvanitzat (isòfrica), de 90 mm de diàmetre inferior	1,05600 €
	BFQ0-0A4F	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 90x8,2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2	19,24740 €
	BFYA-0AP9	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, per a soldar	2,87700 €
	BFYF-0A04	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de, soldat	0,59000 €
			Altres conceptes	46,56960 €
P-329	PFQ0-17P	m	Alliment tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 30 mm de gruix, classe de racó al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	38,71 €
	BFY3-13YN	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a alliment tèrmic d'escuma elàstica, de 30 mm de gruix	0,28500 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag: 44

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-330	BFQ0-17IQ	m	Alliment tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 30 mm de gruix, classe de racó al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1	37,26060 €
			Altres conceptes	1,16440 €
			Altres conceptes	
P-330	PFQ0-1B6Z	m	Alliment tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 69 mm, de 30 mm de gruix, classe de racó al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	56,77 €
	BFQ0-1B74	m	Alliment tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 69 mm, de 30 mm de gruix, classe de racó al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1	45,03300 €
	BFY3-13YN	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a alliment tèrmic d'escuma elàstica, de 30 mm de gruix	0,28500 €
			Altres conceptes	11,45200 €
			Altres conceptes	
P-331	PFQ0-1B7S	m	Alliment tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 30 mm de gruix, classe de racó al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	29,06 €
	BFY3-13YN	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a alliment tèrmic d'escuma elàstica, de 30 mm de gruix	0,28500 €
	BFQ0-6VM	m	Alliment tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 30 mm de gruix, classe de racó al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1	27,60120 €
			Altres conceptes	1,17380 €
			Altres conceptes	
P-332	PFQ0-1B7X	m	Alliment tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 30 mm de gruix, classe de racó al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	33,50 €
	BFY3-13YN	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a alliment tèrmic d'escuma elàstica, de 30 mm de gruix	0,28500 €
	BFQ0-1B87	m	Alliment tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 30 mm de gruix, classe de racó al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1	31,61380 €
			Altres conceptes	1,40120 €
P-333	PFQ0-1KUX	m	Alliment tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19,5 mm de gruix, classe de racó al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autocadresiva, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 10000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	24,63 €
	BFQ0-1NLS	m	Alliment tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19,5 mm de gruix, classe de racó al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autocadresiva, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 10000	23,39980 €
	BFY3-13YR	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a alliment tèrmic d'escuma elàstica, de 19,5 mm de gruix	0,19500 €
			Altres conceptes	1,03620 €
P-334	PFQ0-1KUX	m	Alliment tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 25 mm, de 20 mm de gruix, classe de racó al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autocadresiva, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 10000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	17,01 €
			Sense descomposició	17,01000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Date: 03/12/25

Pag: 45

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-335	PG19-DGJ0	U	Caixa general de protecció de políester reforçat amb fibra de vidre, de 630 A, segons esquema Unesa número 9, inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, boms de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, munyada superficialment	621,75 €
	BGN2-0931	U	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	15,60000 €
	BG16-0BVY	U	Caixa general de protecció de políester reforçat amb fibra de vidre, de 630 A, segons esquema Unesa número 9, inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, boms de connexió i grau de protecció IP-43, IK09	526,86000 €
			Altres conceptes	79,29000 €
P-336	PG18-DGQ	U	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i munyada superficialment	318,62 €
	BGN2-093L	U	Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució	1,87000 €
	BG19-0C0H	U	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i per a munyar superficialment	306,26000 €
			Altres conceptes	10,50000 €
P-337	PG18-DGQ	U	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i munyada superficialment	390,97 €
	BGN2-093L	U	Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució	1,87000 €
	BG19-0B2H	U	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i per a munyar superficialment	376,49000 €
			Altres conceptes	12,61000 €
P-338	PG1C-DXX	U	Centralització de comptadors elèctrics de tres mòduls, per a 1 comptador monofàsic i per a 2 comptadors trifàsics, munyada	549,54 €
	BG1A-087H	U	Centralització de comptadors de tres mòduls per a 1 comptador monofàsic i per a 2 comptadors trifàsics	489,56000 €
	BGN4-094Z	U	Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors	29,29000 €
			Altres conceptes	30,69000 €
P-339	PG1D-H9V	U	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF-10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 138 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble allotjament de políester reforçat amb fibra de vidre de mides totals 810x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de compage, amb IGA terrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment	2.292,91 €
	BG1B-H6N	U	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF-10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 138 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble allotjament de políester reforçat amb fibra de vidre de mides totals 810x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de compage, amb IGA terrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial	2.103,77000 €
			Altres conceptes	189,14000 €
P-340	PG1D-H9M0	U	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF-1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència entre 17,32 kW i 43,64 kW, tensió de 400 V, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble allotjament de políester reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de compage, sense ICP-M i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment	314,79 €
	BG1B-H64P	U	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF-1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència entre 17,32 kW i 43,64 kW, tensió de 400 V, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble allotjament de políester reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de compage, sense ICP-M i sense interruptor diferencial	256,88000 €
			Altres conceptes	58,11000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Date: 03/12/25

Pag: 46

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-341	PG1M-IR58	U	Caixa de seccionament CS-400 -CGP BUC amb fusibles de 400 A	328,98 €
	BG1P-IRRT	U	Caixa de seccionament CS-400 -CGP BUC amb fusibles de 400 A	295,27000 €
			Altres conceptes	33,71000 €
P-342	PG25-MFZ4	m	Canal aïllant sense halògens segons la norma, amb 1 tapa per a distribució, de 60x150 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25°C a +90 °C, d'acord amb la norma, en sostre	62,94 €
	BWGC-M4V	m	Part proporcional d'accessoris de canal de sense halògens de 150 mm d'amplada, de 60 mm d'alçada, de color blanc	9,35000 €
	BG23-2YD	m	Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, amb 1 tapa per a distribució, de 60x150 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25°C a +90 °C, d'acord amb la norma	42,90120 €
			Altres conceptes	10,68880 €
P-343	PG2J-4BTR	m	Sàlvia metàl·lica de reixa d'aer electrozincat, d'alçada 100 mm i amplada 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport	65,03 €
	BGV1-IOV5	U	Part proporcional d'elements de suport per a sàlvia metàl·lica d'aer electrozincat de 400 mm d'amplada, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals	17,32000 €
	BG2J-0BCE	m	Sàlvia metàl·lica reixa d'aer electrozincat, d'alçada 100 mm i amplada 400 mm	36,47000 €
			Altres conceptes	11,24000 €
P-344	PG2N-EUG	m	Tub corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, munyat com a canalització sèrriada	3,16 €
	BG2Q-KKTF	m	Tub corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions sèrriades	1,95640 €
			Altres conceptes	1,20160 €
P-345	PG2N-EUH	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa elèctrica de 2000 V, munyat encastat	4,21 €
	BG2Q-KKT	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa elèctrica de 2000 V	3,21300 €
			Altres conceptes	0,99700 €
P-346	PG2N-EUH	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa elèctrica de 2000 V, munyat encastat	1,81 €
	BG2Q-KKT3	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa elèctrica de 2000 V	0,88740 €
			Altres conceptes	0,92260 €
P-347	PG2N-EUH	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa elèctrica de 2000 V, munyat encastat	2,15 €
	BG2Q-KKT4	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa elèctrica de 2000 V	1,21380 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag.: 47

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes				0,99820 €
P-348	PG2N-EUHT	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, alliant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	2,57 €
BG2Q-KIT5	m		Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, alliant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,62780 €
			Altres conceptes	0,99820 €
P-349	PG2N-EUID	m	Tub corballe corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, alliant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada	8,80 €
BG2Q-KIT6	m		Tub corballe corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, alliant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	6,98700 €
			Altres conceptes	1,81500 €
P-350	PG2N-EUII	m	Tub corballe corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, alliant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada	13,64 €
BG2Q-KI7H	m		Tub corballe corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, alliant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	11,67900 €
			Altres conceptes	1,96100 €
P-351	PG32-1267	m	Circuit trifàsic simple amb cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL, RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció (3x240/1x50 mm ²), classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	48,58 €
BG32-079C	m		Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL, RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x240 mm ² , classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	14,74920 €
			Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL, RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x150 mm ² , classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	3,04980 €
BG32-078Y	m		Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL, RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x150 mm ² , classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	30,78100 €
			Altres conceptes	7,02 €
P-352	PG33-E4U3	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada, 6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x6 mm ² , amb cobertura del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata	7,02 €
BG33-G2RC	m		Cable amb conductor de coure de tensió assignada, 6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x6 mm ² , amb cobertura del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma	5,26300 €
			Altres conceptes	1,76700 €
P-353	PG33-E4XH	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada, 6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x6 mm ² , amb cobertura del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma	10,35 €
BG33-G2SO	m		Cable amb conductor de coure de tensió assignada, 6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x6 mm ² , amb cobertura del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma	8,48640 €
			Altres conceptes	1,86360 €
P-354	PG33-E4XI	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada, 6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x10 mm ² , amb cobertura del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata	14,99 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag.: 48

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes				2,00540 €
P-355	PG33-E4XI	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada, 6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x16 mm ² , amb cobertura del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma	22,59 €
BG33-G2SR	m		Cable amb conductor de coure de tensió assignada, 6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x16 mm ² , amb cobertura del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma	19,97160 €
			Altres conceptes	2,61940 €
P-356	PG33-E4YK	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada, 6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x25 mm ² , amb cobertura del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata	34,00 €
BG33-G2SI	m		Cable amb conductor de coure de tensió assignada, 6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x25 mm ² , amb cobertura del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma	31,04890 €
			Altres conceptes	2,95120 €
P-357	PG33-E6CR	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada, 6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x15 mm ² , amb cobertura del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s-tb, dt, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió de fums, col·locat en tub	3,12 €
BG33-G2VP	m		Cable amb conductor de coure de tensió assignada, 6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x15 mm ² , amb cobertura del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s-tb, dt, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió de fums	2,29600 €
			Altres conceptes	0,82500 €
P-358	PG33-E6CT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada, 6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb cobertura del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s-tb, dt, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió de fums, col·locat en tub	4,02 €
BG33-G2VO	m		Cable amb conductor de coure de tensió assignada, 6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb cobertura del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s-tb, dt, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió de fums	3,17220 €
			Altres conceptes	0,84780 €
P-359	PG33-E6E4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada, 6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm ² , amb cobertura del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s-tb, dt, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió de fums, col·locat en tub	17,31 €
BG33-G2XO	m		Cable amb conductor de coure de tensió assignada, 6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm ² , amb cobertura del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s-tb, dt, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió de fums	14,85120 €
			Altres conceptes	2,45980 €
P-360	PG33-E7Z3	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada, 6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x35 mm ² , amb cobertura del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en tub	12,39 €
BG33-G2XL	m		Cable amb conductor de coure de tensió assignada, 6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x35 mm ² , amb cobertura del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma	8,84340 €
			Altres conceptes	3,54660 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag: 49

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-361	PG3-E728	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada, 6/1 kV, de dissenyatió Rv-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en llibre	43,64 €
P-362	BG33-GZ54	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada, 6/1 kV, de dissenyatió Rv-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma	36,74040 €
			Altres conceptes	6,89560 €
P-362	PG34-41A0	m	Cable amb conductor de coure de 300/500 V, de tensió assignada, amb dissenyatió S021-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 15 mm2, pantalla metall·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en llibre	3,33 €
P-363	BG34-0617	m	Cable amb conductor de coure de 300/500 V, de tensió assignada, amb dissenyatió S021-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 15 mm2, pantalla metall·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums	2,49900 €
			Altres conceptes	0,83100 €
P-363	PG47-E1Q1	u	Interrupor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus P1A, corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	50,14 €
P-364	BG49-18B7	u	Interrupor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus P1A, corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	38,38000 €
	BGMD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,51000 €
P-364	PG47-E1XB	u	Interrupor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus P1A, corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	50,81 €
P-365	BGMD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,51000 €
	BG49-18GM	u	Interrupor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus P1A, corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	39,03000 €
P-365	PG47-E1YA	u	Interrupor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus P1A, corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	94,08 €
P-366	BGMD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,51000 €
	BG49-18HL	u	Interrupor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus P1A, corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	80,25000 €
P-366	PG47-E1MC	u	Interrupor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus P1A, corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	98,36 €
P-367	BGMD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,51000 €
	BG49-18ON	u	Interrupor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus P1A, corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	84,40000 €
P-367	PG47-E1W8	u	Interrupor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus P1A, corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	103,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag: 50

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-368	BGMD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,51000 €
	BG49-18S7	u	Interrupor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus P1A, corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	89,34000 €
P-368	PG47-E0HY	u	Interrupor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus P1A, corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	43,52 €
P-369	BGMD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,51000 €
	BG49-18R9	u	Interrupor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus P1A, corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	31,95000 €
P-369	PG47-E0HY	u	Interrupor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus P1A, corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	90,48 €
P-370	BGMD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,51000 €
	BG49-18S4	u	Interrupor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus P1A, corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	76,75000 €
P-370	PG47-E0HY	u	Interrupor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus P1A, corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	109,43 €
P-371	BGMD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,51000 €
	BG49-18V1	u	Interrupor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus P1A, corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	95,15000 €
P-371	PG47-E0HY	u	Interrupor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus P1A, corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	224,75 €
P-372	BGMD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,51000 €
	BG49-19Z1	u	Interrupor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus P1A, corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	204,47000 €
P-372	PG4A-E0KK	u	Interrupor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pòis i 4 relés i bloc de relés magnetotèrmic estàndard integrat, de 30 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	912,13 €
P-373	BGMD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,51000 €
	BG48-19H	u	Interrupor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pòis i 4 relés i bloc de relés magnetotèrmic estàndard integrat, de 30 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	889,98000 €
P-373	PG4A-E0V3	u	Interrupor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pòis i 3 o 4 relés, o 3 relés amb protecció parcial del neutre i bloc de relés electrònic regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, Altres conceptes	41,64000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25 Pag.: 51

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
muntil superfiçialment				
BGMD-0AS2	U		Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnètics	0,51000 €
BG4L-09H1	U		Interruptor automàtic magnètic de caixa emmellada, de 400 A d'intensitat nominal, amb 4 pols i 3 o 4 rals, o 3 rals amb protecció parcial del neutre i bloc de rals electrnic regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superfiçialment	2.991,56000 €
Altres conceptes				131,64000 €
P-374	PG4B-DWY	U	Interruptor diferencial de la classe A, gamma tercià, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantàni, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'ampària, muntat en perfil DIN	160,29 €
BG4L-09Y8	U		Interruptor diferencial de la classe A, gamma tercià, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantàni, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'ampària, per a muntar en perfil DIN	141,41000 €
BGMD-0AS3	U		Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,46000 €
Altres conceptes				18,42000 €
P-375	PG4B-DWY	U	Interruptor diferencial de la classe A, gamma tercià, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantàni, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'ampària, muntat en perfil DIN	231,01 €
BG4L-09Y2	U		Interruptor diferencial de la classe A, gamma tercià, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantàni, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'ampària, per a muntar en perfil DIN	206,10000 €
BGMD-0AS3	U		Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,46000 €
Altres conceptes				24,45000 €
P-376	PG4B-DXE	U	Interruptor diferencial de la classe A, gamma tercià, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantàni, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'ampària, muntat en perfil DIN	268,46 €
BG4L-09WZ	U		Interruptor diferencial de la classe A, gamma tercià, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantàni, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'ampària, per a muntar en perfil DIN	242,46000 €
BGMD-0AS3	U		Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,46000 €
Altres conceptes				25,54000 €
P-377	PG4B-DX65	U	Interruptor diferencial de la classe A, gamma tercià, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantàni, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'ampària, muntat en perfil DIN	158,17 €
BG4L-09Y5	U		Interruptor diferencial de la classe A, gamma tercià, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantàni, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'ampària, per a muntar en perfil DIN	139,35000 €
BGMD-0AS3	U		Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,46000 €
Altres conceptes				18,36000 €
P-378	PG4B-DXSI	U	Interruptor diferencial de la classe A, gamma tercià, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantàni, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'ampària, muntat en perfil DIN	231,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25 Pag.: 52

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BGMD-0AS3	U		Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,46000 €
BG4L-09Y2	U		Interruptor diferencial de la classe A, gamma tercià, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantàni, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'ampària, per a muntar en perfil DIN	206,10000 €
Altres conceptes				24,45000 €
P-379	PG4B-DXT	U	Interruptor diferencial de la classe A, gamma tercià, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantàni, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'ampària, muntat en perfil DIN	306,55 €
BG4L-09X3	U		Interruptor diferencial de la classe A, gamma tercià, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantàni, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'ampària, per a muntar en perfil DIN	278,47000 €
BGMD-0AS3	U		Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,46000 €
Altres conceptes				26,62000 €
P-380	PG4L-HCHP	U	Relé diferencial amb toroida separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llinars commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llinars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroida, amb vigilàcia automàtica de l'enlaç amb el toroida, de l'alimentació elèctrica i de l'electrònica interna, per a muntar en cartrí DIN normalitzat, col·locat	265,11 €
BG4H-H4NN	U		Relé diferencial amb toroida separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llinars commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llinars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroida, amb vigilàcia automàtica de l'enlaç amb el toroida, de l'alimentació elèctrica i de l'electrònica interna, per a muntar en cartrí DIN normalitzat	250,05000 €
Altres conceptes				15,06000 €
P-381	PG60-79kW	U	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en bloc de treball de 4 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+1) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+1) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45, doble categoria 6 F/UTP i un interruptor automàtic magnètic bipolar (1P+N) de 10 A PkA corba C, muntada superfiçialment	199,05000 €
Altres conceptes				199,05000 €
P-382	PG8Z-ESCI	U	Equipament de tram d'escale.	504,37 €
- 1 caixa on fer les derivacions de la línia general				
- 25 m de tub D20 mm per a endolls, 20 m de perimetre + 2 baixades de 2,5 m				
- 25 m de tub D16 mm per enllunat.				
- 1 caixa de mecanismes per a endolls				
- 75 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16)				
- 75 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20)				
- 2 llums d'emergència 70 lm				
- 2 caixes de derivació encastades (una per enllunat i una per endolls)				
- 1 endoll				
Altres conceptes				504,37000 €
P-383	PG8Z-AUL	U	Equipament BT d'aula o despatx o petit espai assimilable.	704,01 €
- 1 caixa on fer les derivacions de la línia general				
- 30 m de tub D20 mm per a endolls 15 m endolls blancs + 15 m endolls verells				
- 15 m de tub D20 mm per a cables UTP				
- 17 m de tub D16 mm per enllunat, 5 m de caixa a interruptor + 10 m de caixa a punts de llum + 2 m a llum d'emergència				
- 1 caixa de mecanismes per a l'interruptor del llum				
- 1 interruptor				
- 51 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16)				
- 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20)				
- 30 m (2 x 15) cable UTP per a les preses RJ45				
- 1 llum d'emergència 70 lm				
- 1 caixa de mecanismes per punt de treball				

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25 Pag.: 53

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-384	PGRZ-EG1	u	Equipament BT espais grans	Altres conceptes 2.997,90 € Altres conceptes 2.997,90000
P-385	PGRZ-LV1B1	u	Equipament BT lavabo - 1 caixa on far les derivacions de la línia general - 30 m de tub D20 mm per a endolls, 20 m de perimetre + 4 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enluminat. - 4 caixes de mecanismes per a endolls d'algamans + 1 endoll general - 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 4 llums d'emergència 70 lm - 4 caixes de derivació encastades (una per espai: Homes, dones, accessible, vestíbul) - 1 endoll	1.168,38 € Altres conceptes 704,01000 € Altres conceptes 2.997,90000
P-386	PGRZ-PAS1	u	Equipament BT de passos, passadissos i entrades - 1 caixa on far les derivacions de la línia general - 25 m de tub D20 mm per a endolls, 20 m de perimetre + 2 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enluminat. - 2 caixes de mecanismes per a endolls generats - 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 75 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 2 llums d'emergència 70 lm - 2 caixes de derivació encastades - 1 endoll	Altres conceptes 1.168,38000 € Altres conceptes 541,21 €
P-387	PGRZ-4HO1	u	Grup electrògen de construcció insonoritzat automàtic, de 30 KVA de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre de control i quadre de controlació automàtica, instal·lat	16.676,17 € Grup electrògen de construcció insonoritzat automàtic, de 30 KVA de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre de control i quadre de controlació automàtica
	BGGZ-02MF	u	Grup electrògen de construcció insonoritzat automàtic, de 30 KVA de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre de control i quadre de controlació automàtica	16.256,97000 €
	BGM6-0B1T	u	Part proporcional d'accessoris per a grups electrògens	83,18000 € 536,02000 € Altres conceptes
P-388	PGG1-HAB1	u	Transformador trifàsic de distribució secundària, del tipus submergit en oli, alimentat a base d'oli mineral, potència 400 KVA, tensió assignada del primari 36 kV, tensió del primari 25 kV, tensió del secundari 420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn11, regulació del primari +- 2,5%, +- 5%, +- 7,5%, +- 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per a instal·lació interior i exterior, sistema d'aïllament amb refrigeració natural, commutador de regulació manobrabable sense tensió, passatapes MT de porcellana, passatapes BT de porcellana, dispositiu de buidatge i presa de mostres i dispositiu d'ompliment, amb placa de característiques i placa de seguretat i instruccions de servei, instal·lat i amb la totalitat de les connexions fàcies	13.952,94 € 12.654,26000 € Altres conceptes 1.298,68000 €
P-389	PGH5-ZA36	u	Cel·la compacta prefabricada de mil·la tensió sota emmuntat metàl·lica, allotjament integral en gas SF6, amb 2 cel·les de línia i 1 cel·la de protecció amb fusibles, per a transformadors de 1000 KVA de potència com a màxim, tensió assignada 36 kV, intensitat nominal 400 A.	25.132,10 € Altres conceptes 1.298,68000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25 Pag.: 54

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-391	PGJ2-H4XN	u	Edifici prefabricat per a centre de transformació de superfície de formigó armat (estructura monobloc), de tipus compacte, manobra interior, tensió assignada de la aparellament de mil·la tensió fins a 36 kV, per allotjar 1 transformador de 1250 KVA de potència com a màxim, amb 1 porta per a la entrada del transformador i 1 porta per al pas de vianants, amb enluminat interior i amb ventilació natural, col·locat superficialment	10.023,78 € 9.081,60000 € Altres conceptes 25,93000 €
P-392	PGJ5-11NX	u	Quadre de baixa tensió del tipus companyia subministrador per a centre de transformació de manobra interior, tensió assignada 440 V, intensitat assignada 1600 A, protecció en capçalera mitjançant interruptor-seccionador d'accionament manual, per a 4 sortides estàndard equipades cadascuna amb una base portatilsibles tripper vertical seccionable en càrrega (BTVC) amb busgany NH2 de 400 A com a màxim, amb mòdul de protecció de serveis auxiliars del centre de transformació, mòdul d'entrada auxiliar des de grup electrògen i embarrat de distribució, instal·lat i amb la totalitat de les connexions fàcies	6.890,40 € 6.496,63000 € Altres conceptes 393,57000 €
P-393	PGK0-1100	m	Circuit trifàsic simple amb cable elèctric de mil·la tensió amb conductor d'alumini i d'alumini enlletit, unipolar, de designació RHZ11-OL, de 240 mm2 de secció, tensió assignada 18/30 kV, conductor d'alumini classe 2, pantalla sobre el conductor semiconductor, allotjament de potellei reticulat (XLP), pantalla sobre l'aïllament semiconductor, protecció contra l'entrada d'aigua simple obturat longitudinal amb cinta inflable, pantalla metàl·lica de cinta d'alumini, coberta exterior de material compost termoplàstic a base de poliolefines de designació DMZ1, llumre d'halògens segons norma UNE-EN 60754-1, de baixa emissió de fum corrosius i tòxics segons norma UNE-EN 60754-2 i de baixa opacitat de fum segons norma UNE-EN 61034-2, classe de reacció al foc Fca segons norma UNE-EN 50575, norma de disseny UNE 111620, col·locat en tub	82,26 € 24.083,00000 € Altres conceptes 1.049,10000 €
P-390	PGJ0-HB37	u	Conjunt d'accessoris de seguretat i manobra constituït per una banqueta alliant, un extintor d'eficàcia 89B, guants alliants, perxa alliant i armari de primers auxilis, segons instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Canals de Seguretat en Centrales Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació, B.O.E. 25-10-84, col·locat	470,03 € 444,10000 € Altres conceptes 1.049,10000 €
	BGHA-11NO7	u	Cel·la compacta prefabricada de mil·la tensió sota envoltant metàl·lica, allotjament integral en gas SF6, amb 2 cel·les de línia i 1 cel·la de protecció amb fusibles, per a transformadors de 1000 KVA de potència com a màxim, tensió assignada 36 kV, intensitat nominal 400 A, intensitat de curta durada admissible 16 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu de 3 posicions (correcta, seccional i posat a terra) amb poder de tall en càrrega d'accionament horitzontal, amb capacitors capacius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, inclosos els elements de connexió	24.083,00000 € Altres conceptes 1.049,10000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag.: 55

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-394	PGK2-H8BU	u	Empaïament elàstic universal contràctil en fred, unipolar, amb envoltent semiconductor, cos extrusional tricap, coberta exterior contràctil en fred i mala de coure de continuïtat de l'apaïament del cable, per a cables de 50 a 630 mm2 de secció i aïllament d'HEPRZ1 ó RHZ1 i tensió assignada de 1830 kV, mural	305,14 €
P-395	BGK1-H6NT	u	Empaïament elàstic universal contràctil en fred, unipolar, amb envoltent semiconductor, cos extrusional tricap, coberta exterior contràctil en fred i mala de coure de continuïtat de l'apaïament del cable, per a cables de 50 a 630 mm2 de secció i aïllament d'HEPRZ1 ó RHZ1 i tensió assignada de 1830 kV	271,78000 €
			Altres conceptes	33,36000 €
P-396	PGK2-H8BU	u	Connector endolable amb cotxe de 400 A, tensió nominal de 1830 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'açer inoxidable, pantalla semiconductor interna, contacte de coure, ull de presa de terra, divisor capacitiu de tensió, capa semiconductor externa, cos aïllant en EPDM, reduïdor d'EPDM i protector de presa de terra en EPDM, per cables amb aïllament polimèric del tipus HEPRZ1 ó RHZ1 de 150 a 240 mm2 de secció, mural	181,31 €
P-397	BGK1-H6NX	u	Connector endolable amb cotxe de 400 A, tensió nominal de 1830 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'açer inoxidable, pantalla semiconductor interna, contacte de coure, ull de presa de terra, divisor capacitiu de tensió, capa semiconductor externa, cos aïllant en EPDM, reduïdor d'EPDM i protector de presa de terra en EPDM, per cables amb aïllament polimèric del tipus HEPRZ1 ó RHZ1 de 150 a 240 mm2 de secció	159,88000 €
			Altres conceptes	21,43000 €
P-398	PGZ1-ALTR	u	Elements específics a determinar en projecte executiu d'acord amb les prestacions requerides per la propietat i l'estat de la tècnica del moment.	29.561,00 €
P-397	PJ117-38OI	u	Larabo mural de porcelana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports muntats	195,18 €
	BJ115-00EJ	u	Larabo mural de porcelana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior	173,65000 €
P-398	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base sílica-neutra monocomponent	0,70050 €
			Altres conceptes	20,82950 €
P-398	PJ11C-30DA	u	Indor de porcelana esmaltada, de sortida vertical, amb seriet i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment connectat a la xarxa d'eivació	430,06 €
P-399	BJ1C-00G3	u	Indor per a cobloar sobre el paviment de porcelana esmaltada, de sortida vertical, amb seriet i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu superior	369,15000 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base sílica-neutra monocomponent	0,33624 €
P-399	PJ11D-3CL	u	Uniar de porcelana esmaltada amb sifo incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu superior, col·locat amb fixadors muntats	302,24 €
	BJ1D-00GM	u	Uniar mural de porcelana esmaltada amb sifo incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu superior	282,08000 €
			Altres conceptes	20,16000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag.: 56

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-400	PJ215-3CST	u	Aivea de regulació per a indor amb sistema incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada d'1/2"	29,40 €
P-401	BJ215-0RRV	u	Aivea de regulació per a indor amb sistema incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada d'1/2"	19,19000 €
			Altres conceptes	10,21000 €
P-401	PJ217-3S8Y	u	Aivea mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de mangües	90,95 €
P-402	BJ217-0RRK	u	Aivea mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de mangües	65,81000 €
			Altres conceptes	25,14000 €
P-402	PJ21D-3CSE	u	Aivea de pas temporitzada per a uniar, mural, muntada superficialment amb tub d'enllaç, de llautó cromat, preu superior, amb entrada d'1/2"	125,53 €
P-403	BJ21E-0RPW	u	Aivea de pas temporitzada per a uniar, mural, per a muntar superficialment amb tub d'enllaç, de llautó cromat, preu superior, amb entrada d'1/2"	99,38000 €
			Altres conceptes	26,15000 €
P-403	PJ41-HA1S	u	Barra mural doble aïllable per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fraccions mecàniques. Criteri d'aïllament: Unió de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	278,20 €
P-404	BJ4Z-H6BZ	u	Barra mural doble aïllable per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló	244,53000 €
			Altres conceptes	33,67000 €
P-404	PJ4Z-HA1K	u	Deficador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'açer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fraccions mecàniques Chieri d'aïllament: Unió de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	69,37 €
P-405	BJ4Z-H6BD	u	Deficador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'açer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat	60,96000 €
			Altres conceptes	8,41000 €
P-405	PJ50-A15A	u	Bateria columna d'açer inoxidable 1.4004 (AISI 316L) per a comptadors d'igua, amb tubs de 2" de diàmetre, alimentació vertical i costat, per a 3 comptadors, connectada a les derivacions individuals i al ramal principal	226,07 €
P-406	BJ50-2HNH	u	Bateria columna d'açer inoxidable 1.4004 (AISI 316L) per a comptadors d'igua, amb tub de 2" de diàmetre, alimentació vertical i costat i per a 3 comptadors	166,34000 €
			Altres conceptes	59,73000 €
P-406	PJ48-3HYK	u	Escalador acumulator elèctric de 75 l de capacitat, amb cubeta d'açer esmaltat, per a col·locar en posició horitzontal o vertical, de 1500 a 3000 W de potència, dissenyat segons els requisits del, amb una classe d'eficiència energètica segons, col·locat sobre paviment amb fixacions comedat	286,39 €
P-407	BJAD-00XC	u	Escalador acumulator elèctric de 75 l de capacitat, amb cubeta d'açer esmaltat, de 1500 a 3000 W de potència, horitzontal o vertical, dissenyat segons els requisits del, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons	232,62000 €
			Altres conceptes	53,77000 €
P-407	PJ2D-015	u	Asensor hidràulic, v > 0,15 m/s, portes automàtiques, dimensions útils de cabina 2,5 x 1,4 m, un sol embarcament, Càrrega útil 2500 kg	50.470,00 €
			Altres conceptes	50.470,00000 €
P-408	PM11-3845	u	Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions ambduques, per a 6 buides, amb possibilitat de començat fins a 199 elements per buide, amb doble alimentació, amb funcions d'autodiagnòstic automàtic amb ledal i mànru LCD indicador de funcions i desist, amb LEDs indicadors d'alimentació, de zona, d'avaría, de començat de zona i de prova d'alarma, amb cotxe d'açer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret	1.367,37 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-409	BMW2-07BU	U	Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció	0,91000 €
	BMW2-05XP	U	Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 6 bucles, amb possibilitat de començar fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autodiagnòstic automàtic amb testat i marfuti LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona i d'alarma, de començ de zona i de prova d'alarma, amb codi d'alar i porta amb pany i clau	1.248,28000 €
			Altres conceptes	118,18000 €
				74,40 €
P-409	PM15-4ICV	U	Sensor tèrmic termoelectrònic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment	
	BM16-05MT	U	Sensor tèrmic termoelectrònic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície	59,99000 €
	BMW2-07BT	U	Part proporcional d'elements especials per a detectors	0,49000 €
			Altres conceptes	13,92000 €
				32,68 €
P-410	PM15-4IDC	U	Sensor de llums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment	
	BM16-05MX	U	Sensor de llums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície	68,03000 €
	BMW2-07BT	U	Part proporcional d'elements especials per a detectors	0,49000 €
			Altres conceptes	14,16000 €
				1.556,35 €
P-411	PM16-8D39	U	Detector lineal de llums per a instal·lació contra incendis analògica, amb un abast longitudinal entre 3 i 300, segons norma UNE-EN 54-12, muntat superficialment	
	BM17-203X	U	Detector lineal de llums per a instal·lació contra incendis analògica, amb un abast longitudinal entre 3 i 300, segons norma UNE-EN 54-12	1.499,27000 €
			Altres conceptes	57,08000 €
				593,38 €
P-412	PM20-DG4G	U	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per amant de xapa d'acer pintada per aïllament independent de mànega i extintor i mòdul per a posador i alarma i portes marc d'acer i visor de vidre, inclosa BIE (debandadora d'alimentació axial atorbible mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg, i elements d'alarma (posador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar encastada i en posició horitzontal, inclos part proporcional d'accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge	501,85000 €
	BM20-0726	U	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per amant de xapa d'acer pintada per aïllament independent de mànega i extintor i mòdul per a posador i alarma i portes marc d'acer i visor de vidre, inclosa BIE (debandadora d'alimentació axial atorbible mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg, i elements d'alarma (posador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar encastada i en posició horitzontal	0,79000 €
			Altres conceptes	90,74000 €
				150,51 €
P-413	PM32-DZ48	U	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb amant encastat	
	BM33-074U	U	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat	81,34000 €
	BM33-07C7	U	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,35000 €
			Altres conceptes	68,82000 €
				102,57 €
P-414	PM32-H88H	U	Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficaçia de 27A-183B/C, amb manenetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat	
	BM32-H86C	U	Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficaçia de 27A-183B/C, amb manenetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre	70,92000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-415	BWY3H5CU	u	Support desinctor per a anar penjat al sostre	9,07000 € 22,58000 €
P-416	PMV3-HD99	u	Instal·lació completa de parailamps amb dispositiu d'enclapament electrònic, muntat en una antena de 6 m d'alçada, amb un radi d'acció de 80 m per a un nivell de protecció tipus I, muntat sobre socat, amb baixant amb cable de 30 m, comptador de llamps, protecció amb tub de PVC i protecció final de 2 m amb tub d'aer galvanitzat, piqueta de connexió a terra i punt de comprovació de terres, segons CTEDB-SU 2006	3.390,18 € Altres conceptes 3.390,18000 €
P-417	PMVSD-6Z2N	u	Rèdol sernyalitzaczi instal·laczi de protecczi contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de guix, fotoluminescent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adient sobre paramet vertical	9,13 € Altres conceptes 4,23700 €
P-418	BMSO-1K10	u	Rèdol sernyalitzaczi instal·laczi de protecczi contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de guix, fotoluminescent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adient sobre paramet vertical	2,91000 € Altres conceptes 4,93700 €
P-419	BMVSD-2MLH	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplaria, resistent a la humitat, produïdes químics i temperatures extremes	1,98900 € Altres conceptes 4,93700 €
P-420	PMVSD-6Z2N	u	Rèdol sernyalitzaczi sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de guix, fotoluminescent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adient sobre paramet vertical	33,15 € Altres conceptes 4,93700 €
P-421	BMVSD-1K10	u	Rèdol sernyalitzaczi sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de guix, fotoluminescent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adient sobre paramet vertical	26,23000 € Altres conceptes 4,93700 €
P-422	BMVSD-2MLH	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplaria, resistent a la humitat, produïdes químics i temperatures extremes	1,98900 € Altres conceptes 4,93700 €
P-423	PMVSD-SS	u	Rèdol sernyalitzaczi sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de guix, fotoluminescent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adient sobre paramet vertical	33,15 € Altres conceptes 4,93700 €
P-424	BMVSD-1K10	u	Rèdol sernyalitzaczi sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de guix, fotoluminescent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adient sobre paramet vertical	26,23000 € Altres conceptes 4,93700 €
P-425	BMVSD-2MLH	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplaria, resistent a la humitat, produïdes químics i temperatures extremes	1,98900 € Altres conceptes 4,93700 €
P-426	PMVSD-6ZCR	u	Valvula de bola manual solidada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'aer inoxidable 1,4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4 " i de 64 bar de PN, col·locada superficialment	28,04 € Altres conceptes 18,41000 €
P-427	BNVSD-CFK	u	Valvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'aer inoxidable 1,4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4 " i de 64 bar de PN	9,63000 € Altres conceptes 61,38 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag: 59

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-422	PN37-67CM	u	BN35-ICFO u Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 1/2 " i de 64 bar de PN	46,12000 €
			Altres conceptes	15,26000 €
P-422	PN37-67CM	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1 1/4 " i de 64 bar de PN, col·locada superficialment	41,57 €
			BN35-ICFP u Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 1/4 " i de 64 bar de PN	33,04000 €
P-423	PN37-67CX	u	Altres conceptes	8,53000 €
			Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1 " i de 64 bar de PN, col·locada superficialment	25,96 €
P-424	PN37-67CY	u	Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 1/4 " i de 64 bar de PN	24,97000 €
			Altres conceptes	0,99000 €
P-424	PN37-67CY	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 2 " i de 64 bar de PN, col·locada superficialment	83,03 €
			BN35-ICFM u Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 2 " i de 64 bar de PN	64,45000 €
P-425	PN37-67OT	u	Altres conceptes	18,58000 €
			Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 2 1/2 " i de 64 bar de PN, col·locada superficialment	130,00 €
P-425	BN35-ICFS	u	Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2 1/2 " i de 64 bar de PN	126,15000 €
			Altres conceptes	3,86000 €
P-426	PN38-HE1A	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2 ", de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	13,17 €
			BN38-HEQ u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2 ", de 16 bar pressió nominal, de preu alt	4,71000 €
P-427	PN45-FDZZ	u	Altres conceptes	8,46000 €
			Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 mics), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'el·le propile diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment	155,66 €
P-428	PNX4-HBAZ	u	Altres conceptes	72,37000 €
			Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 mics), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'el·le propile diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual	83,29000 €

Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 24 mch de cabal nominal i 50 mca d'alçada manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic de 400 V i 7,5 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, amb una bomba jockey de 0,9 kW de potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 " , col·lector de la impulsó 2 1/2, inclou quadre elèctric de protecció i maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntat superficialment

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag: 60

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-429	PP44-6658	m	BNX3-07VX u Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 24 mch de cabal nominal i 50 mca d'alçada manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic de 400 V i 7,5 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, amb una bomba jockey de 0,9 kW de potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 " , col·lector de la impulsó 2 1/2, inclou quadre elèctric de protecció i maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009	6.576,50000 €
			Altres conceptes	348,62000 €
P-429	PP44-6658	m	Altres conceptes	1,98 €
			Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal	1,18650 €
P-430	PP45-668P	m	Altres conceptes	0,79350 €
			Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna multiball (estructura ajustada), element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, al segons la norma, instal·lat	0,24000 €
P-431	PP71-1AVT	u	Altres conceptes	1,760,83 €
			Amari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 12 unitats, amb capacitat fins a 48 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassis rack 19", de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (alçada x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat	1.475,59000 €
P-432	PP71-1AVX	u	Altres conceptes	285,24000 €
			Amari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 12 unitats, amb capacitat fins a 48 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassis rack 19", de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (alçada x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau	1.101,61 €
P-433	PP75-66XS	u	Altres conceptes	51,73 €
			Amari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 9 unitats, amb capacitat fins a 24 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassis rack 19", de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (alçada x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat	941,29000 €
P-434	PP7A-ALTR	u	Altres conceptes	160,22000 €
			Amari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 9 unitats, amb capacitat fins a 24 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassis rack 19", de 700x600x400 mm aproximadament (alçada x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau	42,04000 €
P-435	PPD0-4RLP	u	Altres conceptes	9,69000 €
			Amari per a recinte d'instal·lacions de telecomunicacions modular (RTM), de construcció monobloc, amb cos de planxa d'acer lacle i 2 portes de planxa d'acer lacle, amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de 2000x1000x500 mm, muntat sobre el paviment, inclosos	8.837,40000 €

Sense descomposició

1.040,18 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag.: 61

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

tots els accessoris necessaris per al muntatge

BPD0-12US U
Amarri per a reginie d'instal·lacions de telecomunicacions modular (RTM), de construcció monobloc, amb cos de planxa d'acer lacat i 2 portes de planxa d'acer lacat, amb placa de muntatge de llista hidrograda, de 2000x1000x500 mm, per a muntar sobre el paviment, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge

Altres conceptes 79,27000 €

P-436 PO64-430L m2 276,09 €
Tauler de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de guix, preu alt. de 100 a 149 cm de llargària, col·loca sobre suport mural i encerat al parament.

Inclosos totes les ferris i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

BU188-0PMX U 100,27500 €
Suport mural d'acer galvanitzat per a aguleres, safareigs i lavabos col·lectius

BO62-0TE2 m2 88,50000 €
Pedra natural granítica nacional per a taulers, de 20 mm de guix, preu alt. de 100 a 149 cm de llargària

PO60-431F U 42,70166 €
Formació de forat sobre tauler de pedra natural, de forma circular i de diàmetre 30 mm, com a màxim

Altres conceptes 44,61334 €

P-437 PO83-H4YS U 168,22 €
Enxanams per aïre calent, amb sensor electrònic de presència,modele Madrilcins M09ACS-FILM0ACS, o equivalent acabat sanitari INOX MAT.E de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat Criteri d'andament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. El preu ha d'incloure l'aparell, accessoris, ancoratge al parament, escomesa elèctrica i els assaigs i proves per a la seva comprovació.

BO82-H61L U 143,73000 €
Enxanams per aïre calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C.Criteri d'andament: Unitat d'andament: la indicada a la descripció de l'element.Criteri d'andament: quantitat necessària suministrada a l'obra

Altres conceptes 24,49000 €

P-438 PON1-HAAB m 363,10 €
Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat PN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb pïcs frontals i posteriors, de 2 mm de guix, soldats superïorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat

BON1-H5YB m 335,11000 €
Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat PN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb pïcs frontal i posterior, de 2 mm de guix, soldats superïorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat

Altres conceptes 27,99000 €

P-439 POZ5-J1TL U 110,96 €
Penjador de roba antivandàlic d'acer inoxidable amb tub de D25 mm, 30 mm de llargària, acabat amb planxa circular de D40 mm i canells rons, col·locaït soldat a pïetres embegudes al prebetrat

BOZ5-J1TM U 93,03000 €
Penjador de roba antivandàlic d'acer inoxidable amb les fracions mecàniques antivandàliques Altres conceptes 17,93000 €

P-440 RSM040 m2 52,53 €
Parquet flotant, format per lamel·les encodielades de 2180x200x14 mm, constituïdes per tres capes col·locades transversalment, premades i encollades entre si, estant la capa vista, citada capa noble o d'ús, constituïda per un mosaic de plaquetes de fusta de roure, de 3 mm d'essor, acabat amb vernís satínat, embocades entre si amb adhesiu, amb classe de durabilitat D3. Tot el conjunt instal·lat en sistema flotant sobre làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat de 3 mm d'essor. Inclús molitures topajuntes, adhesiu i accessoris de muntatge per al parquet.
Inclou: Col·locació de la base de polietilè. Col·locació i retall de la primera filada per una canbriada de Triabtrac. Col·locació i retall de les següents filades. Unió de les taules mitjançant encolat. Neteja de restes d'adhesiu que puguin vessar per les juntes. Col·locació i retall de l'última filada.

Criteri d'andament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag.: 62

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

Projecte. No s'ha incrementat l'andament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra. Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Inclosos totes les ferris i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

MT18MAA070 I 0,17950 €
Adhesiu, amb classe de durabilitat D3 segons UNE-EN 204.

MT18MPG010 m2 26,81700 €
Lamel·la encastelada de 2180x200x14 mm, per parquet flotant de fusta, constituïda per tres capes encollades entre si: capa base o suport formada per una pel·lícula especialment tractada amb protecció antihumitat, una capa intermèdia formada per un taulel contraplaçat, especialment tractat, de 11 mm d'essor i una capa noble o d'ús de fusta de roure de 3 mm d'essor, 2 listons, acabat amb vernís satínat. Segons UNE-EN 13810-1 i UNE-EN 14342.

MT16AAA030 m 0,13200 €
Cinta autoadhesiva per closa de juntes.

MT16PNC020 m2 0,57200 €
Làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat de 3 mm d'essor, proporcionant una reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes de 16 dB.

Altres conceptes 24,92950 €

P-441 RTC015 m2 43,76 €
Fais sostre continu suspès, lls. 15+15+27+27, situat a una altura menor de 4 m, resistència al foc EI 60, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mïstres primàries 60/27 mm amb una modulatció de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de formigó amb penals combinats cada 800 mm, i mïstres secundàries fixades perpendicularment a les mïstres primàries amb connectors tipus cavall amb una modulatció de 400 mm; PLAQUES: dues capes de plaques de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / amb les vores longitudinals alineades, amb fibra de vidre textit en la massa de guix que li confereix estabilitat davant al foc. Inclús banda autoadhesiva descol·litzant, fixadors per al ancoratge dels perfils, carguís per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge.

Inclou: Replanieg dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Fixació dels perfils perimetrials. Serrallatització dels punts d'ancoratge al forat o element de suport. Anivellat i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de tobades i punts singulars. Tractament de junts, i totes les ferris i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
Criteri d'andament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra. Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, seguint els criteris d'andament exposats en la norma UNE 92305.

MT12PSG210 U 0,49500 €
Penjal per a falsos sostres suspesos.

MT12PSG030 kg 0,49500 €
Pasta de segellament, segons UNE-EN 13863.

MT12PSG041 m 0,09600 €
Banda autoadhesiva descol·litzant d'escuma de poliuretà de cel·les laminades, de 3,2 mm d'essor i 50 mm d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m2KW, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK).

MT12PSG081 U 0,17000 €
Cargol autoperoant 3,5x45 mm.

MT12PSG081 U 0,09000 €
Cargol autoperoant 3,5x25 mm.

MT12PSG010 m2 16,63200 €
afinades, amb fibra de vidre textit en la massa de guix que li confereix estabilitat davant al foc.

MT12PEK020 U 0,52900 €
Connector tipus cavall, per a mesura 60/27.

MT12PEK020 U 0,12000 €
Connector, per a mesura 60/27.

MT12PSG040 m 0,04800 €
Cinta microperforada de paper, segons UNE-EN 13863.

MT12PSG210 U 0,06000 €
Segur per a la fixació del penjant, en falsos sostres suspesos.

MT12PSG160 m 0,34400 €
Perfil en U, d'acer galvanitzat, de 30 mm.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/12/25

Pag.: 63

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
MT12PSG220	Ud		Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.	0,13800 €
MT12PSG050	m		Mezcla 60/27 de xapa d'acer galvanitzat, de 60 mm d'amplada, segons UNE-EN 14195.	2,68800 €
MT12PSG210	U		Conexió superior per fixar la vareta al penjant, en falsos sostres suspesos.	0,85500 €
MT12PSG190	U		Banilla de penjament.	0,57000 €
			Altres conceptes	20,43000 €



V.04 PRESSUPOST, RESUM DEL PRESSUPOST I ÚLTIM FULL



RESUM DE DIVISIÓ EN FASES I LOTS

FASE 1		2.633.592,57 €
LOT 1	Arquitectura	1.534.922,13 €
LOT 2	Instal·lacions Generals	569.304,12 €
LOT 3	Estació Transformadora	152.208,04 €
LOT 4	Climatització i Ventilació	233.200,88 €
LOT 5	Ascensors	143.957,40 €
FASE 2		2.838.727,34 €
LOT 1	Arquitectura	1.114.854,43 €
LOT 2	Restauració mobiliari	175.914,02 €
LOT 3	Equipament	710.046,55 €
LOT 4	Instal·lacions generals	353.609,78 €
LOT 5	Climatització i Ventilació	484.302,56 €
TOTAL		5.472.319,91 €
		5.472.319,91 €



FASE 1 - LOT 1: ARQUITECTURA

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
 ZONA 01 NUCLI CENTRAL
 CAPÍTOL 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K219A121	m	Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 77)	6,26	24,050	150,55
2	K2142511	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 75)	235,20	13,582	3.194,49
3	P2143-4RQZ	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 105)	137,65	2,750	378,54
4	P2214-AYNS	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 109)	4,95	18,700	92,57
5	K2149341	m2	Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 76)	77,87	5,496	427,97
6	P214P-117K0	m3	Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m3 de volum realment enderrocant, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 106)	199,47	2,160	430,86
7	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 104)	10,43	10,000	104,30
8	P214V-AKVV	m2	Obertura de finestra o porta tapiada en restauració amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet per Conservador-restaurador, grau de dificultat mitjà, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. CRITERI D'AMIDAMENT: ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 108)	43,35	29,548	1.280,91

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 2

9	P214T-10CXQ	m2	Enderroc d'envà de guix laminat fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. CRITERI D'AMIDAMENT: ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. ENDERROC PUNTUAL: Unitat mesurada segons especificacions de la DT. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 107)	4,59	33,482	153,68
10	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 110)	39,44	34,595	1.364,43
11	K2RA6210	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts amb una densitat superior a 1,35 t/m3. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 79)	11,17	68,412	764,16
12	K2R650A5	m3	Càrrega i transport manual de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 6 km, amb camió de 20 t, carregat amb mitjans mecànics. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 78)	164,01	0,426	69,87
TOTAL			CAPÍTOL	01.01.01	8.412,33	

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA	01	NUCLI CENTRAL
CAPÍTOL	02	REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E8121212	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1, s'inclou la formació d'arestes, racons i reglades de sòcol amb guix. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 36)	10,69	1.635,401	17.482,44
2	E81131P1	m2	Arrebossat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter sec de ciment 1:4, deixat de regle. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 34)	18,48	370,357	6.844,20
3	E865U320	m2	Revestiment de parets amb panells acústics microperforats MICRO segons detalls i definició: MICRO_05_R16, Ø 5mm pas 2.7x2.7 mm. Material Base: MDF ignífug Bs2-d0 12 mm. Acabat: Lacat, color a determinar per la DF. Interiors: Ranurs acústiques. Vel acústic: Adherit a la cara posterior mes llana mineral. Mecanització de cantells: Ranura 10x4 mm pel muntatge. Mides: Panells 2400x600x16 mm. Rastrells 40 mm + animes + llana mineral. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 43)	195,00	185,131	36.100,55
4	E8A81CC1	m2	Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues	14,52	1,000	14,52

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 3

			d'acabat, amb la superfície mat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 49)			
5	E815EL33	m	Formació de motllura de secció mixta, rectangular i curvilínia, amb escaiola E-30, acabat lliscat amb escaiola E-30. Geometria i dimensió replantejada a obra per industrial segons mostra i aprovada per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 38)	71,58	146,320	10.473,59
6	K815EK22	m	Formació de motllura de secció curvilínia, amb guix YF, acabat lliscat amb guix YF. Geometria i dimensió replantejada a obra per industrial segons mostra i aprovada per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 83)	180,00	30,000	5.400,00
7	E7D91A14	m2	Cel ras continu amb una resistència al foc R-120 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3. Imprescindible obtenir certificat per empresa instal·ladora. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 33)	71,12	124,805	8.876,13
8	E844101A	m2	Cel ras amb plaques de cartró-guix de 15 mm de gruix collat amb estructura d'acer galvanitzat nivelladora de barra roscada. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 39)	36,17	496,070	17.942,85
9	E844103A	m2	Cel ras amb plaques de guix laminat fonoabsorvent de 20 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora antivibració de barra roscada, i revestiment interior amb llana de roca. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	83,92	160,000	13.427,20
			(P - 40)			
10	K898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color a definir per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 84)	8,08	1.635,401	13.214,04
11	K898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 85)	10,63	780,875	8.300,70
12	E86BU010	m2	Folrat de paraments verticals amb plafons de xapa metàl·lica plegada, amb acabat pintat amb pintura bicapa, al martelé o a escollir per la DF, color a escollir per la DF, xapa de 3 mm de gruix, col·locats amb fixacions mecàniques, sobre llistons. Especejament a replantejar a obra i aprovar per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 45)	119,01	106,857	12.717,05
13	P9C2-H7JH	m2	Aplacat de terratzo llis de gra petit, de dimensions segons projecte, especejament adaptat als graons i talls inclosos, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, per a ús interior. Material polit a fèbrica. Incloses totes	56,22	161,216	9.063,56

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 4

			les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 134)			
14	P822-3NQZ	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 121)	46,36	10,382	481,31
15	E81131P2	PA	Restauració de l'escala principal (barana, sòcol, balustres, passamà i pilastres artístiques amb llumenera): - Repicat superficial manual - Reconstrucció de motllures amb escayola. - Pintat amb pintura plàstica (2 colors). - Recomposició de pòrtic previ a la part baixa de l'escala amb motllures segons estat original, amb mateix tractament superficial que la barana). Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 35)	20.928,55	1,000	20.928,55
16	P840-AHFC	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 125)	58,70	10,000	587,00
17	P84N-167J4	m2	Formació de franja (tabica) en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 124)	49,95	2,280	113,89
18	P873-4UBL	m2	Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 126)	11,19	114,645	1.282,88
19	P89H-4V77	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 127)	10,83	114,645	1.241,61
20	PQ54-430L	m2	Tauell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 147)	276,09	1,992	549,97
21	E8989240	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 46)	8,68	91,902	797,71

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 5

TOTAL	CAPÍTOL	01.01.02	185.839,75
-------	---------	----------	------------

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA	01	NUCLI CENTRAL
CAPÍTOL	03	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E9U21AAD	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, tipus 2, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Model i color a escollir per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	16,66	274,720	4.576,84
			(P - 54)			
2	E9C11422	m2	Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens + filet de llautó segons plànols.S'inclou la formació de línies trasversals en zones de rampes per a que sigui antilliscant. Model i color a escollir per la DF segons mostres aportades. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 51)	55,09	584,574	32.204,18
3	E9Z2A100	m2	Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 58)	16,64	584,574	9.727,31
4	E9V1520N	m	Esglaó de pedra natural granítica d'importació, color negre, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Aportació de mostres i model a escollir i aprovar per la DF. Formant les mateixes peces curvades que l'actual. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 55)	279,42	50,590	14.135,86
5	E9B4227N	m2	Paviment amb peces de pedra natural granítica d'importació, de color negre, amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Aportació de mostres i model a escollir i aprovar per la DF. Les rampes aniran abuxardades en línies trasversals per tal de que sigui antilliscant. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 50)	343,82	123,594	42.494,09
6	E9V2AA4K	m	Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, de dues peces, amb un cantell polit i abrillantat, i amb tira davantera de carborúndum, de 3 cm d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Aportació de mostres i model a escollir i aprovar per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 56)	75,61	165,700	12.528,58
7	E9U152AD	m	Sòcol de pedra natural granítica d'importació, preu alt, de 10 cm d'alçària i 2 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Aportació de mostres i model a escollir i aprovar per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a	41,22	56,270	2.319,45

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 6

8	K93615B0	m2	deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 53)	28,62	210,596	6.027,26
9	K7C23471	m2	Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 86)	16,55	115,522	1.911,89
10	P7R1-HIZ1	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió ≥ 300 kPa, resistència tèrmica $\geq 1,45$ m ² K/W, de gruix 40 mm amb la superfície llisa i cantell mitjàmossa, col·locades sense adherir. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 82)	19,43	193,825	3.766,02
11	P9D6-H9D3	m2	Barrera front al gas radó amb làmina de polietilè reforçat amb malla interna de fibra de polièster i una capa d'alumini de 0,02mm, amb acabat plàstic per les dues cares, amb armadura de feltre de polièster de 390 g/m ² , de gruix igual o superior a 0,4 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 1x10 ⁻¹³ m ² /s, col·locada no adherida sobre superfície horitzontal, amb una resistència a la ruptura superior a 200N. S'inclouen tots el accessoris i petit material per a la seva correcta instal·lació. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant. (P - 120)	15,51	331,310	5.138,62
12	NPAL0002	m2	Rejuntat de paviment exterior de rajola ceràmica, amb rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) colorejada, amb buidat i neteja prèvia del material existent als junts. Aprovació de mostra per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 137)	95,00	51,883	4.928,89
13	NPAL0004	m2	Formació de rampa de formigó, amb tall amb disc de la base actual a l'inici i final de la rampa, enderroc de base existent, estesa de nova base de formigó de 15 cm de gruix mig. Acabat remolinat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 99)	73,95	6,950	513,95
14	P9BBNOV1	m	Formació de plataforma de 30 cm d'alçada de pas elevada entre rampes de sortida a la terrassa exterior de la planta coberta, realitzat amb formació de paredons de sostremort de 10 cm de gruix, solera d'encadelaat ceràmic, capa de compressió de 5 cm amb formigó i malla electrosoldada. Acabat remolinat per rebre el paviment de terratzo. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 100)	100,59	64,670	6.505,16
15	P9BNOV2	u	Reparació d'esgraonat de l'escala noble. Tall amb radial del bec de l'esgraó existent de terratzo i preparació per rebre nou bec de pedra granítica nacional, preu alt del mateix gruix que el paviment existent. Aportació de mostres i model a escollir i aprovar per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 133)	1.287,50	1,000	1.287,50
			Reconstrucció tercer tram de l'escala noble. Tall amb màquina elèctrica de l'element a reparar per deixar-lo alineat. Reconstrucció de l'esgraonat amb material ceràmic i acabat a punt per rebre el material d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 7

16	K7B11A0L	m2	Aportació de mostres i model a escollir i aprovar per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 132)	3,21	77,000	247,17
17	P9D6-H9CV	m2	Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 100 a 110 g/m2, col·locada no adherida. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 81)	12,16	331,310	4.028,73
18	P9U6-H9DW	m	Neteja de paviment de rajola ceràmica, de taques, sals, efflorescències salitroses i microorganismes, amb dissolució d'àcid acètic, respatllat i aplicació posterior de producte decapant. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 136)	54,65	2,850	155,75
			Sòcol circular per a base de pilar, amb peces semicirculars d'acer inoxidable, de 50x5 mm, col·locat amb fixacions mecàniques. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 140)			
TOTAL			CAPÍTOL	01.01.03	152.497,25	

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 01 NUCLI CENTRAL
CAPÍTOL 04 TANCAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K614HSAK	m2	Paredó recolzat divisor de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 80)	28,48	71,768	2.043,95
2	E5Z2J2LB	m2	Solera DINTELL de placa prefabricada de formigó fins a 200 cm de llargària, col·locada amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i recolzada. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 28)	20,22	3,780	76,43
3	E612GER1	m3	Paret tancament maó calat 29x14x10 cm, col·locat amb morter de ciment. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 29)	375,20	30,308	11.371,56
4	NPLATRE1	m2	Plataforma d'escenari de la terrassa de Ø6,4m i 30 cm d'alçària total, format per: perímetre de paret de totxo foradat, paredons interiors de sostremort, solera d'encadellat ceràmic, capa de compressió de formigó de 5 cm amb malla electrosoldada 15x15 Ø5mm i paviment d'acabat d'enrajolat ceràmic. Perímetre de plataforma amb dos graons continus i paral·lels a l'escenari acabat arrebossat i pintat i paviment ceràmic tipus toba similar al paviment de la coberta. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 101)	103,04	45,400	4.678,02
5	NPLATRE2	ut	Jardinera de la terrassa de 55 m2 de superfície de terra, formada per: perímetre de bloc de formigó de 20cm de gruix per rebre coronament amb trencaigues a ambdós costats a determinar per la DF, impermeabilització de parets perimetral i base de jardineria	10.571,34	1,000	10.571,34

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 8

6	NPLATRE3	ml	<p>amb 2 làmines butiliques LBM-40 i LBM-48, làmina geotextil; aportació de subbase de grava de 10cm, aportació i estesa de terra vegetal de 30 cm de gruix i 55 m2 de superfície, plantació d'espècies vegetals arbustives tipus, Romani, farigola, espigol. ... Amb sistema de reg gota a gota amb instal·lació de programador, totalment instal·lat. Drenatges per escorrentia d'aigua de pluja. Col·locació de desaigues de D50mm. Tot segons detalls de projecte i indicacions de la DF. (P - 102)</p> <p>Tanca metàl·lica en formació de la terrassa delimitadora de l'àmbit accessible. Formada per passamà metàl·lic de 40x10 mm segons disseny, ancorada als murs. Protegida amb dues capes d'antioxidant i dues d'esmalt sintètic. Amb porta incorporada. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 103)</p>	240,00	2,800	672,00
7	P933	u	<p>Formació d'esglaonat (3 graons 110x28x18) i plataforma d'arribada (170x198) amb tauler ceràmic buit encadellat de 80x25x3,5 cm amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5, de 3 cm d'espessor, acabat remolinat, sobre envans alleugerits de maó ceràmic buit de 29x14x9 cm, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, disposats cada 80 cm i amb d'altura total de 54 cm, rematats superiorment amb de morter de ciment, industrial, M-5 per rebre l'acabat de terratzo. L'esglaonat tindrà una amplada de 150 cm i es dividirà en 4 graons de 18,50cm d'alçada, les grades tindran una amplada mitja (en el punt mig) de 160cm i tindrem dues alçades de 37cm. Tot segons detall de projecte. Esglaonat completament acabat a falta de l'acabat.</p> <p>Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 129)</p>	254,89	1,000	254,89
8	P653-8N5K	m2	<p>Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa resistent al foc (EF-90) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p> <p>CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.</p> <p>Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%</p> <p>Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.</p> <p>Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar entre els muntants.</p> <p>Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació i fixació de les canals. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Muntatge de la placa interior. Col·locació, sobre els muntants, dels perfils de fixació. Col·locació de reforços locals. Aplicació de segellador sobre el perímetre de l'estructura. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les</p>	88,01	8,178	719,75

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 9

9	P84N-A82H	m	<p>plaques. Tractament de junts.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305. (P - 114)</p> <p>Formació de calaix de secció 44x80 cm en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras superior a 4 m. S'inclou la formació de passatubs per permetre el pas del sistema de ventilació. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 123)</p>	68,82	5,450	375,07
TOTAL		CAPÍTOL	01.01.04	30.763,01		

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 01 NUCLI CENTRAL
CAPÍTOL 06 FUSTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	KA1R3FU3	U	P-1 - Usteria interior formada per una porta batent de pas lliure 0,70m. Fulla batent de 35 mm. de gruix, formada per parament de tauler DM massís hidròfug. Inclou la pintura a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF. Col·locació sobre marc de fusta massissa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Porta amb condemna amb obertura exterior i maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable satinat. Inclou la seva fabricació i col·locació completa. Inclou remats perimetrals. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. (P - 94)	855,00	4,000	3.420,00
2	KA1R3FU4	u	P-2 - Fusteria interior formada per una porta corredera de pas lliure 0,80m amb tarja superior fixe. DM 35mm massís hidròfug. Col·locació de marc amb armadura i reixa metàl·lica per a posterior capa de morter o enguixat, segons acabat de paret. Inclou la pintura a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF. Col·locació marc de fusta massissa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Porta amb condemna amb obertura exterior i maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable satinat o mate. Inclou la seva fabricació i col·locació completa. Inclou remats perimetrals. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. (P - 95)	988,00	1,000	988,00
3	KA1R3F18	U	P-16 - Porta d'una fulla batent de pas lliure 0,80m i fix superior. DM 35mm massís hidròfug. Col·locació sobre marc de fusta massissa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Porta amb maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col·locació completa. Inclou remats perimetrals. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 89)	952,00	3,000	2.856,00

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 10

4	KA1R3F19	U	P-17 - Conjunt de porta i parament de vidre laminar formada per una na porta batent de pas lliure 0,75m i una fulla fixe. Porta de vidre laminar d'un batent incorporada a fulla fixe. Vidre incolor de 4+4 mm de gruix. Xarneres metàl·liques de portes batents subjectes a terra i a fulla fixe. Fulla fixe especellada amb quatre (dos inferiors i dos superior), tenint en compte junta metàl·lica entre laterals per tal d'entregar vidre perpendicular que tanca servei d'homes i dones. Inclou la seva fabricació i col·locació complerta. Inclou remats perimetrals. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 90)	3.250,00	1,000	3.250,00
5	KA1R3F24	U	P-R1- Restauració de porta-vidriera existent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 92)	6.000,00	1,000	6.000,00
6	KA1R3F25	U	P-R2- Restauració de porta-vidriera existent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 93)	4.500,00	1,000	4.500,00
7	03INT1	u	Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents de pas lliure 0,80m. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d'alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xamera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant connectat a central. Porta amb manetes, pany, barra antipànic sistema push i visor. Ferratges i accessoris inclosos. Inclou la seva fabricació i col·locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 12)	2.205,50	3,000	6.616,50
8	EASA22SB	u	Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents de pas lliure 0,90m. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d'alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xamera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant connectat a central. Porta amb manetes, pany, barra antipànic sistema push i visor. Ferratges i accessoris inclosos. Inclou la seva fabricació i col·locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 68)	2.385,24	6,000	14.311,44
9	EASA21PB	u	EI60-4. Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent de pas lliure 1,00m. Fulla amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d'alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xamera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant connectat a central. Porta amb manetes i pany. Ferratges i accessoris inclosos. Inclou la seva fabricació i col·locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 67)	1.092,27	4,000	4.369,08

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 11

10	EANBA1B4	u	Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta per a una llum de bastiment de 100 cm d'amplària i 190 cm d'alçària. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 64)	98,00	6,000	588,00
11	EAPJA133	u	Folrat de bastiment de base d'envà, per a armari, amb travesser inferior, de fulles batents amb fusta de roure per a envernissar per a una llum de bastiment de 40 cm d'amplària i 180 cm d'alçària, s'inclou tots els ferratges d'acer inoxidable. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 65)	350,00	6,000	2.100,00
12	EAQS2233	u	Conjunt de dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 40 cm d'amplària i 180 cm d'alçària. S'inclou tots els ferratges d'acer inoxidable. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 66)	960,00	6,000	5.760,00
13	03EXT	u	Fusteria d'acer. Xapa micro-perforada. Porta ACER doble batent i tarja superdior fixe, seguint mateixa composició de cuarterons que porta existent i ventilació amb xapa micro-perforada. FUSTERIA JANISOL ARTE 2.0 o EQUIVALENT. Color similar de les fusteries existents en Planta Baixa. Lacada al forn. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva col.locació completa. Inclou remats perimetral interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial. Xapa acer d4mm al 50% lacada després de la fabricació de la fulla. Comprovar composició amb altres fulles existents. L'empresa instal.ladora ha de verificar, calcular i certificar els elements, el muntatge i la fabricació per l'ús i el pes de la porta. L'industrial ha d'assegurar estanqueïtat a l'aire i a l'aigua del forat d'obra, i es farà càrrec dels reomplerts d'aïllament necessari. Col.locació de juntes expansives i segellats necessaris per assegurar l'estanqueïtat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 4)	3.545,00	1,000	3.545,00
14	03EXT1	u	Porta ACER doble batent, seguint mateixa composició de cuarterons que porta existent. Doble batent fulla practicable de pas de porta. Pany i clau. Barra antipànic en acer INOX tipus Push. Vidre translúcid. Vidre doble laminat baix emissiu amb càmera d'argó. Color similar de les fusteries existents en Planta Baixa. Lacada al forn. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable mate o satinat. Composició del vidre: VIDRE 4+4.1/16 GAS ARGÓ/4+4.1 BAIX EMISSIU. Inclou la seva col.locació completa. Inclou remats perimetral interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial. L'empresa instal.ladora ha de verificar, calcular i certificar els elements, el muntatge i la fabricació per l'ús i el pes de la porta. L'industrial ha d'assegurar estanqueïtat a l'aire i a l'aigua del forat d'obra, i es farà càrrec dels reomplerts d'aïllament necessari. Col.locació de juntes expansives i segellats necessaris per assegurar l'estanqueïtat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 5)	4.034,25	1,000	4.034,25

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 12

15	03EXT4	u	Fext 5. Modificació de fusteria exterior d'alumini existent, per formar porta de pas. Una fulla batent.Fusteria ALUMINI amb trencament de pont tèrmic. Vidre doble laminat baix emissiu amb càmera d'argó. Color el mateix de les fusteries existents contigües. Ferratges i accessoris inclosos. Inclou la seva col.locació completa. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial. PARÀMETRES TÈRMICS DE LES OBERTURES: Característiques dels vidres: U = 1,1W/m²K Factor solar de 0,56. Transmitància del marc: U = 2,4W/m²K Permeabilitat a l'aire = Estanqueïtat classe IV 3 m³/hm² a una sobrepressió de 100Pa. Tot segons detall de plànol de fusteria i indicacions de la DF. (P - 7)	2.529,68	1,000	2.529,68
TOTAL			CAPÍTOL	01.01.06	64.867,95	

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 01 NUCLI CENTRAL
CAPÍTOL 07 SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EAF2PEP6	m	S2 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passamà de Ø4 cm, suport de passamans de Ø8 mm, pletina 6 mm de gruix i Ø4cm collada a mur per ferratges. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació completa. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors.Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 61)	75,00	6,550	491,25
2	EAF2PEP5	m	S-1 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passamà de Ø 4 cm, suport de passamans amb planxa de 30x8 mm collat a terra per pletina i ferratges, peces travesseres amb planxa de 30x8 mm cada 160 cm. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 60)	260,00	1,000	260,00
3	EAF2PEP9	u	S4 - Passamà format per perfils d'acer inoxidable, passamà de D4 cm, suport de passamans de D8 mm, pletina 8 mm de gruix i D4cm collada a mur per ferratges. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació completa. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 63)	750,00	4,000	3.000,00
4	EAF2PEP8	u	Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passamà de Ø4 cm, soport de passamans de Ø8 mm, pletina 4 mm de gruix i Ø4cm collada a mur per ferratges. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació completa. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 62)	260,00	7,000	1.820,00
5	FDY010	m	Sistema de barana modular GlassFit SV-1401 Top o equivalent, amb passamà de fusta de roure per pintar, format per perfil	407,38	1,800	733,28

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 13

6	KA1R22HÑ	u	<p>rectangular de fusta, acabat per pintar, de 40x30 mm, amb perfil de muntatge, model SV-1401, alumini anoditzat, amb dispositius de regulació Level In i sistema interior de drenatge PM-02, capaç de suportar una força horitzontal uniformement repartida de 1,6 kN/m aplicada en la vora superior del passamans segons CTE DB SE-AE, d'altura màxima 110 cm, per a vidre trempat laminar de seguretat, compost per dos llunes de 6 mm de gruix unides mitjançant quatre làmines incolores de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor cadascuna. Sistema de muntatge Superior, de fixació mitjançant ancoratge a la cara superior de la biga de vora de forjat. Els espessors dels vidres s'hauran de dimensionar i certificar per les dimensions de cada fulla i pels requeriments de càlcul segons normativa vigent.</p> <p>L'empresa instal·ladora ha de verificar, calcular i certificar els elements, el muntatge i la fabricació la càrrega requerida a la normativa vigent.</p> <p>Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Inclús ancoratge químic amb vareta roscada d'acer inoxidable per a fixació a la superfície suport. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p> <p>Inclou: Marcat dels punts de fixació. Aplomat i anivellació. Fixació dels ancoratges. Muntatge d'elements complementaris.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 73)</p>	2.200,00	1,000	2.200,00
7	04SER5	m	<p>S13 Escala de servei per accés als aparells de climatització de la coberta. Element de serralleria per a escala metàl·lica de manteniment en acer inoxidable mate. Homologada i certificada. Escala metàl·lica per a serveis tècnics, composta per muntants de ? 50 mm com a suport de graons i com a barana, aquest aniràn collats a terra per pletines i ferratges. Graons amb tubs D40 mm separats 25 cm entre si i soldats a tubs muntants. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col·locació completa. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.</p> <p>Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 87)</p>	30,24	23,450	709,13
TOTAL		CAPÍTOL	01.01.07			9.213,66

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA	01	NUCLI CENTRAL
CAPÍTOL	08	AJUTS DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EEK27K7A	u	<p>Ajuts de paletoria a tots els industrials i subministradors, per trasllat interior, passos, formació de rases i col·locacions</p> <p>Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Descàrrega del mateix camió. o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i 	6.400,00	1,000	6.400,00

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 14

			repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora... o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge. o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries. Inclou si s'escau ajudes de paleta que poden afectar els altes LOTS de l'obra. (P - 72)			
TOTAL	CAPÍTOL	01.01.08				6.400,00

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 01 NUCLI CENTRAL
CAPÍTOL 10 SANITARIS I ACCESSORIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PJ43-HA1K	u	Subministre i col·locació de dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 146)	69,37	11,000	763,07
2	PQ83-HA7S	u	Subministre i col·locació d'eixugamans per a tovallons de paper, Mediclinics o equivalent, acabat en acer inoxidable acabat satinat. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 149)	90,00	11,000	990,00
3	PC16-5NMM	m2	Subministre i col·locació de mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament de dimensions segons documentació gràfica del projecte i replanteig a obra i aprovació per part de la DF. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Adaptador per inclinació en els lavabos adaptats. (P - 141)	66,26	11,000	728,86
4	PJ41-HA1S	u	Subministre i col·locació de barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable acabat satinat, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 145)	278,20	10,000	2.782,00
5	PQ83-HA71	u	Subministre i col·locació de portarotlles de paper de wc d'acer inoxidable satinat col·locat sobre parament vertical. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 148)	25,75	5,000	128,75
6	PQZ5-J1TL	u	Penjador de roba antivandàlic d'acer inoxidable amb tub de D25 mm, 30 mm de llargària, acabat amb planxa circular de D40 mm i cantells roms, col·locat soldat a pletines embegudes al prefabricat. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de	61,49	12,000	737,88

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 15

7	08.01	u	projecte i indicacions de la DF. (P - 151) Suministre i col·locació de canviador nadons horitzontal, marca lindamer o equivalent de 90x51x10 cm. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 25)	362,14	3,000	1.086,42
TOTAL		CAPÍTOL	01.01.10	7.216,98		

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 01 NUCLI CENTRAL
CAPÍTOL 20 PROTECCIÓ ESTRUCTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P7D6-613L	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 118)	52,33	1.205,616	63.089,89
TOTAL		CAPÍTOL	01.01.20	63.089,89		

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 02 TEATRE
CAPÍTOL 03 REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E8122212	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 37)	15,27	167,413	2.556,40
2	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 47)	8,08	276,666	2.235,46
3	E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 48)	10,63	139,192	1.479,61
4	E8989240	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 46)	8,68	85,792	744,67
5	E865U321	m2	Revestiment de parets amb panells acústics microperforats MICRO segons detalls: PAP 015, Ø 5mm pas 16X16 mm Material Base: MDF ignífug Bs2-d0 15 mm Acabat: lacat. Interior: Ranures acústiques Vel acústic: Adherit a la cara posterior mes llana mineral Mecanització de cantells : Ranura 10x4 mm pel muntatge Mides: Panells 2400x600x16 mm Rastrells 40 mm + ànimes + llana mineral.	162,20	261,104	42.351,07

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 16

6	E844101A	m2	<p>Inclosores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 44)</p> <p>Cel ras amb plaques de cartró-guix de 15 mm de gruix collat amb estructura d'acer galvanitzat nivelladora de barra roscada. Inclousores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 39)</p>	36,17	46,770	1.691,67
7	E844104K	m2	<p>Cel ras de panells acústics perforats PAP segons detalls: PAP015 Ø 5mm pas 16x16 mm Material Base: MDF ignífug Bs2-d0 12 mm Acabat: Rexapat cirerer ramejat en vernís mate. Vel acústic: Adherit a la cara posterior mes llana mineral Mecanització de cantells : T24 V6 registrable Mides: Panells 1200x600x12 mm Perrfileria T24. Alçada mitja suspensió del suport 4.30 m</p> <p>S'inclou el miuntage d'una bastida per a la seva correcta execució.</p> <p>Inclosores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 41)</p>	129,99	110,300	14.337,90
8	PQ54-430L	m2	<p>Tauell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament. Inclousores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 147)</p>	276,09	1,270	350,63
9	E7C425K4CUFP	m2	<p>Aïllament amb feltre de llana de vidre per aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,036$ W/mK, resistència tèrmica $\geq 1,389$ m2.K/W amb tul negre col·locat amb fixacions mecàniques.</p> <p>Inclosores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 32)</p>	12,72	31,330	398,52
10	4652AA68	m2	<p>Aïllament al foc d'element estructural lineal per a un EI-120, amb quatre plaques de guix laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques.</p> <p>Inclosores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 27)</p>	109,56	1,000	109,56
11	P84O-AHFC	u	<p>Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat.</p> <p>Inclosores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 125)</p>	58,70	14,000	821,80
12	0101	u	<p>Tapat de forats per a pas d'instal·lacions o similar de D75mm o superior en tancaments de cartró guix amb llana de roca. Inclousores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 1)</p>	350,00	1,000	350,00
13	E844-A8H6	m2	<p>Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb Amortidor antivibratori d'acer, de llargària</p>	124,22	52,500	6.521,55

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 17

			<p>suficient per a poder conformar l'arc i 60 mm d'amplària, amb carcassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 30 kg/m2, entramat ocult amb suspensió mitjançant vareta de suspensió, sandwich format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix cada una i Làmina betum modificat de 4 mm de gruix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic en el seu interior, i entre l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de roca de 45 mm. S'inclou el muntatge d'una bastida per a la seva correcta execució.</p> <p>Incloes totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p> <p>CRITERI D'AMIDAMENT: CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. (P - 42)</p>			
TOTAL	CAPÍTOL	01.02.03				73.948,84

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA	02	TEATRE
CAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E9C14414	m2	<p>Paviment de terratzo llis de gra microgra de color negre, de 40x40 cm, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix o col·locat amb col·locat amb adhesiu cimentós tipus C 1, per a ús interior intens., amb junta de filet de llautó. Inclou el nivellament i replanteig previ de la base del paviment per a la seva correcta col·locació i seguint instruccions del fabricant. Inclou la col·locació de la vorada, prèvia aprovació per la DF i les juntes de dilatació de PVC model SCHULTER-DILEX-MOP de PVC o equivalent, segons especificacions del fabricant i les fitxes tècniques. Disposició geomètrica de les juntes s'ha d'aprovar per la DF.</p> <p>Incloes totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant. (P - 52)</p>	59,62	68,374	4.076,46
2	E9Z2A100	m2	<p>Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 58)</p>	16,64	68,374	1.137,74
3	E9Z51555	m	<p>Tapajunts de paviment, per a junt de 30 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant prèviament el suport. Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 59)</p>	53,47	135,500	7.245,19
4	E9U21AAD	m	<p>Sòcol de terratzo llis de gra petit, tipus 2, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Model i color a escollir per la</p>	16,66	22,980	382,85

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 18

			DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 54)			
TOTAL	CAPÍTOL		01.02.04			12.842,24

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 02 TEATRE
CAPÍTOL 05 FUSTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	KA1R3F22	U	Separador i suport portes d'accés a teatre a base de pilars de secció rectangular, fixats mecànicament al forjat, ignifugats i amb el mateix acabat que les portes, amb revestiment de xapa de fusta+tauler compacte felònic de 3 mm de gruix, interior injectat amb poliuretà d'alta densitat i poder tèrmic. Pintat a l'esmail de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 91)	750,00	2,000	1.500,00
2	03INT1	u	Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents de pas lliure 0,80m. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d'alta densitat i poder tèrmic.Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xamera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant connectat a central. Porta amb manetes, pany, barra antipànic sistema push i visor. Ferratges i accessoris inclosos.Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 12)	2.205,50	4,000	8.822,00
3	03INT3	U	EI60-5.Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent de pas lliure 0,80m. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d'alta densitat i poder tèrmic.Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xamera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant connectat a central. Porta amb manetes, pany, barra antipànic sistema push i visor. Ferratges i accessoris inclosos.Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 14)	1.125,04	3,000	3.375,12
4	03INT4	u	EI60-6. Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 160x210 cm, preu alt, col.locada. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmail de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 15)	1.756,67	1,000	1.756,67
TOTAL	CAPÍTOL		01.02.05			15.453,79

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 19

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 02 TEATRE
CAPÍTOL 06 SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQN1-HAA8	m	<p>Escala metàl·lica recta en acer per pintar , de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPE160, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 4 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils. Dimensions, número, alçades i peïjes a replantejar in situ segons definició general a les plantes.</p> <p>Inclou la pintura, una capa de base i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col·locació completa. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 150)</p>	2.908,25	3,000	8.724,75
TOTAL CAPÍTOL			01.02.06			8.724,75

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 02 TEATRE
CAPÍTOL 11 AJUTS DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EEK22001	u	<p>Ajuts de paleta a tots els industrials i subministradors, per trasllat interior, passos, formació de rases i col·locacions ZONA TEATRE.</p> <p>Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Descàrrega del mateix camió. o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora... o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge. o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries. <p>Inclou si s'escau ajudes de paleta que poden afectar els altes LOTS de l'obra. (P - 70)</p>	6.400,00	1,000	6.400,00
TOTAL CAPÍTOL			01.02.11			6.400,00

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 03 ESCOLA DE MÚSICA
CAPÍTOL 01 TANCAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E612TRAK	m3	Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a	249,72	5,078	1.268,08

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 20

			l'obra amb formigonera de 165 l			
			Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 30)			
2	E614GPAE	m2	Paredó recolzat divisori de 7,5 cm de gruix, de totxana de 29x14x7,5 cm, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	22,93	78,681	1.804,16
			Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 31)			
3	P6145-56PT	m2	Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10	27,62	79,754	2.202,81
			Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			
			CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL): Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. (P - 111)			
4	P653-UCKD	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 9cm, muntants cada 600 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament. Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 115)	39,66	98,875	3.921,38
			Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 115)			
5	P61A1-44FA	m2	Paredó de tancament de 8 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 500x200x80 mm, tipus Ariblock Multicàmera o similar, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, d'una cara vista, col·locat amb morter ciment 1:4.	20,57	251,824	5.180,02
			Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 113)			
6	P61A1-44BR	m2	Paredó de tancament de 8 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 500x200x80 mm, tipus Ariblock Multicàmera o similar, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4	18,29	243,266	4.449,34
			Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 112)			

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 21

7	P654-14UIJ	m2	Extradossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de fibres minerals format per estructura normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, sobre tacs elàstics del tipus EP500 +Sylomer d'AMC o similar, amb un gruix total de l'envà de 7 cm, muntants cada 600 mm de 50 mm d'amplària i canals de 50 mm d'amplària, 2 plaques tipus Habito HBT 13 de Placo o similar de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de fibra mineral de 40mm de gruix a la cambra. S'inclou tot el petit material i accessoris necessaris, segons detall constructiu, per a entregues amb el paviment de linòleum i solució acústica. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 116)	59,43	909,376	54.044,22
8	P7C45-12S0V	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ i resistència tèrmica $\geq 1,111 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$, col·locada amb fixacions mecàniques. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 117)	8,81	55,778	491,40
9	P83EC-95JP	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures $\leq 2 \text{ m}^2$: No es dedueixen Obertures $> 2 \text{ m}^2$ i $\leq 4 \text{ m}^2$: Es dedueixen el 50% Obertures $> 4 \text{ m}^2$: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. (P - 122)	30,07	41,122	1.236,54
10	P653-8N5K	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa resistent al foc (EF-90) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures $\leq 2 \text{ m}^2$: No es dedueixen Obertures $> 2 \text{ m}^2$ i $\leq 4 \text{ m}^2$: Es dedueixen el 50% Obertures $> 4 \text{ m}^2$: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar entre els muntants.	88,01	49,706	4.374,63

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 22

			Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació i fixació de les canals. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Muntatge de la placa interior. Col·locació, sobre els muntants, dels perfils de fixació. Col·locació de reforços locals. Aplicació de segellador sobre el perímetre de l'estructura. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305. (P - 114)			
TOTAL	CAPÍTOL	01.03.01				78.972,58

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 03 ESCOLA DE MÚSICA
CAPÍTOL 02 REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E865U321	m2	Revestiment de parets amb panells acústics microperforats MICRO segons detalls: PAP 015, Ø 5mm pas 16X16 mm Material Base: MDF ignífug Bs2-d0 15 mm Acabat: lacat. Interior: Ranures acústiques Vel acústic: Adherit a la cara posterior mes llana mineral Mecanització de cantells : Ranura 10x4 mm pel muntatge Mides: Panells 2400x600x16 mm Rastrells 40 mm + ànimes + llana mineral. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 44)	162,20	49,893	8.092,64
2	E8121212	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1, s'inclou la formació d'arestes, racons i reglades de sòcol amb guix. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 36)	10,69	543,135	5.806,11
3	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 47)	8,08	1.341,609	10.840,20
4	K898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 85)	10,63	720,830	7.662,42
5	P89H-12OEZ	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica fotocatalítica amb acabat llis, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament	8,59	74,305	638,28

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 23

			executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 128)			
6	E81131P1	m2	Arrebossat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter sec de ciment 1:4, deixat de regle. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 34)	18,48	240,850	4.450,91
7	P822-3NQZ	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 121)	46,36	155,058	7.188,49
8	PQ54-430L	m2	Tauell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 147)	276,09	2,380	657,09
9	P840-AHFC	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 125)	58,70	24,000	1.408,80
10	0101	u	Tapat de forats per a pas d'instal·lacions o similar de D75mm o superior en tancaments de cartró guix amb llana de roca. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 1)	350,00	10,000	3.500,00
11	RTC015	m²	Fals sostre continu suspès, llis, 15+15+27+27, situat a una altura menor de 4 m, resistència al foc EI 60, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de formigó amb penjats combinats cada 800 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 400 mm; PLAQUES: dues capes de plaques de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / amb les vores longitudinals afinades, amb fibra de vidre tèxtil en la massa de guix que li confereix estabilitat davant al foc. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge. Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts. I totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense	43,76	17,230	753,98

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 24

			descomptar buits per instal·lacions. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			
12	0201	m2	(P - 152) Cel ras multicapa acabat amb plaques Master Ecophon SQ de 600x600x40mm. Adherides a doble placa de cartró guix tipus Habito HBT o similar de 13mm de gruix, suport de sostre Akustik Super TS60+Sylomer 50 d'AMC, estructura metàl·lica unidireccional de mestres 60/27, llana de roca de 40mm de gruix i una densitat de 20 kg/m3, i remat perimetral de l'estança amb llana de roca de 15mm de gruix. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 2)	79,94	293,370	23.452,00
13	E844101A	m2	Cel ras amb plaques de cartró-guix de 15 mm de gruix collat amb estructura d'acer galvanitzat nivelladora de barra roscada. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 39)	36,17	205,080	7.417,74
14	0202	m2	Cel ras acústic multicapa acabat amb placa de cartró guix tipus Cleaneo de Knauf o similar 12/250. Suport de sostre Akustik Super TS60+Sylomer 50 d'AMC, estructura metàl·lica unidireccional de mestres 60/27, llana de roca de 40mm de gruix i una densitat de 20 kg/m3. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 3)	90,17	41,920	3.779,93
15	P84N-167J4	m2	Formació de franja (tabica) en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 124)	49,95	19,126	955,34
TOTAL		CAPÍTOL	01.03.02			86.603,93

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 03 ESCOLA DE MÚSICA
CAPÍTOL 03 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	NPAL0002	m2	Formació de rampa de formigó, amb tall amb disc de la base actual a l'inici i final de la rampa, enderroc de base existent, estesa de nova base de formigó de 15 cm de gruix mig. Acabat remolinat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 99)	95,00	6,000	570,00
2	P931-10RTN	m3	Base de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3.	144,82	1,488	215,49

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 25

3	P7R1-H1Z2	m2	<p>Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 131)</p> <p>Barrera al gas radó i aïllament acústic i tèrmic multicapa tipus Air-bur Termic S o similar, format per dues capes termosellades: làmina externa d'alumini pur més capa interma de bombolles estanques d'aire de polietilè de baixa densitat (LDPE). Aquest sistema proporciona barrera contra el gas radó i vapor d'aigua. Subministrament en làmina flexible segons EN 822, d'amplada 1,20 m i llargada 50 m. Resistència tèrmica del sistema: $R=0,82\text{m}^2\text{K/W}$ (incloent càmera vertical d'aire de baixa emissivitat de 20 mm). Gruix total del sistema: 24 mm. Equivalència tèrmica: 30 mm segons EN 16863 (equivalent a llana mineral $MW=0,037\text{W/mK}$). Barrera de vapor i gas radó: assaig LaRuc 21243. Certificació reacció al foc EN 13501-1: Classe B s1 d0 / M1. Gram: 230 g/m2 segons EN 1602. Muntatge segons manual i instruccions del fabricant. Inclou subministrament, transport, col·locació, complements de muntatge, i neteja posterior.</p> <p>Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant.</p>	18,59	371,680	6.909,53
4	E9C14414	m2	<p>(P - 119)</p> <p>Paviment de terratzo llis de gra microgra de color negre, de 40x40 cm, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix o col·locat amb col·locat amb adhesiu cimentós tipus C 1, per a ús interior intens., amb junta de filet de llautó. Inclou el nivellament i replanteig previ de la base del paviment per a la seva correcta col·locació i seguint instruccions del fabricant. Inclou la col·locació de la vorada, prèvia aprovació per la DF i les juntes de dilatació de PVC model SCHULTER-DILEX-MOP de PVC o equivalent, segons especificacions del fabricant i les fitxes tècniques. Disposició geomètrica de les juntes s'ha d'aprovar per la DF.</p> <p>Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant. (P - 52)</p>	59,62	358,650	21.382,71
5	E9Z2A100	m2	<p>Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 58)</p>	16,64	358,650	5.967,94
6	E9U21AAD	m	<p>Sòcol de terratzo llis de gra petit, tipus 2, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Model i color a escollir per la DF. Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p> <p>(P - 54)</p>	16,66	198,870	3.313,17
7	E9V2AB8K	m	<p>Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, tipus 2, format per una peça model americà, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 57)</p>	94,00	112,650	10.589,10

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 26

8	P9P88FN9	m2	Paviment vinílic homogeni amb cap intermitja d'escuma, tipus iQ Eminent Acoustic de la casa Tarkett o similar color a determinar per la DF. Classificació 34-42 segons UNE-EN ISO 24011, us tipus II, aïllament contra sorolls d'impacte de 16dB, de gruix total de 3,15mm. Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4mm.	45,82	293,370	13.442,21
			Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant. (P - 138)			
9	P93AC01	m2	Solera seca de doble placa de fibruguix de 12,5 mm de gruix tipus Fermacell o similar, amb una llana de roca de 30 mm de gruix i densitat 90 Kg/m3. Per rebre acabat vinílic tipus iQ Eminent Acoustic de Tarkett o similars característiques. S'inclou tot el petit material necessari per a la correcta col·locació.	68,96	141,670	9.769,56
			Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant. (P - 130)			
10	P9D5-14QCH	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup B1a (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C3 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Model Living ceramics BHAS 30x60cm R11 C3. Preu alt	65,11	51,370	3.344,70
			Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 135)			
11	NBL020	m²	Aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte de sòls flotants, amb làmines d'escuma de polietilè reticulat de 5 mm d'espessor i desolidarització perimetral realitzada amb el mateix material aïllant. Col·locació en obra: a testa. Inclús cinta autoadhesiva per a segellat de junts. Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Col·locació de l'aïllament. Tall de l'aïllament. Segellat de juntes i unions.	5,59	251,460	1.405,66
			Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.			
			Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 98)			
12	P9U4-H8J5	m	Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols. Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	8,71	274,110	2.387,50
			(P - 139)			
13	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.	8,08	274,110	2.214,81
			Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 47)			
TOTAL		CAPÍTOL	01.03.03			81.512,38

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 27

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA	03	ESCOLA DE MÚSICA
CAPÍTOL	05	FUSTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	KA1R3FU9	U	P-7 - Porta d'una fulla batent de 80cm de pas lliure, de DM hidròfug. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF. Porta amb condemna amb obertura exterior i maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col·locació completa Inclou remats perimetral interiors i exteriors. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	760,00	2,000	1.520,00
			(P - 96)			
2	KA1R3F10	U	P-8 - Porta d'una fulla batent de 80 cm de pas lliure, de DM hidròfug. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF. Porta amb condemna amb obertura exterior i maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col·locació completa. Inclou remats perimetral interiors i exteriors. Inclosos tots els accessoris i petit material necessari per a la seva correcta col·locació i funcionament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	820,00	1,000	820,00
			(P - 88)			
3	EATA31N1	u	P-11 Porta acústica metàl·lica aïllament 43 dBA, una porta batent de pas lliure 1,00m. Visor certificat acústic o EI. Porta acústica d'una fulla batent de 67 mm de gruix, composta de marc y fulla metàl·lica en xapa negra pulida de 1,2 mm de gruix, replè de materials fonoabsorbents. Provista de passa-pas perimetral de neoprè sense marc inferior. Tractament superficial d'imprimació sintètica a aula i amb xapa de fusta a hall. Inclou la pintura, una capa de base i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF. Col·locació sobre marc de fusta massissa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Suplement de marc de fusta massissa per conformar marc complet. Porta amb pany, clau, maneta i visor. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col·locació completa. Inclou remats perimetral. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.871,00	16,000	29.936,00
			(P - 69)			
4	03INT7	u	P-26 - Porta d'una fulla batent de DM hidròfug de 35mm, pas lliure de 100cm. Col·locació sobre marc de fusta massissa amb formació de galze i enrasada amb paraments. Suplement marc massís. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Porta amb maneta Inclosos tots els accessoris i petit material necessari per a la seva correcta col·locació i funcionament. Inclou remats perimetral. Replanteig a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Tot segons detall de plànol de fusteria i indicacions de la DF. (P - 16)	901,25	4,000	3.605,00
			(P - 16)			
5	KA1R3FU27	ut	P-27 Porta d'una fulla corredera de 80 cm de pas lliure de DM hidròfug de 35mm. Col·locació de marc amb armadura i reixa metàl·lica per a posterior capa de morter o enguixat segons cabat	927,00	4,000	3.708,00

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 28

			de paret. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Col.locació marc de fusta massisa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Porta amb condemna amb obertura exterior i maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable satinat o mate. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetral. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			
			(P - 97)			
6	EASA21PB	u	El60-4. Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent de pas lliure 1,00m. Fulla amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d'alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xamera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant connectat a central. Porta amb manetes i pany. Ferratges i accessoris inclosos. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetral interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 67)	1.092,27	4,000	4.369,08
7	03INT2	u	El60-4a. Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 110x210 cm, preu alt, visor circular de vidre, barra antipànic, col.locada. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta+tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d'alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xamera amb molla de retorn. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 13)	1.493,50	4,000	5.974,00
8	03INT9	u	El60-2a. Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents de dimensions totals de 180x210, per a un buit d'obra de 190x215 cm, preu alt, visor circular de vidre a cada batent, barra antipànic, col.locada. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta+tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d'alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xamera amb molla de retorn. Tot segons detall de plànol de fusteria. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	2.567,79	3,000	7.703,37
			(P - 18)			
9	03IN10	u	Fext 3 - Fusteria exterior seguint composició de cuarterons segons alçat. 9 parts fixes. Perfil base 50x50 integrat per elevar 5cm. Perfil L50 integrat per separar amb forjats. FUSTERIA JANISOL ARTE 2.0 o EQUIVALENT. Color similar de les fusteries existents en Planta Baixa. Lacada al forn. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva col.locació complerta. Inclou remats perimetral interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial. Composició del vidre: VIDRE 4+4.1/16 GAS ARGÓ/4+4.1 BAIX EMISSIU. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	9.717,00	1,000	9.717,00
			(P - 8)			
10	03EXT3	u	Fext 4 - Fusteria exterior seguint composició de cuarterons	7.580,00	1,000	7.580,00

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 29

			segons alçat. 7 partions fixes. 1 fulla batent vertical al terç inferior (maneta a la part inferior i sentit obertura cap a EXTERIOR). 1 fulla oscil.lo-batent (sentit obertura cap a INTERIOR). Perfil base 50x50 integrat per elevar 5cm. Perfil L50 integrat per separar amb forjats. Fusteria ACER amb trencament de pont tèrmic. Vidre doble laminat baix emissiu amb càmera d'argó. FUSTERIA JANISOL ARTE 2.0 o EQUIVALENT. Color similar de les fusteries existents en Planta Baixa. Lacada al forn. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva col.locació completa. Inclou remats perimetral interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial. Composició del vidre: VIDRE 4+4.1/16 GAS ARGÓ/4+4.1 BAIX EMISSIU. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			
			(P - 6)			
11	03IN15	u	Fint01 - Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, retallat a mida, col·locat sobre buit d'obra de forma regular amb marc d'acer inoxidable. Inclou confecció de plantilles i tots els elements necessaris per a la seva correcta col·locació. Tot segons detall de plànol de fusteries. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 11)	2.138,28	2,000	4.276,56
12	03IN11	u	Fint 2- Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, retallat a mida, col·locat sobre buit d'obra de forma regular amb marc d'acer inoxidable. Inclou confecció de plantilles i tots els elements necessaris per a la seva correcta col·locació. Tot segons detall de plànol de fusteries. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	927,00	1,000	927,00
			(P - 9)			
13	03INT8	u	P-25 - Fusteria interior formada per una porta batent de pas lliure 0,80m. Porta de vidre laminar d'un batent incorporada a fulla fixe. Vidre incolor de 4+4 mm de gruix. Xareres metàl·liques de portes batents subjectes a terra i a fulla fixe. Ferratges, accessoris i manetes inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col·locació completa. Inclou remats perimetral. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 17)	1.021,76	1,000	1.021,76
14	03IN12	u	P-28. Panell mòbil acústic multidireccional de 75mm de gruix per a separació d'aules segons detalls de plànol de fusteria. S'inclouen tots els ferratges i accessoris per a la seva correcta col·locació i accionament. Envans abatibles a un lateral, amb guia superior, el carril d'alumini anoditzat natural (plata) o lacat amb RAL9010 (en opció). Bastidor fabricat amb perfils d'alumini anoditzat (plata) o lacats RAL. I l'acabat del panell a definir per la DF. Tot segons detall de plànol de fusteria. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 10)	6.800,00	2,000	13.600,00
TOTAL		CAPÍTOL	01.03.05			94.757,77

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 03 ESCOLA DE MÚSICA

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 30

CAPÍTOL

06

SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EAF2PEP5	m	S-1 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passamà de Ø 4 cm, suport de passamans amb planxa de 30x8 mm collat a terra per pletina i ferratges, peces travesseres amb planxa de 30x8 mm cada 160 cm. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 60)	260,00	2,200	572,00
2	FDY010	m	Sistema de barana modular GlassFit SV-1401 Top o equivalent, amb passamà de fusta de roure per pintar, format per perfil rectangular de fusta, acabat per pintar, de 40x30 mm, amb perfil de muntatge, model SV-1401, alumini anoditzat, amb dispositius de regulació Level In i sistema interior de drenatge PM-02, capaç de suportar una força horitzontal uniformement repartida de 1,6 kN/m aplicada en la vora superior del passamans segons CTE DB SE-AE, d'altura màxima 110 cm, per a vidre trempat laminar de seguretat, compost per dos llunes de 6 mm de gruix unides mitjançant quatre làmines incolores de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor cadascuna. Sistema de muntatge Superior, de fixació mitjançant ancoratge a la cara superior de la biga de vora de forjat. Els espessors dels vidres s'hauran de dimensionar i certificar per les dimensions de cada fulla i pels requeriments de càlcul segons normativa vigent. L'empresa instal·ladora ha de verificar, calcular i certificar els elements, el muntatge i la fabricació la càrrega requerida a la normativa vigent. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Inclús ancoratge químic amb vareta roscada d'acer inoxidable per a fixació a la superfície suport. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Inclou: Marcat dels punts de fixació. Aplomat i anivellació. Fixació dels ancoratges. Muntatge d'elements complementaris. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 73)	407,38	43,970	17.912,50
3	04SER1	u	S6 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passamà de D 4 cm, suports de passamà per tubs de D2 cm cada 10cm, pletina 8 mm de gruix collada a graons per ferratges. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col·locació completa. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 19)	1.351,00	4,000	5.404,00
4	04SER2	u	S7 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passamà de d 4 cm, suports de passamà per tubs de d 2 cm cada 14 cm, pletina 10 mm de gruix collada a graons per ferratges. I tram de passamà de d 4 cm, suport de passamans de d 8 mm, pletina 4 mm de gruix i d 4cm collada a mur per ferratges. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col·locació completa. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Tot segons detall de plànols. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF (P - 20)	1.783,00	3,000	5.349,00
5	04SER3	u	S9 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passamà de D 4 cm, suports de passamà per tubs de D2 cm cada 09 cm, pletina 10 mm de gruix collada a graons per ferratges. Ferratges i	1.390,50	1,000	1.390,50

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 31

6	04SER4	m	accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col·locació completa. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 21)	77,25	36,200	2.796,45
7	PE40-60DG	u	S10 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passamà de Ø4 cm, suport de passamans de Ø8 mm, pletina 4 mm de gruix i Ø4cm collada a mur per ferratges. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col·locació completa. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 22)	150,67	2,000	301,34
8	PE40-60CY	u	X1. Barret de xemeneia de planxa d'acer carboni amb acabat negre, de 600 mm, col·locat amb fixacions mecàniques Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 144)	43,33	2,000	86,66
9	PE40-60CM	u	X2. Barret de xemeneia de planxa d'acer carboni acabat negre, de 250 mm, col·locat amb fixacions mecàniques. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 143)	32,71	5,000	163,55
TOTAL			CAPÍTOL 01.03.06			33.976,00

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 03 ESCOLA DE MÚSICA
CAPÍTOL 07 AJUTS DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EEK22002	u	Ajuts de paletoria a tots els industrials i subministradors, per trasllat interior, passos, formació de rases i col·locacions ZONA ESCOLA DE MÚSICA Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en: o Descàrrega del mateix camió. o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora... o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge. o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries. Inclou si s'escau ajudes de paletoria que poden afectar els altes LOTS de l'obra. (P - 71)	6.565,77	1,000	6.565,77
2	06VAR4	PAJ	Obertura de passos d'instal·lacions en elements estructurals de diferents dimensions. Totes les obetures es faran amb la	5.000,00	1,000	5.000,00

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 32

			supervisió acceptació de la DF. Qualsevol treball d'aquesta tipologia realitzat sense l'acceptació escrita de la DF no serà certificable. (P - 0)			
TOTAL	CAPÍTOL		01.03.07			11.565,77

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 04 CQ SS GR
CAPÍTOL 01 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	05CQ1	PAJ	<p>Partida alçada a justificar.</p> <p>Control de qualitat segons estudi de control qualitat emès per la direcció d'execució de l'obra, previ a l'inici de les obres, i per les necessitats que esdevinguin durant l'obra a petició de la Direcció Facultativa.</p> <p>En el projecte d'adequació dels interiors caldrà puntualment realitzar diferents perforacions i retalls pels passos d'instal·lacions i la compleció del fossat de l'ascensor. Per a poder executar aquestes puntuals actuacions d'obra derivades necessàriament de la implantació de les instal·lacions el contractista, d'acord amb els protocols proporcionats que indicarà en cada punt la Direcció facultativa i sota la supervisió i validació d'aquesta, haurà de realitzar cales prèvies, presa de dades, justificació de càlcul, planimetria de replanteig i posada en obra de les solucions constructives, i assajos de control de qualitat i certificats de càlcul i d'execució. Aquesta partida del pressupost donarà cobertura a les despeses de la constructora per encarregar els treballs necessaris a tècnic superior competent especialista en estructures i, si s'escau, a laboratori homologat.</p> <p>Inclou servei assessorament tècnic a nivell estructural per tal de poder realitzar les perforacions i modificacions estructurals per a passos d'instal·lacions o altres. Totes les decisions hauran d'estar validades per la DF. S'inclouen càlculs, visites i tot el que sigui necessari per una correcta presa de decisions.</p> <p>Inclou la gestió en cas necessari de zones comunes i que afectin els altes LOTS de la obra. (P - 0)</p>	9.145,00	1,000	9.145,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.04.01			9.145,00

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 04 CQ SS GR
CAPÍTOL 02 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	14.02.01	PA	<p>Partida alçada en concepte de seguretat i salut.</p> <p>Inclou tots els elements necessaris durant l'obra.</p> <p>Inclou els capítols descrits en l'Estudi de Seguretat i Salut.</p> <p>Inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l'obra aprovat per el CSS de l'obra.</p> <p>Inclou la gestió en cas necessari de zones comunes i que afectin els altes LOTS de la obra. (P - 26)</p>	12.945,08	1,000	12.945,08
TOTAL	CAPÍTOL		01.04.02			12.945,08

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 04 CQ SS GR

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.: 33

CAPÍTOL		03	GESTIÓ DE RESIDUS			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	04GR001	PA	Partida alçada de Gestió de residus segons Estudi de Gestió de Residus generals de l'obra. Inclou la gestió en cas necessari de zones comunes i que afectin els altes LOTS de l'obra. (P - 24)	5.900,00	1,000	5.900,00
2	HYL020	U	Neteja final d'obra en edifici d'altres usos, amb una superfície construïda mitja de 1396 m², incloent els treballs d'eliminació de la sucietat i la pols acumulada en paraments i tancaments metàl·lics, neteja i desinfecció de banys i lavavos, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat. Inclou: Treballs de neteja. Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega manual de les restes generades sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 74)	4.943,23	1,000	4.943,23
TOTAL		CAPÍTOL		01.04.03		10.843,23

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 29/04/26

Pàg.:

1

NIVELL 3: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01.01	Enderrocs	8.412,33
Capítol	01.01.02	Revestiments	185.839,75
Capítol	01.01.03	Paviments	152.497,25
Capítol	01.01.04	Tancaments	30.763,01
Capítol	01.01.06	Fusteria	64.867,95
Capítol	01.01.07	Serralleria	9.213,66
Capítol	01.01.08	Ajuts de paletaeria	6.400,00
Capítol	01.01.10	Sanitaris i accessoris	7.216,98
Capítol	01.01.20	Protecció estructura	63.089,89
Zona	01.01	Nucli Central	528.300,82
Capítol	01.02.03	Revestiments	73.948,84
Capítol	01.02.04	Paviments	12.842,24
Capítol	01.02.05	Fusteria	15.453,79
Capítol	01.02.06	Serralleria	8.724,75
Capítol	01.02.11	Ajuts de Paletaeria	6.400,00
Zona	01.02	Teatre	117.369,62
Capítol	01.03.01	Tancaments	78.972,58
Capítol	01.03.02	Revestiments	86.603,93
Capítol	01.03.03	Paviments	81.512,38
Capítol	01.03.05	Fusteria	94.757,77
Capítol	01.03.06	Serralleria	33.976,00
Capítol	01.03.07	Ajuts de Paletaeria	11.565,77
Zona	01.03	Escola de Música	387.388,43
Capítol	01.04.01	CONTROL DE QUALITAT	9.145,00
Capítol	01.04.02	SEGURETAT I SALUT	12.945,08
Capítol	01.04.03	GESTIÓ DE RESIDUS	10.843,23
Zona	01.04	CQ SS GR	32.933,31
			1.065.992,18

NIVELL 2: ZONA			Import
Zona	01.01	Nucli Central	528.300,82
Zona	01.02	Teatre	117.369,62
Zona	01.03	Escola de Música	387.388,43
Zona	01.04	CQ SS GR	32.933,31
Obra	01	Pressupost Total Fase 1	1.065.992,18
			1.065.992,18

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost Total Fase 1	1.065.992,18
			1.065.992,18

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	1.065.992,18
13 % Despeses Generals SOBRE 1.065.992,18.....	138.578,98
6 % Benefici Industrial SOBRE 1.065.992,18.....	63.959,53
<hr/>	
Subtotal	1.268.530,69
21 % IVA SOBRE 1.268.530,69.....	266.391,44
<hr/>	
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 1.534.922,13

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(UN MILIÓ CINQ-CENTS TRENTA-QUATRE MIL NOU-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)



FASE 1 - LOT 2: INSTAL·LACIONS GENERALS

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TÍTOL 3 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EY03ZB00	u	<p>En totes les partides d'aquest pressupost s'han de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu:</p> <p>Conceptes generals</p> <ul style="list-style-type: none"> - En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat, no contempla un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i de les seves subcontractes, l'aplicació d'aquest servei, serà contractat per aquest. De considerar innecessari l'industrial i de les seves subcontractes, la contractació de la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant en l'obra com en edificacions o parcel·les veïnes. - Tots aquells assegurances exigibles en l'execució de cada un dels treballs a executar, incloent l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor de la propietat. - S'han d'incloure tots els mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la correcta execució de la partida. - Els equips elèctrics i dipòsits d'aigua en cas que fossin necessaris per a la realització de les obres.. - Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en: <ul style="list-style-type: none"> o Descàrrega del mateix camió. o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora... o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge. o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries. - Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). Inclouen fonaments, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots hi els mitjans mecànics que es necessitin durant el procés de les obres, tal com sínies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, et... - Muntatge i desmuntatge de caseta d'obra i el seu cost mensual durant els mesos que durin els treballs. La neteja i reposició del material de la caseta, els consums d'aigua, llum, línia de dades i telèfon a càrrec del contractista. - Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i gestions necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al seu funcionament. - Instal·lacions provisionals d'aigua i electricitat per a l'execució dels treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa d'aigües en obra i plantes de l'edifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques en els passos d'instal·lacions provisionals, en zona de trànsit de maquinària, camions, etc... i posterior desmuntatge de les instal·lacions provisionals. - Realització de mostres a escala 1: 1, dels rams que indiqui la 	0,00	1,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 2

			<p>DF, per poder valorar el resultat final.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tots els materials i treballs auxiliars que siguin necessaris per al perfecte acabat de les partides, encara que no constin específicament en el projecte ni en l'estat d'amidaments i pressupost. - Tots els materials necessaris per protegir si fos el cas, partides acabades susceptibles de deteriorament pel pas d'operaris i materials, com esglaonat d'escales, paviments, cabina d'ascensors, etc. - Reposició de material deteriorat per l'obra a les voreres i zona pública, com ara paviments, arbrat, bancs, escocells, etc. - Fins i tot els replantejaments d'obra i ajudes de topografia necessàries per a l'execució de les partides. - Els mesuraments de les partides es correspon a les dimensions geomètriques i s'han de considerar en el preu unitari les minves dels materials. - En cas d'incongruència entre els diferents documents (especificacions tècniques de materials, dels acabats, dels detalls constructius, etc ..) que formen el projecte executiu prevaldrà el de major qualitat dels indicats entre ells. - Tot segons el que indica el Plec de condicions tècniques i particulars del projecte executiu. <p>Control de qualitat:</p> <p>Totes les feines de control de qualitat que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.</p> <p>S'haurà de lliurar, com a mínim 1 setmana abans de la seva instal·lació en obra, per a cada producte a instal·lar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fitxa tècnica del fabricant actualitzada i individualitzada (no catàlegs sencers) - Marcat CE en tots aquells productes que ho requereixin segons la llista publicada pels ministeris de Indústria i Foment - Certificat per organisme independent que acrediti la fabricació del material d'acord a les normes aplicables (ej: Aenor) <p>En cas contrari, la Direcció facultativa es reserva el dret a detenir el muntatge del producte en qüestió o a ordenar la seva retirada, sense repercussió econòmica ni de termini per a la Propietat.</p> <p>S'haurà de lliurar a l'inici de l'obra el Pla de Control de Qualitat per part dels contractistes principals, d'acord a la seva norma de aseguramento de la qualitat segons ISO 9001, en el qual es reflectirà tant l'execució com les proves i engegades dels equips i elements que s'instal·lin.</p> <p>La DF es reserva el dret a sol·licitar qualsevol assaig o prova addicional a favor del correcte control de qualitat en recepció o execució d'obra.</p> <p>Gestió de residus</p> <p>Totes les feines de gestió de residus que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte tal i com poden ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classificació i acopi dels residus. - Retirada de restes, retalls, embalatges, runes o qualsevol altre residu que es produeixi en l'execució de qualsevol partida d'obra. - Càrrega, transport i disposició controlada d'aquests residus a centre de reciclatge o centre especial, depenent de les propietats del residu. - Protecció de qualsevol element que pugui ser fet malmès durant l'execució de qualsevol partida. - Neteja de la zona d'actuació i recorreguts necessaris per a l'execució de la partida i neteja final tant de la zona com de l'obra, una vegada finalitzats els treballs. 			
--	--	--	---	--	--	--

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 3

			<p>Documentació As-Built:</p> <p>Totes les feines relacionades amb la documentació final de les obres que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.</p> <p>Inclou lliuraments parcials durant l'obra, lliurament final per a revisió de la D.F. i la propietat, i lliurament definitiu.</p> <p>Els lliuraments parcials en l'obra consten de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificats de qualitat, documentació tècnica, plans de taller, càlculs, etc. No es permetrà la instal·lació de cap material sense la validació per escrit de la D.F., que haurà de rebre aquesta documentació amb temps previ suficient per a poder validar-la. - Plans d'avanç. Se certificarà exclusivament tot aquell material que vingui representat en els plans as-built lliurats mensualment. Aquests plans hauran de lliurar-se en paper i en format DWG. <p>El lliurament final haurà d'incloure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memòria escrita i càlculs, - Documentació de materials: Certificats de qualitat, documentació tècnica i manuals (de manipulació, transport, instal·lació, operació i manteniment). - Documentació de proves i assajos: Tant les realitzades per l'instal·lador com les realitzades pel fabricant, subministrador o entitat independent. - Documentació gràfica: Plànols As-Built en formats DWG i BIM, croquis d'obra, plans de replanteig, etc. - Llistat de contactes d'empreses subministradores, instal·ladores i mantenidores, amb nom i telèfons. <p>Tot en format paper (3 còpies) i format digital.</p> <p>Legalització instal·lacions:</p> <p>Totes les feines relacionades amb la legalització d'instal·lacions que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.</p> <p>Inclou tota la documentació que sigui necessari presentar i totes les gestions que calgui fer amb les institucions i companyies de subministraments</p> <p>(P - 18)</p>			
2	EY03ZB09	u	<p>Notes de classificació BREEAM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tot el procés ha de ser emplenat i documentat segons requeriments de certificació BREEAM ES. - El material utilitzat tindrà Declaracions Ambientals de Producte (DAP), que han de cobrir com a mínim el 80% dels productes de la categoria. - El material ha estat inclòs en l'anàlisi del cicle de vida (ACV) per mesurar l'impacte ambiental del cicle de vida dels elements de l'edifici. - El material complirà els nivells, i els límits, normes i assajos del fabricant indicats a les taules del Manual BREEAM (habitatge i nova construcció). - El material ha de tenir un aprovisionament responsable (reciclatge, etc.), mitjançant certificat, d'almenys el 80% dels materials que conformen aquest element. - Material amb SGA (Sistema de Gestió Ambiental, tipus ISO 14.001 i / o ISO 14.006) en el procés de fabricació, i en els processos de la cadena de subministrament i de producció. - Es determinarà el percentatge mínim d'elements secundaris i / o reciclats, fins on ho permeti la normativa d'execució i / o fabricació de cada un dels elements. - Les minves seran seleccionades i gestionades per a la seva reutilització. (P - 19) 	0,00	1,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 4

3	EY03ZB10	u	Notes de garantia i posada en marxa: Es realitzarà la posada en marxa de totes les instal·lacions i es realitzaran tant proves parcials com finals per verificar que funcionin correctament. Quan hi hagi equips situats en sales externes a la nau de taller, s'instal·laran provisionalment per poder provar la instal·lació en el seu conjunt i després de verificar el correcte funcionament de la instal·lació es guardaran en un lloc segur, fins que sigui possible la seva instal·lació definitiva a la ubicació final. El període de garantia de la instal·lació començarà quan tots els seus elements estiguin instal·lats i funcionant en la seva posició definitiva. (P - 20)	0,00	1,000	0,00
TOTAL TITOL 3		01.71.01				0,00

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 02 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA009CM	PA	Partida alçada en concepte de seguretat i salut. Inclou tots els elements necessaris durant l'obra. Inclou els capítols descrits en l'Estudi de Seguretat i Salut. Inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l'obra aprovat per el CSS de l'obra. (P - 60)	3.000,00	1,000	3.000,00
TOTAL TITOL 3		01.71.02				3.000,00

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 03 GESTIÓ DE RESIDUS I CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA010CM	PA	Partida alçada de gestió de residus. (P - 61)	750,00	1,000	750,00
2	PA011CM	PAJ	Partida alçada a justificar de control de qualitat en fase d'obres. (P - 62)	750,00	1,000	750,00
TOTAL TITOL 3		01.71.03				1.500,00

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 20 AIGUA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PJ50-AI5A	u	Subministre, col·locació i muntatge de bateria columna d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) per a comptadors d'aigua, amb tubs de 2" de diàmetre, alimentació vertical 1 costat, per a 3 comptadors, connectada a les derivacions individuals i al ramal principal. (P - 156)	216,24	1,000	216,24
2	PJ117-3BQI	u	Subministre, col·locació i muntatge de lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, model gran als lavabos adaptats, model gamma Duravit D-neo o equivalent, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals o bé col·locat sobre encimera segons el cas definit a la DG i a validar per la DF. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 146)	260,11	19,000	4.942,09

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 5

3	PJ11C-3D0A	u	Subministre, col·locació i muntatge d'inodor de porcellana esmaltada, model gamma Duravit D-Neo o equivalent, de sortida vertical o horitzontal, amb seient i tapa amb sistema de caiguda amortiguada, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment o encastat a paret i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 147)	410,58	11,000	4.516,38
4	PJ11D-3CLC	u	Subministre, col·locació i muntatge d'urinari de porcellana esmaltada amb sífo incorporat, model de la gamma Duravit D-neo o equivalent, alimentació integrada, de color blanc i preu superior, col·locat amb fixacions murals. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 148)	291,79	3,000	875,37
5	PJ217-3SBY	u	Subministre, col·locació i muntatge d'aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets. Model a aprovar per la DF. Model homologat per lavabos adaptats en els casos que correspongui. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 152)	99,98	19,000	1.899,62
6	PJ215-3CS1	u	Subministre, col·locació i muntatge d'aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada d'1/2". Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 151)	27,19	11,000	299,09
7	PJ218-3UCE	u	Subministre, col·locació i muntatge d'aixeta monocomandament termostàtica, mural, encastada, per a dutxa, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2". Model a aprovar per la DF. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 153)	356,16	2,000	712,32
8	PJ21D-3CS6	u	Subministre, col·locació i muntatge d'aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, muntada superficialment amb tub d'enllaç, de llautó cromat, preu superior, amb entrada d'1/2". Model a aprovar per la DF. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 154)	118,62	3,000	355,86
9	PF90-HPG1	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar. (P - 76)	17,73	144,000	2.553,12
10	PF90-HPG3	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar (P - 77)	20,39	50,000	1.019,50

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 6

11	PF90-HPG4	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar (P - 78)	23,15	22,000	509,30
12	PF90-HPG5	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 32x3 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar (P - 79)	25,83	68,000	1.756,44
13	PF90-HPG6	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 40x3,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar (P - 80)	34,09	5,000	170,45
14	PF90-HPGH	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa de 50x4 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar (P - 81)	33,62	35,000	1.176,70
15	PFB6-HPJ9	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 6,9 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar (P - 83)	26,60	1,000	26,60
16	PFB6-7AHD	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar (P - 82)	20,05	1,000	20,05
17	PJA8-3HYK	u	Subministre, col·locació i muntatge d'escalfador acumulador elèctric de 75 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició horitzontal o vertical, de 1500 a 3000 W de potència, dissenyat segons els requisits del, amb una classe d'eficiència energètica segons, col·locat sobre paviment amb fixacions i connectat. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 157)	271,47	1,000	271,47
18	PN38-HE1A	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2", de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 171)	12,79	1,000	12,79
19	PN38-HJN6	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2", de 20 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment (P - 174)	81,90	3,000	245,70
20	PN84-DAKC	u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriments de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment (P - 176)	88,07	3,000	264,21
21	PN38-HJMS	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1 1/4", de 20 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment (P - 172)	38,19	5,000	190,95
22	PN38-HJMY	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1", de 20 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment (P - 173)	30,65	8,000	245,20
23	PN38-HO2R	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2", de 20 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment (P - 175)	15,75	23,000	362,25

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 7

24	PJ186-3CNH	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 149)	122,29	1,000	122,29
25	PJ187-H7QI	u	Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma, muntada a abocador de porcellana vitrificada, preu alt (P - 150)	58,99	1,000	58,99
26	PJ240-H7R1	u	Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1"1/4 (P - 155)	174,00	1,000	174,00
TOTAL TITOL 3			01.71.20	22.996,98		

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TITOL 3	40	BT
TITOL 4	02	INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG1M-IRS8	u	Caixa de seccionament CS-400 -CGP BUC amb fusibles de 400 A, instal·lada (P - 92)	319,40	1,000	319,40
2	PG19-DGIT	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment (P - 85)	337,06	1,000	337,06
3	PG33-E728	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x150 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en tub (P - 117)	42,37	64,000	2.711,68
4	PG1C-.I250	u	Unitat funcional d'interruptor de tall en càrrega de 250 A per a centralització de comptadors segons normativa de l'empresa distribuïdora. Muntada i connectada. Inclou tot el necessari per a la correcta execució de la unitat d'obra. En relació no necessàriament completa: - Materials - Mà d'obra - Energia - Eines - Documentació (P - 88)	175,00	1,000	175,00
5	PG1C-.BARR	u	Unitat funcional d'embarat comú per a fins a 2 conjunts de mesura TMF-10 160 A segons normativa de l'empresa distribuïdora. Muntada i connectada. Inclou tot el necessari per a la correcta execució de la unitat d'obra. En relació no necessàriament completa: - Materials - Mà d'obra - Energia - Eines - Documentació (P - 87)	200,00	1,000	200,00
6	PG1C-.UKV	u	Unitat funcional de protecció contra sobretensions per a centralització de comptadors segons normativa de l'empresa distribuïdora. Muntada i connectada. Inclou tot el necessari per a la correcta execució de la unitat d'obra. En relació no necessàriament completa: - Materials - Mà d'obra - Energia - Eines - Documentació (P - 89)	180,00	1,000	180,00

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 8

7	PG1D-H9VV	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 810x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment (P - 91)	2.226,13	1,000	2.226,13
8	PG1D-.9W0	u	Desmuntatge i muntatge del TMF1 del bar per incorporar-lo a la centralització conjunta. Inclou tot el necessari per a la correcta eecució de l'obra. En relació no necessàriament completa: - Materials - Mà d'obra - Eines - Energia - Documentació - Tràmits - Inspeccions (P - 90)	250,00	1,000	250,00
TOTAL TITOL 4			01.71.40.02			6.399,27

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TITOL 3	40	BT
TITOL 4	03	QGD GENERAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG14-J14D	u	Caixa per a quadre de distribució elèctrica, de cos de material d'acer acabat pintat al forn i porta metàl·lica amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 160 A, capacitat total de 180 mòduls (18 mm) repartits en 5 filera de 36 mòduls cadascuna, aïllament elèctric classe II i grau de protecció en IP40 i IK08, muntada superficialment (P - 84)	1.241,79	1,000	1.241,79
2	PG4A-EORV	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment (P - 131)	1.017,48	1,000	1.017,48
3	PG4H-AJR4	u	Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat (P - 136)	155,63	1,000	155,63
4	PG4L-HCHP	u	Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb vigilàcia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN normalitzat, col·locat (P - 137)	288,39	2,000	576,78
5	PG4A-EOKK	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 30 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 130)	885,56	1,000	885,56
6	PG4B-DX5G	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 133)	153,56	6,000	921,36
7	PG4B-DX5I	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de	224,28	9,000	2.018,52

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 9

			desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 134)			
8	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 121)	49,33	2,000	98,66
9	PG47-EM0U	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 122)	55,14	4,000	220,56
10	PG47-EM5C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 123)	95,49	2,000	190,98
11	PG47-EOHV	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 127)	87,84	2,000	175,68
12	PG47-EOHW	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 128)	106,24	5,000	531,20
13	PG33-E43W	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 105)	3,76	5,000	18,80
14	PG33-E43X	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 106)	5,39	50,000	269,50
15	PG33-E4U3	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x6 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata (P - 108)	6,82	6,000	40,92
16	PG33-E4XH	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x6 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata (P - 109)	10,05	0,000	0,00
17	PG33-E43Z	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 107)	11,43	193,200	2.208,28
18	PG33-E4XI	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2,	14,55	258,000	3.753,90

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 10

19	PG33-E4XJ	m	pentapolar, de secció 5x10 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata (P - 110)	21,93	132,000	2.894,76
20	PG33-E4XK	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x16 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata (P - 111)	33,01	35,000	1.155,35
TOTAL TITOL 4			01.71.40.03			18.375,71

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TITOL 3	40	BT
TITOL 4	04	CANALITZACIONS GENERALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG2J-4BHL	m	Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P - 97)	52,45	181,000	9.493,45
2	PG2J-4BHK	m	Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P - 96)	40,25	105,000	4.226,25
3	PG2J-4BH6	m	Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P - 95)	35,73	100,000	3.573,00
4	PG25-MBEW	m	Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, amb 1 tapa per a distribució, de 40x60 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25°C a +90 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, en forats d'obra (P - 93)	20,84	400,000	8.336,00
5	PG2N-EUHN	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 100)	6,27	222,000	1.391,94
TOTAL TITOL 4			01.71.40.04			27.020,64

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TITOL 3	40	BT
TITOL 4	08	IL·LUMINACIÓ NUCLI CENTRAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	IGUZZ001	u	Easy Space Ø 212 - 3000K - CRI80 - UGR<19 - DALI 20.7W 2536.5lm - 3000K - DALI-2 - Color: Negre Transparent. R481.783.0 o equivalent. Inclòs mitjans d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 22)	291,90	134,000	39.114,60
2	FHN6ASTE	u	L·luminària suspesa Led ASTEROIDE Ø40 LED de NEMOLIGHT o equivalent.	271,74	6,000	1.630,44

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 11

			Mides: Ø400 mm Potència (W): 23W Tensió d'alimentació: 220-240V CCT: 3000K Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 21)			
3	IGUZZ002	u	Easy Space Ø 163 mm - warm white - DALI 17W 1911lm - 3000K - CRI 90 - DALI-2 - Color: Negre Transparent. QV88.783.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 23)	228,30	12,000	2.739,60
4	IGUZZ003	u	Aplic Moon Inout o equivalent diàmetre 270mm Led Warm White 3000°K 1500Lm Color: Blanc. EP281.11153 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 24)	199,00	18,000	3.582,00
5	IGUZZ004	u	Làser Empotrable o equivalent circular fix- LED - flood 6.8W 648lm - 3000K - CRI 90 - Color: Blanc/Negre. P318.747.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 25)	88,00	3,000	264,00
6	IGUZZ005	u	Font d'alimentació de corrent constant no dimm. IP20 15W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø59 - Color: Indefinit. MY10.000.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 26)	43,60	3,000	130,80
7	IGUZZ006	u	Aplic Reglette o equivalent cilíndric difusor prismàtic. L:635mm dià. 50mm Led Warm White 3000°K 15w 2600Lm. EP4064.063.01 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 27)	152,00	5,000	760,00
8	IGUZZ007	u	Rail mains voltage rail standard - 3 m - ELE + DALI - DALI-2 - Color: Blanc. P291.001.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 28)	119,70	1,000	119,70
9	IGUZZ008	u	Aplic Moon Inout diàmetre 270mm Led Warm White 3000°K 1500Lm Color: Blanc. EP281.11153 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 29)	199,00	13,000	2.587,00
10	IGUZZ009	u	Rail mains voltage rail standard - 1 m - ELE + DALI - DALI-2 - Color: Blanc. P289.001.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 30)	46,40	0,000	0,00
11	IGUZZ010	u	Connexió en L conductor de terra dim. x=90/a=74 - extern - Color: Blanc. MXX5.001.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 31)	40,50	0,000	0,00
12	IGUZZ037	u	View Opti Beam Lens circular cos gran - warm white - DALI - òptica up light wall washer 34.6W 2827.5lm - 3000K - DALI-2 - Color: Blanc/Negre. P014.747.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 58)	599,40	34,000	20.379,60
13	IGUZZ011	u	Connexió oculta cablejada dim. x=115 - Color: Blanc. MXX2.001.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 32)	15,30	0,000	0,00
14	IGUZZ012	u	Mordassa per fixació en sostre - Color: Indefinit. MWW8.000.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 33)	6,90	0,000	0,00
15	IGUZZ013	u	Tecnica Evo cos Ø 92 mm òptica flood 19.7W 2412lm - 3000K - DALI-2 - Color: Blanc. R277.701.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.	246,30	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 12

16	IGUZZ014	u	(P - 34) iN60 Evo System Mòdul lineal - empotrable Frame Down - per versions MMO/Space/Wall Washer - L = 1192 - Color: Blanc. RU25.001.0 o equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.	133,40	22,000	2.934,80
17	IGUZZ015	u	(P - 35) iN60 Evo System Placa con led Warm White - Downlight - Wall Washer- HO - DALI - L = 1192 19W 1870.4lm - 3000K - DALI-2 - Color: Negre. RW65.704.0 o equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.	465,40	22,000	10.238,80
18	IGUZZ016	u	(P - 36) iN60 Evo System Parell d'extrems de tancament per versió empotrable Frame amb mòdul Wall Washer - Color: Blanc. PF90.001.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 37)	11,70	22,000	257,40
19	IGUZZ017	u	(P - 38) Pixel Plus empotrable de led orientable extraïble - alimentació DALI inclosa 15W 1649.2lm - 3000K - DALI-2 - Color: Blanc. MU46.701.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.	362,60	0,000	0,00
20	IGUZZ018	u	(P - 39) BeTwo LLuminària de suspensió - UP/DOWN - Ø234 - Lum general 70.5W 7911lm - 3000K - CRI 90 - DALI-2 - Color: Blanc/Transparent/Negre transparent. RP04.7R7.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.	677,20	4,000	2.708,80
21	IGUZZ019	u	(P - 40) BeTwo Base de alimentació amb cables de suspensió - Luminària de superfície - Ø234- UP-DOWN - Lum general - DALI-2 - Color: Blanc. PE06.001.0 o model equivalent.	264,20	4,000	1.056,80
22	IGUZZ028	u	(P - 49) Cable de suspensió - L=2000 - Color: Indefinit. MW67.000.0 o model equivalent.	15,30	0,000	0,00
23	IGUZZ020	u	(P - 41) Làser Empotrable circular fix- LED - medium - Super Comfort 6.8W 648lm - 3000K - CRI 90 - Color: Blanc/Negre. P321.747.0 o model equivalent.	88,00	0,000	0,00
24	IGUZZ021	u	(P - 42) Font d'alimentació de corrent constant DALI IP20 10W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø59 - DALI-2 - Color: Indefinit. MY08.000.0 o model equivalent.	73,90	0,000	0,00
25	IGUZZ022	u	(P - 43) iN60 Evo System Mòdul lineal Minimal Up/Down - Superfície o suspensió - per apantallament òpal o MPO - L = 3576 - Color: Blanc Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. RU23.001.0 o model equivalent.	346,50	0,000	0,00
26	IGUZZ023	u	(P - 44) iN60 Evo System Placa amb led Warm White - Up/Down - General Light LO - DALI - L = 1196 - DALI-2 - Color: Blanc Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. RV21.701.0 o model equivalent.	300,50	0,000	0,00
27	IGUZZ024	u	(P - 45) iN60 Evo System Apantallament flexible òpal L = 14,5 m - Color: Opali Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. RU47.038.0 o model equivalent.	323,70	0,000	0,00
28	IGUZZ025	u	(P - 46) iN60 Evo System Par d'extrems de tancament per versió Minimal parell/suspensió amb apantallament òpal i MPO - Color: Blanc. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. PF86.001.0 o model equivalent.	41,30	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 13

29	IGUZZ026	u	iN60 Evo System Unió de connexió per files contínues - Color: Indefinit. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. PF93.000.0 o model equivalent. (P - 47)	20,60	0,000	0,00
30	IGUZZ027	u	iN60 Evo System Kit de dilatació inicial per files contínues de fins 3600 mm a 10800 mm - Color: Blanc. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. PF96.001.0 o model equivalent. (P - 48)	15,80	0,000	0,00
31	IGUZZ029	u	iN60 Evo System Kit de connexió elèctrica per alimentació. - Color: Indefinit. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. PF98.000.0 O model equivalent. (P - 50)	47,40	0,000	0,00
32	IGUZZ030	u	Base de alimentació amb cables de suspensió - L=1500 - per versió DALI - Color: Blanc. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. MWM2.001.0 o model equivalent. (P - 51)	45,90	0,000	0,00
33	IGUZZ031	u	Walky Cos òptic quadrat Ø 90x90 mm - Òptica AL - LED Warm White - 24 Vcc 4.6W 111.3 lm - 3000K - PWM - Color: Gris. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. EI35.715.0 o model equivalent. (P - 52)	163,30	10,000	1.633,00
34	IGUZZ032	u	Base de paret - quadrada - Color: Gris. X339.015.0 o model equivalent. (P - 53)	29,60	10,000	296,00
35	IGUZZ033	u	Font de tensió constant IP20 100W - VIN = 220-240 Vac 50/60Hz Vout = 24 Vdc IMAX = 4,16 - DALI - Color: Indefinit. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. MZ15.000.0 o model equivalent. (P - 54)	181,20	2,000	362,40
36	IGUZZ034	u	Trick Lluminaària de paret/sostre ø 89 mm sense transformador electrònic - Warm White - Efect full de llum 180° 4.5W 150lm - 3000K - Color: Gris. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. BU25.715.0 o model equivalent. (P - 55)	299,50	64,000	19.168,00
37	IGUZZ035	u	Font d'alimentació de corrent constant DALI IP20 20W - Vin = 220 - 240 Vca 50/60 Hz - out = 250 - 700 mA - DALI-2 - Color: Indefinit. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. X090.000.0 o model equivalent. (P - 56)	72,40	32,000	2.316,80
38	IGUZZ036	u	Sistema de Gestió BLE (P - 57)	1.729,00	1,000	1.729,00
TOTAL TITOL 4			01.71.40.08			114.009,54

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TITOL 3	40	BT
TITOL 4	09	IL·LUMINACIÓ ESCOLA DE MÚSICA I VESTÍBUL TEATRE P1

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	IGUZZ001	u	Easy Space Ø 212 - 3000K - CRI80 - UGR<19 - DALI 20.7W 2536.5lm - 3000K - DALI-2 - Color: Negre Transparent. R481.783.0 o equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 22)	291,90	112,000	32.692,80
2	IGUZZ002	u	Easy Space Ø 163 mm - warm white - DALI 17W 1911lm - 3000K - CRI 90 - DALI-2 - Color: Negre Transparent. QV88.783.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 23)	228,30	27,000	6.164,10
3	IGUZZ003	u	Aplic Moon Inout o equivalent diàmetre 270mm Led Warm White 3000°K 1500Lm Color: Blanc. EP281.11153 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 24)	199,00	6,000	1.194,00

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 14

4	IGUZZ004	u	Làser Empotrable o equivalent circular fix- LED - flood 6.8W 648lm - 3000K - CRI 90 - Color: Blanc/Negre. P318.747.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 25)	88,00	22,000	1.936,00
5	IGUZZ005	u	Font d'alimentació de corrent constant no dimm. IP20 15W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø59 - Color: Indefinit. MY10.000.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 26)	43,60	6,000	261,60
6	IGUZZ006	u	Aplic Reglette o equivalent cilíndric difusor prismàtic. L:635mm dià. 50mm Led Warm White 3000°K 15w 2600Lm. EP4064.063.01 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 27)	152,00	7,000	1.064,00
7	IGUZZ007	u	Rail mains voltage rail standard - 3 m - ELE + DALI - DALI-2 - Color: Blanc. P291.001.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 28)	119,70	14,000	1.675,80
8	IGUZZ008	u	Aplic Moon Inout diàmetre 270mm Led Warm White 3000°K 1500Lm Color: Blanc. EP281.11153 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 29)	199,00	16,000	3.184,00
9	IGUZZ009	u	Rail mains voltage rail standard - 1 m - ELE + DALI - DALI-2 - Color: Blanc. P289.001.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 30)	46,40	4,000	185,60
10	IGUZZ010	u	Connexió en L conductor de terra dim. x=90/a=74 - extern - Color: Blanc. MXX5.001.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 31)	40,50	4,000	162,00
11	IGUZZ011	u	Connexió oculta cablejada dim. x=115 - Color: Blanc. MXX2.001.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 32)	15,30	14,000	214,20
12	IGUZZ012	u	Mordassa per fixació en sostre - Color: Indefinit. MWW8.000.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 33)	6,90	50,000	345,00
13	IGUZZ013	u	Tecnica Evo cos Ø 92 mm òptica flood 19.7W 2412lm - 3000K - DALI-2 - Color: Blanc. R277.701.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 34)	246,30	20,000	4.926,00
14	IGUZZ017	u	Pixel Plus empotrable de led orientable extraïble - alimentació DALI inclosa 15W 1649.2lm - 3000K - DALI-2 - Color: Blanc. MU46.701.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 38)	362,60	4,000	1.450,40
TOTAL TITOL 4			01.71.40.09			55.455,50

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 40 BT
TITOL 4 10 SQ ESCOLA DE MÚSICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG1B-DGQT	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P -	379,58	1,000	379,58

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 15

2	PG47-EM8W	u	86) Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 124)	100,43	1,000	100,43
3	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 132)	155,62	8,000	1.244,96
4	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 119)	48,68	6,000	292,08
5	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 121)	49,33	9,000	443,97
TOTAL TITOL 4			01.71.40.10			2.461,02

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TITOL 3	40	BT
TITOL 4	11	ESCOLA DE MÚSICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG8Z-.AULA	u	Equipament BT d'aula o despatx o petit espai assimilable. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 30 m de tub D20 mm per a endolls 15 m endolls blancs + 15 m endolls vermells - 15 m de tub D20 mm per a cables UTP - 17 m de tub D16 mm per enllumenat. 5 m de caixa a interruptor + 10 m de caixa a punts de llum + 2 m a llum emergència - 1 caixa de mecanismes per a l'interruptor del llum - 1 interruptor - 51 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 30 m (2 x 15) cable UTP per a les preses RJ45 - 1 llum d'emergència 70 lm - 1 caixa de mecanismes per punt de treball (P - 140)	701,84	18,000	12.633,12
2	PG8Z-.LVB1	u	Equipament BT lavabo. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 30 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 4 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 4 caixes de mecanismes per a endolls d'eixugamans + 1 endoll general - 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 4 llums d'emergència 70 lm - 4 caixes de derivació encastades (una per espai: Homes, dones, accessible, vestíbul) - 1 endoll	1.199,71	4,000	4.798,84

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 16

			(P - 142)			
3	PG8Z-PAS1	u	Equipament BT de passos, passadissos i entrades - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 25 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 2 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 2 caixes de mecanismes per a endolls generals - 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 75 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 2 llums d'emergència 70 lm - 2 caixes de derivació encastades - 1 endol (P - 143)	540,67	5,000	2.703,35
4	PG8Z-ESC1	u	Equipament de tram d'escala. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 25 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 2 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 1 caixes de mecanismes per a endolls - 75 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 75 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 2 llums d'emergència 70 lm - 2 caixes de derivació encastades (una per enllumenat i una per endolls) - 1 endoll (P - 139)	504,90	7,000	3.534,30
5	PG8Z-EG1	u	Equipament BT espais grans (P - 141)	2.999,16	2,000	5.998,32
6	PG2N-EUHR	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 102)	1,76	130,000	228,80
7	PG2N-EUHS	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 103)	2,09	160,000	334,40
8	PG2N-EUHP	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 101)	4,09	30,000	122,70
9	PG33-E6CR	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm², amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 113)	3,03	70,000	212,10
10	PG33-E6CT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm², amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 114)	3,91	70,000	273,70
11	PG33-E6E4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm², amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 115)	16,81	30,000	504,30
12	PG60-79KW	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de	203,98	4,000	815,92

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 17

			treball de 4 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar (1P+N) de 10 A PIA corba C, muntada superficialment (P - 138)			
TOTAL	TITOL 4		01.71.40.11			32.159,85

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TITOL 3	40	BT
TITOL 4	12	SQ NUCLI CENTRAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG1B-DGQT	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 86)	379,58	1,000	379,58
2	PG47-EM8W	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 124)	100,43	1,000	100,43
3	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 132)	155,62	7,000	1.089,34
4	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 119)	48,68	6,000	292,08
5	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 121)	49,33	7,000	345,31
TOTAL	TITOL 4		01.71.40.12			2.206,74

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TITOL 3	40	BT
TITOL 4	13	NUCLI CENTRAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG8Z-PAS1	u	Equipament BT de passos, passadissos i entrades - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 25 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 2 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 2 caixes de mecanismes per a endolls generals - 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 75 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 2 llums d'emergència 70 lm - 2 caixes de derivació encastades - 1 endol (P - 143)	540,67	1,000	540,67
2	PG8Z-ESC1	u	Equipament de tram d'escala. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general	504,90	4,000	2.019,60

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 18

			<ul style="list-style-type: none"> - 25 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 2 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 1 caixes de mecanismes per a endolls - 75 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 75 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 2 llums d'emergència 70 lm - 2 caixes de derivació encastades (una per enllumenat i una per endolls) - 1 endoll (P - 139) 			
3	PG8Z-EG1	u	Equipament BT espais grans (P - 141)	2.999,16	1,000	2.999,16
4	PG8Z-AULA	u	Equipament BT d'aula o despatx o petit espai assimilable. <ul style="list-style-type: none"> - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 30 m de tub D20 mm per a endolls 15 m endolls blancs + 15 m endolls vermells - 15 m de tub D20 mm per a cables UTP - 17 m de tub D16 mm per enllumenat. 5 m de caixa a interruptor + 10 m de caixa a punts de llum + 2 m a llum emergència - 1 caixa de mecanismes per a l'interruptor del llum - 1 interruptor - 51 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 30 m (2 x 15) cable UTP per a les preses RJ45 - 1 llum d'emergència 70 lm - 1 caixa de mecanismes per punt de treball (P - 140)	701,84	1,000	701,84
5	PG8Z-LVB1	u	Equipament BT lavabo. <ul style="list-style-type: none"> - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 30 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 4 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 4 caixes de mecanismes per a endolls d'eixugamans + 1 endoll general - 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 4 llums d'emergència 70 lm - 4 caixes de derivació encastades (una per espai: Homes, dones, accessible, vestíbul) - 1 endoll (P - 142)	1.199,71	1,000	1.199,71
6	PG2J-4BTR	m	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (P - 98)	63,14	55,000	3.472,70
7	PG2N-EUHR	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 102)	1,76	60,000	105,60
8	PG2N-EUHS	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 103)	2,09	60,000	125,40
9	PG2N-EUHP	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 101)	4,09	60,000	245,40

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 19

10	PG33-E6CR	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 113)	3,03	60,000	181,80
11	PG33-E6CT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 114)	3,91	60,000	234,60
12	PG33-E6E4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 115)	16,81	60,000	1.008,60
13	PG60-79KW	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar (1P+N) de 10 A PIA corba C, muntada superficialment (P - 138)	203,98	4,000	815,92
TOTAL TITOL 4		01.71.40.13				13.651,00

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TITOL 3	40	BT
TITOL 4	50	SQ COBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG47-ELV5	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 120)	300,60	0,000	0,00
2	PG4B-DX5I	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 134)	224,28	4,000	897,12
3	PG4B-DX5T	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 135)	296,65	1,000	296,65
4	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 132)	155,62	13,000	2.023,06
5	PG47-EOHY	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat	218,20	1,000	218,20

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 20

6	PG47-EOHV	u	en perfil DIN (P - 129) Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 128)	106,24	1,000	106,24
7	PG47-ENWV	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 126)	101,50	2,000	203,00
8	PG47-ENTB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 125)	91,34	1,000	91,34
9	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 121)	49,33	13,000	641,29
TOTAL TITOL 4			01.71.40.50			4.476,90

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TITOL 3	40	BT
TITOL 4	60	GRUP ELECTROGEN

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PGC2-4HQI	u	Grup electrògen de construcció insonoritzat automàtic, de 30 kVA de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre de control i quadre de commutació automàtica, instal·lat (P - 144)	16.384,63	1,000	16.384,63
2	PG33-E723	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x35 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en tub (P - 116)	12,02	100,000	1.202,00
3	PGD1-E3BU	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 145)	51,81	1,000	51,81
TOTAL TITOL 4			01.71.40.60			17.638,44

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TITOL 3	50	TIC
TITOL 4	01	PART COMUNA
TITOL 4 (1)	10	ENLLAÇ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PDK3-DP0F	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m ³ i relació aigua ciment ≤ 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 73)	62,00	1,000	62,00
2	PDK1-DX9Y	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 72)	39,78	1,000	39,78

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 21

3	PG2N-EUGA	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 99)	3,07	40,000	122,80
TOTAL TITOL 4 (1)		01.71.50.01.10				224,58

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TITOL 3	50	TIC
TITOL 4	01	PART COMUNA
TITOL 4 (1)	20	RITU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PPD0-4RLP	u	Armari per a recinte d'instal·lacions de telecomunicacions modular (RITM), de construcció monobloc, amb cos de planxa d'acer lacat i 2 portes de planxa d'acer lacat, amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de 2000x1000x500 mm, muntat sobre el paviment, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge (P - 182)	1.009,88	1,000	1.009,88
2	EG482125	u	Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN (P - 12)	154,57	1,000	154,57
3	EG42439H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 11)	114,49	1,000	114,49
4	EG415D9D	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 9)	46,18	1,000	46,18
5	EG42129D	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 10)	44,95	1,000	44,95
6	EG415D99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 7)	43,76	1,000	43,76
7	EG415D9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 8)	44,36	2,000	88,72
8	EG21H71J	m	Tub rígida de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 4)	6,93	3,000	20,79
9	EG21H51J	m	Tub rígida de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència	5,75	3,000	17,25

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 22

			a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 3)			
10	EG151522	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 2)	20,80	2,000	41,60
11	EG325124	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 5)	0,95	6,000	5,70
12	EG325134	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 6)	1,07	6,000	6,42
13	EG61K221	u	Caixa d'1 element, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment (P - 13)	11,36	3,000	34,08
14	EG62B193	u	Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, muntat superficialment (P - 14)	12,89	1,000	12,89
15	EG638B23	u	Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor (P - 15)	11,20	2,000	22,40
16	EHA1U100	u	Llumenera industrial amb reflector asimètric i 1 tub fluorescent de 58 w, de forma rectangular, amb xassis de planxa d'acer perfilat i suspesa (P - 17)	60,01	1,000	60,01
17	EH61R339	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 16)	116,63	1,000	116,63
TOTAL TITOL 4 (1)			01.71.50.01.20			1.840,32

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TITOL 3	50	TIC
TITOL 4	01	PART COMUNA
TITOL 4 (1)	30	DISPERSIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG2N-EUHT	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 104)	2,49	110,000	273,90
2	PP45-668P	m	Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna multitub (estructura ajustada), element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma, instal·lat (P - 178)	2,69	451,000	1.213,19
3	PP75-66XS	u	Caixa de fibra òptica fixa, per a terminació directe, per a 24 connector MTRJ, d'1 unitat d'alçària, per a armaris rack 19*, fixada mecànicament (P - 181)	55,43	1,000	55,43
TOTAL TITOL 4 (1)			01.71.50.01.30			1.542,52

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 23

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
 CAPÍTOL 71 FASE 1
 TÍTOL 3 50 TIC
 TÍTOL 4 11 ESCOLA DE MÚSICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PP71-7AYT	u	Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 12 unitats, amb capacitat fins a 48 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassis rack 19", de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat (P - 179)	1.892,53	1,000	1.892,53
2	PP44-6658	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal (P - 177)	1,92	900,000	1.728,00
3	PG25-MFZ4	m	Canal aïllant sense halògens segons la norma, amb 1 tapa per a distribució, de 60x150 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25°C a +90 °C, d'acord amb la norma, en sostre (P - 94)	62,27	57,000	3.549,39
TOTAL TÍTOL 4			01.71.50.11			7.169,92

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
 CAPÍTOL 71 FASE 1
 TÍTOL 3 50 TIC
 TÍTOL 4 13 NUCLI CENTRAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PP71-7AYX	u	Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 9 unitats, amb capacitat fins a 24 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassis rack 19", de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat (P - 180)	1.186,25	1,000	1.186,25
2	PP44-6658	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal (P - 177)	1,92	400,000	768,00
TOTAL TÍTOL 4			01.71.50.13			1.954,25

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
 CAPÍTOL 71 FASE 1
 TÍTOL 3 70 PCI PASSIVA
 TÍTOL 4 10 PORTES I CORTINES EI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAS2-5QXP	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada (P - 66)	517,64	0,000	0,00
2	PAS2-5QU7	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 100x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada (P - 65)	544,21	0,000	0,00
3	PAS2-5QXU	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada (P - 67)	1.199,86	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 24

4	PAS2-5R7W	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu superior amb finestreta i tanca antipànic, col·locada (P - 69)	1.818,33	0,000	0,00
5	PAS2-5QXW	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 180x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada (P - 68)	1.231,33	0,000	0,00
6	PAS1-5RLB	u	Col·locació de porta tallafocs de fulles batents per a una llum de 90x200 cm amb platina d'ancoratge agafada amb morter de ciment 1:6 (P - 63)	58,30	0,000	0,00
7	PAS1-5RLD	u	Col·locació de porta tallafocs de fulles batents per a una llum de 180x200 cm amb platina d'ancoratge agafada amb morter de ciment 1:6 (P - 64)	73,14	0,000	0,00
8	PAW8-78P2	u	Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret (P - 71)	54,77	27,000	1.478,79
9	EAWSZF24	u	Font d'alimentació 24 V/ 200 mA amb caixa per a elements de sistemes de protecció contra incendis. Muntada i provada. (P - 1)	135,63	17,000	2.305,71
10	PAS2-CTF1	u	Cortina tallafocs. Segons documentació gràfica del projecte. Mides a replantejar a obra per l'industrial i implantació a aprovar per la DF. Color i model a aprovar per la DF. La cortina haurà de disposar de la documentació justificativa del sistema de les cortines tèxtils sense irrigar amb funció compartimentadores instal·lades, segons ITC-SP-115 i totes les normatives d'obligat compliment. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 70)	3.000,00	4,000	12.000,00
TOTAL TITOL 4			01.71.70.10	15.784,50		

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TITOL 3	70	PCI PASSIVA
TITOL 4	30	EXTINTORS I SENYALÈTICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PMS0-6Z2N	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 168)	32,18	7,000	225,26
2	PMS0-6Z2O	u	Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 169)	32,18	12,000	386,16
3	PM32-H88H	u	Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat (P - 165)	99,58	8,000	796,64
4	PM32-DZ48	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari encastat (P - 164)	146,13	4,000	584,52
5	PMS0-6Z18	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 167)	8,86	11,000	97,46
6	PMS0-SS	u	Rètol senyalització sense sortida, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	32,18	3,000	96,54

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 25

		(P - 170)			
TOTAL	TITOL 4	01.71.70.30			2.186,58

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TITOL 3	72	PCI ACTIVA
TITOL 4	10	DETECCIÓ I ALARMA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PM11-3845	u	Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 6 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret (P - 158)	1.327,55	1,000	1.327,55
2	PM15-4ICZ	u	Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5/A1 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment (P - 160)	89,23	0,000	0,00
3	PM15-4IDC	u	Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment (P - 161)	80,27	40,000	3.210,80
4	PM15-4ICY	u	Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment (P - 159)	72,23	5,000	361,15
5	PM16-8D39	u	Detector lineal de fums per a instal·lació contra incendis analògica, amb un abast longitudinal entre 3 i 300, segons norma UNE-EN 54-12, muntat superficialment (P - 162)	1.511,02	2,000	3.022,04
6	PG34-4IA0	m	Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm ² , pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 118)	3,23	784,000	2.532,32
TOTAL	TITOL 4		01.71.72.10			10.453,86

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TITOL 3	72	PCI ACTIVA
TITOL 4	20	BIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PF42-65G1	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment (P - 74)	93,53	140,000	13.094,20
2	PF42-65J3	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 75)	25,10	66,000	1.656,60
3	PM20-DG4G	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada lacada color blanc o a escollir per la DF, per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes marc d'acer i visor de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg., i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar encastada i en posició vertical, inclòs part proporcional	576,10	11,000	6.337,10

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 26

			d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge. Model a aprovar per la DF. (P - 163)			
TOTAL	TITOL 4		01.71.72.20			21.087,90

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
 CAPÍTOL 71 FASE 1
 TITOL 3 85 PARALLAMPS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PM91-HD99	u	Instal·lació completa de parallamps amb dispositiu d'encebament electrònic, muntat en una antena de 6 m d'alçària, amb un radi d'acció de 80 m per a un nivell de protecció tipus I, muntat sobre sòcol, amb baixant amb cable de 30 m, comptador de llamps, protecció amb tub de PVC i protecció final de 2 m amb tub d'acer galvanitzat, piqueta de connexió a terra i punt de comprovació de terres, segons CTE/DB-SU 2006 (P - 166)	3.291,44	1,000	3.291,44
TOTAL	TITOL 3		01.71.85			3.291,44

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
 CAPÍTOL 71 FASE 1
 TITOL 3 90 AJUDES DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA008CM	PAJ	Ajudes de paleta a justificar (P - 59)	8.490,08	1,000	8.490,08
TOTAL	TITOL 3		01.71.90			8.490,08

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.:

1

NIVELL 3: TITOL 3			Import
Titol 3	01.71.01	Treballs previs	0,00
Titol 3	01.71.02	Seguretat i Salut	3.000,00
Titol 3	01.71.03	Gestió de residus i control de qualitat	1.500,00
Titol 3	01.71.20	Aigua	22.996,98
Titol 3	01.71.40	BT	293.854,61
Titol 3	01.71.50	TIC	12.731,59
Titol 3	01.71.70	PCI passiva	17.971,08
Titol 3	01.71.72	PCI activa	31.541,76
Titol 3	01.71.85	Parallamps	3.291,44
Titol 3	01.71.90	Ajudes de paletaeria	8.490,08
Capítol	01.71	Fase 1	395.377,54
			395.377,54

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.71	Fase 1	395.377,54
Obra	01	Pressupost CASINO	395.377,54
			395.377,54

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost CASINO	395.377,54
			395.377,54

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	395.377,54
13 % Despeses generals SOBRE 395.377,54.....	51.399,08
6 % Benefici industrial SOBRE 395.377,54.....	23.722,65
Subtotal	470.499,27
21 % IVA SOBRE 470.499,27.....	98.804,85
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 569.304,12

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:(CINC-CENTS SEIXANTA-NOU MIL TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)



FASE 1 - LOT 3: ESTACIÓ TRANSFORMADORA

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1 CT
TÍTOL 3 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EY03ZB00	u	<p>En totes les partides d'aquest pressupost s'han de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu:</p> <p>Conceptes generals</p> <ul style="list-style-type: none"> - En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat, no contempla un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i de les seves subcontractes, l'aplicació d'aquest servei, serà contractat per aquest. De considerar innecessari l'industrial i de les seves subcontractes, la contractació de la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant en l'obra com en edificacions o parcel·les veïnes. - Tots aquells assegurances exigibles en l'execució de cada un dels treballs a executar, incloent l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor de la propietat. - S'han d'incloure tots els mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la correcta execució de la partida. - Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en cas que fossin necessaris per a la realització de les obres.. - Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en: <ul style="list-style-type: none"> o Descàrrega del mateix camió. o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora... o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge. o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries. - Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). Inclouen fonaments, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots hi els mitjans mecànics que es necessitin durant el procés de les obres, tal com sínies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, et... - Muntatge i desmuntatge de caseta d'obra i el seu cost mensual durant els mesos que durin els treballs. La neteja i reposició del material de la caseta, els consums d'aigua, llum, línia de dades i telèfon a càrrec del contractista. - Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i gestions necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al seu funcionament. - Instal·lacions provisionals d'aigua i electricitat per a l'execució dels treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa d'aigües en obra i plantes de l'edifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques en els passos d'instal·lacions provisionals, en zona de trànsit de maquinària, camions, etc... i posterior desmuntatge de les instal·lacions provisionals. - Realització de mostres a escala 1: 1, dels rams que indiqui la 	0,00	1,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 2

			<p>DF, per poder valorar el resultat final.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tots els materials i treballs auxiliars que siguin necessaris per al perfecte acabat de les partides, encara que no constin específicament en el projecte ni en l'estat d'amidaments i pressupost. - Tots els materials necessaris per protegir si fos el cas, partides acabades susceptibles de deteriorament pel pas d'operaris i materials, com esglaonat d'escales, paviments, cabina d'ascensors, etc. - Reposició de material deteriorat per l'obra a les voreres i zona pública, com ara paviments, arbrat, bancs, escocells, etc. - Fins i tot els replantejaments d'obra i ajudes de topografia necessàries per a l'execució de les partides. - Els mesuraments de les partides es correspon a les dimensions geomètriques i s'han de considerar en el preu unitari les minves dels materials. - En cas d'incongruència entre els diferents documents (especificacions tècniques de materials, dels acabats, dels detalls constructius, etc ..) que formen el projecte executiu prevaldrà el de major qualitat dels indicats entre ells. - Tot segons el que indica el Plec de condicions tècniques i particulars del projecte executiu. <p>Control de qualitat:</p> <p>Totes les feines de control de qualitat que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.</p> <p>S'haurà de lliurar, com a mínim 1 setmana abans de la seva instal·lació en obra, per a cada producte a instal·lar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fitxa tècnica del fabricant actualitzada i individualitzada (no catàlegs sencers) - Marcat CE en tots aquells productes que ho requereixin segons la llista publicada pels ministeris de Indústria i Foment - Certificat per organisme independent que acrediti la fabricació del material d'acord a les normes aplicables (ej: Aenor) <p>En cas contrari, la Direcció facultativa es reserva el dret a detenir el muntatge del producte en qüestió o a ordenar la seva retirada, sense repercussió econòmica ni de termini per a la Propietat.</p> <p>S'haurà de lliurar a l'inici de l'obra el Pla de Control de Qualitat per part dels contractistes principals, d'acord a la seva norma de aseguramento de la qualitat segons ISO 9001, en el qual es reflectirà tant l'execució com les proves i engegades dels equips i elements que s'instal·lin.</p> <p>La DF es reserva el dret a sol·licitar qualsevol assaig o prova addicional a favor del correcte control de qualitat en recepció o execució d'obra.</p> <p>Gestió de residus</p> <p>Totes les feines de gestió de residus que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte tal i com poden ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classificació i acopi dels residus. - Retirada de restes, retalls, embalatges, runes o qualsevol altre residu que es produeixi en l'execució de qualsevol partida d'obra. - Càrrega, transport i disposició controlada d'aquests residus a centre de reciclatge o centre especial, depenent de les propietats del residu. - Protecció de qualsevol element que pugui ser fet malmès durant l'execució de qualsevol partida. - Neteja de la zona d'actuació i recorreguts necessaris per a l'execució de la partida i neteja final tant de la zona com de l'obra, una vegada finalitzats els treballs. 			
--	--	--	---	--	--	--

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 3

			<p>Documentació As-Built:</p> <p>Totes les feines relacionades amb la documentació final de les obres que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.</p> <p>Inclou lliuraments parcials durant l'obra, lliurament final per a revisió de la D.F. i la propietat, i lliurament definitiu.</p> <p>Els lliuraments parcials en l'obra consten de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificats de qualitat, documentació tècnica, plans de taller, càlculs, etc. No es permetrà la instal·lació de cap material sense la validació per escrit de la D.F., que haurà de rebre aquesta documentació amb temps previ suficient per a poder validar-la. - Plans d'avanç. Se certificarà exclusivament tot aquell material que vingui representat en els plans as-built lliurats mensualment. Aquests plans hauran de lliurar-se en paper i en format DWG. <p>El lliurament final haurà d'incloure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memòria escrita i càlculs, - Documentació de materials: Certificats de qualitat, documentació tècnica i manuals (de manipulació, transport, instal·lació, operació i manteniment). - Documentació de proves i assajos: Tant les realitzades per l'instal·lador com les realitzades pel fabricant, subministrador o entitat independent. - Documentació gràfica: Plànols As-Built en formats DWG i BIM, croquis d'obra, plans de replanteig, etc. - Llistat de contactes d'empreses subministradores, instal·ladores i mantenidores, amb nom i telèfons. <p>Tot en format paper (3 còpies) i format digital.</p> <p>Legalització instal·lacions:</p> <p>Totes les feines relacionades amb la legalització d'instal·lacions que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.</p> <p>Inclou tota la documentació que sigui necessari presentar i totes les gestions que calgui fer amb les institucions i companyies de subministraments</p> <p>(P - 1)</p>			
2	EY03ZB09	u	<p>Notes de classificació BREEAM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tot el procés ha de ser emplenat i documentat segons requeriments de certificació BREEAM ES. - El material utilitzat tindrà Declaracions Ambientals de Producte (DAP), que han de cobrir com a mínim el 80% dels productes de la categoria. - El material ha estat inclòs en l'anàlisi del cicle de vida (ACV) per mesurar l'impacte ambiental del cicle de vida dels elements de l'edifici. - El material complirà els nivells, i els límits, normes i assajos del fabricant indicats a les taules del Manual BREEAM (habitatge i nova construcció). - El material ha de tenir un aprovisionament responsable (reciclatge, etc.), mitjançant certificat, d'almenys el 80% dels materials que conformen aquest element. - Material amb SGA (Sistema de Gestió Ambiental, tipus ISO 14.001 i / o ISO 14.006) en el procés de fabricació, i en els processos de la cadena de subministrament i de producció. - Es determinarà el percentatge mínim d'elements secundaris i / o reciclats, fins on ho permeti la normativa d'execució i / o fabricació de cada un dels elements. - Les minves seran seleccionades i gestionades per a la seva reutilització. (P - 2) 	0,00	1,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 4

3	EY03ZB10	u	Notes de garantia i posada en marxa: Es realitzarà la posada en marxa de totes les instal·lacions i es realitzaran tant proves parcials com finals per verificar que funcionin correctament. Quan hi hagi equips situats en sales externes a la nau de taller, s'instal·laran provisionalment per poder provar la instal·lació en el seu conjunt i després de verificar el correcte funcionament de la instal·lació es guardaran en un lloc segur, fins que sigui possible la seva instal·lació definitiva a la ubicació final. El període de garantia de la instal·lació començarà quan tots els seus elements estiguin instal·lats i funcionant en la seva posició definitiva. (P - 3)	0,00	1,000	0,00
TOTAL TITOL 3		01.71.01				0,00

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1 CT
TITOL 3 02 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA009CM	PA	Partida alçada en concepte de seguretat i salut. Inclou tots els elements necessaris durant l'obra. Inclou els capítols descrits en l'Estudi de Seguretat i Salut. Inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l'obra aprovat per el CSS de l'obra. (P - 11)	3.000,00	0,500	1.500,00
TOTAL TITOL 3		01.71.02				1.500,00

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1 CT
TITOL 3 03 GESTIÓ DE RESIDUS I CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA010CM	PA	Partida alçada de gestió de residus. (P - 12)	750,00	0,500	375,00
2	PA011CM	PAJ	Partida alçada a justificar de control de qualitat en fase d'obres. (P - 13)	750,00	0,500	375,00
TOTAL TITOL 3		01.71.03				750,00

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1 CT
TITOL 3 79 CT
TITOL 4 10 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2146-JKXE	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 1 m2 (P - 4)	48,49	30,000	1.454,70
2	P221E-I0YG	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2	38,73	42,000	1.626,66

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 5

		1 m3 (P - 5)			
TOTAL	TITOL 4	01.71.79.10	3.081,36		

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1 CT
TITOL 3	79	CT
TITOL 4	20	LINIA MT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG2N-EUID	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (P - 15)	8,55	60,000	513,00
2	PG2N-EUII	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (P - 16)	13,24	120,000	1.588,80
3	P312-IBVF	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (P - 6)	122,42	30,600	3.746,05
4	PGK2-HB0D	u	Empalmament elàstic universal contràctil en fred, unipolar, amb envoltent semiconductor, cos extrusionat tricapa, coberta exterior contràctil en fred i malla de coure de continuïtat de l'apantallament del cable, per a cables de 50 a 630 mm2 de secció i aïllament d'HEPRZ1 ó RHZ1 i tensió assignada de 18/30 kV, muntat (P - 24)	329,95	6,000	1.979,70
5	PGK0-1100R	m	Circuit trifàsic simple amb cable elèctric de mitja tensió amb conductor d'alumini i d'aïllament extruït, unipolar, de designació RH5Z1-OL, de 240 mm2 de secció, tensió assignada 18/30 kV, conductor d'alumini classe 2, pantalla sobre el conductor semiconductor, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla sobre l'aïllament semiconductor, protecció contra l'entrada d'aigua simple obturació longitudinal amb cinta inflable, pantalla metàl·lica de cinta d'alumini, coberta exterior de material compost termoplàstic a base de poliolefines de designació DMZ1, lliure d'halògens segons norma UNE-EN 60754-1, de baixa emissió de fums corrosius i tòxics segons norma UNE-EN 60754-2 i de baixa opacitat de fums segons norma UNE-EN 61034-2, classe de reacció al foc Fca segons norma UNE-EN 50575, norma de disseny UNE 211620, col·locat en tub (P - 23)	87,15	60,000	5.229,00
6	PG32-1267M	m	Circuit trifàsic simple amb cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció (3x240/1x150 mm2), classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 17)	47,16	30,000	1.414,80
7	PDG5-HA2I	m	Banda continua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 14)	0,62	120,000	74,40
TOTAL TITOL 4			01.71.79.20	14.545,75		

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1 CT
TITOL 3	79	CT
TITOL 4	30	TRAFO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PGG1-HAB1	u	Transformador trifàsic de distribució secundària, del tipus submergit en oli, aïllament a base d'oli mineral, potència 400	15.177,27	1,000	15.177,27

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 6

2	PGH5-ZA26	u	kVA, tensió assignada del primari 36 kV, tensió del primari 25 kV, tensió del secundari 420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn11, regulació del primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 7,5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per a instal·lació interior i exterior, cisterna d'aletes amb refrigeració natural, commutador de regulació maniobrabre sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, dispositiu de buidatge i presa de mostres i dispositiu d'ompliment, amb placa de característiques i placa de seguretat i instruccions de servei, instal·lat i amb la totalitat de les connexions fetes (P - 18)	27.401,79	1,000	27.401,79
3	PGJ0-HB37	u	Cel·la compacta prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, aïllament integral en gas SF6, amb 2 cel·les de línia i 1 cel·la de protecció amb fusibles, per a transformadors de 1000 kVA de potència com a màxim, tensió assignada 36 kV, intensitat nominal 400 A, intensitat de curta durada admissible 16 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu de 3 posicions (connectat, seccionat i posat a terra) amb poder de tall en càrrega d'accionament motoritzat, amb captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, inclosos els elements de connexió (P - 19)	511,41	1,000	511,41
4	PGJ5-11NXL	u	Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat (P - 20)	6.689,71	1,000	6.689,71
5	PGJ2-HAXN	u	Quadre de baixa tensió del tipus companyia subministradora per a centre de transformació de maniobra interior, tensió assignada 440 V, intensitat assignada 1600 A, protecció en capçalera mitjançant interruptor-seccionador d'accionament manual, per a 4 sortides estàndar equipades cadascuna amb una base portafusibles tripolar vertical seccionable en càrrega (BTVC) amb fus.ganiv.NH2 de 400 A com a màxim, amb mòdul de protecció de serveis auxiliars del centre de transformació, mòdul d'entrada auxiliar des de grup electrògen i embarrat de distribució, instal·lat i amb la totalitat de les connexions fetes (P - 22)	10.884,34	1,000	10.884,34
6	PGK2-HB0U	u	Edifici prefabricat per a centre de transformació de superfície de formigó armat (estructura monobloc), de tipus compacte, maniobra interior, tensió assignada de la apartament de mitja tensió fins a 36 kV, per allotjar 1 transformador de 1250 kVA de potència com a màxim, amb 1 porta per a la entrada del transformador i 1 porta per al pas de vianants, amb enllumenat interior i amb ventilació natural, col·locat superficialment (P - 21)	195,86	3,000	587,58
TOTAL TITOL 4			01.71.79.30			61.252,10

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1 CT
TITOL 3	79	CT
TITOL 4	40	REPOSICIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 7

1	P931-10RTN	m3	Base de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3 (P - 7)	140,80	30,000	4.224,00
2	P9F3-14GRH	m2	Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locada sobre base de morter 1:4 de 10 N/mm2, i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 1 m2 (P - 8)	107,73	30,000	3.231,90
TOTAL TITOL 4		01.71.79.40				7.455,90

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
 CAPÍTOL 71 FASE 1 CT
 TITOL 3 79 CT
 TITOL 4 50 PAGAMENT ESTUDI COMPANYIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA012M	u	Pagament de les condicions tècnico econòmiques amb referència de sol·licitud 0000987863 - que caldrà actualitzar en data d'execució de les obres. (P - 9)	12.622,26	1,000	12.622,26
TOTAL TITOL 4		01.71.79.50				12.622,26

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
 CAPÍTOL 71 FASE 1 CT
 TITOL 3 90 AJUDES DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA008CM	u	Ajudes de paletes a justificar per a la implantació dels sistemes de climatització i ventilació (P - 10)	4.500,00	1,000	4.500,00
TOTAL TITOL 3		01.71.90				4.500,00

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.:

1

NIVELL 3: TÍTOL 3			Import
Títol 3	01.71.01	Treballs previs	0,00
Títol 3	01.71.02	Seguretat i Salut	1.500,00
Títol 3	01.71.03	Gestió de residus i control de qualitat	750,00
Títol 3	01.71.79	CT	98.957,37
Títol 3	01.71.90	Ajudes de paletaria	4.500,00
Capítol	01.71	Fase 1 CT	105.707,37
			105.707,37

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.71	Fase 1 CT	105.707,37
Obra	01	Pressupost CASINO	105.707,37
			105.707,37

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost CASINO	105.707,37
			105.707,37

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	105.707,37
13 % Despeses generals SOBRE 105.707,37.....	13.741,96
6 % Benefici industrial SOBRE 105.707,37.....	6.342,44
	<hr/>
Subtotal	125.791,77
21 % IVA SOBRE 125.791,77.....	26.416,27
	<hr/>
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 152.208,04

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:(CENT CINQUANTA-DOS MIL DOS-CENTS VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)



FASE 1 - LOT 4: INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST 24ED0240T - CLIMA
CAPÍTOL	01	FASE I
TÍTOL 3	01	ESCOLA DE MÚSICA
TÍTOL 4	01	CLIMATITZACIÓ ESCOLA DE MÚSICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PED2-CU00-1	u	Refredadora amb bomba de calor, aire-aigua, refrigerant R32 (P - 19)	19.362,25	1,000	19.362,25
2	PA003CM	u	Amortidors metàl·lics marca MITSA mod AM-150-R o similar (P - 6)	29,60	6,000	177,60
3	PEJ8-6SGJ	u	Fan-coil tipus terra, marca CIAT model MAJOR LINE 302N CV 1 2T G o similar, amb les següents característiques: - Capacitat frigorífica aproximada 2,72 kW - Capacitat calorífica aproximada 3 kW - Cabal màxim aproximat de 475 m3/h - Dimensions aproximades de 610x1000x250 mm (alt x ample x fons) Inclou vàlvula 2 vies i termòstat encastrat incorporat en el fancoil model V30 amb potenciòmetre (P - 22)	821,47	24,000	19.715,28
4	PEJ8-16SGJ	u	Fan-coil tipus terra, marca CIAT model MAJOR LINE 302N CV 1 2T G o similar, amb les següents característiques: - Capacitat frigorífica aproximada 4 kW - Capacitat calorífica aproximada 6,75 kW - Cabal màxim aproximat de 750 m3/h - Dimensions aproximades de 610x1000x250 mm (alt x ample x fons) Inclou vàlvula 2 vies i termòstat encastrat incorporat en el fancoil model V30 amb potenciòmetre (P - 23)	863,43	7,000	6.044,01
5	PFC0-4I17	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 39)	49,59	10,000	495,90
6	PFC0-4I14	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 38)	37,29	145,000	5.407,05
7	PFC0-4I11	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 37)	26,54	150,000	3.981,00
8	PFC0-4I0X	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 36)	17,42	60,000	1.045,20
9	PFC0-4I0U	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 35)	15,61	205,000	3.200,05
10	PFQ0-I71P	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (P - 40)	37,59	10,000	375,90
11	PFQ0-JB7X	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (P - 42)	32,58	145,000	4.724,10
12	PFQ0-JB7S	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (P - 41)	28,26	150,000	4.239,00

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 2

13	PFQ0-JKUX-1	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 25 mm, de 20 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autoadhesiva, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 10000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (P - 44)	16,51	205,000	3.384,55
14	PFQ0-JKUX	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19,5 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autoadhesiva, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 10000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (P - 43)	23,96	60,000	1.437,60
15	PA007CM	u	Connexió a desguàs dels fancoils de terra (P - 10)	54,45	23,000	1.252,35
16	PEV3-HAHR	u	Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 85,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 125 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes (P - 31)	1.789,26	1,000	1.789,26
17	PA004CM	u	Sistema d'emplenat de la instal·lació de climatització. Inclou valvuleria i desconnectador. Segons RITE (P - 7)	487,64	1,000	487,64
18	PA005CM	u	Sistema de buidatge de la instal·lació de climatització. Inclou valvuleria i desconnectador. Segons RITE (P - 8)	310,10	1,000	310,10
19	PN37-6YCY	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2 '' i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (P - 48)	82,86	2,000	165,72
20	PN37-6YCW	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 1/4 '' i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (P - 47)	41,38	4,000	165,52
21	PN37-6YCS	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 1/2 '' i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (P - 46)	61,46	4,000	245,84
22	PN37-6YCR	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4 '' i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (P - 45)	28,45	46,000	1.308,70
23	PEU9-10QLB	u	Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2'' G, instal·lat (P - 29)	18,78	2,000	37,56
24	PEUE-6YQ3	u	Termòmetre bimetal·lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120°C, col·locat roscat (P - 30)	15,47	2,000	30,94
TOTAL TITOL 4		01.01.01.01				79.383,12

OBRA	01	PRESSUPOST 24ED0240T - CLIMA
CAPÍTOL	01	FASE I
TITOL 3	01	ESCOLA DE MÚSICA

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 3

TITOL 4 02 VENTILACIÓ ESCOLA DE MÚSICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PEC4-CS3P	u	Recuperador de calor marca TECNA RCE 1200-EC o similar, amb alimentació monofàsica a 230 V, de 1200 m ³ /h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 274 W cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i i un a la impulsió de classe F-8, amb bateria elèctrica, boques de 180 mm de diàmetre, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió (P - 18)	4.464,00	4,000	17.856,00
2	PA002CM	u	Suports per a unitats interiors (P - 5)	26,80	4,000	107,20
3	PA006CM	u	Embocadures per al recuperador de calor (P - 9)	236,70	8,000	1.893,60
4	PA007CM	u	Connexió a desguàs dels fancoils de terra (P - 10)	54,45	4,000	217,80
5	PE42-48TN	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment (P - 17)	21,78	255,000	5.553,90
6	PE42-48RS	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment (P - 15)	19,96	180,000	3.592,80
7	PE42-48T9	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment (P - 16)	21,30	165,000	3.514,50
8	PEKN-BHXN	u	Silenciador circular de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre de connexió i 900 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat superficialment (P - 26)	220,32	44,000	9.694,08
9	PEKJ-38JE	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment (P - 24)	76,90	44,000	3.383,60
10	PEKN-BHXQ	u	Silenciador circular de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre de connexió i 900 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat superficialment (P - 27)	440,85	16,000	7.053,60
TOTAL		TITOL 4 01.01.01.02				52.867,08

OBRA 01 PRESSUPOST 24ED0240T - CLIMA
CAPÍTOL 01 FASE I
TITOL 3 02 NUCLI CENTRAL + PB
TITOL 4 01 CLIMATITZACIÓ NUCLI CENTRAL + PB

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PEG7-5ZP2-1	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de sostre, potència frigorífica nominal de 20 a 24 kW, potència calorífica nominal de 20 a 24 kW, amb un EER aproximat de 3 a 5 i un COP aproximat de 3 a 5, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, de preu superior, col·locada (P - 21)	7.028,05	1,000	7.028,05
2	PEG6-5ZQF4	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 5 kW, potència calorífica nominal de 6 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 7.1 a 8.5	2.890,29	2,000	5.780,58

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 4

			(A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada (P - 20)			
3	PA001CM	u	Suports per a unitats exteriors (P - 4)	46,57	5,000	232,85
4	PA002CM	u	Suports per a unitats interiors (P - 5)	26,80	2,000	53,60
5	PEKP-BSHW	u	Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal de 400 mm de diàmetre de connexió i 212 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color especial, i amb embellidor format per marc circular per a fixar amb cargols vistos, col.locada (P - 28)	295,76	7,000	2.070,32
6	PEKM-48DK1	u	Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 300x1000 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 25)	153,87	2,000	307,74
7	PFA5-3UXR	u	Maniguet de connexió de PVC de 160 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal, amb unions elàstiques amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa (P - 34)	54,46	6,000	326,76
8	PF57-CTEO-1	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8'' de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 7/8'' de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata (P - 33)	46,64	30,000	1.399,20
9	PF57-CTER	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4'' de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 1/2'' de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata (P - 32)	50,10	70,000	3.507,00
TOTAL TITOL 4			01.01.02.01			20.706,10

OBRA 01 PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL 01 FASE I
TITOL 3 03 AJUDES DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA008CM	PAJ	Ajudes de paleta a justificar per a la implantació dels sistemes de climatització i ventilació (P - 11)	4.500,00	1,000	4.500,00
TOTAL TITOL 3			01.01.03			4.500,00

OBRA 01 PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL 01 FASE I
TITOL 3 04 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA009CM	PA	Partida alçada en concepte de seguretat i salut. Inclou tots els elements necessaris durant l'obra. Inclou els capítols descrits en l'Estudi de Seguretat i Salut. Inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l'obra aprovat per el CSS de l'obra. (P - 12)	3.000,00	1,000	3.000,00
TOTAL TITOL 3			01.01.04			3.000,00

OBRA 01 PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL 01 FASE I

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 5

TITOL 3		05	GESTIÓ DE RESIDUS I CONTROL DE QUALITAT			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA010CM	PA	Partida alçada de gestió de residus. (P - 13)	750,00	1,000	750,00
2	PA011CM	PAJ	Partida alçada a justificar de control de qualitat en fase d'obres. (P - 14)	750,00	1,000	750,00
TOTAL		TITOL 3	01.01.05			1.500,00

OBRA 01 PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
 CAPÍTOL 01 FASE I
 TITOL 3 06 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EY03ZB00	u	<p>En totes les partides d'aquest pressupost s'han de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu:</p> <p>Conceptes generals</p> <ul style="list-style-type: none"> - En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat, no contempla un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i de les seves subcontractes, l'aplicació d'aquest servei, serà contractat per aquest. De considerar innecessari l'industrial i de les seves subcontractes, la contractació de la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant en l'obra com en edificacions o parcel·les veïnes. - Tots aquells assegurances exigibles en l'execució de cada un dels treballs a executar, incloent l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor de la propietat. - S'han d'incloure tots els mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la correcta execució de la partida. - Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en cas que fossin necessaris per a la realització de les obres.. - Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en: <ul style="list-style-type: none"> o Descàrrega del mateix camió. o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora... o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge. o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries. - Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). Inclouen fonaments, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots hi els mitjans mecànics que es necessitin durant el procés de les obres, tal com sínies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, et... - Muntatge i desmuntatge de caseta d'obra i el seu cost mensual durant els mesos que durin els treballs. La neteja i reposició del material de la caseta, els consums d'aigua, llum, línia de dades i telèfon a càrrec del contractista. - Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i gestions necessàries. Inclosos 	0,00	1,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 6

		<p>projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al seu funcionament.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instal·lacions provisionals d'aigua i electricitat per a l'execució dels treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa d'aigües en obra i plantes de l'edifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques en els passos d'instal·lacions provisionals, en zona de trànsit de maquinària, camions, etc... i posterior desmuntatge de les instal·lacions provisionals. - Realització de mostres a escala 1: 1, dels rams que indiqui la DF, per poder valorar el resultat final. - Tots els materials i treballs auxiliars que siguin necessaris per al perfecte acabat de les partides, encara que no constin específicament en el projecte ni en l'estat d'amidaments i pressupost. - Tots els materials necessaris per protegir si fos el cas, partides acabades susceptibles de deteriorament pel pas d'operaris i materials, com esglaonat d'escales, paviments, cabina d'ascensors, etc. - Reposició de material deteriorat per l'obra a les voreres i zona pública, com ara paviments, arbrat, bancs, escocells, etc. - Fins i tot els replantejaments d'obra i ajudes de topografia necessàries per a l'execució de les partides. - Els mesuraments de les partides es correspon a les dimensions geomètriques i s'han de considerar en el preu unitari les minves dels materials. - En cas d'incongruència entre els diferents documents (especificacions tècniques de materials, dels acabats, dels detalls constructius, etc ..) que formen el projecte executiu prevaldrà el de major qualitat dels indicats entre ells. - Tot segons el que indica el Plec de condicions tècniques i particulars del projecte executiu. <p>Control de qualitat:</p> <p>Totes les feines de control de qualitat que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.</p> <p>S'haurà de lliurar, com a mínim 1 setmana abans de la seva instal·lació en obra, per a cada producte a instal·lar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fitxa tècnica del fabricant actualitzada i individualitzada (no catàlegs sencers) - Marcat CE en tots aquells productes que ho requereixin segons la llista publicada pels ministeris de Indústria i Foment - Certificat per organisme independent que acrediti la fabricació del material d'acord a les normes aplicables (ej: Aenor) <p>En cas contrari, la Direcció facultativa es reserva el dret a detenir el muntatge del producte en qüestió o a ordenar la seva retirada, sense repercussió econòmica ni de termini per a la Propietat.</p> <p>S'haurà de lliurar a l'inici de l'obra el Pla de Control de Qualitat per part dels contractistes principals, d'acord a la seva norma de aseguramento de la qualitat segons ISO 9001, en el qual es reflectirà tant l'execució com les proves i engegades dels equips i elements que s'instal·lin.</p> <p>La DF es reserva el dret a sol·licitar qualsevol assaig o prova addicional a favor del correcte control de qualitat en recepció o execució d'obra.</p> <p>Gestió de residus</p> <p>Totes les feines de gestió de residus que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte tal i com poden ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classificació i acopi dels residus. 			
--	--	---	--	--	--

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 7

			<ul style="list-style-type: none"> - Retirada de restes, retalls, embalatges, runes o qualsevol altre residu que es produeixi en l'execució de qualsevol partida d'obra. - Càrrega, transport i disposició controlada d'aquests residus a centre de reciclatge o centre especial, depenent de les propietats del residu. - Protecció de qualsevol element que pugui ser fet malmés durant l'execució de qualsevol partida. - Neteja de la zona d'actuació i recorreguts necessaris per a l'execució de la partida i neteja final tant de la zona com de l'obra, una vegada finalitzats els treballs. <p>Documentació As-Built:</p> <p>Totes les feines relacionades amb la documentació final de les obres que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.</p> <p>Inclou lliuraments parcials durant l'obra, lliurament final per a revisió de la D.F. i la propietat, i lliurament definitiu.</p> <p>Els lliuraments parcials en l'obra consten de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificats de qualitat, documentació tècnica, plans de taller, càlculs, etc. No es permetrà la instal·lació de cap material sense la validació per escrit de la D.F., que haurà de rebre aquesta documentació amb temps previ suficient per a poder validar-la. - Plans d'avanç. Se certificarà exclusivament tot aquell material que vingui representat en els plans as-built lliurats mensualment. Aquests plans hauran de lliurar-se en paper i en format DWG. <p>El lliurament final haurà d'incloure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memòria escrita i càlculs, - Documentació de materials: Certificats de qualitat, documentació tècnica i manuals (de manipulació, transport, instal·lació, operació i manteniment). - Documentació de proves i assajos: Tant les realitzades per l'instal·lador com les realitzades pel fabricant, subministrador o entitat independent. - Documentació gràfica: Plànols As-Built en formats DWG i BIM, croquis d'obra, plans de replanteig, etc. - Llistat de contactes d'empreses subministradores, instal·ladors i mantenidores, amb nom i telèfons. <p>Tot en format paper (3 còpies) i format digital.</p> <p>Legalització instal·lacions:</p> <p>Totes les feines relacionades amb la legalització d'instal·lacions que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.</p> <p>Inclou tota la documentació que sigui necessari presentar i totes les gestions que calgui fer amb les institucions i companyies de subministraments</p> <p>(P - 1)</p>			
2	EY03ZB09	u	<p>Notes de classificació BREEAM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tot el procés ha de ser emplenat i documentat segons requeriments de certificació BREEAM ES. - El material utilitzat tindrà Declaracions Ambientals de Producte (DAP), que han de cobrir com a mínim el 80% dels productes de la categoria. - El material ha estat inclòs en l'anàlisi del cicle de vida (ACV) per mesurar l'impacte ambiental del cicle de vida dels elements de l'edifici. - El material complirà els nivells, i els límits, normes i assajos del fabricant indicats a les taules del Manual BREEAM (habitatge i nova construcció). - El material ha de tenir un aprovisionament responsable 	0,00	1,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 8

3	EY03ZB10	u	<p>(reciclatge, etc.), mitjançant certificat, d'almenys el 80% dels materials que conformen aquest element.</p> <p>- Material amb SGA (Sistema de Gestió Ambiental, tipus ISO 14.001 i / o ISO 14.006) en el procés de fabricació, i en els processos de la cadena de subministrament i de producció.</p> <p>- Es determinarà el percentatge mínim d'elements secundaris i / o reciclats, fins on ho permeti la normativa d'execució i / o fabricació de cada un dels elements.</p> <p>- Les minves seran seleccionades i gestionades per a la seva reutilització. (P - 2)</p> <p>Notes de garantia i posada en marxa:</p> <p>Es realitzarà la posada en marxa de totes les instal·lacions i es realitzaran tant proves parcials com finals per verificar que funcionin correctament.</p> <p>Quan hi hagi equips situats en sales externes a la nau de taller, s'instal·laran provisionalment per poder provar la instal·lació en el seu conjunt i després de verificar el correcte funcionament de la instal·lació es guardaran en un lloc segur, fins que sigui possible la seva instal·lació definitiva a la ubicació final.</p> <p>El període de garantia de la instal·lació començarà quan tots els seus elements estiguin instal·lats i funcionant en la seva posició definitiva.</p> <p>(P - 3)</p>	0,00	1,000	0,00
TOTAL		TITOL 3	01.01.06			0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.:

1

NIVELL 3: TITOL 3			Import
Títol 3	01.01.01	Escola de Música	132.250,20
Títol 3	01.01.02	Nucli central + PB	20.706,10
Títol 3	01.01.03	Ajudes de paletaeria	4.500,00
Títol 3	01.01.04	Seguretat i Salut	3.000,00
Títol 3	01.01.05	Gestió de residus i control de qualitat	1.500,00
Títol 3	01.01.06	Treballs previs	0,00
Capítol	01.01	FASE I	161.956,30
			161.956,30

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	FASE I	161.956,30
Obra	01	Pressupost 24ED024OT - CLIMA	161.956,30
			161.956,30

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost 24ED024OT - CLIMA	161.956,30
			161.956,30

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	161.956,30
13 % Despeses Generals SOBRE 161.956,30.....	21.054,32
6 % Benefici Industrial SOBRE 161.956,30.....	9.717,38
Subtotal	192.728,00
21 % IVA SOBRE 192.728,00.....	40.472,88
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 233.200,88

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:(DOS-CENTS TRENTA-TRES MIL DOS-CENTS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)



FASE 1 - LOT 5: ASCENSORS

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1 ASCENSORS
TÍTOL 3 01 AJUDES DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA008CM	PAJ	Ajudes de paleta a justificar. (P - 4)	9.000,00	0,500	4.500,00
TOTAL	TÍTOL 3		01.71.01			4.500,00

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1 ASCENSORS
TÍTOL 3 02 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA009CM	PA	Partida alçada en concepte de seguretat i salut. Inclou tots els elements necessaris durant l'obra. Inclou els capítols descrits en l'Estudi de Seguretat i Salut. Inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l'obra aprovat per el CSS de l'obra. (P - 5)	3.000,00	0,500	1.500,00
TOTAL	TÍTOL 3		01.71.02			1.500,00

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1 ASCENSORS
TÍTOL 3 03 GESTIÓ DE RESIDUS I CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA010CM	PA	Partida alçada de gestió de residus. (P - 6)	750,00	0,500	375,00
2	PA011CM	PAJ	Partida alçada a justificar de control de qualitat en fase d'obres. (P - 7)	750,00	0,500	375,00
TOTAL	TÍTOL 3		01.71.03			750,00

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1 ASCENSORS
TÍTOL 3 06 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EY03ZB00	u	En totes les partides d'aquest pressupost s'han de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu: Conceptes generals - En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat, no contempla un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i de les seves subcontractes, l'aplicació d'aquest servei, serà contractat per aquest. De considerar innecessari l'industrial i de les seves subcontractes, la contractació de la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant en l'obra com en edificacions o parcel·les veïnes. - Tots aquells assegurances exigibles en l'execució de cada un dels treballs a executar, incloent l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor de la propietat. - S'han d'incloure tots els mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la correcta execució de la partida. - Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en cas que fossin necessaris per a la realització de les obres.. - Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en: o Descàrrega del mateix camió.	0,00	1,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 2

		<p>o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora...</p> <p>o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge.</p> <p>o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini</p> <p>o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). Inclouen fonaments, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots hi els mitjans mecànics que es necessitin durant el procés de les obres, tal com sínies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, et... - Muntatge i desmuntatge de caseta d'obra i el seu cost mensual durant els mesos que durin els treballs. La neteja i reposició del material de la caseta, els consums d'aigua, llum, línia de dades i telèfon a càrrec del contractista. - Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i gestions necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al seu funcionament. - Instal·lacions provisionals d'aigua i electricitat per a l'execució dels treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa d'aigües en obra i plantes de l'edifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques en els passos d'instal·lacions provisionals, en zona de trànsit de maquinària, camions, etc... i posterior desmuntatge de les instal·lacions provisionals. - Realització de mostres a escala 1: 1, dels rams que indiqui la DF, per poder valorar el resultat final. - Tots els materials i treballs auxiliars que siguin necessaris per al perfecte acabat de les partides, encara que no constin específicament en el projecte ni en l'estat d'amidaments i pressupost. - Tots els materials necessaris per protegir si fos el cas, partides acabades susceptibles de deteriorament pel pas d'operaris i materials, com esglaonat d'escalas, paviments, cabina d'ascensors, etc. - Reposició de material deteriorat per l'obra a les voreres i zona pública, com ara paviments, arbrat, bancs, escocells, etc. - Fins i tot els replantejaments d'obra i ajudes de topografia necessàries per a l'execució de les partides. - Els mesuraments de les partides es correspon a les dimensions geomètriques i s'han de considerar en el preu unitari les minves dels materials. - En cas d'incongruència entre els diferents documents (especificacions tècniques de materials, dels acabats, dels detalls constructius, etc..) que formen el projecte executiu prevaldrà el de major qualitat dels indicats entre ells. - Tot segons el que indica el Plec de condicions tècniques i particulars del projecte executiu. <p>Control de qualitat:</p> <p>Totes les feines de control de qualitat que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.</p>			
--	--	---	--	--	--

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 3

		<p>S'haurà de lliurar, com a mínim 1 setmana abans de la seva instal·lació en obra, per a cada producte a instal·lar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fitxa tècnica del fabricant actualitzada i individualitzada (no catàlegs sencers) - Marcat CE en tots aquells productes que ho requereixin segons la llista publicada pels ministeris de Indústria i Foment - Certificat per organisme independent que acrediti la fabricació del material d'acord a les normes aplicables (ej: Aenor) <p>En cas contrari, la Direcció facultativa es reserva el dret a detenir el muntatge del producte en qüestió o a ordenar la seva retirada, sense repercussió econòmica ni de termini per a la Propietat.</p> <p>S'haurà de lliurar a l'inici de l'obra el Pla de Control de Qualitat per part dels contractistes principals, d'acord a la seva norma de aseguramento de la qualitat segons ISO 9001, en el qual es reflectirà tant l'execució com les proves i engegades dels equips i elements que s'instal·lin.</p> <p>La DF es reserva el dret a sol·licitar qualsevol assaig o prova addicional a favor del correcte control de qualitat en recepció o execució d'obra.</p> <p>Gestió de residus</p> <p>Totes les feines de gestió de residus que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte tal i com poden ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classificació i acopi dels residus. - Retirada de restes, retalls, embalatges, runes o qualsevol altre residu que es produeixi en l'execució de qualsevol partida d'obra. - Càrrega, transport i disposició controlada d'aquests residus a centre de reciclatge o centre especial, depenent de les propietats del residu. - Protecció de qualsevol element que pugui ser fet malmés durant l'execució de qualsevol partida. - Neteja de la zona d'actuació i recorreguts necessaris per a l'execució de la partida i neteja final tant de la zona com de l'obra, una vegada finalitzats els treballs. <p>Documentació As-Built:</p> <p>Totes les feines relacionades amb la documentació final de les obres que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.</p> <p>Inclou lliuraments parcials durant l'obra, lliurament final per a revisió de la D.F. i la propietat, i lliurament definitiu.</p> <p>Els lliuraments parcials en l'obra consten de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificats de qualitat, documentació tècnica, plans de taller, càlculs, etc. No es permetrà la instal·lació de cap material sense la validació per escrit de la D.F., que haurà de rebre aquesta documentació amb temps previ suficient per a poder validar-la. - Plans d'avanç. Se certificarà exclusivament tot aquell material que vingui representat en els plans as-built lliurats mensualment. Aquests plans hauran de lliurar-se en paper i en format DWG. <p>El lliurament final haurà d'incloure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memòria escrita i càlculs, - Documentació de materials: Certificats de qualitat, documentació tècnica i manuals (de manipulació, transport, instal·lació, operació i manteniment). - Documentació de proves i assajos: Tant les realitzades per l'instal·lador com les realitzades pel fabricant, subministrador o entitat independent. - Documentació gràfica: Plànols As-Built en formats DWG i BIM, croquis d'obra, plans de replanteig, etc. - Llistat de contactes d'empreses subministradores, instal·ladors i mantenidores, amb nom i telèfons. 			
--	--	--	--	--	--

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 4

			Tot en format paper (3 còpies) i format digital.			
			Legalització instal·lacions:			
			Totes les feines relacionades amb la legalització d'instal·lacions que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.			
			Inclou tota la documentació que sigui necessari presentar i totes les gestions que calgui fer amb les institucions i companyies de subministraments			
			(P - 1)			
2	EY03ZB09	u	Notes de classificació BREEAM:	0,00	1,000	0,00
			- Tot el procés ha de ser emplenat i documentat segons requeriments de certificació BREEAM ES.			
			- El material utilitzat tindrà Declaracions Ambientals de Producte (DAP), que han de cobrir com a mínim el 80% dels productes de la categoria.			
			- El material ha estat inclòs en l'anàlisi del cicle de vida (ACV) per mesurar l'impacte ambiental del cicle de vida dels elements de l'edifici.			
			- El material complirà els nivells, i els límits, normes i assajos del fabricant indicats a les taules del Manual BREEAM (habitatge i nova construcció).			
			- El material ha de tenir un aprovisionament responsable (reciclatge, etc.), mitjançant certificat, d'almenys el 80% dels materials que conformen aquest element.			
			- Material amb SGA (Sistema de Gestió Ambiental, tipus ISO 14.001 i / o ISO 14.006) en el procés de fabricació, i en els processos de la cadena de subministrament i de producció.			
			- Es determinarà el percentatge mínim d'elements secundaris i / o reciclats, fins on ho permeti la normativa d'execució i / o fabricació de cada un dels elements.			
			- Les minves seran seleccionades i gestionades per a la seva reutilització. (P - 2)			
3	EY03ZB10	u	Notes de garantia i posada en marxa:	0,00	1,000	0,00
			Es realitzarà la posada en marxa de totes les instal·lacions i es realitzaran tant proves parcials com finals per verificar que funcionin correctament.			
			Quan hi hagi equips situats en sales externes a la nau de taller, s'instal·laran provisionalment per poder provar la instal·lació en el seu conjunt i després de verificar el correcte funcionament de la instal·lació es guardaran en un lloc segur, fins que sigui possible la seva instal·lació definitiva a la ubicació final.			
			El període de garantia de la instal·lació començarà quan tots els seus elements estiguin instal·lats i funcionant en la seva posició definitiva.			
			(P - 3)			
TOTAL TITOL 3			01.71.06			0,00

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1 ASCENSORS
TITOL 3	80	ASCENSORS
TITOL 4	10	NUCLI CENTRAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PL20-6TTI	u	Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima de 480 kg), de 6 parades (recorregut	44.227,36	1,000	44.227,36

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 5

			15 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1250x1000 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016 (P - 9)			
TOTAL	TITOL 4	01.71.80.10				44.227,36

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
 CAPÍTOL 71 FASE 1 ASCENSORS
 TITOL 3 80 ASCENSORS
 TITOL 4 20 ESCOLA DE MÚSICA I SALA D'ACTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PL20-.015	u	Ascensor hidràulic, v > 0,15 m/s, portes automàtiques. dimensions útils de cabina 2,5 x 1,4 m. un sol embarcament. Càrrega útil 2500 kg. (P - 8)	49.000,00	1,000	49.000,00
TOTAL	TITOL 4	01.71.80.20				49.000,00

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.:

1

NIVELL 3: TITOL 3			Import
Titol 3	01.71.01	Ajudes de paeteria	4.500,00
Titol 3	01.71.02	Seguretat i Salut	1.500,00
Titol 3	01.71.03	Gestió de residus i control de qualitat	750,00
Titol 3	01.71.06	Treballs previs	0,00
Titol 3	01.71.80	Ascensors	93.227,36
Capítol	01.71	Fase 1 Ascensors	99.977,36
			99.977,36

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.71	Fase 1 Ascensors	99.977,36
Obra	01	Pressupost CASINO	99.977,36
			99.977,36

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost CASINO	99.977,36
			99.977,36

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	99.977,36
13 % Despeses generals SOBRE 99.977,36.....	12.997,06
6 % Benefici industrial SOBRE 99.977,36.....	5.998,64
Subtotal	118.973,06
21 % IVA SOBRE 118.973,06.....	24.984,34
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 143.957,40

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:(CENT QUARANTA-TRES MIL NOU-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)



FASE 2 - LOT 1: ARQUITECTURA

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
 ZONA 02 ZONA TEATRE
 CAPÍTOL 01 ESTRUCTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E44AU001	kg	Acer A/42-B (S 275 JR), per a encavallades formades per peça composta, galvanitzat, en perfils laminats serie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat a taller i col.locat a l'obra. Conjunt pintat amb dues capes de pintura antioxidant i dues capes d'esmail sintètic. (P - 11)	4,95	11.383,069	56.346,19
2	E9S1U020	m2	Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, sobre estructura de perfils T i L, amb platines portants de 25x2 mm i suports de sustentació a l'encavallada amb barres perfil T 60x60 c/150cm i a cada costat de passera, en peces de 1000x500 mm, col.locat (P - 30)	146,73	50,512	7.411,63
TOTAL CAPÍTOL			01.02.01			63.757,82

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
 ZONA 02 ZONA TEATRE
 CAPÍTOL 02 TANCAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E612TRAK	m3	Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 13)	249,72	108,361	27.059,91
2	P6145-56PT	m2	Paredó recolzat divisor de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL): Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. (P - 58)	27,62	115,676	3.194,97
3	P932	u	Formació d'esglaonat i grades amb tauler ceràmic buit encadellat de 80x25x3,5 cm amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5, de 3 cm d'espessor, acabat remolinat,	182,43	1,000	182,43

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 2

4	P653-8N5K	m2	<p>sobre envans alleugerits de maó ceràmic buit de 29x14x9 cm, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, disposats cada 80 cm i amb d'altura mitja 37 cm, rematats superiorment amb morter de ciment, industrial, M-5 per rebre l'acabat tipus Terratzol. L'esglaonat tindrà una amplada de 150 cm i es dividirà en 4 graons de 18,50cm d'alçada, les grades tindran una amplada mitja (en el punt mig) de 160cm i tindrem dues alçades de 37cm. Tot segons detall de projecte. Esglaonat completament acabat a falta de l'acabat.</p> <p>Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 68)</p> <p>Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa resistent al foc (EF-90) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament.</p> <p>Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p> <p>CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar entre els muntants. Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació i fixació de les canals. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Muntatge de la placa interior. Col·locació, sobre els muntants, dels perfils de fixació. Col·locació de reforços locals. Aplicació de segellador sobre el perímetre de l'estructura. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305. (P - 62)</p>	88,01	130,370	11.473,86
5	E652GB8A	m2	<p>Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament.</p> <p>Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 14)</p>	105,44	40,000	4.217,60

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 3

6	P6182-44X0	m2	<p>Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment portland amb filler calcari.</p> <p>Incloes totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p> <p>CRITERI D'AMIDAMENT: PARET O PAREDÓ: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT): Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. (P - 59)</p>	33,56	14,737	494,57
7	P6125-7BJX	m2	<p>Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de Maó calat R-10 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2</p> <p>Incloes totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p> <p>CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. (P - 57)</p>	37,76	117,095	4.421,51
TOTAL		CAPÍTOL	01.02.02	51.044,85		

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
 ZONA 02 ZONA TEATRE

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 4

CAPÍTOL			03	REVESTIMENTS		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E8122212	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 18)	15,27	835,022	12.750,79
2	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 27)	8,08	875,022	7.070,18
3	E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 28)	10,63	70,692	751,46
4	P7D6-613L	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 63)	52,33	86,423	4.522,52
5	E8941BA0	m2	Pintat estructura de fusta, a l'esmalt sintètic ignífug, amb una capa segelladora i dues d'acabat - RF90. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 26)	27,50	797,850	21.940,88
6	E825133H	m	Revestiment de pilars vistos amb planxa d'acer inoxidable AISI 304 de 1.25 mm de gruix, format per dues peces desmuntables, amb diàmetre total 300 mm. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 20)	88,00	33,180	2.919,84
7	E865U321	m2	Revestiment de parets amb panells acústics microperforats MICRO segons detalls: PAP 015, Ø 5mm pas 16X16 mm Material Base: MDF ignífug Bs2-d0 15 mm Acabat: lacat. Interior: Ranures acústiques Vel acústic: Adherit a la cara posterior mes llana mineral Mecanització de cantells : Ranura 10x4 mm pel muntatge Mides: Panells 2400x600x16 mm Rastrells 40 mm + ànimes + llana mineral. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 25)	120,00	291,551	34.986,12
8	E844104K	m2	Cel ras de panells acústics perforats PAP segons detalls: PAP015 Ø 5mm pas 16x16 mm Material Base: MDF ignífug Bs2-d0 12 mm Acabat: Rexapat cirerer ramejat en vernis mate. Vel acústic: Adherit a la cara posterior mes llana mineral Mecanització de cantells : T24 V6 registrable Mides: Panells 1200x600x12 mm	129,99	48,584	6.315,43

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 5

			Perrilleria T24. Alçada mitja suspensió del suport 4.30 m			
			Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 23)			
9	E7C425K4CUFP	m2	Aïllament amb feltre de llana de vidre per aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,036$ W/mK, resistència tèrmica $\geq 1,389$ m2.K/W amb tul negre col·locat amb fixacions mecàniques.	12,72	931,265	11.845,69
			Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 15)			
10	4652AA68	m2	Aïllament al foc d'element estructural lineal per a un EI-120, amb quatre plaques de guix laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perrilleria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques.	109,56	101,360	11.105,00
			Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 10)			
11	0101	PA	Tapat de forats per a pas d'instal·lacions o similar de D75mm o superior en tancaments de cartró guix amb llana de roca. Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 1)	550,00	1,000	550,00
			Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 16)			
12	E81131P1	m2	Arrebossat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçada, com a màxim, amb morter sec de ciment 1:4, deixat de regle.	18,48	25,810	476,97
			Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 64)			
13	P822-3NQZ	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçada ≤ 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 64)	46,36	26,100	1.210,00
			Inclores totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 64)			
14	RTC053	m²	Fals sostre continu suspès, llis, situat a una altura major o igual a 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2. Sistema D112.es Silentboard KNAUF o similar (12,5+27+27), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses del sostre o element suport de formigó amb ancoratges directes amb amortidors antivibració de cautxú, i varetes cada 750 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 400 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat DFR / UNE-EN 520 - 625 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals semiarrodonides afinades, Silentboard BV KNAUF o similar. Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva KNAUF o similar, perfils en U 30/25/3000 mm, KNAUF o similar, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament Jointfiller 24H KNAUF o similar, cinta microperforada de paper KNAUF o similar i accessoris de muntatge.	63,49	19,130	1.214,56

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 6

			<p>Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i col·locació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.</p> <p>Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 81)</p>			
TOTAL	CAPÍTOL		01.02.03			117.659,44

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 02 ZONA TEATRE
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E9Z51555	m	Tapajunts de paviment, per a junt de 30 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant prèviament el suport. Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 33)	53,47	135,500	7.245,19
2	P9U4-4ZAY	m	Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols. Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 70)	9,54	70,196	669,67
3	E865NOV1	m2	Paviment de fusta tipusw OSB 3/22mm, multicapa, amb capa d'acabat de tauler d'encenalls orientats OSB/3, de 22 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2,d0; sobre rastrells de fusta de 50x50mm cada 50cm, col·locats sobre base Akustik+Sylomer 40 Floor Mount o similar, i llana de roca de 30mm de gruix i densitat alta 90kg/m3, en tot el perímetre de la sala s'hi col·locarà llana de roca de 15 mm de gruix. Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 24)	174,76	620,000	108.351,20
4	E9C14414	m2	Paviment de terratzo llis de gra microgra de color negre, de 40x40 cm, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix o col·locat amb col·locat amb adhesiu cimentós tipus C 1, per a ús interior intens., amb junta de filet de llautó. Inclou el nivellament i replanteig previ de la base del paviment per a la seva correcta col·locació i seguint instruccions del fabricant. Inclou la col·locació de la vorada, prèvia aprovació per la DF i les juntes de dilatació de PVC model SCHULTER-DILEX-MOP de PVC o equivalent, segons especificacions del fabricant i les fitxes tècniques. Disposició geomètrica de les juntes s'ha d'aprovar per la DF. Incloues totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant. (P - 29)	59,62	53,080	3.164,63

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 7

5	E9Z2A100	m2	Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 32)	16,64	53,080	883,25
6	E9U21AAD	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, tipus 2, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 31)	16,66	12,420	206,92
7	P9D5-14QCH	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup B1a (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C3 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Model Living ceramics BHAS 30x60cm R11 C3. Preu alt Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 69)	65,11	8,770	571,01
TOTAL		CAPÍTOL	01.02.04	121.091,87		

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA	02	ZONA TEATRE
CAPÍTOL	05	FUSTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	03INT3	U	El60-5.Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent de pas lliure 0,80m. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d'alta densitat i poder tèrmic.Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xamera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant connectat a central. Porta amb manetes, pany, barra antipànic sistema push i visor. Ferratges i accessoris inclosos.Inclou la seva fabricació i col·locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 3)	1.125,04	4,000	4.500,16
2	EASA21PB	u	Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent de pas lliure 1,00m. Fulla amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d'alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xamera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant connectat a central. Porta amb manetes i pany. Ferratges i accessoris inclosos. Inclou la seva fabricació i col·locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 37)	1.092,27	1,000	1.092,27
3	03INT2	u	El60-4aPorta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 110x210 cm, preu alt, visor circular de vidre, barra antipànic, col·locada. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta+tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d'alta densitat i poder tèrmic. Marc	1.493,50	1,000	1.493,50

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 8

4	KA1R3FU9	U	de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 2)	1.200,00	1,000	1.200,00
			P-7 - Porta d'una fulla batent de 80cm de pas lliure, de DM hidròfug. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF. Porta amb condemna amb obertura exterior i maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col·locació completa Inclou remats perimetral interiors i exteriors. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			
			(P - 54)			
TOTAL			CAPÍTOL	01.02.05		8.285,93

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 02 ZONA TEATRE
CAPÍTOL 06 SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EAF2PE26	m	S11 - Barana metàl·lica formada per tubs rodons transversers de D 4 cm soldats a perfils montants 4x3 cm. de gruix cada 1,02 m. aproximadament. Aquests collats a passera. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col·locació completa. Replanteig de mides i col·locació completa.	180,00	135,810	24.445,80
			Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.			
			(P - 34)			
2	EAF2PEP5	m	S-1 - Barana formada per perfils d'acer inoxidable, passamà de Ø 4 cm, suport de passamans amb planxa de 30x8 mm collat a terra per pletina i ferratges, peces travesseres amb planxa de 30x8 mm cada 160 cm. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	260,00	2,200	572,00
			(P - 35)			
TOTAL			CAPÍTOL	01.02.06		25.017,80

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 02 ZONA TEATRE
CAPÍTOL 10 ACCESSORIS I SANITARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PJ43-HA1K	u	Subministre i col·locació de dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques	69,37	7,000	485,59
			. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 74)			
2	PQ83-HA7S	u	Subministre i col·locació d'eixugamans per a tovallons de paper, Mediclínics o equivalent, acabat en acer inoxidable acabat satinat. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 77)	90,00	7,000	630,00

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 9

3	PC16-5NMM	m2	Subministre i col·locació de mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament de dimensions segons documentació gràfica del projecte i replanteig a obra i aprovació per part de la DF. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Adaptador per inclinació en els lavabos adaptats. (P - 72)	66,26	7,000	463,82
4	PJ41-HA1S	u	Subministre i col·locació de barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable acabat satinat, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 73)	278,20	6,000	1.669,20
5	PQ83-HA71	u	Subministre i col·locació de portarotlles de paper de wc d'acer inoxidable satinat col·locat sobre parament vertical. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 76)	25,75	5,000	128,75
6	PQZ5-J1TL	u	Penjador de roba antivandàlic d'acer inoxidable amb tub de D25 mm, 30 mm de llargària, acabat amb planxa circular de D40 mm i cantells roms, col·locat soldat a pletines embegudes al prefabricat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 78)	61,49	8,000	491,92
7	08.01	u	Suministre i col·locació de canviador nadons horitzontal, marca lindamer o equivalent de 90x51x10 cm. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 8)	362,14	1,000	362,14
TOTAL CAPÍTOL		01.02.10				4.231,42

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA	02	ZONA TEATRE
CAPÍTOL	11	AJUTS DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EEK22001	u	Ajuts de paletaria a tots els industrials i subministradors, per trasllat interior, passos, formació de rases i col·locacions ZONA TEATRE Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en: o Descàrrega del mateix camió. o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora... o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge. o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries. (P - 39)	6.400,00	1,000	6.400,00
TOTAL CAPÍTOL		01.02.11				6.400,00

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 10

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA	04	BIBLIOTECA I ATENEA
CAPÍTOL	01	REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E815EL33	m	Formació de motllura de secció mixta, rectangular i curvilínia, amb escaiola E-30, acabat lliscat amb escaiola E-30. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 19)	71,58	45,010	3.221,82
2	E8121212	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1, s'inclou la formació d'arestes, racons i reglades de sòcol amb guix. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 17)	10,69	1.434,369	15.333,40
3	K898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 44)	8,08	1.434,369	11.589,70
4	K898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 45)	10,63	757,730	8.054,67
5	E844101A	m2	Cel ras amb plaques de cartró-guix de 15 mm de gruix collat amb estructura d'acer galvanitzat nivelladora de barra roscada. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 21)	36,17	563,790	20.392,28
6	E844103A	m2	Cel ras amb plaques de guix laminat fonoabsorvent de 20 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora antivibració de barra roscada. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 22)	83,92	194,180	16.295,59
7	RTC015	m²	Fals sostre continu suspès, llis, 15+15+27+27, situat a una altura menor de 4 m, resistència al foc EI 60, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de formigó amb penjats combinats cada 800 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 400 mm; PLAQUES: dues capes de plaques de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / amb les vores longitudinals afinades, amb fibra de vidre tèxtil en la massa de guix que li confereix estabilitat davant al foc. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta	43,76	22,250	973,66

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 11

			microperforada de paper i accessoris de muntatge. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Fixació dels perfils perimetrales. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts. I totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305. (P - 80)			
8	P84N-167J4	m2	Formació de franja (tabica) en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 66)	49,95	12,611	629,92
9	P84O-AHFC	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 67)	58,70	33,000	1.937,10
10	PQ54-430L	m2	Tauell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 75)	276,09	2,550	704,03
11	P83EC-95JP	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. (P - 65)	30,07	111,439	3.350,97

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 12

TOTAL	CAPÍTOL	01.04.01	82.483,14
--------------	----------------	-----------------	------------------

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA	04	BIBLIOTECA I ATENEA
CAPÍTOL	03	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E9U21AAD	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, tipus 2, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 31)	16,66	2.265,160	37.737,57
2	E9Z2A100	m2	Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 32)	16,64	1.488,550	24.769,47
3	RSM040	m²	Parquet flotant, format per lamel·les encadellades de 2180x200x14 mm, constituïdes per tres capes col·locades transversalment, premssades i encolades entre si, estant la capa vista, cridada capa noble o d'ús, constituïda per un mosaic de plaquetes de fusta de roure, de 3 mm d'espessor, acabat amb vernis setinat, emboetades entre si amb adhesiu, amb classe de durabilitat D3. Tot el conjunt instal·lat en sistema flotant sobre làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat de 3 mm d'espessor. Inclús motllures tapajuntes, adhesiu i accessoris de muntatge per al parquet. Inclou: Col·locació de la base de polietilè. Col·locació i retall de la primera filada per una cantonada de l'habitació. Col·locació i retall de les següents filades. Unió de les taules mitjançant encolat. Neteja de restes d'adhesiu que puguin vessar per les juntes. Col·locació i retall de l'última filada. Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 79)	52,53	755,540	39.688,52
4	P9U4-4ZAY	m	Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 70)	9,54	1.098,880	10.483,32
5	P9U6-H9DW	m	Sòcol circular per a base de pilar, amb peces semicirculars d'acer inoxidable, de 50x5 mm, col·locat amb fixacions mecàniques. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 71)	54,65	13,110	716,46
TOTAL	CAPÍTOL	01.04.03				113.395,34

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA	04	BIBLIOTECA I ATENEA

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 13

CAPÍTOL 04 TANCAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K614HSAK	m2	Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 42)	28,48	16,350	465,65
2	K614P11E	m2	Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, de supermaó de 50x20x4 cm, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 43)	17,11	169,950	2.907,84
3	E612TRAK	m3	Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	249,72	35,921	8.970,19
			Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 13)			
4	KAV7EK77	m2	Murs mòbils acústics per compartimentació d'espais, amb nivell d'insonorització de 53 dB, sense guies inferiors, bloqueig de panells amb gir de 90°, amb porta de pas de 85x210 inclosa; formats per palques de 85 mm amb aïllament acústic interior, acabat amb xapat de fusta de cirerer, de la casa TST o similar; totalment muntat pel seu funcionament inclòs suports i perfil·leria necessària.	480,00	72,600	34.848,00
			Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 55)			
5	NPAL0001	ut	Adequació de bany per adaptar-lo al nou codi d'accessibilitat. Inclou enderroc d'envans i revestiments de parets, formació de nous envans, modificació de les instal·lacions, d'aigua, desaigües i electricitat; col.locació de nous revestiments i paviments.	1.550,00	3,000	4.650,00
			Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 56)			
6	E612GER1	m3	Paret tancament maó calat 29x14x10 cm, col.locat amb morter de ciment. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 12)	375,20	20,926	7.851,44
7	P653-8MX6	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 0,04803 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament.	33,40	188,093	6.282,31
			Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 60)			
8	P653-8MYM	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 0,04803 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa resistent al foc (F) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament.	39,09	28,759	1.124,19
			Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 61)			
9	P83EC-95JP	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura	30,07	177,208	5.328,64

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 14

			<p>autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.</p> <p>Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:</p> <p>Obertures <= 2 m2: No es dedueixen</p> <p>Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%</p> <p>Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%</p> <p>Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.</p> <p>(P - 65)</p>			
TOTAL	CAPÍTOL		01.04.04			72.428,26

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA	04	BIBLIOTECA I ATENEA
CAPÍTOL	05	FUSTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	KA1R3F14	U	P-12 - Porta d'una fulla batent i fulla fixe superior, de 80 de pas de DM massís hidròfug de 35mm. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color RAL o NCS a definir per la DF. Col·locació sobre marc de fusta massissa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Porta amb pany i clau i maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou remats perimetrals. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 46)	1.200,00	6,000	7.200,00
2	KA1R3F15	U	P-13 - Porta d'una fulla batent de 80 de pas de DM massís hidròfug de 35mm. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color RAL o NCS a definir per la DF. Col·locació sobre marc de fusta massissa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Porta amb pany i clau i maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou remats perimetrals. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 47)	1.200,00	4,000	4.800,00
3	KA1R3F17	U	P-15 - Porta d'una fulla batent , de 70 de pas de DM massís hidròfug de 35mm. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color RAL o NCS a definir per la DF. Col·locació sobre marc de fusta massissa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Porta amb condemna amb obertura exterior i maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou remats perimetrals. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 48)	1.200,00	3,000	3.600,00
4	KA1R3FU4	U	P-2 - Fusteria interior formada per una porta corredera de pas lliure 0,80m amb tarja superior fixe. DM 35mm massís hidròfug.	988,00	2,000	1.976,00

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 15

			Col.locació de marc amb armadura i reixa metàl·lica per a posterior capa de morter o enguixat, segons acabat de paret. Inclou la pintura a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF. Col.locació marc de fusta massissa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Porta amb condemna amb obertura exterior i maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable satinat o mate. Inclou la seva fabricació i col.locació completa. Inclou remats perimetrals. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. (P - 52)			
5	KA1R3F20	U	P-18 - Porta de dues fulles batentsn de 90cm de pas lliure i una fixa superior de 35 mm de gruix massissa.Col.locació sobre marc de fusta massissa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Ferratges, accessoris i manetes inclosos en acer inoxidable Inclou la seva fabricació i col.locació completa. Inclou remtas perimetrals. Replanteig de mides a obra per l'industrials i aprovació de la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 49)	2.175,00	1,000	2.175,00
6	KA1R3FU7	U	P-5 - Porta d'una fulla batent de 100cm de pas lliure i fixa superior.De DM hidròfug de 35mm de gruix. Col.locació sobre marc de fusta massissa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color RAL o NCS a escollir per la DF.Porta amb pany, clau i maneta. Ferratges, accessoris i manetes inclosos en acer inoxidable Inclou la seva fabricació i col.locació completa. Inclou remtas perimetrals. Replanteig de mides a obra per l'industrials i aprovació de la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 53)	936,00	5,000	4.680,00
7	KA1R3F27	U	P-R4- Restauració de porta-vidriera existent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 50)	4.225,00	4,000	16.900,00
8	KA1R3F28	U	P-R5- Restauració de porta-vidriera existent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 51)	3.640,00	2,000	7.280,00
9	EAQS2299	U	Conjunt de dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, per un buit d'obra de 45x100cm i una alçada de 260cm. S'inclou tots els ferratges d'acer inoxidable. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 36)	1.236,00	1,000	1.236,00
10	03INT5	u	EI60-7.Porta tallafochs de fusta, EI-60, d'una fulla batent de pas lliure 100m amb tarja superior fixe. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d'alta densitat i poder tèrmic.Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xamera	2.575,00	1,000	2.575,00

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 16

11	EASA22SB	u	amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant connectat a central. Porta amb manetes, pany, barra antipànic sistema push i visor. Ferratges i accessoris inclosos. Inclou la seva fabricació i col·locació completa. Inclou remats perimetral interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 4)	2.385,24	1,000	2.385,24
TOTAL			CAPÍTOL	01.04.05	54.807,24	

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 04 BIBLIOTECA I ATENEA
CAPÍTOL 07 AJUTS DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EEK22003	u	Ajuts de paletaria a tots els industrials i subministradors, per trasllat interior, passos, formació de rases i col·locacions ZONA BIBLIOTECA I SALA ATENEA Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en: o Descàrrega del mateix camió. o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora... o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge. o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries. (P - 40)	5.286,59	1,000	5.286,59
TOTAL			CAPÍTOL	01.04.07	5.286,59	

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 05 ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES
CAPÍTOL 01 BARRERA ACÚSTICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	06VAR1	m2	Barrera acústica d'entre 0,9 i 1,2m d'alçada, prevista per suportar fins a 320kg/m2 de sobrecàrrega màxima deguda a l'acció del vent, realitzada amb panells tipus sandvitx encadellats, formats per ànima de Llana de roca de 80 mm de gruix i recobrint exterior a base de xapes metàl·liques de 0,5mm de gruix, acabat lacat color a determinar per la DF, formats per cara exterior de	269,11	47,670	12.828,47

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 17

2	06VAR2	m2	xapa microgrecada ànima de llana de roca de densitat mitjana 120kg/m3 i cara interior de capa nervada amb perforacions. S'inclou perfil perimetral i estructura de suport, així com tots els elements necessaris per a la seva correcta col·locació. Inclou col·locació de "book" amb visera superior inclinada a 45°. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 6)	82,67	36,000	2.976,12
TOTAL CAPÍTOL			01.05.01			15.804,59

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 06 CQ SS GR
CAPÍTOL 01 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	05CQ1	PAJ	Partida alçada a justificar. Control de qualitat segons estudi de control qualitat emès per la direcció d'execució de l'obra, previ a l'inici de les obres, i per les necessitats que esdevinguin durant l'obra a petició de la Direcció Facultativa. En el projecte d'adequació dels interiors caldrà puntualment realitzar diferents perforacions i retalls pels passos d'instal·lacions i la compleció del fossat de l'ascensor. Per a poder executar aquestes puntuals actuacions d'obra derivades necessàriament de la implantació de les instal·lacions el contractista, d'acord amb els protocols proporcionats que indicarà en cada punt la Direcció facultativa i sota la supervisió i validació d'aquesta, haurà de realitzar cales prèvies, presa de dades, justificació de càlcul, planimetria de replanteig i posada en obra de les solucions constructives, i assajos de control de qualitat i certificats de càlcul i d'execució. Aquesta partida del pressupost donarà cobertura a les despeses de la constructora per encarregar els treballs necessaris a tècnic superior competent especialista en estructures i, si s'escau, a laboratori homologat. Inclou servei assessorament tècnic a nivell estructural per tal de poder realitzar les perforacions i modificacions estructurals per a passos d'instal·lacions o altres. Totes les decisions hauran d'estar validades per la DF. S'inclouen càlculs, visites i tot el que sigui necessari per una correcta presa de decisions. Inclou la gestió en cas necessari de zones comunes i que afectin els altes LOTS de la obra. (P - 0)	10.000,00	1,000	10.000,00
TOTAL CAPÍTOL			01.06.01			10.000,00

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 06 CQ SS GR
CAPÍTOL 02 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	14.02.01	PA	Partida alçada en concepte de seguretat i salut.	12.945,08	1,000	12.945,08

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 18

			Inclou tots els elements necessaris durant l'obra. Inclou els capítols descrits en l'Estudi de Seguretat i Salut. Inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l'obra. Inclou la gestió en cas necessari de zones comunes i que afectin els altes LOTS de la obra. (P - 9)			
TOTAL	CAPÍTOL		01.06.02			12.945,08

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
 ZONA 06 CQ SS GR
 CAPÍTOL 03 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	04GR001	PA	Partida alçada de Gestió de residus segons Estudi de Gestió de Residus generals de l'obra. Inclou la gestió en cas necessari de zones comunes i que afectin els altes LOTS de l'obra. (P - 5)	5.900,00	1,000	5.900,00
2	HYL020	U	Neteja final d'obra en edifici d'altres usos, amb una superfície construïda mitja de 1067 m², incloent els treballs d'eliminació de la sucietat i la pols acumulada en paraments i tancaments metàl·lics, neteja i desinfecció de banys i lavavos, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat. Inclou: Treballs de neteja. Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega manual de les restes generades sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 41)	3.718,87	1,000	3.718,87
TOTAL	CAPÍTOL		01.06.03			9.618,87

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.:

1

NIVELL 3: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.02.01	Estructura	63.757,82
Capítol	01.02.02	Tancaments	51.044,85
Capítol	01.02.03	Revestiments	117.659,44
Capítol	01.02.04	Paviments	121.091,87
Capítol	01.02.05	Fusteria	8.285,93
Capítol	01.02.06	Serralleria	25.017,80
Capítol	01.02.10	Accessoris i sanitaris	4.231,42
Capítol	01.02.11	Ajuts de Paleteria	6.400,00
Zona	01.02	Zona Teatre	397.489,13
Capítol	01.04.01	Revestiments	82.483,14
Capítol	01.04.03	Paviments	113.395,34
Capítol	01.04.04	Tancaments	72.428,26
Capítol	01.04.05	Fusteria	54.807,24
Capítol	01.04.07	Ajuts de Paleteria	5.286,59
Zona	01.04	Biblioteca i Atenea	328.400,57
Capítol	01.05.01	Barrera acústica	15.804,59
Zona	01.05	Actuacions complementàries	15.804,59
Capítol	01.06.01	CONTROL DE QUALITAT	10.000,00
Capítol	01.06.02	SEGURETAT I SALUT	12.945,08
Capítol	01.06.03	GESTIÓ DE RESIDUS	9.618,87
Zona	01.06	CQ SS GR	32.563,95
			774.258,24

NIVELL 2: ZONA			Import
Zona	01.02	Zona Teatre	397.489,13
Zona	01.04	Biblioteca i Atenea	328.400,57
Zona	01.05	Actuacions complementàries	15.804,59
Zona	01.06	CQ SS GR	32.563,95
Obra	01	Pressupost Total Fase 2	774.258,24
			774.258,24

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost Total Fase 2	774.258,24
			774.258,24

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	774.258,24
13 % Despeses Generals SOBRE 774.258,24.....	100.653,57
6 % Benefici Industrial SOBRE 774.258,24.....	46.455,49
<hr/>	
Subtotal	921.367,30
21 % IVA SOBRE 921.367,30.....	193.487,13
<hr/>	
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 1.114.854,43

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(UN MILIÓ CENT CATORZE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)



FASE 2 - LOT 2: RESTAURACIÓ DE MOBILIARI

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST RESTAURACIÓ
 ZONA 04 BIBLIOTECA I ATENEA
 CAPÍTOL 01 MOBILIARI A RESTAURAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	KA1R3FU2	U	Restauració del mobiliari de la biblioteca, adaptant-lo a les noves parets perimetrals. (P - 11)	97.520,00	1,000	97.520,00
2	03REST001	u	Restauració de taula de sala de juntat de dimensions 350x131x83,5. Estat de conservació mig. Fusta i pell (P - 1)	1.545,00	1,000	1.545,00
3	03REST002	u	restauració de cadira presidencial alçada total de 158 cm i 58 cm d'amplada amb recolzabraços, seient i respatller de cuir. (P - 2)	515,00	1,000	515,00
4	03REST003	u	Restauració de cadira de junta de fusta i cuir. Alçada total de 123 cm i 58 cm d'amplada. Amb recolzabraços. (P - 3)	309,00	9,000	2.781,00
5	03REST004	u	Restauració de taula de biblioteca de dimensions totals 420x140x86 cm. S'inclou tractament coïntre el carcoma o qualsevol altre insecte. (P - 4)	2.900,00	1,000	2.900,00
6	03REST005	u	Restauració de taula de biblioteca amb lluminàries encastades de dimensions totals 710x140x86 cm. S'inclou tractament coïntre el carcoma o qualsevol altre insecte. (P - 5)	3.500,00	1,000	3.500,00
7	03REST006	u	Restauració cadira amb insígnia del Casino Menestral (P - 6)	257,50	20,000	5.150,00
8	03REST007	u	Restauració de cadira boga amb reposabraços (P - 7)	824,00	1,000	824,00
9	03REST008	u	Restauració de taula de biblioteca de dimensions totals 160x93x86 cm. S'inclou tractament coïntre el carcoma o qualsevol altre insecte. (P - 8)	618,00	1,000	618,00
TOTAL		CAPÍTOL	01.04.01	115.353,00		

OBRA 01 PRESSUPOST RESTAURACIÓ
 ZONA 04 BIBLIOTECA I ATENEA
 CAPÍTOL 10 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EEK23003	PA	Partida alçada en concepte de seguretat i salut. Inclou tots els elements necessaris durant l'obra. Inclou els capítols descrits en l'Estudi de Seguretat i Salut. Inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l'obra. (P - 10)	1.200,00	1,000	1.200,00
TOTAL		CAPÍTOL	01.04.10	1.200,00		

OBRA 01 PRESSUPOST RESTAURACIÓ
 ZONA 04 BIBLIOTECA I ATENEA
 CAPÍTOL 11 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	04GR001	PA	Partida Alçada en concepte de Gestió de residus. (P - 9)	618,00	1,000	618,00
TOTAL		CAPÍTOL	01.04.11	618,00		

OBRA 01 PRESSUPOST RESTAURACIÓ
 ZONA 04 BIBLIOTECA I ATENEA
 CAPÍTOL 12 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 2

1	05CQ1	PAJ	Partida alçada a justificar. En concepte d'elaboració de memòries tècniques d'actuació, assaigs, proves o altres a realitzar, no previstes en els partides corresponents. Aprovació per la DF. (P - 0)	5.000,00	1,000	5.000,00
TOTAL		CAPÍTOL	01.04.12	5.000,00		

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.:

1

NIVELL 3: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.04.01	Mobiliari a restaurar	115.353,00
Capítol	01.04.10	Seguretat i Salut	1.200,00
Capítol	01.04.11	Gestió de residus	618,00
Capítol	01.04.12	Control de Qualitat	5.000,00
Zona	01.04	Biblioteca i Atenea	122.171,00
			122.171,00

NIVELL 2: ZONA			Import
Zona	01.04	Biblioteca i Atenea	122.171,00
Obra	01	Pressupost Restauració	122.171,00
			122.171,00

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost Restauració	122.171,00
			122.171,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	122.171,00
13 % Despeses Generals SOBRE 122.171,00.....	15.882,23
6 % Benefici Industrial SOBRE 122.171,00.....	7.330,26
<hr/>	
Subtotal	145.383,49
21 % IVA SOBRE 145.383,49.....	30.530,53
<hr/>	
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 175.914,02

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(CENT SETANTA-CINC MIL NOU-CENTS CATORZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)



FASE 2 - LOT 3: EQUIPAMENT ESCÈNIC DE LA SALA DEL TEATRE I GENERAL

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL
ZONA 06 EQUIPAMENT
CAPÍTOL 08 EQUIPAMENTS TEATRE
SUBCAPÍTOL 01 ESCENARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	N20001	U	Plataformes de la marca Nivoflex el model Stabilo. Tipus tisora, fusta contraxapada allisonada, vernissada, color marró 200x100cm 2 unions per plataforma. (P - 3)	625,00	78,000	48.750,00
2	N20002	U	Escales de 3 esglaons per escenari de 80 cm d'alçada. (P - 4)	651,00	2,000	1.302,00
3	N20003	U	Connexió per unió de tarimes. NIVOFLEX 1017 (P - 5)	8,45	76,000	642,20
4	N20004	U	Barana Telescòpica per escales per una alçada d'escenari entre 80-100cm. (P - 6)	170,00	2,000	340,00
5	N20005	U	Carros de transport 200x100cm amb maneta i 4 rodes. (2 giratòries) (P - 7)	565,00	4,000	2.260,00
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.06.08.01			53.294,20

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL
ZONA 06 EQUIPAMENT
CAPÍTOL 08 EQUIPAMENTS TEATRE
SUBCAPÍTOL 02 SEIENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	N60001	U	Cadires amb braç, tapissades, estructura d'alumini (P - 8)	277,12	208,000	57.640,96
2	N60002	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes. (P - 9)	271,18	10,000	2.711,80
3	N60003	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes. (P - 10)	8,13	182,000	1.479,66
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.06.08.02			61.832,42

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL
ZONA 06 EQUIPAMENT
CAPÍTOL 08 EQUIPAMENTS TEATRE
SUBCAPÍTOL 03 AUDIO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	NAUDIO01	u	Instal·lació d'audio segons pressupost detallat adjunt. (P - 11)	40.217,38	1,000	40.217,38
2	NAUDIO02	u	Subministrament, disseny, instal·lació i posada en marxa d'un sistema perimetral de bucle magnètic (cablejat de coure esmaltat Ø1-1,5 mm, traçat en vuit si cal per evitar interferències), amplificador d'àudio dedicat (potència 50-100 W segons absorció del local), connexió a sistema de megafonia existent, calibratge amb mesurador de camp, formació bàsica al personal i certificat de conformitat. Inclou materials (cables, connectadors, caixa de control), mà d'obra i estudis previs de camp magnètic.	5.665,00	1,000	5.665,00

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 2

			(P - 12)			
TOTAL	SUBCAPÍTOL		01.06.08.03			45.882,38

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL
ZONA 06 EQUIPAMENT
CAPÍTOL 08 EQUIPAMENTS TEATRE
SUBCAPÍTOL 04 IL·LUMINACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	NIL.LU001	u	Instal·lació d'il·luminació de la zona del teatre., segons pressupost detallat adjunt. (P - 18)	36.677,00	1,000	36.677,00
TOTAL	SUBCAPÍTOL		01.06.08.04			36.677,00

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL
ZONA 06 EQUIPAMENT
CAPÍTOL 08 EQUIPAMENTS TEATRE
SUBCAPÍTOL 05 IMATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	NIMAGT01	u	Instal·lació d'imatge de la zona del teatre., segons pressupost detallat adjunt. (P - 19)	18.171,00	1,000	18.171,00
TOTAL	SUBCAPÍTOL		01.06.08.05			18.171,00

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL
ZONA 06 EQUIPAMENT
CAPÍTOL 08 EQUIPAMENTS TEATRE
SUBCAPÍTOL 06 MAQUINÀRIA ESCÈNICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	NMAQUE01	u	Instal·lació de maquinària escènica i cortinatges, segons pressupost detallat adjunt. (P - 20)	118.080,00	1,000	118.080,00
TOTAL	SUBCAPÍTOL		01.06.08.06			118.080,00

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL
ZONA 06 EQUIPAMENT
CAPÍTOL 09 MOBILIARI GENERAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	NEQ0001	U	Prestatgeries i taules zona biblioteca i arxiu Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes. (P - 13)	131.870,54	1,000	131.870,54
2	NEQ0002	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes. (P - 14)	427,12	27,000	11.532,24
3	NEQ0003	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes. (P - 15)	782,64	8,000	6.261,12

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 3

4	NEQ0004	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes. (P - 16)	522,03	2,000	1.044,06
5	NEQ0005	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes. (P - 17)	163,79	16,000	2.620,64
TOTAL		CAPÍTOL	01.06.09	153.328,60		

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL
ZONA 06 EQUIPAMENT
CAPÍTOL 10 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EEK23003	u	Partida alçada en concepte de seguretat i salut. Inclou tots els elements necessaris durant l'obra. Inclou els capítols descrits en l'Estudi de Seguretat i Salut. Inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l'obra. (P - 2)	2.500,00	1,000	2.500,00
TOTAL		CAPÍTOL	01.06.10	2.500,00		

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL
ZONA 06 EQUIPAMENT
CAPÍTOL 11 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	04GR001	PA	Partida Alçada en concepte de Gestió de residus. (P - 1)	1.800,00	1,000	1.800,00
TOTAL		CAPÍTOL	01.06.11	1.800,00		

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL
ZONA 06 EQUIPAMENT
CAPÍTOL 12 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	05CQ1	PAJ	Partida alçada a justificar. En concepte d'elaboració de memòries tècniques d'actuació, assaigs, proves o altres a realitzar, no previstes en els partides corresponents. Aprovació per la DF. (P - 0)	1.556,52	1,000	1.556,52
TOTAL		CAPÍTOL	01.06.12	1.556,52		

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 1

NIVELL 3: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.06.08	Equipaments Teatre	333.937,00
Capítol	01.06.09	Mobiliari General	153.328,60
Capítol	01.06.10	Seguretat i Salut	2.500,00
Capítol	01.06.11	Gestió de residus	1.800,00
Capítol	01.06.12	Control de Qualitat	1.556,52
Zona	01.06	Equipament	493.122,12
			493.122,12

NIVELL 2: ZONA			Import
Zona	01.06	Equipament	493.122,12
Obra	01	Pressupost Total	493.122,12
			493.122,12

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost Total	493.122,12
			493.122,12

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	493.122,12
13 % Despeses Generals SOBRE 493.122,12.....	64.105,88
6 % Benefici Industrial SOBRE 493.122,12.....	29.587,33
Subtotal	586.815,33
21 % IVA SOBRE 586.815,33.....	123.231,22
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 710.046,55

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(SET-CENTS DEU MIL QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)



FASE 2 - LOT 4: INSTAL·LACIONS GENERALS

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TÍTOL 3 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EY03ZB00	u	<p>En totes les partides d'aquest pressupost s'han de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu:</p> <p>Conceptes generals</p> <ul style="list-style-type: none"> - En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat, no contempla un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i de les seves subcontractes, l'aplicació d'aquest servei, serà contractat per aquest. De considerar innecessari l'industrial i de les seves subcontractes, la contractació de la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant en l'obra com en edificacions o parcel·les veïnes. - Tots aquells assegurances exigibles en l'execució de cada un dels treballs a executar, incloent l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor de la propietat. - S'han d'incloure tots els mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la correcta execució de la partida. - Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en cas que fossin necessaris per a la realització de les obres.. - Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en: <ul style="list-style-type: none"> o Descàrrega del mateix camió. o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora... o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge. o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries. - Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). Inclouen fonaments, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots hi els mitjans mecànics que es necessitin durant el procés de les obres, tal com sínies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, et... - Muntatge i desmuntatge de caseta d'obra i el seu cost mensual durant els mesos que durin els treballs. La neteja i reposició del material de la caseta, els consums d'aigua, llum, línia de dades i telèfon a càrrec del contractista. - Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i gestions necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al seu funcionament. - Instal·lacions provisionals d'aigua i electricitat per a l'execució dels treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa d'aigües en obra i plantes de l'edifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques en els passos d'instal·lacions provisionals, en zona de trànsit de maquinària, camions, etc... i posterior desmuntatge de les instal·lacions provisionals. - Realització de mostres a escala 1: 1, dels rams que indiqui la 	0,00	1,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 2

			<p>DF, per poder valorar el resultat final.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tots els materials i treballs auxiliars que siguin necessaris per al perfecte acabat de les partides, encara que no constin específicament en el projecte ni en l'estat d'amidaments i pressupost. - Tots els materials necessaris per protegir si fos el cas, partides acabades susceptibles de deteriorament pel pas d'operaris i materials, com esglaonat d'escales, paviments, cabina d'ascensors, etc. - Reposició de material deteriorat per l'obra a les voreres i zona pública, com ara paviments, arbrat, bancs, escocells, etc. - Fins i tot els replantejaments d'obra i ajudes de topografia necessàries per a l'execució de les partides. - Els mesuraments de les partides es correspon a les dimensions geomètriques i s'han de considerar en el preu unitari les minves dels materials. - En cas d'incongruència entre els diferents documents (especificacions tècniques de materials, dels acabats, dels detalls constructius, etc ..) que formen el projecte executiu prevaldrà el de major qualitat dels indicats entre ells. - Tot segons el que indica el Plec de condicions tècniques i particulars del projecte executiu. <p>Control de qualitat:</p> <p>Totes les feines de control de qualitat que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.</p> <p>S'haurà de lliurar, com a mínim 1 setmana abans de la seva instal·lació en obra, per a cada producte a instal·lar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fitxa tècnica del fabricant actualitzada i individualitzada (no catàlegs sencers) - Marcat CE en tots aquells productes que ho requereixin segons la llista publicada pels ministeris de Indústria i Foment - Certificat per organisme independent que acrediti la fabricació del material d'acord a les normes aplicables (ej: Aenor) <p>En cas contrari, la Direcció facultativa es reserva el dret a detenir el muntatge del producte en qüestió o a ordenar la seva retirada, sense repercussió econòmica ni de termini per a la Propietat.</p> <p>S'haurà de lliurar a l'inici de l'obra el Pla de Control de Qualitat per part dels contractistes principals, d'acord a la seva norma de aseguramento de la qualitat segons ISO 9001, en el qual es reflectirà tant l'execució com les proves i engegades dels equips i elements que s'instal·lin.</p> <p>La DF es reserva el dret a sol·licitar qualsevol assaig o prova addicional a favor del correcte control de qualitat en recepció o execució d'obra.</p> <p>Gestió de residus</p> <p>Totes les feines de gestió de residus que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte tal i com poden ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classificació i acopi dels residus. - Retirada de restes, retalls, embalatges, runes o qualsevol altre residu que es produeixi en l'execució de qualsevol partida d'obra. - Càrrega, transport i disposició controlada d'aquests residus a centre de reciclatge o centre especial, depenent de les propietats del residu. - Protecció de qualsevol element que pugui ser fet malmès durant l'execució de qualsevol partida. - Neteja de la zona d'actuació i recorreguts necessaris per a l'execució de la partida i neteja final tant de la zona com de l'obra, una vegada finalitzats els treballs. 			
--	--	--	---	--	--	--

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 3

			<p>Documentació As-Built:</p> <p>Totes les feines relacionades amb la documentació final de les obres que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.</p> <p>Inclou lliuraments parcials durant l'obra, lliurament final per a revisió de la D.F. i la propietat, i lliurament definitiu.</p> <p>Els lliuraments parcials en l'obra consten de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificats de qualitat, documentació tècnica, plans de taller, càlculs, etc. No es permetrà la instal·lació de cap material sense la validació per escrit de la D.F., que haurà de rebre aquesta documentació amb temps previ suficient per a poder validar-la. - Plans d'avanç. Se certificarà exclusivament tot aquell material que vingui representat en els plans as-built lliurats mensualment. Aquests plans hauran de lliurar-se en paper i en format DWG. <p>El lliurament final haurà d'incloure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memòria escrita i càlculs, - Documentació de materials: Certificats de qualitat, documentació tècnica i manuals (de manipulació, transport, instal·lació, operació i manteniment). - Documentació de proves i assajos: Tant les realitzades per l'instal·lador com les realitzades pel fabricant, subministrador o entitat independent. - Documentació gràfica: Plànols As-Built en formats DWG i BIM, croquis d'obra, plans de replanteig, etc. - Llistat de contactes d'empreses subministradores, instal·ladores i mantenidores, amb nom i telèfons. <p>Tot en format paper (3 còpies) i format digital.</p> <p>Legalització instal·lacions:</p> <p>Totes les feines relacionades amb la legalització d'instal·lacions que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.</p> <p>Inclou tota la documentació que sigui necessari presentar i totes les gestions que calgui fer amb les institucions i companyies de subministraments</p> <p>(P - 1)</p>			
2	EY03ZB09	u	<p>Notes de classificació BREEAM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tot el procés ha de ser emplenat i documentat segons requeriments de certificació BREEAM ES. - El material utilitzat tindrà Declaracions Ambientals de Producte (DAP), que han de cobrir com a mínim el 80% dels productes de la categoria. - El material ha estat inclòs en l'anàlisi del cicle de vida (ACV) per mesurar l'impacte ambiental del cicle de vida dels elements de l'edifici. - El material complirà els nivells, i els límits, normes i assajos del fabricant indicats a les taules del Manual BREEAM (habitatge i nova construcció). - El material ha de tenir un aprovisionament responsable (reciclatge, etc.), mitjançant certificat, d'almenys el 80% dels materials que conformen aquest element. - Material amb SGA (Sistema de Gestió Ambiental, tipus ISO 14.001 i / o ISO 14.006) en el procés de fabricació, i en els processos de la cadena de subministrament i de producció. - Es determinarà el percentatge mínim d'elements secundaris i / o reciclats, fins on ho permeti la normativa d'execució i / o fabricació de cada un dels elements. - Les minves seran seleccionades i gestionades per a la seva reutilització. (P - 2) 	0,00	1,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 4

3	EY03ZB10	u	Notes de garantia i posada en marxa: Es realitzarà la posada en marxa de totes les instal·lacions i es realitzaran tant proves parcials com finals per verificar que funcionin correctament. Quan hi hagi equips situats en sales externes a la nau de taller, s'instal·laran provisionalment per poder provar la instal·lació en el seu conjunt i després de verificar el correcte funcionament de la instal·lació es guardaran en un lloc segur, fins que sigui possible la seva instal·lació definitiva a la ubicació final. El període de garantia de la instal·lació començarà quan tots els seus elements estiguin instal·lats i funcionant en la seva posició definitiva. (P - 3)	0,00	1,000	0,00
TOTAL TITOL 3		01.74.01				0,00

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 02 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA009CM	PA	Partida alçada en concepte de seguretat i salut. Inclou tots els elements necessaris durant l'obra. Inclou els capítols descrits en l'Estudi de Seguretat i Salut. Inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l'obra aprovat per el CSS de l'obra. (P - 24)	3.000,00	1,000	3.000,00
TOTAL TITOL 3		01.74.02				3.000,00

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 03 GESTIÓ DE RESIDUS I CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA010CM	u	Partida alçada a justificar de gestió de residus generats arrel de la implantació dels sistemes de climatització i ventilació (P - 25)	750,00	1,000	750,00
2	PA011CM	u	Partida alçada a justificar de control de qualitat en fase d'obres. (P - 26)	750,00	1,000	750,00
TOTAL TITOL 3		01.74.03				1.500,00

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 20 AIGUA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PJ117-3BQI	u	Subministre, col·locació i muntatge de lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, model gran als lavabos adaptats, model gamma Duravit D-neo o equivalent, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals o bé col·locat sobre encimera segons el cas definit a la DG i a validar per la DF. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 62)	187,30	9,000	1.685,70
2	PJ11C-3D0A	u	Subministre, col·locació i muntatge d'inodor de porcellana esmaltada, model gamma Duravit D-Neo o equivalent, de sortida vertical o horitzontal, amb seient i tapa amb sistema de caiguda amortiguada, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el	410,58	7,000	2.874,06

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 5

			paviment o encastat a paret i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 63)			
3	PJ11D-3CLC	u	Subministre, col·locació i muntatge d'urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, model de la gamma Duravit D-neo o equivalent, alimentació integrada, de color blanc i preu superior, col·locat amb fixacions murals. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 64)	291,79	1,000	291,79
4	PJ217-3SBY	u	Subministre, col·locació i muntatge d'aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets. Model a aprovar per la DF. Model homologat per lavabos adaptats en els casos que correspongui. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 66)	85,05	9,000	765,45
5	PJ215-3CS1	u	Subministre, col·locació i muntatge d'aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada d'1/2". Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 65)	27,19	7,000	190,33
6	PJ21D-3CS6	u	Subministre, col·locació i muntatge d'aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, muntada superficialment amb tub d'enllaç, de llautó cromat, preu superior, amb entrada d'1/2". Model a aprovar per la DF. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 67)	118,62	1,000	118,62
7	PF90-HPG1	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar (P - 27)	17,73	138,000	2.446,74
8	PF90-HPG3	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar (P - 28)	20,39	5,000	101,95
9	PF90-HPG4	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar (P - 29)	23,15	5,000	115,75
10	PF90-HPG5	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 32x3 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar (P - 30)	25,83	117,000	3.022,11
11	PF90-HPG6	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 40x3,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de	34,09	5,000	170,45

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 6

12	PF90-HPGH	m	polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premisar (P - 31)	33,62	50,000	1.681,00
13	PFB6-HPJ9	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa de 50x4 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premisar (P - 32)	26,60	5,000	133,00
14	PFB6-7AHD	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar (P - 33)	20,05	5,000	100,25
15	PJA8-3HYK	u	Escalfador acumulador elèctric de 75 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició horitzontal o vertical, de 1500 a 3000 W de potència, dissenyat segons els requisits del, amb una classe d'eficiència energètica segons, col·locat sobre paviment amb fixacions i connectat (P - 68)	271,47	5,000	1.357,35
16	PN38-HE1A	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2 ", de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 78)	12,79	5,000	63,95
17	PN38-HO2R	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2 ", de 20 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment (P - 81)	15,75	19,000	299,25
18	PN38-HJMS	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1 1/4 ", de 20 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment (P - 79)	38,19	3,000	114,57
19	PN38-HJMY	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1 ", de 20 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment (P - 80)	30,65	11,000	337,15
TOTAL TITOL 3			01.74.20			15.869,47

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	74	FASE 2
TITOL 3	40	BT
TITOL 4	08	ILLUMINACIÓ BIBLIOTECA I ATENEA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	IGUZZ001	u	Easy Space Ø 212 - 3000K - CRI80 - UGR<19 - DALI 20.7W 2536.5lm - 3000K - DALI-2 - Color: Negre Transparent. R481.783.0 o equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 5)	291,90	262,000	76.477,80
2	IGUZZ002	u	Easy Space Ø 163 mm - warm white - DALI 17W 1911lm - 3000K - CRI 90 - DALI-2 - Color: Negre Transparent. QV88.783.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 6)	228,30	16,000	3.652,80
3	IGUZZ004	u	Làser Empotrable circular fix- LED - medium - Super Comfort 6.8W 648lm - 3000K - CRI 90 - Color: Blanc/Negre. P318.747.0 o model equivalent. (P - 7)	88,00	15,000	1.320,00
4	IGUZZ005	u	Font d'alimentació de corrent constant DALI IP20 10W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø59 - DALI-2 - Color: Indefinit. MY08.000.0 o model equivalent. (P - 8)	43,60	14,000	610,40

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 7

5	IGUZZ006	u	Aplic Reglette o equivalent cilíndric difusor prismàtic. L:635mm diàmm 50mm Led Warm White 3000°K 15w 2600Lm. EP4064.063.01 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 9)	152,00	15,000	2.280,00
TOTAL TITOL 4			01.74.40.08	84.341,00		

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
 CAPÍTOL 74 FASE 2
 TITOL 3 40 BT
 TITOL 4 09 IL·LUMINACIÓ TEATRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	IGUZZ004	u	Làser Empotrable circular fix- LED - medium - Super Comfort 6.8W 648lm - 3000K - CRI 90 - Color: Blanc/Negre. P318.747.0 o model equivalent. (P - 7)	88,00	1,000	88,00
2	IGUZZ008	u	Aplic Box 220x85x103mm Led Warm White 3000°K 20w 1230Lm. EP275.12123 o equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 10)	175,00	9,000	1.575,00
3	IGUZZ006	u	Aplic Reglette o equivalent cilíndric difusor prismàtic. L:635mm diàmm 50mm Led Warm White 3000°K 15w 2600Lm. EP4064.063.01 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 9)	152,00	1,000	152,00
4	IGUZZ017	u	Pixel Plus empotrable de led orientable extraible - alimentació DALI inclosa 15W 1649.2lm - 3000K - DALI-2 - Color: Blanc. MU46.701.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 11)	362,60	3,000	1.087,80
5	IGUZZ020	u	Làser Empotrable circular fix- LED - medium Super Comfort 6.8W 648lm - 3000K - CRI 90 - Color: Blanc/Negre. P321.747.0 o model equivalent. Inclòs mitjants d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 12)	92,20	20,000	1.844,00
6	IGUZZ021	u	Font d'alimentació de corrent constant DALI IP20 10W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø59 - DALI-2 - Color: Indefinit. MY08.000.0 o model equivalent. (P - 13)	73,90	16,000	1.182,40
7	IGUZZ022	u	iN60 Evo System Mòdul lineal Minimal Up/Down - Superfície o suspensió - per apantallament òpal o MPO - L = 3576 - Color: Blanc Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. RU23.001.0 o model equivalent. (P - 14)	346,50	9,000	3.118,50
8	IGUZZ023	u	iN60 Evo System Placa amb led Warm White - Up/Down - General Light LO - DALI - L = 1196 - DALI-2 - Color: Blanc Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. RV21.701.0 o model equivalent. (P - 15)	300,50	27,000	8.113,50
9	IGUZZ024	u	iN60 Evo System Apantallament flexible òpal L = 14,5 m - Color: Opali Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. RU47.038.0 o model equivalent. (P - 16)	323,70	3,000	971,10
10	IGUZZ025	u	iN60 Evo System Par d'extrems de tancament per versió Minimal paret/suspensió amb apantallament òpal i MPO - Color: Blanc. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. PF86.001.0 o model equivalent. (P - 17)	41,30	3,000	123,90
11	IGUZZ026	u	iN60 Evo System Unió de connexió per files contínues - Color: Indefinit. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.	20,60	6,000	123,60

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 8

12	IGUZZ027	u	PF93.000.0 o model equivalent. (P - 18)	15,80	3,000	47,40
13	IGUZZ028	u	iN60 Evo System Kit de dilatació inicial per files contínues de fins 3600 mm a 10800 mm - Color: Blanc. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. PF96.001.0 o model equivalent. (P - 19)	15,30	9,000	137,70
14	IGUZZ029	u	Cable de suspensió - L=2000 - Color: Indefinit. MW67.000.0 o model equivalent. (P - 20)	47,40	3,000	142,20
15	IGUZZ030	u	iN60 Evo System Kit de connexió elèctrica per alimentació. - Color: Indefinit. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. PF98.000.0 O model equivalent. (P - 21)	45,90	3,000	137,70
16	FHN6ASTE	u	Base de alimentació amb cables de suspensió - L=1500 - per versió DALI - Color: Blanc. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. MWM2.001.0 o model equivalent. (P - 22)	271,74	8,000	2.173,92
			Luminària suspesa Led ASTEROIDE Ø40 LED de NEMOLIGHT o equivalent. Mides: Ø400 mm Potència (W): 23W Tensió d'alimentació: 220-240V CCT: 3000K Inclòs enbeinat del cable amb tubet d'acer galvanitzar de Ø10mm. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 4)			
TOTAL TITOL 4			01.74.40.09			21.018,72

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	74	FASE 2
TITOL 3	40	BT
TITOL 4	20	SQ DESPATXOS ENTRESOL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG1B-DGQL	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 36)	309,34	1,000	309,34
2	PG47-EM5C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 53)	95,49	1,000	95,49
3	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 55)	155,62	5,000	778,10
4	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 50)	48,68	4,000	194,72
5	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 51)	49,33	5,000	246,65

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 9

TOTAL	TITOL 4	01.74.40.20	1.624,30
--------------	----------------	--------------------	-----------------

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	74	FASE 2
TITOL 3	40	BT
TITOL 4	21	DESPATXOS ENTRESOL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG8Z-.AULA	u	Equipament BT d'aula o despatx o petit espai assimilable. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 30 m de tub D20 mm per a endolls 15 m endolls blancs + 15 m endolls vermells - 15 m de tub D20 mm per a cables UTP - 17 m de tub D16 mm per enllumenat. 5 m de caixa a interruptor + 10 m de caixa a punts de llum + 2 m a llum emergència - 1 caixa de mecanismes per a l'interruptor del llum - 1 interruptor - 51 m de cable 1,5 mm ² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm ² (3 x m tub D20) - 30 m (2 x 15) cable UTP per a les preses RJ45 - 1 llum d'emergència 70 lm - 1 caixa de mecanismes per punt de treball (P - 58)	701,84	6,000	4.211,04
2	PG8Z-.LVB1	u	Equipament BT lavabo. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 30 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 4 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 4 caixes de mecanismes per a endolls d'eixugamans + 1 endoll general - 75m de cable 1,5 mm ² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm ² (3 x m tub D20) - 4 llums d'emergència 70 lm - 4 caixes de derivació encastades (una per espai: Homes, dones, accessible, vestíbul) - 1 endoll (P - 60)	1.199,71	1,000	1.199,71
3	PG8Z-.PAS1	u	Equipament BT de passos, passadissos i entrades - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 25 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 2 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 2 caixes de mecanismes per a endolls generals - 75m de cable 1,5 mm ² (3 x m tub D16) - 75 m de cable 2,5 mm ² (3 x m tub D20) - 2 llums d'emergència 70 lm - 2 caixes de derivació encastades - 1 endoll (P - 61)	540,67	1,000	540,67
4	PG2J-4BTR	m	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (P - 40)	63,14	20,000	1.262,80
5	PG2N-EUHR	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 42)	1,76	30,000	52,80
6	PG2N-EUHS	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa	2,09	60,000	125,40

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 10

7	PG2N-EUHP	m	emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 43)	4,09	30,000	122,70
8	PG33-E6CR	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 41)	3,03	50,000	151,50
9	PG33-E6CT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 44)	3,91	80,000	312,80
10	PG33-E6E4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 45)	16,81	30,000	504,30
11	PG60-79KW	u	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 46)	203,98	4,000	815,92
TOTAL TITOL 4			01.74.40.21			9.299,64

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	74	FASE 2
TITOL 3	40	BT
TITOL 4	24	SALA ERNEST LLUCH

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG1B-DGQ1	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a dues fileres de dotze mòduls i muntada superficialment (P - 35)	103,74	1,000	103,74
2	PG47-ELXH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 52)	54,27	1,000	54,27
3	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 55)	155,62	2,000	311,24
4	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 50)	48,68	1,000	48,68

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 11

5	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 51)	49,33	3,000	147,99
6	PG2J-4BTR	m	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (P - 40)	63,14	40,000	2.525,60
7	PG8Z-.EG1	u	Equipament BT espais grans (P - 59)	2.999,16	1,000	2.999,16
TOTAL TITOL 4			01.74.40.24			6.190,68

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	74	FASE 2
TITOL 3	40	BT
TITOL 4	25	AULA I LAVABOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG1B-DGQ1	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a dues fileres de dotze mòduls i muntada superficialment (P - 35)	103,74	1,000	103,74
2	PG47-ELXH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 52)	54,27	1,000	54,27
3	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 55)	155,62	2,000	311,24
4	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 50)	48,68	1,000	48,68
5	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 51)	49,33	3,000	147,99
6	PG8Z-.LVB1	u	Equipament BT lavabo. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 30 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 4 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 4 caixes de mecanismes per a endolls d'eixugamans + 1 endoll general - 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 4 llums d'emergència 70 lm - 4 caixes de derivació encastades (una per espai: Homes, dones, accessible, vestíbul) - 1 endoll (P - 60)	1.199,71	1,000	1.199,71
7	PG2J-4BTR	m	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals	63,14	40,000	2.525,60

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 12

8	PG8Z-EG1	u	amb elements de suport (P - 40) Equipament BT espais grans (P - 59)	2.999,16	1,000	2.999,16
TOTAL	TITOL 4		01.74.40.25			7.390,39

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	74	FASE 2
TITOL 3	40	BT
TITOL 4	26	SALA ATENEA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG1B-DGQ1	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a dues fileres de dotze mòduls i muntada superficialment (P - 35)	103,74	1,000	103,74
2	PG47-ELXH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 52)	54,27	1,000	54,27
3	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 55)	155,62	2,000	311,24
4	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 50)	48,68	1,000	48,68
5	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 51)	49,33	3,000	147,99
6	PG8Z-EG1	u	Equipament BT espais grans (P - 59)	2.999,16	1,000	2.999,16
7	PG2J-4BTR	m	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (P - 40)	63,14	52,000	3.283,28
TOTAL	TITOL 4		01.74.40.26			6.948,36

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	74	FASE 2
TITOL 3	40	BT
TITOL 4	27	SALA REUNIONS PB

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG1B-DGQ1	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a dues fileres de dotze mòduls i muntada superficialment (P - 35)	103,74	1,000	103,74
2	PG47-ELXH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 52)	54,27	1,000	54,27
3	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador	155,62	2,000	311,24

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 13

4	PG47-ELQI	u	meccànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 55)	48,68	1,000	48,68
5	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 50)	49,33	3,000	147,99
6	PG8Z-EG1	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 51)	2.999,16	1,000	2.999,16
7	PG2J-4BTR	m	Equipament BT espais grans (P - 59)	63,14	40,000	2.525,60
TOTAL TITOL 4			01.74.40.27			6.190,68

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	74	FASE 2
TITOL 3	40	BT
TITOL 4	32	SQ SALA D'ACTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG1B-DGQT	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 37)	379,58	1,000	379,58
2	PG47-EM8W	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 54)	100,43	1,000	100,43
3	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 55)	155,62	7,000	1.089,34
4	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 50)	48,68	6,000	292,08
5	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 51)	49,33	9,000	443,97
TOTAL TITOL 4			01.74.40.32			2.305,40

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	74	FASE 2
TITOL 3	40	BT

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 14

TITOL 4 33 SALA D'ACTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG8Z-AULA	u	Equipament BT d'aula o despatx o petit espai assimilable. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 30 m de tub D20 mm per a endolls 15 m endolls blancs + 15 m endolls vermells - 15 m de tub D20 mm per a cables UTP - 17 m de tub D16 mm per enllumenat. 5 m de caixa a interruptor + 10 m de caixa a punts de llum + 2 m a llum emergència - 1 caixa de mecanismes per a l'interruptor del llum - 1 interruptor - 51 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 30 m (2 x 15) cable UTP per a les preses RJ45 - 1 llum d'emergència 70 lm - 1 caixa de mecanismes per punt de treball (P - 58)	701,84	2,000	1.403,68
2	PG8Z-LVB1	u	Equipament BT lavabo. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 30 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 4 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 4 caixes de mecanismes per a endolls d'eixugamans + 1 endoll general - 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 4 llums d'emergència 70 lm - 4 caixes de derivació encastades (una per espai: Homes, dones, accessible, vestíbul) - 1 endoll (P - 60)	1.199,71	1,000	1.199,71
3	PG8Z-ESC1	u	Equipament de tram d'escala. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 25 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 2 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 1 caixes de mecanismes per a endolls - 75 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 75 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 2 llums d'emergència 70 lm - 2 caixes de derivació encastades (una per enllumenat i una per endolls) - 1 endoll (P - 57)	504,90	2,000	1.009,80
4	PG8Z-EG1	u	Equipament BT espais grans (P - 59)	2.999,16	1,000	2.999,16
5	PG2J-4BTR	m	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (P - 40)	63,14	70,000	4.419,80
6	PG2N-EUHR	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 42)	1,76	30,000	52,80
7	PG2N-EUHS	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 43)	2,09	60,000	125,40

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 15

8	PG2N-EUHP	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 41)	4,09	40,000	163,60
9	PG33-E6CR	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 44)	3,03	60,000	181,80
10	PG33-E6CT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 45)	3,91	30,000	117,30
11	PG33-E6E4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 46)	16,81	40,000	672,40
12	PG60-79KW	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar (1P+N) de 10 A PIA corba C, muntada superficialment (P - 56)	203,98	4,000	815,92
TOTAL TITOL 4		01.74.40.33				13.161,37

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	74	FASE 2
TITOL 3	40	BT
TITOL 4	35	CABINA DE CONTROL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG1B-DGQL	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 36)	309,34	1,000	309,34
2	PG47-EM5C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 53)	95,49	1,000	95,49
3	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 55)	155,62	5,000	778,10
4	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 50)	48,68	3,000	146,04
5	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons	49,33	5,000	246,65

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 16

6	PG8Z-.AULA	u	UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 51) Equipament BT d'aula o despatx o petit espai assimilable. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 30 m de tub D20 mm per a endolls 15 m endolls blancs + 15 m endolls vermells - 15 m de tub D20 mm per a cables UTP - 17 m de tub D16 mm per enllumenat. 5 m de caixa a interruptor + 10 m de caixa a punts de llum + 2 m a llum emergència - 1 caixa de mecanismes per a l'interruptor del llum - 1 interruptor - 51 m de cable 1,5 mm ² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm ² (3 x m tub D20) - 30 m (2 x 15) cable UTP per a les preses RJ45 - 1 llum d'emergència 70 lm - 1 caixa de mecanismes per punt de treball (P - 58)	701,84	1,000	701,84
7	PG8Z-.PAS1	u	Equipament BT de passos, passadissos i entrades - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 25 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 2 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 2 caixes de mecanismes per a endolls generals - 75m de cable 1,5 mm ² (3 x m tub D16) - 75 m de cable 2,5 mm ² (3 x m tub D20) - 2 llums d'emergència 70 lm - 2 caixes de derivació encastades - 1 endol (P - 61)	540,67	1,000	540,67
8	PG2J-4BH6	m	Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P - 39)	35,73	15,000	535,95
9	PG2N-EUHR	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 42)	1,76	15,000	26,40
10	PG2N-EUHS	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 43)	2,09	15,000	31,35
11	PG60-79KW	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar (1P+N) de 10 A PIA corba C, muntada superficialment (P - 56)	203,98	4,000	815,92
12	PG35-HIKY	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm ² , amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 49)	1,14	45,000	51,30
13	PG35-HIIT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm ² , amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 48)	1,42	90,000	127,80

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 17

TOTAL	TITOL 4	01.74.40.35	4.406,85
--------------	----------------	--------------------	-----------------

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	74	FASE 2
TITOL 3	40	BT
TITOL 4	40	SQ SOTACOBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG1B-DGQT	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 37)	379,58	1,000	379,58
2	PG47-EM8W	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 54)	100,43	1,000	100,43
3	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 55)	155,62	6,000	933,72
4	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 50)	48,68	5,000	243,40
5	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 51)	49,33	7,000	345,31
TOTAL TITOL 4			01.74.40.40	2.002,44		

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	74	FASE 2
TITOL 3	40	BT
TITOL 4	41	PLANTA SOTACOBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG8Z-AULA	u	Equipament BT d'aula o despatx o petit espai assimilable. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 30 m de tub D20 mm per a endolls 15 m endolls blancs + 15 m endolls vermells - 15 m de tub D20 mm per a cables UTP - 17 m de tub D16 mm per enllumenat. 5 m de caixa a interruptor + 10 m de caixa a punts de llum + 2 m a llum emergència - 1 caixa de mecanismes per a l'interruptor del llum - 1 interruptor - 51 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 30 m (2 x 15) cable UTP per a les preses RJ45 - 1 llum d'emergència 70 lm - 1 caixa de mecanismes per punt de treball (P - 58)	701,84	6,000	4.211,04
2	PG8Z-LVB1	u	Equipament BT lavabo. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general	1.199,71	1,000	1.199,71

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 18

			<ul style="list-style-type: none"> - 30 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 4 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 4 caixes de mecanismes per a endolls d'eixugamans + 1 endoll general - 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 4 llums d'emergència 70 lm - 4 caixes de derivació encastades (una per espai: Homes, dones, accessible, vestíbul) - 1 endoll 			
3	PG8Z-PAS1	u	(P - 60) Equipament BT de passos, passadissos i entrades - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 25 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 2 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 2 caixes de mecanismes per a endolls generals - 75m de cable 1,5 mm ² (3 x m tub D16) - 75 m de cable 2,5 mm ² (3 x m tub D20) - 2 llums d'emergència 70 lm - 2 caixes de derivació encastades - 1 endoll (P - 61)	540,67	1,000	540,67
4	PG2J-4BTR	m	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (P - 40)	63,14	20,000	1.262,80
5	PG2N-EUHR	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 42)	1,76	30,000	52,80
6	PG2N-EUHS	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 43)	2,09	60,000	125,40
7	PG2N-EUHP	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 41)	4,09	30,000	122,70
8	PG33-E6CR	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 44)	3,03	50,000	151,50
9	PG33-E6CT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 45)	3,91	80,000	312,80
10	PG33-E6E4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 46)	16,81	30,000	504,30

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 19

11	PG60-79KW	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar (1P+N) de 10 A PIA corba C, muntada superficialment (P - 56)	203,98	4,000	815,92
TOTAL TITOL 4		01.74.40.41				9.299,64

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
 CAPÍTOL 74 FASE 2
 TITOL 3 50 TIC
 TITOL 4 12 SALA REUNIONS PB

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PP71-7AZO	u	Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 4 unitats, amb capacitat fins a 6 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/UTP, xassis rack 10'', de 300 x 350 x 200 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat (P - 85)	452,62	1,000	452,62
2	PP44-6658	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal (P - 82)	1,92	140,000	268,80
TOTAL TITOL 4		01.74.50.12				721,42

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
 CAPÍTOL 74 FASE 2
 TITOL 3 50 TIC
 TITOL 4 23 DESPATXOS ENTRESOL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PP71-7AYX	u	Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 9 unitats, amb capacitat fins a 24 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassis rack 19'', de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat (P - 84)	1.186,25	1,000	1.186,25
2	PG25-MFZ4	m	Canal aïllant sense halògens segons la norma, amb 1 tapa per a distribució, de 60x150 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25°C a +90 °C, d'acord amb la norma, en sostre (P - 38)	62,27	20,000	1.245,40
3	PP44-6658	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal (P - 82)	1,92	330,000	633,60
TOTAL TITOL 4		01.74.50.23				3.065,25

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
 CAPÍTOL 74 FASE 2
 TITOL 3 50 TIC
 TITOL 4 31 PLANTA PIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 20

1	PP71-7AYX	u	Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 9 unitats, amb capacitat fins a 24 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassis rack 19", de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat (P - 84)	1.186,25	4,000	4.745,00
2	PG25-MFZ4	m	Canal aïllant sense halògens segons la norma, amb 1 tapa per a distribució, de 60x150 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25°C a +90 °C, d'acord amb la norma, en sostre (P - 38)	62,27	242,000	15.069,34
3	PP44-6658	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal (P - 82)	1,92	1.370,000	2.630,40
TOTAL TITOL 4			01.74.50.31			22.444,74

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
 CAPÍTOL 74 FASE 2
 TITOL 3 50 TIC
 TITOL 4 41 PLANTA SOTACOBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PP71-7AYT	u	Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 12 unitats, amb capacitat fins a 48 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassis rack 19", de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat (P - 83)	1.892,53	1,000	1.892,53
2	PG25-MFZ4	m	Canal aïllant sense halògens segons la norma, amb 1 tapa per a distribució, de 60x150 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25°C a +90 °C, d'acord amb la norma, en sostre (P - 38)	62,27	20,000	1.245,40
3	PP44-6658	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal (P - 82)	1,92	630,000	1.209,60
TOTAL TITOL 4			01.74.50.41			4.347,53

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
 CAPÍTOL 74 FASE 2
 TITOL 3 70 PCI PASSIVA
 TITOL 4 30 EXTINTORS I SENYALÈTICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PMS0-6Z2N	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 76)	32,18	1,000	32,18
2	PMS0-6Z2O	u	Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 77)	32,18	20,000	643,60

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 21

3	PM32-H88H	u	Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat (P - 75)	99,58	5,000	497,90
4	PM32-DZ48	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari encastat (P - 74)	146,13	1,000	146,13
TOTAL TITOL 4 01.74.70.30						1.319,81

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
 CAPÍTOL 74 FASE 2
 TITOL 3 72 PCI ACTIVA
 TITOL 4 10 DETECCIÓ I ALARMA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PM11-3845	u	Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 6 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaría, de connexió de zona i de prova d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret (P - 69)	1.327,55	0,000	0,00
2	PM15-4ICZ	u	Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5/A1 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment (P - 71)	89,23	0,000	0,00
3	PM15-4IDC	u	Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment (P - 72)	80,27	40,000	3.210,80
4	PM15-4ICY	u	Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment (P - 70)	72,23	5,000	361,15
5	PM16-8D39	u	Detector lineal de fums per a instal·lació contra incendis analògica, amb un abast longitudinal entre 3 i 300, segons norma UNE-EN 54-12, muntat superficialment (P - 73)	1.511,02	2,000	3.022,04
6	PG34-4IA0	m	Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm ² , pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 47)	3,23	1.104,000	3.565,92
TOTAL TITOL 4 01.74.72.10						10.159,91

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
 CAPÍTOL 74 FASE 2
 TITOL 3 90 AJUDES DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA008CM	u	Ajudes de paleta a justificar per a la implantació dels sistemes de climatització i ventilació (P - 23)	8.971,81	1,000	8.971,81
TOTAL TITOL 3 01.74.90						8.971,81

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.:

1

NIVELL 3: TITOL 3			Import
Titol 3	01.74.01	Treballs previs	0,00
Titol 3	01.74.02	Seguretat i Salut	3.000,00
Titol 3	01.74.03	Gestió de residus i control de qualitat	1.500,00
Titol 3	01.74.20	Aigua	15.869,47
Titol 3	01.74.40	BT	174.179,47
Titol 3	01.74.50	TIC	30.578,94
Titol 3	01.74.70	PCI passiva	1.319,81
Titol 3	01.74.72	PCI activa	10.159,91
Titol 3	01.74.90	Ajudes de paletaeria	8.971,81
Capítol	01.74	Fase 2	245.579,41
			245.579,41

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.74	Fase 2	245.579,41
Obra	01	Pressupost CASINO	245.579,41
			245.579,41

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost CASINO	245.579,41
			245.579,41

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	245.579,41
13 % Despeses generals SOBRE 245.579,41.....	31.925,32
6 % Benefici Industrial SOBRE 245.579,41.....	14.734,76
Subtotal	292.239,49
21 % IVA SOBRE 292.239,49.....	61.370,29
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 353.609,78

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:(TRES-CENTS CINQUANTA-TRES MIL SIS-CENTS NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)



FASE 2 - LOT 5: INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL	02	FASE II
TÍTOL 3	01	AUDITORI
TÍTOL 4	01	CLIMATITZACIÓ + VENTILACIÓ AUDITORI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PED2-CU14-1	u	Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant R454B, d'accionament elèctric, condensació per aire, possibilitat de funcionament amb calefacció continua, potència frigorífica de 150 a 154 kW i potència calorífica de 158 a 163 kW, SEER aproximat de 5 i COP aproximat de 3.5, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 51 kW i en calor 48 kW, elevada eficiència estacional determinada segons la norma UNE-EN 14825, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), de 4 mòduls, Recuperació activa de calor, amb filtres G4+G7, col·locada (P - 24)	52.392,52	1,000	52.392,52
2	PEKB-6YY5	u	Difusor rotacional helicoidal per a impulsio d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat lacat blanc de 500 mm de costat, de 24 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 198 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació, muntat suspès al sostre (P - 30)	298,55	10,000	2.985,50
3	PEKO-AFLU	u	Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 1200 a 1600 mm d'amplària, 1200 mm d'alçària i 1200 mm de llargària, amb 4 cel·les de llana mineral amb protecció de vel de seda de vidre, de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 100 a 200 mm, col·locat (P - 38)	2.363,23	2,000	4.726,46
4	P121-EKJZ	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats (P - 4)	0,09	21.000,000	1.890,00
5	PEKM-48DK	u	Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 34)	194,97	1,000	194,97
6	PEKM-48DK-1	u	Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 500x1000 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 35)	177,54	6,000	1.065,24
7	PEKP-BSHW	u	Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal de 400 mm de diàmetre de connexió i 212 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color especial, i amb embellidor format per marc circular per a fixar amb cargols vistos, col·locada (P - 39)	295,76	3,000	887,28
8	PE54-35E8	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports (P - 20)	36,37	420,000	15.275,40
9	PE60-541X	m2	Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,88235 m2·K/W, amb paper kraft-alumini, classe de reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment (P - 21)	45,83	420,000	19.248,60
TOTAL TÍTOL 4			01.02.01.01			98.665,97

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 2

OBRA	01	PRESSUPOST 24ED0240T - CLIMA
CAPÍTOL	02	FASE II
TÍTOL 3	02	ZONA SOCIETAT
TÍTOL 4	01	CLIMATITZACIÓ ZONA SOCIETAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PED2-CU00	u	Enfriadora con bomba de calor marca DAIKIN modelo EWYT090CZP-A2 o equivalente, Equipo aire-agua con las siguientes características: - Bomba circuladora - gas refrigerante R-32 - Capacidad frigorífica aproximada de 88,8 kW - Capacidad calorífica aproximada de 85,3 kW - Alimentación eléctrica trifásica de 400V - Consumo eléctrico aproximado de 31,1 kW Se incluye servicio de grua i conexionado eléctrico de maniobra. Totalmente colocada (P - 23)	36.152,31	1,000	36.152,31
2	PEU7-6RTW	u	Depósito de inercia de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316) con aislamiento térmico de espuma de poliuretano y revestimiento exterior de aluminio, de 500 l de capacidad, de purga de aire con conexiones de rosca 1 1/2'', de presión máxima de servicio 6 bar y 95°C de temperatura máxima, colocado en posición vertical con fijaciones murales y conectado (P - 40)	1.833,33	1,000	1.833,33
3	PA003CM	u	Amortidors metàl·lics marca MITSUBISHI mod AM-150-R o similar (P - 7)	29,60	8,000	236,80
4	PEJ4-H810	u	Fan-coil horizontal amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 8,4 kW de potència frigorífica màxima i 9,7 kW de potència calorífica màxima, de 165 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, amb termostat ambient i amb safata de recollida de condensats, muntat superficialment al sostre (P - 29)	1.337,84	23,000	30.770,32
5	PEG6-5ZQF1	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 9,5 kW, potència calorífica nominal de 10,8 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 6.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada (P - 25)	4.789,92	5,000	23.949,60
6	PEG6-5ZQF3	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 6,8 kW, potència calorífica nominal de 7,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada Marca DAIKIN model AASG100B o similar (P - 26)	3.445,38	1,000	3.445,38
7	PEG6-5-1ZQF3	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 6,8 kW, potència calorífica nominal de 7,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada	2.280,74	4,000	9.122,96

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 3

8	PEG6-5ZQF4	u	Marca DAIKIN model TXF71F o similar (P - 28)	2.890,29	3,000	8.670,87
9	PFC0-4I11	m	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 5 kW, potència calorífica nominal de 6 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 7.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col·locada (P - 27)	26,54	75,000	1.990,50
10	PFC0-4I1D	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 47)	74,49	65,000	4.841,85
11	PFC0-4I17	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 90x8,2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 50)	49,59	45,000	2.231,55
12	PFC0-4I14	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 49)	37,29	70,000	2.610,30
13	PFQ0-JB6Z	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 48)	56,48	65,000	3.671,20
14	PFQ0-I71P	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (P - 52)	37,59	45,000	1.691,55
15	PFQ0-JB7X	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (P - 51)	32,58	70,000	2.280,60
16	PFQ0-JB7S	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (P - 54)	28,26	75,000	2.119,50
17	PA001CM	u	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (P - 53)	46,57	12,000	558,84
18	PA002CM	u	Suports per a unitats exteriors (P - 5)	26,80	24,000	643,20
19	PE53-4UFM	m2	Suports per a unitats interiors (P - 6)	45,58	70,000	3.190,60
20	PFA5-3UXR	u	Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica $\geq 0,78125 \text{ m}^2\text{-K/W}$, amb recobriments exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriments interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras (P - 19)	54,46	23,000	1.252,58
21	PF57-CTF3	m	Maniguet de connexió de PVC de 160 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal, amb unions elàstiques amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa (P - 46)	62,76	175,000	10.983,00

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 4

22	PF57-CTER	m	l'aïllament, col·locat en canal o safata (P - 45)	50,10	100,000	5.010,00
23	PA004CM	u	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 1/2" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata (P - 44)	487,64	1,000	487,64
24	PA005CM	u	Sistema d'emplenat de la instal·lació de climatització. Inclou valvuleria i desconnectador. Segons RITE (P - 8)	310,10	1,000	310,10
25	PEV3-HAHR	u	Sistema de buidatge de la instal·lació de climatització. Inclou valvuleria i desconnectador. Segons RITE (P - 9)	1.789,26	1,000	1.789,26
26	PN45-FD2Z	u	Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 85,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 125 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes (P - 43)	162,10	2,000	324,20
27	PN37-6YD1	u	Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment (P - 58)	126,22	2,000	252,44
28	PN37-6YCW	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2 1/2" i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (P - 57)	41,38	2,000	82,76
29	PN37-6YCX	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 1/4" i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (P - 55)	25,24	24,000	605,76
30	PEU9-10QLB	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1" i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (P - 56)	18,78	2,000	37,56
31	PEUE-6YQ3	u	Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2" G, instal·lat (P - 41)	15,47	2,000	30,94
			Termòmetre bimetal·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120°C, col·locat roscat (P - 42)			
TOTAL			TITOL 4	01.02.02.01		161.177,50

OBRA 01 PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL 02 FASE II
TITOL 3 02 ZONA SOCIETAT
TITOL 4 02 VENTILACIÓ ZONA SOCIETAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PEC4-CS4Y-1	u	Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230V, de 6.700 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb dos motors a impulsió i aspiració de 2210W cada un, amb tres filtres d'aspiració F7+F7+F8, col·locat fixat mecànicament a una paret vertical o al sostre i connectat a les xarxes de servei,	10.699,50	1,000	10.699,50

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 5

			d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. Dimensions aproximades de 1650x1650x860mm i pes aproximat entre 350 i 400 kg, amb boques de 450mm i doble filtració F7+F8 per compliment del RITE, envoltants de panells sandwich amb aïllament de 25 mm de llana mineral o material equivalent. (P - 22)			
2	PA003CM	u	Amortidors metàl·lics marca MITSA mod AM-150-R o similar (P - 7)	29,60	4,000	118,40
3	PA006CM	u	Embocadures per al recuperador de calor (P - 10)	236,70	2,000	473,40
4	PE42-48ZP	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment (P - 18)	64,40	25,000	1.610,00
5	PE42-48ZO	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 550 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment (P - 17)	81,21	15,000	1.218,15
6	PE42-48WY	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment (P - 16)	32,20	15,000	483,00
7	PE42-48TN	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment (P - 15)	21,78	15,000	326,70
8	PE53-4UFM	m2	Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica $\geq 0,78125 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras (P - 19)	45,58	530,000	24.157,40
9	PEKJ-38KD	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 500x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment (P - 32)	88,85	12,000	1.066,20
10	PEKJ-38JE	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment (P - 31)	76,90	22,000	1.691,80
11	PEKJ-38JE-1	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment (P - 33)	71,02	2,000	142,04
12	PEKN-BHZZH	u	Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa helicoidal d'acer galvanitzat, de 710 mm de diàmetre de connexió i 1200 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat superficialment (P - 37)	1.285,98	4,000	5.143,92
13	PEKN-BHXQ	u	Silenciador circular de xapa helicoidal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre de connexió i 900 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat superficialment (P - 36)	440,85	36,000	15.870,60
TOTAL TITOL 4			01.02.02.02			63.001,11

OBRA 01 PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL 02 FASE II
TITOL 3 03 AJUDES DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA008CM	u	Ajudes de paleta a justificar. (P - 11)	4.500,00	1,000	4.500,00

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 6

TOTAL	TITOL 3	01.02.03	4.500,00
--------------	----------------	-----------------	-----------------

OBRA 01 PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
 CAPÍTOL 02 FASE II
 TITOL 3 04 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA009CM	u	Partida alçada en concepte de seguretat i salut. Inclou tots els elements necessaris durant l'obra. Inclou els capítols descrits en l'Estudi de Seguretat i Salut. Inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l'obra aprovat per el CSS de l'obra. (P - 12)	3.000,00	2,000	6.000,00
TOTAL	TITOL 3	01.02.04				6.000,00

OBRA 01 PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
 CAPÍTOL 02 FASE II
 TITOL 3 05 GESTIÓ DE RESIDUS I CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA010CM	PA	Partida alçada de gestió de residus. (P - 13)	750,00	2,000	1.500,00
2	PA011CM	PAJ	Partida alçada a justificar de control de qualitat en fase d'obres. (P - 14)	750,00	2,000	1.500,00
TOTAL	TITOL 3	01.02.05				3.000,00

OBRA 01 PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
 CAPÍTOL 02 FASE II
 TITOL 3 06 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EY03ZB00	u	<p>En totes les partides d'aquest pressupost s'han de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu:</p> <p>Conceptes generals</p> <ul style="list-style-type: none"> - En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat, no contempla un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i de les seves subcontractes, l'aplicació d'aquest servei, serà contractat per aquest. De considerar innecessari l'industrial i de les seves subcontractes, la contractació de la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant en l'obra com en edificacions o parcel·les veïnes. - Tots aquells assegurances exigibles en l'execució de cada un dels treballs a executar, incloent l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor de la propietat. - S'han d'incloure tots els mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la correcta execució de la partida. - Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en cas que fossin necessaris per a la realització de les obres.. - Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en: <ul style="list-style-type: none"> o Descàrrega del mateix camió. o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora... o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una 	0,00	1,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 7

			<p>vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries. <ul style="list-style-type: none"> - Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). Inclouen fonaments, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots hi els mitjans mecànics que es necessitin durant el procés de les obres, tal com sínies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, et... - Muntatge i desmuntatge de caseta d'obra i el seu cost mensual durant els mesos que durin els treballs. La neteja i reposició del material de la caseta, els consums d'aigua, llum, línia de dades i telèfon a càrrec del contractista. - Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i gestions necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al seu funcionament. - Instal·lacions provisionals d'aigua i electricitat per a l'execució dels treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa d'aigües en obra i plantes de l'edifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques en els passos d'instal·lacions provisionals, en zona de trànsit de maquinària, camions, etc... i posterior desmuntatge de les instal·lacions provisionals. - Realització de mostres a escala 1: 1, dels rams que indiqui la DF, per poder valorar el resultat final. - Tots els materials i treballs auxiliars que siguin necessaris per al perfecte acabat de les partides, encara que no constin específicament en el projecte ni en l'estat d'amidaments i pressupost. - Tots els materials necessaris per protegir si fos el cas, partides acabades susceptibles de deteriorament pel pas d'operaris i materials, com esglaonat d'escalas, paviments, cabina d'ascensors, etc. - Reposició de material deteriorat per l'obra a les voreres i zona pública, com ara paviments, arbrat, bancs, escocells, etc. - Fins i tot els replantejaments d'obra i ajudes de topografia necessàries per a l'execució de les partides. - Els mesuraments de les partides es correspon a les dimensions geomètriques i s'han de considerar en el preu unitari les minves dels materials. - En cas d'incongruència entre els diferents documents (especificacions tècniques de materials, dels acabats, dels detalls constructius, etc ..) que formen el projecte executiu prevaldrà el de major qualitat dels indicats entre ells. - Tot segons el que indica el Plec de condicions tècniques i particulars del projecte executiu. <p>Control de qualitat:</p> <p>Totes les feines de control de qualitat que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.</p> <p>S'haurà de lliurar, com a mínim 1 setmana abans de la seva instal·lació en obra, per a cada producte a instal·lar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fitxa tècnica del fabricant actualitzada i individualitzada (no catàlegs sencers) - Marcat CE en tots aquells productes que ho requereixin segons la llista publicada pels ministeris de Indústria i Foment - Certificat per organisme independent que acrediti la fabricació 		
--	--	--	--	--	--

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 8

			<p>del material d'acord a les normes aplicables (ej: Aenor)</p> <p>En cas contrari, la Direcció facultativa es reserva el dret a detenir el muntatge del producte en qüestió o a ordenar la seva retirada, sense repercussió econòmica ni de termini per a la Propietat.</p> <p>S'haurà de lliurar a l'inici de l'obra el Pla de Control de Qualitat per part dels contractistes principals, d'acord a la seva norma de aseguramento de la qualitat segons ISO 9001, en el qual es reflectirà tant l'execució com les proves i engegades dels equips i elements que s'instal·lin.</p> <p>La DF es reserva el dret a sol·licitar qualsevol assaig o prova addicional a favor del correcte control de qualitat en recepció o execució d'obra.</p> <p>Gestió de residus</p> <p>Totes les feines de gestió de residus que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte tal i com poden ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classificació i acopi dels residus. - Retirada de restes, retalls, embalatges, runes o qualsevol altre residu que es produeixi en l'execució de qualsevol partida d'obra. - Càrrega, transport i disposició controlada d'aquests residus a centre de reciclatge o centre especial, depenent de les propietats del residu. - Protecció de qualsevol element que pugui ser fet malmès durant l'execució de qualsevol partida. - Neteja de la zona d'actuació i recorreguts necessaris per a l'execució de la partida i neteja final tant de la zona com de l'obra, una vegada finalitzats els treballs. <p>Documentació As-Built:</p> <p>Totes les feines relacionades amb la documentació final de les obres que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.</p> <p>Inclou lliuraments parcials durant l'obra, lliurament final per a revisió de la D.F. i la propietat, i lliurament definitiu.</p> <p>Els lliuraments parcials en l'obra consten de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificats de qualitat, documentació tècnica, plans de taller, càlculs, etc. No es permetrà la instal·lació de cap material sense la validació per escrit de la D.F., que haurà de rebre aquesta documentació amb temps previ suficient per a poder validar-la. - Plans d'avanç. Se certificarà exclusivament tot aquell material que vingui representat en els plans as-built lliurats mensualment. Aquests plans hauran de lliurar-se en paper i en format DWG. <p>El lliurament final haurà d'incloure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memòria escrita i càlculs, - Documentació de materials: Certificats de qualitat, documentació tècnica i manuals (de manipulació, transport, instal·lació, operació i manteniment). - Documentació de proves i assajos: Tant les realitzades per l'instal·lador com les realitzades pel fabricant, subministrador o entitat independent. - Documentació gràfica: Plànols As-Built en formats DWG i BIM, croquis d'obra, plans de replanteig, etc. - Llistat de contactes d'empreses subministradores, instal·ladors i mantenidores, amb nom i telèfons. <p>Tot en format paper (3 còpies) i format digital.</p> <p>Legalització instal·lacions:</p> <p>Totes les feines relacionades amb la legalització d'instal·lacions que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides</p>			
--	--	--	---	--	--	--

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.: 9

2	EY03ZB09	u	<p>d'aquest projecte. Inclou tota la documentació que sigui necessari presentar i totes les gestions que calgui fer amb les institucions i companyies de subministraments</p> <p>(P - 1)</p> <p>Notes de classificació BREEAM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tot el procés ha de ser emplenat i documentat segons requeriments de certificació BREEAM ES. - El material utilitzat tindrà Declaracions Ambientals de Producte (DAP), que han de cobrir com a mínim el 80% dels productes de la categoria. - El material ha estat inclòs en l'anàlisi del cicle de vida (ACV) per mesurar l'impacte ambiental del cicle de vida dels elements de l'edifici. - El material complirà els nivells, i els límits, normes i assajos del fabricant indicats a les taules del Manual BREEAM (habitatge i nova construcció). - El material ha de tenir un aprovisionament responsable (reciclatge, etc.), mitjançant certificat, d'almenys el 80% dels materials que conformen aquest element. - Material amb SGA (Sistema de Gestió Ambiental, tipus ISO 14.001 i / o ISO 14.006) en el procés de fabricació, i en els processos de la cadena de subministrament i de producció. - Es determinarà el percentatge mínim d'elements secundaris i / o reciclats, fins on ho permeti la normativa d'execució i / o fabricació de cada un dels elements. - Les minves seran seleccionades i gestionades per a la seva reutilització. (P - 2) 	0,00	1,000	0,00
3	EY03ZB10	u	<p>Notes de garantia i posada en marxa:</p> <p>Es realitzarà la posada en marxa de totes les instal·lacions i es realitzaran tant proves parcials com finals per verificar que funcionin correctament.</p> <p>Quan hi hagi equips situats en sales externes a la nau de taller, s'instal·laran provisionalment per poder provar la instal·lació en el seu conjunt i després de verificar el correcte funcionament de la instal·lació es guardaran en un lloc segur, fins que sigui possible la seva instal·lació definitiva a la ubicació final.</p> <p>El període de garantia de la instal·lació començarà quan tots els seus elements estiguin instal·lats i funcionant en la seva posició definitiva.</p> <p>(P - 3)</p>	0,00	1,000	0,00
TOTAL		TITOL 3	01.02.06			0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 30/04/26

Pàg.:

1

NIVELL 3: TITOL 3			Import
Titol 3	01.02.01	Auditori	98.665,97
Titol 3	01.02.02	Zona societat	224.178,61
Titol 3	01.02.03	Ajudes de paletaeria	4.500,00
Titol 3	01.02.04	Seguretat i Salut	6.000,00
Titol 3	01.02.05	Gestió de residus i control de qualitat	3.000,00
Titol 3	01.02.06	Treballs previs	0,00
Capítol	01.02	FASE II	336.344,58
			336.344,58

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.02	FASE II	336.344,58
Obra	01	Pressupost 24ED024OT - CLIMA	336.344,58
			336.344,58

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost 24ED024OT - CLIMA	336.344,58
			336.344,58

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	336.344,58
13 % Despeses Generals SOBRE 336.344,58.....	43.724,80
6 % Benefici Industrial SOBRE 336.344,58.....	20.180,67
Subtotal	400.250,05
21 % IVA SOBRE 400.250,05.....	84.052,51
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 484.302,56

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:(QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

DILIGÈNCIA: Per fer constar que el “Document 4. Amidaments i pressupost” del projecte denominat “Projecte actualitzat de rehabilitació interior i divisió en fases del Casino Menestral Figuerenc”, va ésser aprovat definitivament per Junta de Govern Local, el dia 13 de maig del 2026. En dono fe.